

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы. Конструкции железобетонные ниже отм.+0.000

(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	243643,659	тыс.тенге
Средства на оплату труда	43506,171	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	11,175	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						243643659
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			36257708
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>18042498</i>
		машины и механизмы	тенге			30163748
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>7248463</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			177222205
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 175		
Земляные работы						
1	6101-0101-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/лист 14/ Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³ группа грунта 1	м³	18 000	234	4212000
<i>из них:</i>						
1.1		машины и механизмы			234	4212000
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			40	720000
1.1.1	311-401-0107	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1 до 1,25 м³, масса свыше 20 до 23 т	маш.-ч	197,802	21 274	4208040
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>197,802</i>	<i>3 629</i>	<i>717823</i>

1	2	3	4	5	6	7
2	6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 1	м ³	18 000	61	1098000
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			11	198000
		в том числе оплата труда рабочих			5	90000
2.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	54	3 696	199584
2.2		машины и механизмы			50	900000
		в том числе оплата труда машинистов			12	216000
2.2.1	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 7 т	маш.-ч	1,3986	8 135	11378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3986	2 541	3554
2.2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	59,1408	15 049	890010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	59,1408	3 629	214622
3	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м ³	10 500	102	1071000
		из них:				
3.1		машины и механизмы			102	1071000
		в том числе оплата труда машинистов			25	262500
3.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	71,0955	15 049	1069916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	71,0955	3 629	258006
4	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м ³	10 500	257	2698500
		из них:				
4.1		машины и механизмы			257	2698500
		в том числе оплата труда машинистов			63	661500
4.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	15,96735	987	15760
4.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	15,96735	10 666	170308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,96735	3 037	48493
4.1.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	166,6665	15 049	2508164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	166,6665	3 629	604833
5	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м ³	10 500	89	934500
		из них:				
5.1		машины и механизмы			89	934500
		в том числе оплата труда машинистов			23	241500
5.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	79,83675	987	78799
5.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	79,83675	10 666	851539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	79,83675	3 037	242464
6	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м ³	2 100	20 452	42949200

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3 699	7767900
		в том числе оплата труда рабочих			1 842	3868200
6.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 981,35	3 921	7768873
6.2		машины и механизмы			5 154	10823400
		в том числе оплата труда машинистов			1 567	3290700
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1 072,26	7 994	8571646
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1 072,26</i>	<i>2 541</i>	<i>2724613</i>
6.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2 144,52	18	38601
6.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	186,48	11 873	2214077
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>186,48</i>	<i>3 037</i>	<i>566340</i>
6.3		материалы, изделия и конструкции			11 599	24357900
6.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	2 415	10 082	24348030
6.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	315	36	11340
Обратная засыпка учтена в части АР						
Фундамент плита Фп-1, 1шт						
7	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	47,94	40 481	1940659
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5 359	256910
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	127856
7.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	71,83809	3 576	256893
7.2		машины и механизмы			2 704	129629
		в том числе оплата труда машинистов			512	24545
7.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,578412	13 404	128389
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,578412</i>	<i>2 541</i>	<i>24339</i>
7.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	25,542432	28	715
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0691774	7 921	548
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0691774</i>	<i>2 541</i>	<i>176</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	1554119
7.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	48,8988	30 065	1470142
7.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,09588	36	3
7.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	11,985	7 006	83967
8	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	226,95	52 761	11974109
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			8 490	1926806
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	959091

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	450,926955	4 273	1926811
8.2		машины и механизмы			4 192	951375
		в том числе оплата труда машинистов			823	186780
8.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,980043	51	1376
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	65,6489187	13 404	879958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	65,6489187	2 541	166814
8.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	10,8323235	244	2643
8.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,6801692	11 291	7680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6801692	2 541	1728
8.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,4687621	12 297	30358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,4687621	3 629	8959
8.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,7031432	7 921	29333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,7031432	2 541	9410
8.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	9095929
8.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	230,35425	38 734	8922542
8.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,09078	101 324	9198
8.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,022695	64 460	1463
8.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,656735	36	60
8.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	11,3475	2 284	25918
8.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	8,1702	4 351	35549
8.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	23,1489	2 146	49678
8.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,539	861	3908
8.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	6,8085	7 006	47700
9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	21,07879	315 524	6650864
Фундамент плита Фп-2 1шт						
10	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м ³	94,91	40 481	3842052
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			5 359	508623
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	253125
10.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,222635	3 576	508588
10.2		машины и механизмы			2 704	256637
		в том числе оплата труда машинистов			512	48594
10.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,963018	13 404	254180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	18,963018	2 541	48185
10.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	50,568048	28	1416
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1369551	7 921	1085

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1369551</i>	<i>2 541</i>	<i>348</i>
10.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	3076792
10.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	96,8082	30 065	2910539
10.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,18982	36	7
10.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	23,7275	7 006	166235
11	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	453,18	52 761	23910230
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			8 490	3847498
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	1915139
11.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	900,423342	4 273	3847509
11.2		машины и механизмы			4 192	1899730
		в том числе оплата труда машинистов			823	372967
11.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	53,8744916	51	2748
11.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	131,0895659	13 404	1757125
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>131,0895659</i>	<i>2 541</i>	<i>333099</i>
11.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,6302814	244	5278
11.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,3581805	11 291	15335
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3581805</i>	<i>2 541</i>	<i>3451</i>
11.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	4,929692	12 297	60620
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,929692</i>	<i>3 629</i>	<i>17890</i>
11.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	7,3945381	7 921	58572
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,3945381</i>	<i>2 541</i>	<i>18790</i>
11.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	18163001
11.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	459,9777	38 734	17816776
11.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,181272	101 324	18367
11.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,045318	64 460	2921
11.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3,308214	36	119
11.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	22,659	2 284	51753
11.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	16,31448	4 351	70984
11.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	46,22436	2 146	99197
11.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,0636	861	7804
11.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	13,5954	7 006	95249
12	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	46,28745	315 524	14604801
Фундамент плита Фп-3, 1шт						
13	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м³	38,66	40 481	1564995
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			5 359	207179

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	103106
13.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,93201	3 576	207165
13.2		машины и механизмы			2 704	104537
		в том числе оплата труда машинистов			512	19794
13.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,724268	13 404	103536
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,724268</i>	<i>2 541</i>	<i>19627</i>
13.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	20,598048	28	577
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0557864	7 921	442
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0557864</i>	<i>2 541</i>	<i>142</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	1253280
13.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	39,4332	30 065	1185559
13.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,07732	36	3
13.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	9,665	7 006	67713
14	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	184,13	52 761	9714883
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			8 490	1563264
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	778133
14.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	365,847897	4 273	1563268
14.2		машины и механизмы			4 192	771873
		в том числе оплата труда машинистов			823	151539
14.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	21,8895585	51	1116
14.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	53,2625486	13 404	713931
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>53,2625486</i>	<i>2 541</i>	<i>135340</i>
14.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,7885249	244	2144
14.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,5518376	11 291	6231
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5518376</i>	<i>2 541</i>	<i>1402</i>
14.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,0029661	12 297	24630
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0029661</i>	<i>3 629</i>	<i>7269</i>
14.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,0044492	7 921	23798
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,0044492</i>	<i>2 541</i>	<i>7634</i>
14.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	7379746
14.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	186,89195	38 734	7239073
14.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,073652	101 324	7463
14.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,018413	64 460	1187
14.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,344149	36	48
14.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,2065	2 284	21028
14.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	6,62868	4 351	28841

1	2	3	4	5	6	7
14.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,78126	2 146	40305
14.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,6826	861	3171
14.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	5,5239	7 006	38700
15	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,35859	315 524	5792576
Фундамент плита Фп-4, 1шт						
16	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м ³	38,89	40 481	1574306
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			5 359	208412
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	103720
16.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	58,276665	3 576	208397
16.2		машины и механизмы			2 704	105159
		в том числе оплата труда машинистов			512	19912
16.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,770222	13 404	104152
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,770222</i>	<i>2 541</i>	<i>19744</i>
16.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	20,720592	28	580
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0561183	7 921	445
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0561183</i>	<i>2 541</i>	<i>143</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	1260736
16.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	39,6678	30 065	1192612
16.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,07778	36	3
16.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	9,7225	7 006	68116
17	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м ³	183,86	52 761	9700637
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			8 490	1560971
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	776992
17.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	365,311434	4 273	1560976
17.2		машины и механизмы			4 192	770741
		в том числе оплата труда машинистов			823	151317
17.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	21,8574607	51	1115
17.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	53,1844468	13 404	712884
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>53,1844468</i>	<i>2 541</i>	<i>135142</i>
17.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,7756378	244	2141
17.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5510284	11 291	6222
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5510284</i>	<i>2 541</i>	<i>1400</i>
17.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,0000291	12 297	24594
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0000291</i>	<i>3 629</i>	<i>7258</i>

1	2	3	4	5	6	7
17.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,0000436	7 921	23763
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,0000436</i>	<i>2 541</i>	<i>7623</i>
17.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	7368925
17.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	186,6179	38 734	7228458
17.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,073544	101 324	7452
17.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,018386	64 460	1185
17.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,342178	36	48
17.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,193	2 284	20997
17.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	6,61896	4 351	28799
17.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,75372	2 146	40245
17.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,6772	861	3166
17.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	5,5158	7 006	38644
18	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	15,55477	315 524	4907903
Фундамент плита Фп-5, 1шт						
19	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м³	26,37	40 481	1067484
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			5 359	141317
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	70329
19.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,515445	3 576	141307
19.2		машины и механизмы			2 704	71304
		в том числе оплата труда машинистов			512	13501
19.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,268726	13 404	70622
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,268726</i>	<i>2 541</i>	<i>13388</i>
19.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,049936	28	393
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0380519	7 921	301
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0380519</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
19.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	854863
19.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	26,8974	30 065	808670
19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,05274	36	2
19.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	6,5925	7 006	46187
20	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	136,22	52 761	7187103
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			8 490	1156508
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	575666
20.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	270,655518	4 273	1156511
20.2		машины и механизмы			4 192	571034

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			823	112109
20.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,1939698	51	826
20.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	39,4038145	13 404	528169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	39,4038145	2 541	100125
20.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,5017806	244	1586
20.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,4082513	11 291	4610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4082513	2 541	1037
20.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,4818012	12 297	18222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4818012	3 629	5377
20.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,2227017	7 921	17606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2227017	2 541	5648
20.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	5459561
20.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	138,2633	38 734	5355491
20.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,054488	101 324	5521
20.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,013622	64 460	878
20.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,994406	36	36
20.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,811	2 284	15556
20.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	4,90392	4 351	21337
20.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	13,89444	2 146	29817
20.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,7244	861	2346
20.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	4,0866	7 006	28631
21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,37209	315 524	3272643
Фундамент плита Фп-6, 1шт						
22	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м ³	38,36	40 481	1552851
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			5 359	205571
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	102306
22.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,48246	3 576	205557
22.2		машины и механизмы			2 704	103725
		в том числе оплата труда машинистов			512	19640
22.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,664328	13 404	102733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,664328	2 541	19475
22.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	20,438208	28	572
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0553535	7 921	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0553535	2 541	141
22.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	1243554
22.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	39,1272	30 065	1176359

1	2	3	4	5	6	7
22.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,07672	36	3
22.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	9,59	7 006	67188
23	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м ³	181,35	52 761	9568207
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			8 490	1539662
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	766385
23.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	360,324315	4 273	1539666
23.2		машины и механизмы			4 192	760219
		в том числе оплата труда машинистов			823	149251
23.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	21,5590694	51	1100
23.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	52,4583891	13 404	703152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	52,4583891	2 541	133297
23.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,6558355	244	2112
23.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,543506	11 291	6137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,543506	2 541	1381
23.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,9727253	12 297	24259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,9727253	3 629	7159
23.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,959088	7 921	23439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,959088	2 541	7519
23.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	7268327
23.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	184,07025	38 734	7129777
23.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,07254	101 324	7350
23.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,018135	64 460	1169
23.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,323855	36	48
23.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	9,0675	2 284	20710
23.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	6,5286	4 351	28406
23.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,4977	2 146	39696
23.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,627	861	3123
23.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	5,4405	7 006	38116
24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	16,1272	315 524	5088519
Фундамент плита Фп-7, 1шт						
25	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м ³	32,68	40 481	1322919
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			5 359	175132
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	87158
25.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,97098	3 576	175120

1	2	3	4	5	6	7
25.2		машины и механизмы			2 704	88367
		в том числе оплата труда машинистов			512	16732
25.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,529464	13 404	87521
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,529464</i>	<i>2 541</i>	<i>16591</i>
25.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,411904	28	488
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0471572	7 921	374
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0471572</i>	<i>2 541</i>	<i>120</i>
25.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	1059420
25.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	33,3336	30 065	1002175
25.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,06536	36	2
25.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	8,17	7 006	57239
26	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	154,21	52 761	8136274
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			8 490	1309243
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	651691
26.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	306,399849	4 273	1309247
26.2		машины и механизмы			4 192	646448
		в том числе оплата труда машинистов			823	126915
26.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	18,332639	51	935
26.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	44,6077099	13 404	597922
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>44,6077099</i>	<i>2 541</i>	<i>113348</i>
26.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,3604433	244	1796
26.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,4621674	11 291	5218
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4621674</i>	<i>2 541</i>	<i>1174</i>
26.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,6774964	12 297	20628
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6774964</i>	<i>3 629</i>	<i>6088</i>
26.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,5162446	7 921	19931
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5162446</i>	<i>2 541</i>	<i>6394</i>
26.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	6180583
26.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	156,52315	38 734	6062768
26.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,061684	101 324	6250
26.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,015421	64 460	994
26.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,125733	36	41
26.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,7105	2 284	17611
26.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	5,55156	4 351	24155
26.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	15,72942	2 146	33755
26.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,0842	861	2656
26.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	4,6263	7 006	32412

1	2	3	4	5	6	7
27	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	1,10161	315 524	347584
28	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 14 мм	т	0,81345	315 524	256663
29	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	13,02868	315 524	4110861
30	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 18 мм	т	0,14279	315 524	45054
31	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 28 мм	т	0,90852	315 524	286660
Фундамент монолитный Фм-1, 9шт (КЖ1-Л15)						
32	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м ³	6,48	40 481	262317
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			5 359	34726
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	17282
32.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,71028	3 576	34724
32.2		машины и механизмы			2 704	17522
		в том числе оплата труда машинистов			512	3318
32.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,294704	13 404	17354
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,294704</i>	<i>2 541</i>	<i>3290</i>
32.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,452544	28	97
32.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0093506	7 921	74
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0093506</i>	<i>2 541</i>	<i>24</i>
32.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	210069
32.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	6,6096	30 065	198718
32.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,01296	36	0
32.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	1,62	7 006	11350
33	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м ³	33,03	52 761	1742696
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			8 490	280425
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	139585
33.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,627307	4 273	280425
33.2		машины и механизмы			4 192	138462
		в том числе оплата труда машинистов			823	27184
33.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,9266394	51	200
33.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	9,554456	13 404	128068
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,554456</i>	<i>2 541</i>	<i>24278</i>
33.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,5765219	244	385

1	2	3	4	5	6	7
33.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0989909	11 291	1118
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0989909</i>	<i>2 541</i>	<i>252</i>
33.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3593003	12 297	4418
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3593003</i>	<i>3 629</i>	<i>1304</i>
33.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5389505	7 921	4269
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5389505</i>	<i>2 541</i>	<i>1369</i>
33.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	1323809
33.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	33,52545	38 734	1298575
33.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,013212	101 324	1339
33.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,003303	64 460	213
33.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,241119	36	9
33.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,6515	2 284	3772
33.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	1,18908	4 351	5174
33.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,36906	2 146	7230
33.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6606	861	569
33.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,9909	7 006	6942
34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,00691	315 524	633228
35	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ²	46,44	2 720	126317
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			1 183	54939
		в том числе оплата труда рабочих			589	27353
35.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,927332	5 026	54921
35.2		машины и механизмы			42	1951
		в том числе оплата труда машинистов			6	279
35.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,0051938	1 098	1104
35.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1030968	7 921	817
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1030968</i>	<i>2 541</i>	<i>262</i>
35.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	69428
35.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0074304	234 748	1744
35.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0111456	961 398	10715
35.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	111,456	511	56954
Фундамент монолитный Фм-2, бшт (КЖ1-Л5)						
36	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м ³	1,92	40 481	77724
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			5 359	10289
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	5121
36.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,87712	3 576	10289

1	2	3	4	5	6	7
36.2		машины и механизмы			2 704	5192
		в том числе оплата труда машинистов			512	983
36.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,383616	13 404	5142
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,383616</i>	<i>2 541</i>	<i>975</i>
36.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,022976	28	29
36.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0027706	7 921	22
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0027706</i>	<i>2 541</i>	<i>7</i>
36.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	62243
36.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,9584	30 065	58879
36.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,00384	36	0
36.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,48	7 006	3363
37	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	12	52 761	633132
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			8 490	101880
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	50712
37.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,8428	4 273	101880
37.2		машины и механизмы			4 192	50304
		в том числе оплата труда машинистов			823	9876
37.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,426572	51	73
37.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	3,471192	13 404	46528
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,471192</i>	<i>2 541</i>	<i>8820</i>
37.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,57276	244	140
37.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,035964	11 291	406
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,035964</i>	<i>2 541</i>	<i>91</i>
37.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,130536	12 297	1605
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,130536</i>	<i>3 629</i>	<i>474</i>
37.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,195804	7 921	1551
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,195804</i>	<i>2 541</i>	<i>498</i>
37.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	480948
37.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	12,18	38 734	471780
37.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0048	101 324	486
37.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012	64 460	77
37.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0876	36	3
37.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,6	2 284	1370
37.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,432	4 351	1880
37.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,224	2 146	2627
37.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	861	207
37.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,36	7 006	2522

1	2	3	4	5	6	7
38	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,01676	315 524	320812
39	6111-0401-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	19,44	2 720	52877
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			1 183	22998
		в том числе оплата труда рабочих			589	11450
39.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,574232	5 026	22990
39.2		машины и механизмы			42	817
		в том числе оплата труда машинистов			6	117
39.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,4207788	1 098	462
39.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0431568	7 921	342
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0431568</i>	<i>2 541</i>	<i>110</i>
39.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	29063
39.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0031104	234 748	730
39.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0046656	961 398	4486
39.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	46,656	511	23841
Фундамент монолитный Фм-3, 20шт (КЖ1-Л15)						
40	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м³	8	40 481	323848
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			5 359	42872
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	21336
40.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,988	3 576	42869
40.2		машины и механизмы			2 704	21632
		в том числе оплата труда машинистов			512	4096
40.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,5984	13 404	21425
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5984</i>	<i>2 541</i>	<i>4062</i>
40.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,2624	28	119
40.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011544	7 921	91
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011544</i>	<i>2 541</i>	<i>29</i>
40.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	259344
40.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,16	30 065	245330
40.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,016	36	1
40.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	2	7 006	14012
41	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	50	52 761	2638050
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			8 490	424500
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	211300

1	2	3	4	5	6	7
41.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,345	4 273	424501
41.2		машины и механизмы			4 192	209600
		в том числе оплата труда машинистов			823	41150
41.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	5,94405	51	303
41.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	14,4633	13 404	193866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	14,4633	2 541	36751
41.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3865	244	582
41.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14985	11 291	1692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14985	2 541	381
41.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5439	12 297	6688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5439	3 629	1974
41.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,81585	7 921	6462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,81585	2 541	2073
41.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	2003950
41.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	50,75	38 734	1965751
41.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,02	101 324	2026
41.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005	64 460	322
41.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,365	36	13
41.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,5	2 284	5710
41.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	1,8	4 351	7832
41.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,1	2 146	10945
41.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1	861	861
41.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	1,5	7 006	10509
42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,4828	315 524	1414431
43	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ²	74,4	2 720	202368
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			1 183	88015
		в том числе оплата труда рабочих			589	43822
43.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,50632	5 026	87987
43.2		машины и механизмы			42	3124
		в том числе оплата труда машинистов			6	446
43.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,610388	1 098	1768
43.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,165168	7 921	1308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,165168	2 541	420
43.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	111228
43.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,011904	234 748	2794
43.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,017856	961 398	17167

1	2	3	4	5	6	7
43.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	178,56	511	91244
Фундамент монолитный Фм-4, 2шт (КЖ1-Л15)						
44	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м ³	0,8	40 481	32385
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			5 359	4287
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	2134
44.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1988	3 576	4287
44.2		машины и механизмы			2 704	2164
		в том числе оплата труда машинистов			512	410
44.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,15984	13 404	2143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15984	2 541	406
44.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,42624	28	12
44.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011544	7 921	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0011544	2 541	3
44.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	25934
44.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,816	30 065	24533
44.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0016	36	0
44.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,2	7 006	1401
45	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м ³	5	52 761	263805
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			8 490	42450
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	21130
45.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,9345	4 273	42450
45.2		машины и механизмы			4 192	20960
		в том числе оплата труда машинистов			823	4115
45.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,594405	51	30
45.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,44633	13 404	19387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,44633	2 541	3675
45.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,23865	244	58
45.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,014985	11 291	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014985	2 541	38
45.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,05439	12 297	669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05439	3 629	197
45.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,081585	7 921	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,081585	2 541	207
45.3		материалы, изделия и конструкции			40 079	200395
45.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	5,075	38 734	196575

1	2	3	4	5	6	7
45.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,002	101 324	203
45.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0005	64 460	32
45.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0365	36	1
45.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,25	2 284	571
45.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,18	4 351	783
45.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,51	2 146	1094
45.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1	861	86
45.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,15	7 006	1051
46	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4723	315 524	149022
47	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ²	7,56	2 720	20563
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			1 183	8943
		в том числе оплата труда рабочих			589	4453
47.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,778868	5 026	8941
47.2		машины и механизмы			42	317
		в том числе оплата труда машинистов			6	45
47.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1636362	1 098	180
47.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0167832	7 921	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0167832	2 541	43
47.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	11302
47.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0012096	234 748	284
47.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0018144	961 398	1744
47.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	18,144	511	9272
Фундамент монолитный ленточный Фмл-1						
48	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м ³	60,1	68 191	4098279
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			18 078	1086488
		в том числе оплата труда рабочих			8 999	540840
48.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	240,1596	4 524	1086482
48.2		машины и механизмы			4 770	286677
		в том числе оплата труда машинистов			880	52888
48.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	14,2894962	51	729
48.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	18,1787475	13 404	243668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	18,1787475	2 541	46192
48.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	82,5615336	244	20145
48.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1801197	11 291	2034

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1801197</i>	<i>2 541</i>	<i>458</i>
48.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,8338875	12 297	10254
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8338875</i>	<i>3 629</i>	<i>3026</i>
48.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,2474957	7 921	9881
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,2474957</i>	<i>2 541</i>	<i>3170</i>
48.3		материалы, изделия и конструкции			45 343	2725114
48.3.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	61,0015	38 734	2362832
48.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,08414	101 324	8525
48.3.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,28247	101 324	28621
48.3.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,015025	64 460	969
48.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,170083	36	6
48.3.6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	78,13	2 284	178449
48.3.7	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	23,5592	2 667	62832
48.3.8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	18,2103	2 146	39079
48.3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,813	861	6727
48.3.10	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	5,30082	7 006	37138
49	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,8861	315 524	1541682
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,98478	339 867	334694
Подстаканник						
51	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм	т	2,21772	315 524	699744
Выпуск В-0 (КЖ1-Л12)						
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00405	339 867	1376
53	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм	т	0,02632	315 524	8305
Выпуск В-1						
54	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00405	339 867	1376
55	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм	т	0,10124	315 524	31944
Выпуск В-1.1						
56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00405	339 867	1376
57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм	т	0,13772	315 524	43454
Выпуск В-2						

1	2	3	4	5	6	7
58	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00405	339 867	1376
Выпуск В-3						
59	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0024	339 867	816
60	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм	т	0,10124	315 524	31944
Выпуск В-4						
61	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	6,59988	315 524	2082421
Выпуск В-4.1						
62	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	1,06296	315 524	335389
Выпуск В-5						
63	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 14 мм	т	0,21024	315 524	66336
Выпуск В-5.1						
64	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 14 мм	т	1,31208	315 524	413993
Выпуск В-6						
65	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	0,3948	315 524	124569
Выпуск В-7						
66	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,00234	339 867	795
67	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	0,01316	315 524	4152
Монолитная стена См1						
68	6103-0101-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м ³	245,5	59 864	14696612
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			44 296	10874668
		в том числе оплата труда рабочих			22 053	5414012
68.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2 449,81995	4 439	10874751
68.2		машины и механизмы			6 178	1516699
		в том числе оплата труда машинистов			1 204	295582
68.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	145,9264275	51	7442
68.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	95,3494995	13 404	1278065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	95,3494995	2 541	242283
68.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	226,996665	244	55387
68.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,7357635	11 291	8308

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7357635</i>	<i>2 541</i>	<i>1870</i>
68.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	7,0578795	12 297	86791
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,0578795</i>	<i>3 629</i>	<i>25613</i>
68.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,1644365	7 921	80513
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,1644365</i>	<i>2 541</i>	<i>25828</i>
68.3		материалы, изделия и конструкции			9 390	2305245
68.3.1	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,46645	103 583	48316
68.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	5,401	101 324	547251
68.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,18167	64 460	11710
68.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2946	954 056	281065
68.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,547465	36	20
68.3.6	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	245,5	2 284	560722
68.3.7	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	252,865	2 667	674391
68.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	211,13	861	181783
69	212-101-2301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	249,1825	38 734	9651835
70	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,3692	339 867	125479
71	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	24,73654	315 524	7804972
72	6111-0401-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	362,96	2 720	987251
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			1 183	429382
		в том числе оплата труда рабочих			589	213783
72.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,404488	5 026	429243
72.2		машины и механизмы			42	15245
		в том числе оплата труда машинистов			6	2178
72.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,8562692	1 098	8626
72.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8057712	7 921	6383
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8057712</i>	<i>2 541</i>	<i>2047</i>
72.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	542625
72.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0580736	234 748	13633
72.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0871104	961 398	83748
72.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	871,104	511	445134
73	6111-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м²	362,96	373	135384
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			245	88925
		в том числе оплата труда рабочих			123	44644

1	2	3	4	5	6	7
73.1.1	003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,752464	5 644	88907
73.2		машины и механизмы			4	1452
73.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0381108	36	1
73.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0381108	11 291	430
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0381108</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
73.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0381108	7 921	302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0381108</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
73.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,2684096	198	845
73.3		материалы, изделия и конструкции			124	45007
73.3.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0199628	234 748	4686
73.3.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0598884	675 666	40465
74	6111-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой	м²	362,96	327	118688
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			245	88925
		в том числе оплата труда рабочих			123	44644
74.1.1	003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,752464	5 644	88907
74.2		машины и механизмы			4	1452
74.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0381108	36	1
74.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0381108	11 291	430
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0381108</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
74.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0381108	7 921	302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0381108</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
74.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	4,2684096	198	845
74.3		материалы, изделия и конструкции			78	28311
74.3.1	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,031396	234 748	7370
74.3.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,031396	675 666	21213
75	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	3,6	6 057	21805

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-01-01

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1 954,41295	38 734	75 702 231,21
2	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	165,3803	315 524	52 181 453,78
3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	2 415	10 082	24 348 030
4	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	341,7102	30 065	10 273 517,16
5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм	т	13,43664	315 524	4 239 582,4
6	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	8,76445	315 524	2 765 394,32
7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	137,65122	7 006	964 384,45
8	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	404,6265	2 284	924 166,93
9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм	т	2,58424	315 524	815 389,74
10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	276,4242	2 667	737 223,34
11	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 14 мм	т	2,33577	315 524	736 991,49
12	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	6,331442	101 324	641 527,03
13	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	1 225,92	511	626 445,12

1	2	3	4	5	6	7
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	1,37492	339 867	467 289,94
15	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	183,44316	2 146	393 669,02
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 28 мм	т	0,90852	315 524	286 659,86
17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2946	954 056	281 064,9
18	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	58,31748	4 351	253 739,36
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	251,3416	861	216 405,12
20	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,122592	961 398	117 859,7
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0912844	675 666	61 677,79
22	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,46645	103 583	48 316,29
23	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 18 мм	т	0,14279	315 524	45 053,67
24	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,358688	64 460	23 121,03
25	241-102-0211	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	3,6	6 057	21 805,2
26	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,081728	234 748	19 185,48
27	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0513588	234 748	12 056,38
28	217-603-0104	Вода техническая	м ³	328,213057	36	11 815,67
29	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,08414	101 324	8 525,4
		Итого материальные ресурсы	тенге			177 224 582
		Всего по ведомости:	тенге			177 224 581,79

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60000

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60000'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-01-01'Земляные работы. Конструкции железобетонные ниже отм.+0.000'КЖ''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	П2Земляные работы*
5	У6101-0101-0116'18000=Ф1''/лист 14/ Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м ³ группа грунта 1'м ³ *
6	У6101-0101-0301(РC100081)'Ф1''Работа на отвале, группа грунта 1'м ³ *
7	У6101-0106-0202'10500=Ф1''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2'м ³ *
8	У6101-0107-0101'Ф1''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м ³ *
9	У6101-0107-0107(Н5.5) (Н52.5) (Н53.5) #К=5'Ф1''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м ³ *
10	У6101-0108-0102(РC100080РC100081)'2100''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м ³ *
11	П2 Обратная засыпка учтена в части АР*
12	П2Фундамент плита Фп-1, 1шт *
13	У6103-0701-0101(РМ100463РC100489)'47,94''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
14	У6103-101-211(РМ100533РC100910) (РМ295570)'226,95''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
15	С1214-210-0502'21078,79.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
16	П2Фундамент плита Фп-2 1шт *
17	У6103-0701-0101(РМ100463РC100489)'94,91''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
18	У6103-101-211(РМ100533РC100910) (РМ295570)'453,18''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
19	С1214-210-0502'46287,45.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
20	П2Фундамент плита Фп-3, 1шт *
21	У6103-0701-0101(РМ100463РC100489)'38,66''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
22	У6103-101-211(РМ100533РC100910) (РМ295570)'184,13''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
23	С1214-210-0502'18358,59.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
24	П2Фундамент плита Фп-4, 1шт *
25	У6103-0701-0101(РМ100463РC100489)'38,89''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
26	У6103-101-211(РМ100533РC100910) (РМ295570)'183,86''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
27	С1214-210-0502'15554,77.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
28	П2Фундамент плита Фп-5, 1шт *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6103-0701-0101 (PM100463PC100489) '26,37''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
30	У6103-101-211 (PM100533PC100910) (PM295570) '136,22''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
31	C1214-210-0502'10372,09.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
32	П2Фундамент плита Фп-6, 1шт *
33	У6103-0701-0101 (PM100463PC100489) '38,36''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
34	У6103-101-211 (PM100533PC100910) (PM295570) '181,35''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
35	C1214-210-0502'16127,2.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
36	П2Фундамент плита Фп-7, 1шт *
37	У6103-0701-0101 (PM100463PC100489) '32,68''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
38	У6103-101-211 (PM100533PC100910) (PM295570) '154,21''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
39	C1214-210-0502'1101,61.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм'т*
40	C1214-210-0502'813,45.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 14 мм'т*
41	C1214-210-0502'13028,68.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм'т*
42	C1214-210-0502'142,79.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 18 мм'т*
43	C1214-210-0502'908,52.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 28 мм'т*
44	ЛП2Гидроизоляция боковая (КЖ1-Л3)*
45	ЛУ6111-0401-0107 (PC135822PC320569) '170,8''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
46	П2Фундамент монолитный Фм-1, 9шт (КЖ1-Л5)*
47	Н43=9*
48	У6103-0701-0101 (PM100463PC100489) '0,72''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
49	У6103-101-211 (PM100533PC100910) (PM295570) '3,67''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
50	C1214-210-0502'222,99.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
51	У6111-0401-0107 (PC135822PC320569) '(3,4.2+1,8).0,6''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
52	Н43=1*
53	П2Фундамент монолитный Фм-2, 6шт (КЖ1-Л5)*
54	Н43=6*
55	У6103-0701-0101 (PM100463PC100489) '0,32''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
56	У6103-101-211 (PM100533PC100910) (PM295570) '2''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
57	C1214-210-0502'169,46.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
58	У6111-0401-0107(РС135822РС320569)'(1,8.2+1,8).0,6''Гидроизоляция боковая стен, фундаментом обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
59	Н43=1*
60	П2Фундамент монолитный Фм-3, 20шт (КЖ1-Л5)*
61	Н43=20*
62	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
63	У6103-101-211(РМ100533РС100910)(РМ295570)'2,5''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
64	С1214-210-0502'224,14.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
65	У6111-0401-0107(РС135822РС320569)'(2,2.2+1,8).0,6''Гидроизоляция боковая стен, фундаментом обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
66	Н43=1*
67	П2Фундамент монолитный Фм-4, 2шт (КЖ1-Л5)*
68	Н43=2*
69	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
70	У6103-101-211(РМ100533РС100910)(РМ295570)'2,5''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
71	С1214-210-0502'236,15.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
72	У6111-0401-0107(РС135822РС320569)'(2,2.2+1,9).0,6''Гидроизоляция боковая стен, фундаментом обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
73	Н43=1*
74	П2 Фундамент монолитный ленточный Фмл-1*
75	У6103-0101-0209(РМ100533РС100910)(РМ295570)'60,1''Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м'м ³ *
76	С1214-210-0502'4886,1.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
77	С1214-210-0101'984,78.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
78	П2 Подстаканник*
79	С1214-210-0502'(1712,16+457,32+48,24).0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм'т*
80	П2Выпуск В-0 (КЖ1-Л12)*
81	С1214-210-0101'4,05.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
82	С1214-210-0502'26,32.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм'т*
83	П2Выпуск В-1 *
84	С1214-210-0101'4,05.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
85	С1214-210-0502'101,24.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм'т*
86	П2Выпуск В-1.1 *
87	С1214-210-0101'4,05.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
88	С1214-210-0502'137,72.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм'т*
89	П2Выпуск В-2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
90	C1214-210-0101'4,05.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
91	П2Выпуск В-3*
92	C1214-210-0101'2,4.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
93	C1214-210-0502'101,24.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 25 мм'т*
94	П2Выпуск В-4*
95	C1214-210-0502'6599,88.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм'т*
96	П2Выпуск В-4.1*
97	C1214-210-0502'1062,96.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм'т*
98	П2Выпуск В-5*
99	C1214-210-0502'210,24.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 14 мм'т*
100	П2Выпуск В-5.1*
101	C1214-210-0502'1312,08.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 14 мм'т*
102	П2Выпуск В-6*
103	C1214-210-0502'394,8.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм'т*
104	П2Выпуск В-7*
105	C1214-210-0101'2,34.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
106	C1214-210-0502'13,16.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 16 мм'т*
107	П2 Монолитная стена См1*
108	У6103-0101-0301(РМ100467) (РМ295570)'245,5''Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм'м ³ *
109	C1212-101-2301'245,5.1,015''Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ³ *
110	C1214-210-0101'369,2.0,001''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
111	C1214-210-0502'24736,54.0,001''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
112	У6111-0401-0107(РС135822РС320569)'362,96''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
113	У6111-0501-0101(РС135822РС320569)'362,96''Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой'м ² *
114	У6111-0501-0102(РС135822РС320569)'362,96''Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой'м ² *
115	C1241-102-0211'0,4.9''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133x5,0 мм'м*
116	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Конструкции железобетонные выше отм.+0.000

(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Сметная стоимость	558116,760	тыс.тенге
Средства на оплату труда	185003,483	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	43,318	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						558116760
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			172753436
в том числе оплата труда рабочих			тенге			85990878
машины и механизмы			тенге			65325759
в том числе оплата труда машинистов			тенге			12250043
материалы, изделия и конструкции			тенге			320037557
нормативная трудоемкость			чел.-ч	43 318		
Раздел 1. =КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ						65898807
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			14081682
в том числе оплата труда рабочих			тенге			7012509
машины и механизмы			тенге			14139578
в том числе оплата труда машинистов			тенге			2662800
материалы, изделия и конструкции			тенге			37677546
нормативная трудоемкость			чел.-ч	4 157		
Колонна монолитная Км-1, 3шт						

1	2	3	4	5	6	7
1	6103-0201-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	60	4 862	291720
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 147	128820
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	64140
1.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,47	4 524	128798
1.2		машины и механизмы			1 862	111720
		в том числе оплата труда машинистов			350	21000
1.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,27172	13 503	111693
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,27172</i>	<i>2 541</i>	<i>21018</i>
1.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,01332	252	3
1.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,73926	22	16
1.3		материалы, изделия и конструкции			853	51180
1.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	15	1 014	15210
1.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006	334 630	2008
1.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,098	11 163	12257
1.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,24	90 382	21692
2	6103-0201-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,29303	36 300	46937
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			20 087	25973
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	12930
2.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,6365764	4 608	25973
2.2		машины и механизмы			11 579	14972
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	2899
2.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,0467375	13 503	14134
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0467375</i>	<i>2 541</i>	<i>2660</i>
2.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1463969	34	5
2.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0387521	12 297	477
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0387521</i>	<i>3 629</i>	<i>141</i>
2.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0387521	9 178	356
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0387521</i>	<i>2 541</i>	<i>98</i>
2.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	5992
2.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,2542391	557	699
2.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	230,15934	23	5294

1	2	3	4	5	6	7
3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44955	339 867	152787
4	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,84348	315 524	266138
5	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ³	6	56 484	338904
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			8 129	48774
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	24282
5.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,395	4 692	48773
5.2		машины и механизмы			9 214	55284
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	10362
5.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,524806	40	101
5.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,515482	51	128
5.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,077252	13 503	55055
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,077252	2 541	10360
5.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	234846
5.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	6,09	38 373	233692
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,213	36	8
5.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,012	95 688	1148
6	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	60	2 214	132840
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			925	55500
		в том числе оплата труда рабочих			461	27660
6.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,738	4 357	55499
6.2		машины и механизмы			1 289	77340
		в том числе оплата труда машинистов			243	14580
6.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,7276	13 503	77340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,7276	2 541	14554
6.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,18648	34	6
Колонна монолитная Км-1х, 2шт						
7	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	40	4 862	194480
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 147	85880
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	42760
7.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,98	4 524	85866

1	2	3	4	5	6	7
7.2		машины и механизмы			1 862	74480
		в том числе оплата труда машинистов			350	14000
7.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,51448	13 503	74462
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,51448</i>	<i>2 541</i>	<i>14012</i>
7.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,00888	252	2
7.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,49284	22	11
7.3		материалы, изделия и конструкции			853	34120
7.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	10	1 014	10140
7.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	334 630	1339
7.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,732	11 163	8171
7.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,16	90 382	14461
8	6103-0201-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,9397	36 300	34111
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			20 087	18876
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	9397
8.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,0963402	4 608	18876
8.2		машины и механизмы			11 579	10881
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	2107
8.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7607088	13 503	10272
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7607088</i>	<i>2 541</i>	<i>1933</i>
8.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1063928	34	4
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0281628	12 297	346
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0281628</i>	<i>3 629</i>	<i>102</i>
8.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0281628	9 178	258
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0281628</i>	<i>2 541</i>	<i>72</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	4355
8.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,911509	557	508
8.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	167,2666	23	3847
9	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2997	339 867	101858
10	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,64	315 524	201935
11	6103-0201-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	4	56 484	225936
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			8 129	32516

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	16188
11.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,93	4 692	32516
11.2		машины и механизмы			9 214	36856
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	6908
11.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,683204	40	67
11.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,676988	51	86
11.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,718168	13 503	36703
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,718168</i>	<i>2 541</i>	<i>6907</i>
11.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	156564
11.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	4,06	38 373	155794
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,142	36	5
11.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,008	95 688	766
12	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	40	2 214	88560
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			925	37000
		в том числе оплата труда рабочих			461	18440
12.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,492	4 357	37000
12.2		машины и механизмы			1 289	51560
		в том числе оплата труда машинистов			243	9720
12.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,8184	13 503	51560
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,8184</i>	<i>2 541</i>	<i>9703</i>
12.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,12432	34	4
Колонна монолитная Км-2, 34шт						
13	6103-0201-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	680	4 862	3306160
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			2 147	1459960
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	726920
13.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	322,66	4 524	1459714
13.2		машины и механизмы			1 862	1266160
		в том числе оплата труда машинистов			350	238000
13.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	93,74616	13 503	1265854
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>93,74616</i>	<i>2 541</i>	<i>238209</i>
13.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,15096	252	38
13.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,37828	22	184
13.3		материалы, изделия и конструкции			853	580040
13.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	170	1 014	172380

1	2	3	4	5	6	7
13.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	334 630	22755
13.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	12,444	11 163	138912
13.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	2,72	90 382	245839
14	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	18,82138	36 300	683216
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			20 087	378065
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	188214
14.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	82,0461597	4 608	378069
14.2		машины и механизмы			11 579	217933
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	42198
14.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	15,23634	13 503	205736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,23634	2 541	38716
14.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,1309566	34	72
14.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5640768	12 297	6936
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5640768	3 629	2047
14.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,5640768	9 178	5177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5640768	2 541	1433
14.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	87218
14.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	18,2567386	557	10169
14.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	3 350,20564	23	77055
15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,0949	339 867	1731588
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	13,72648	315 524	4331034
17	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	68	56 484	3840912
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			8 129	552772
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	275196
17.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	117,81	4 692	552765
17.2		машины и механизмы			9 214	626552
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	117436
17.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	28,614468	40	1145
17.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	28,508796	51	1454
17.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	46,208856	13 503	623958

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>46,208856</i>	<i>2 541</i>	<i>117417</i>
17.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	2661588
17.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	69,02	38 373	2648504
17.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,414	36	87
17.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,136	95 688	13014
18	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	680	2 214	1505520
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			925	629000
		в том числе оплата труда рабочих			461	313480
18.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	144,364	4 357	628994
18.2		машины и механизмы			1 289	876520
		в том числе оплата труда машинистов			243	165240
18.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	64,9128	13 503	876518
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>64,9128</i>	<i>2 541</i>	<i>164943</i>
18.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,11344	34	72
Колонна монолитная Км-3, 25шт						
19	6103-0201-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	500	4 862	2431000
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			2 147	1073500
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	534500
19.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	237,25	4 524	1073319
19.2		машины и механизмы			1 862	931000
		в том числе оплата труда машинистов			350	175000
19.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	68,931	13 503	930775
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>68,931</i>	<i>2 541</i>	<i>175154</i>
19.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,111	252	28
19.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,1605	22	136
19.3		материалы, изделия и конструкции			853	426500
19.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	125	1 014	126750
19.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	334 630	16732
19.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	9,15	11 163	102141
19.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	2	90 382	180764
20	6103-0201-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	10,37725	36 300	376694
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
20.1		затраты на труд рабочих			20 087	208448
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	103773
20.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,2365082	4 608	208450
20.2		машины и механизмы			11 579	120158
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	23266
20.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,4006226	13 503	113434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,4006226	2 541	21346
20.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,1749123	34	40
20.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3110062	12 297	3824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3110062	3 629	1129
20.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,3110062	9 178	2854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3110062	2 541	790
20.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	48088
20.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	10,0659325	557	5607
20.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1 847,1505	23	42484
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,74625	339 867	1273227
22	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,631	315 524	2092240
23	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ³	50	56 484	2824200
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			8 129	406450
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	202350
23.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	86,625	4 692	406445
23.2		машины и механизмы			9 214	460700
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	86350
23.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	21,04005	40	842
23.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	20,96235	51	1069
23.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,9771	13 503	458793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	33,9771	2 541	86336
23.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	1957050
23.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	50,75	38 373	1947430
23.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,775	36	64
23.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,1	95 688	9569
24	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	500	2 214	1107000
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
24.1		затраты на труд рабочих			925	462500
		в том числе оплата труда рабочих			461	230500
24.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	106,15	4 357	462496
24.2		машины и механизмы			1 289	644500
		в том числе оплата труда машинистов			243	121500
24.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	47,73	13 503	644498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	47,73	2 541	121282
24.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,554	34	53
Колонна монолитная Км-3х, 32шт						
25	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	640	4 862	3111680
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			2 147	1374080
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	684160
25.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	303,68	4 524	1373848
25.2		машины и механизмы			1 862	1191680
		в том числе оплата труда машинистов			350	224000
25.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	88,23168	13 503	1191392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	88,23168	2 541	224197
25.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,14208	252	36
25.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,88544	22	173
25.3		материалы, изделия и конструкции			853	545920
25.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	160	1 014	162240
25.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,064	334 630	21416
25.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	11,712	11 163	130741
25.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	2,56	90 382	231378
26	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	11,23488	36 300	407826
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			20 087	225675
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	112349
26.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,9750889	4 608	225677
26.2		машины и механизмы			11 579	130089
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	25189
26.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	9,0948938	13 503	122808

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,0948938</i>	<i>2 541</i>	<i>23110</i>
26.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,2720131	34	43
26.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3367094	12 297	4141
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3367094</i>	<i>3 629</i>	<i>1222</i>
26.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,3367094	9 178	3090
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3367094</i>	<i>2 541</i>	<i>856</i>
26.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	52062
26.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	10,8978336	557	6070
26.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1 999,80864	23	45996
27	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,7952	339 867	1629730
28	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,43968	315 524	2031874
29	6103-0201-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	64	56 484	3614976
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			8 129	520256
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	259008
29.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	110,88	4 692	520249
29.2		машины и механизмы			9 214	589696
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	110528
29.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	26,931264	40	1077
29.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	26,831808	51	1368
29.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	43,490688	13 503	587255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>43,490688</i>	<i>2 541</i>	<i>110510</i>
29.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	2505024
29.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	64,96	38 373	2492710
29.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,272	36	82
29.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,128	95 688	12248
30	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	640	2 214	1416960
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			925	592000
		в том числе оплата труда рабочих			461	295040
30.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	135,872	4 357	591994
30.2		машины и механизмы			1 289	824960
		в том числе оплата труда машинистов			243	155520
30.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	61,0944	13 503	824958

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>61,0944</i>	<i>2 541</i>	<i>155241</i>
30.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,98912	34	68
Колонна монолитная Км-4, 8шт						
31	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	72,96	4 862	354732
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			2 147	156645
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	77994
31.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,61952	4 524	156619
31.2		машины и механизмы			1 862	135852
		в том числе оплата труда машинистов			350	25536
31.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,0584115	13 503	135819
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,0584115</i>	<i>2 541</i>	<i>25558</i>
31.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0161971	252	4
31.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8989402	22	20
31.3		материалы, изделия и конструкции			853	62235
31.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	18,24	1 014	18495
31.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007296	334 630	2441
31.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,335168	11 163	14904
31.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,29184	90 382	26377
32	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,2596	36 300	45723
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			20 087	25302
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	12596
32.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,4908483	4 608	25302
32.2		машины и механизмы			11 579	14585
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	2824
32.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,0196752	13 503	13769
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0196752</i>	<i>2 541</i>	<i>2591</i>
32.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1426119	34	5
32.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0377502	12 297	464
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0377502</i>	<i>3 629</i>	<i>137</i>
32.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,0377502	9 178	346
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0377502</i>	<i>2 541</i>	<i>96</i>
32.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	5837

1	2	3	4	5	6	7
32.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,221812	557	681
32.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	224,2088	23	5157
33	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5508	339 867	187199
34	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7088	315 524	223643
35	6103-0201-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ³	7,28	56 484	411204
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			8 129	59179
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	29462
35.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,6126	4 692	59178
35.2		машины и механизмы			9 214	67078
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	12573
35.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,0634313	40	123
35.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,0521182	51	156
35.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,9470658	13 503	66800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,9470658	2 541	12570
35.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	284946
35.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	7,3892	38 373	283546
35.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,25844	36	9
35.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,01456	95 688	1393
36	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	72,96	2 214	161533
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			925	67488
		в том числе оплата труда рабочих			461	33635
36.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,489408	4 357	67487
36.2		машины и механизмы			1 289	94045
		в том числе оплата труда машинистов			243	17729
36.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,9647616	13 503	94045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,9647616	2 541	17697
36.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2267597	34	8
Колонна монолитная Км-5, 18шт						
37	6103-0201-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	262,08	4 862	1274233
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			2 147	562686

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	280164
37.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	124,35696	4 524	562591
37.2		машины и механизмы			1 862	487993
		в том числе оплата труда машинистов			350	91728
37.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	36,130873	13 503	487875
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>36,130873</i>	<i>2 541</i>	<i>91809</i>
37.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0581818	252	15
37.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,2290877	22	71
37.3		материалы, изделия и конструкции			853	223554
37.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	65,52	1 014	66437
37.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026208	334 630	8770
37.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	4,796064	11 163	53538
37.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	1,04832	90 382	94749
38	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	5,3307	36 300	193504
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			20 087	107078
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	53307
38.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,2375874	4 608	107079
38.2		машины и механизмы			11 579	61724
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	11951
38.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,3153243	13 503	58270
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,3153243</i>	<i>2 541</i>	<i>10965</i>
38.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,6035419	34	21
38.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1597611	12 297	1965
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1597611</i>	<i>3 629</i>	<i>580</i>
38.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,1597611	9 178	1466
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1597611</i>	<i>2 541</i>	<i>406</i>
38.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	24702
38.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	5,170779	557	2880
38.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	948,8646	23	21824
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9683	339 867	668960
40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,3624	315 524	1060918

1	2	3	4	5	6	7
41	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ³	27	56 484	1525068
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			8 129	219483
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	109269
41.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	46,7775	4 692	219480
41.2		машины и механизмы			9 214	248778
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	46629
41.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	11,361627	40	454
41.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	11,319669	51	577
41.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	18,347634	13 503	247748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	18,347634	2 541	46621
41.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	1056807
41.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	27,405	38 373	1051612
41.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,9585	36	35
41.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,054	95 688	5167
42	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	262,08	2 214	580245
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			925	242424
		в том числе оплата труда рабочих			461	120819
42.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	55,639584	4 357	242422
42.2		машины и механизмы			1 289	337821
		в том числе оплата труда машинистов			243	63685
42.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	25,0181568	13 503	337820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	25,0181568	2 541	63571
42.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,8145446	34	28
Колонна монолитная Км-6, 2шт						
43	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	31,68	4 862	154028
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			2 147	68017
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	33866
43.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,03216	4 524	68005
43.2		машины и механизмы			1 862	58988
		в том числе оплата труда машинистов			350	11088
43.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,3674682	13 503	58974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,3674682	2 541	11098

1	2	3	4	5	6	7
43.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,007033	252	2
43.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3903293	22	9
43.3		материалы, изделия и конструкции			853	27023
43.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	7,92	1 014	8031
43.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003168	334 630	1060
43.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,579744	11 163	6472
43.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,12672	90 382	11453
44	6103-0201-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,96804	36 300	35140
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			20 087	19445
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	9680
44.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,21988	4 608	19445
44.2		машины и механизмы			11 579	11209
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	2170
44.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7836506	13 503	10582
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7836506</i>	<i>2 541</i>	<i>1991</i>
44.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1096015	34	4
44.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0290122	12 297	357
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0290122</i>	<i>3 629</i>	<i>105</i>
44.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0290122	9 178	266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0290122</i>	<i>2 541</i>	<i>74</i>
44.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	4486
44.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,9389988	557	523
44.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	172,31112	23	3963
45	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4698	339 867	159670
46	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,49824	315 524	157207
47	6103-0201-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	3,2	56 484	180749
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			8 129	26013
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	12950
47.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,544	4 692	26012
47.2		машины и механизмы			9 214	29484
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	5526

1	2	3	4	5	6	7
47.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,3465632	40	54
47.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3415904	51	68
47.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,1745344	13 503	29363
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1745344</i>	<i>2 541</i>	<i>5525</i>
47.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	125251
47.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	3,248	38 373	124636
47.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,1136	36	4
47.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0064	95 688	612
48	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	31,68	2 214	70140
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			925	29304
		в том числе оплата труда рабочих			461	14604
48.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,725664	4 357	29304
48.2		машины и механизмы			1 289	40835
		в том числе оплата труда машинистов			243	7698
48.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,0241728	13 503	40835
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,0241728</i>	<i>2 541</i>	<i>7684</i>
48.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0984614	34	3
Колонна монолитная Км-7, 4шт						
49	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	87,68	4 862	426300
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			2 147	188249
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	93730
49.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	41,60416	4 524	188217
49.2		машины и механизмы			1 862	163260
		в том числе оплата труда машинистов			350	30688
49.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,0877402	13 503	163221
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,0877402</i>	<i>2 541</i>	<i>30715</i>
49.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,019465	252	5
49.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0803053	22	24
49.3		материалы, изделия и конструкции			853	74791
49.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	21,92	1 014	22227
49.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008768	334 630	2934
49.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,604544	11 163	17912
49.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,35072	90 382	31699

1	2	3	4	5	6	7
50	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,38732	36 300	50360
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			20 087	27867
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	13873
50.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,0476053	4 608	27867
50.2		машины и механизмы			11 579	16063
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	3110
50.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,1230675	13 503	15165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,1230675	2 541	2854
50.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1570724	34	5
50.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,041578	12 297	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,041578	3 629	151
50.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,041578	9 178	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,041578	2 541	106
50.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	6429
50.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,3457004	557	750
50.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	246,94296	23	5680
51	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5886	339 867	200046
52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,79872	315 524	252015
53	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ³	8,4	56 484	474466
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			8 129	68284
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	33995
53.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,553	4 692	68283
53.2		машины и механизмы			9 214	77398
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	14507
53.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,5347284	40	141
53.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,5216748	51	180
53.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,7081528	13 503	77077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,7081528	2 541	14504
53.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	328784
53.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	8,526	38 373	327168
53.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,2982	36	11

1	2	3	4	5	6	7
53.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0168	95 688	1608
54	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	87,68	2 214	194124
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			925	81104
		в том числе оплата труда рабочих			461	40420
54.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,614464	4 357	81103
54.2		машины и механизмы			1 289	113019
		в том числе оплата труда машинистов			243	21306
54.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,3699328	13 503	113019
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,3699328</i>	<i>2 541</i>	<i>21268</i>
54.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2725094	34	9
Колонна монолитная Км-8, бшт						
55	6103-0201-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	169,8	4 862	825568
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			2 147	364561
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	181516
55.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,5701	4 524	364499
55.2		машины и механизмы			1 862	316168
		в том числе оплата труда машинистов			350	59430
55.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	23,4089676	13 503	316091
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>23,4089676</i>	<i>2 541</i>	<i>59482</i>
55.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0376956	252	10
55.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,0921058	22	46
55.3		материалы, изделия и конструкции			853	144839
55.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	42,45	1 014	43044
55.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01698	334 630	5682
55.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	3,10734	11 163	34687
55.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,6792	90 382	61387
56	6103-0201-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	2,3988	36 300	87076
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			20 087	48185
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	23988
56.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,456849	4 608	48185

1	2	3	4	5	6	7
56.2		машины и механизмы			11 579	27776
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	5378
56.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,9418838	13 503	26221
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9418838</i>	<i>2 541</i>	<i>4934</i>
56.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2715921	34	9
56.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,071892	12 297	884
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,071892</i>	<i>3 629</i>	<i>261</i>
56.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,071892	9 178	660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,071892</i>	<i>2 541</i>	<i>183</i>
56.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	11116
56.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,326836	557	1296
56.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	426,9864	23	9821
57	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0464	339 867	355637
58	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,3524	315 524	426715
59	6103-0201-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	18,6	56 484	1050602
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			8 129	151199
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	75274
59.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,2245	4 692	151197
59.2		машины и механизмы			9 214	171380
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	32122
59.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	7,8268986	40	313
59.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,7979942	51	398
59.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,6394812	13 503	170671
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,6394812</i>	<i>2 541</i>	<i>32117</i>
59.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	728023
59.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	18,879	38 373	724444
59.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,6603	36	24
59.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0372	95 688	3560
60	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	169,8	2 214	375937
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			925	157065
		в том числе оплата труда рабочих			461	78278
60.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,04854	4 357	157063

1	2	3	4	5	6	7
60.2		машины и механизмы			1 289	218872
		в том числе оплата труда машинистов			243	41261
60.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	16,209108	13 503	218872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	16,209108	2 541	41187
60.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,5277384	34	18
Колонна монолитная Км-9, 4шт						
61	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	80,8	4 862	392850
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			2 147	173478
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	86375
61.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,3396	4 524	173448
61.2		машины и механизмы			1 862	150450
		в том числе оплата труда машинистов			350	28280
61.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,1392496	13 503	150413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	11,1392496	2 541	28305
61.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0179376	252	5
61.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9955368	22	22
61.3		материалы, изделия и конструкции			853	68922
61.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	20,2	1 014	20483
61.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00808	334 630	2704
61.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,47864	11 163	16506
61.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,3232	90 382	29211
62	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,71632	36 300	62302
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			20 087	34476
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	17163
62.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,4817821	4 608	34476
62.2		машины и механизмы			11 579	19873
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	3848
62.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,3894005	13 503	18761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3894005	2 541	3530
62.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1943218	34	7
62.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0514381	12 297	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0514381	3 629	187

1	2	3	4	5	6	7
62.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0514381	9 178	472
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0514381</i>	<i>2 541</i>	<i>131</i>
62.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	7953
62.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,6648304	557	927
62.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	305,50496	23	7027
63	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,544	339 867	184888
64	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,17232	315 524	369895
65	6103-0201-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	9,2	56 484	519653
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			8 129	74787
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	37232
65.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,939	4 692	74786
65.2		машины и механизмы			9 214	84768
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	15888
65.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,8713692	40	155
65.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,8570724	51	197
65.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,2517864	13 503	84418
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,2517864</i>	<i>2 541</i>	<i>15886</i>
65.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	360097
65.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	9,338	38 373	358327
65.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,3266	36	12
65.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0184	95 688	1761
66	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	80,8	2 214	178891
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			925	74740
		в том числе оплата труда рабочих			461	37249
66.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,15384	4 357	74739
66.2		машины и механизмы			1 289	104151
		в том числе оплата труда машинистов			243	19634
66.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,713168	13 503	104151
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,713168</i>	<i>2 541</i>	<i>19599</i>
66.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2511264	34	9
Колонна монолитная Км-9х, 4шт						

1	2	3	4	5	6	7
67	6103-0201-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	80,8	4 862	392850
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			2 147	173478
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	86375
67.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,3396	4 524	173448
67.2		машины и механизмы			1 862	150450
		в том числе оплата труда машинистов			350	28280
67.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,1392496	13 503	150413
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,1392496</i>	<i>2 541</i>	<i>28305</i>
67.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0179376	252	5
67.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9955368	22	22
67.3		материалы, изделия и конструкции			853	68922
67.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	20,2	1 014	20483
67.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00808	334 630	2704
67.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,47864	11 163	16506
67.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,3232	90 382	29211
68	6103-0201-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,69072	36 300	61373
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			20 087	33961
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	16907
68.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,3701866	4 608	33962
68.2		машины и механизмы			11 579	19577
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	3791
68.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,3686767	13 503	18481
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3686767</i>	<i>2 541</i>	<i>3478</i>
68.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1914233	34	7
68.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0506709	12 297	623
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0506709</i>	<i>3 629</i>	<i>184</i>
68.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0506709	9 178	465
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0506709</i>	<i>2 541</i>	<i>129</i>
68.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	7835
68.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,6399984	557	913
68.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	300,94816	23	6922

1	2	3	4	5	6	7
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5184	339 867	176187
70	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,17232	315 524	369895
71	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ³	8,8	56 484	497059
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			8 129	71535
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	35614
71.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,246	4 692	71534
71.2		машины и механизмы			9 214	81084
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	15198
71.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,7030488	40	148
71.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,6893736	51	188
71.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,9799696	13 503	80748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,9799696	2 541	15195
71.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	344441
71.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	8,932	38 373	342748
71.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,3124	36	11
71.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0176	95 688	1684
72	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	80,8	2 214	178891
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			925	74740
		в том числе оплата труда рабочих			461	37249
72.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,15384	4 357	74739
72.2		машины и механизмы			1 289	104151
		в том числе оплата труда машинистов			243	19634
72.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,713168	13 503	104151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,713168	2 541	19599
72.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2511264	34	9
Колонна монолитная Км-10, 10шт						
73	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	226	4 862	1098812
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			2 147	485222
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	241594
73.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	107,237	4 524	485140

1	2	3	4	5	6	7
73.2		машины и механизмы			1 862	420812
		в том числе оплата труда машинистов			350	79100
73.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	31,156812	13 503	420710
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>31,156812</i>	<i>2 541</i>	<i>79169</i>
73.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,050172	252	13
73.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,784546	22	61
73.3		материалы, изделия и конструкции			853	192778
73.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	56,5	1 014	57291
73.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0226	334 630	7563
73.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	4,1358	11 163	46168
73.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,904	90 382	81705
74	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	3,3768	36 300	122578
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			20 087	67830
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	33768
74.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,7201466	4 608	67830
74.2		машины и механизмы			11 579	39100
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	7571
74.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,7335973	13 503	36912
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,7335973</i>	<i>2 541</i>	<i>6946</i>
74.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3823213	34	13
74.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1012027	12 297	1244
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1012027</i>	<i>3 629</i>	<i>367</i>
74.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,1012027	9 178	929
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1012027</i>	<i>2 541</i>	<i>257</i>
74.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	15648
74.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	3,275496	557	1824
74.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	601,0704	23	13825
75	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,408	339 867	478533
76	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,9688	315 524	621204
77	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	25	56 484	1412100
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			8 129	203225

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	101175
77.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,3125	4 692	203222
77.2		машины и механизмы			9 214	230350
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	43175
77.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	10,520025	40	421
77.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	10,481175	51	535
77.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	16,98855	13 503	229396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	16,98855	2 541	43168
77.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	978525
77.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	25,375	38 373	973715
77.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,8875	36	32
77.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,05	95 688	4784
78	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	226	2 214	500364
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			925	209050
		в том числе оплата труда рабочих			461	104186
78.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	47,9798	4 357	209048
78.2		машины и механизмы			1 289	291314
		в том числе оплата труда машинистов			243	54918
78.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	21,57396	13 503	291313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,57396	2 541	54819
78.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,702408	34	24
Колонна монолитная Км-10х, 4шт						
79	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	90,4	4 862	439525
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			2 147	194089
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	96638
79.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,8948	4 524	194056
79.2		машины и механизмы			1 862	168325
		в том числе оплата труда машинистов			350	31640
79.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,4627248	13 503	168284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	12,4627248	2 541	31668
79.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0200688	252	5
79.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1138184	22	25
79.3		материалы, изделия и конструкции			853	77111
79.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	22,6	1 014	22916

1	2	3	4	5	6	7
79.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00904	334 630	3025
79.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,65432	11 163	18467
79.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,3616	90 382	32682
80	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,48592	36 300	53939
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			20 087	29848
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	14859
80.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,4774225	4 608	29848
80.2		машины и механизмы			11 579	17205
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	3331
80.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,2028864	13 503	16243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,2028864	2 541	3057
80.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1682359	34	6
80.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,044533	12 297	548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,044533	3 629	162
80.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,044533	9 178	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,044533	2 541	113
80.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	6886
80.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,4413424	557	803
80.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	264,49376	23	6083
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5632	339 867	191413
82	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,92272	315 524	291140
83	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	10	56 484	564840
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			8 129	81290
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	40470
83.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,325	4 692	81289
83.2		машины и механизмы			9 214	92140
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	17270
83.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	4,20801	40	168
83.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,19247	51	214
83.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,79542	13 503	91759

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,79542</i>	<i>2 541</i>	<i>17267</i>
83.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	391410
83.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	10,15	38 373	389486
83.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,355	36	13
83.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,02	95 688	1914
84	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	90,4	2 214	200146
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			925	83620
		в том числе оплата труда рабочих			461	41674
84.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,19192	4 357	83619
84.2		машины и механизмы			1 289	116525
		в том числе оплата труда машинистов			243	21967
84.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,629584	13 503	116525
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,629584</i>	<i>2 541</i>	<i>21928</i>
84.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2809632	34	10
Колонна монолитная Км-11, 4шт						
85	6103-0201-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	72,32	4 862	351620
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			2 147	155271
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	77310
85.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,31584	4 524	155245
85.2		машины и механизмы			1 862	134660
		в том числе оплата труда машинистов			350	25312
85.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	9,9701798	13 503	134627
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,9701798</i>	<i>2 541</i>	<i>25334</i>
85.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,016055	252	4
85.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8910547	22	20
85.3		материалы, изделия и конструкции			853	61689
85.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	18,08	1 014	18333
85.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,007232	334 630	2420
85.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,323456	11 163	14774
85.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,28928	90 382	26146
86	6103-0201-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	1,22732	36 300	44552
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
86.1		затраты на труд рабочих			20 087	24653
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	12273
86.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3501333	4 608	24653
86.2		машины и механизмы			11 579	14211
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	2752
86.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,9935438	13 503	13416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9935438	2 541	2525
86.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1389572	34	5
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0367828	12 297	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0367828	3 629	133
86.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0367828	9 178	338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0367828	2 541	93
86.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	5687
86.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,1905004	557	663
86.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	218,46296	23	5025
87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5022	339 867	170681
88	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,72512	315 524	228793
89	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	8,4	56 484	474466
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			8 129	68284
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	33995
89.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,553	4 692	68283
89.2		машины и механизмы			9 214	77398
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	14507
89.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,5347284	40	141
89.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,5216748	51	180
89.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,7081528	13 503	77077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,7081528	2 541	14504
89.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	328784
89.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	8,526	38 373	327168
89.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,2982	36	11
89.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0168	95 688	1608
90	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	72,32	2 214	160116
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
90.1		затраты на труд рабочих			925	66896
		в том числе оплата труда рабочих			461	33340
90.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,353536	4 357	66895
90.2		машины и механизмы			1 289	93221
		в том числе оплата труда машинистов			243	17574
90.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,9036672	13 503	93220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,9036672	2 541	17542
90.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2247706	34	8
Колонна монолитная Км-12, 18шт						
91	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м ²	169,92	4 862	826151
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			2 147	364818
		в том числе оплата труда рабочих			1 069	181644
91.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,62704	4 524	364757
91.2		машины и механизмы			1 862	316391
		в том числе оплата труда машинистов			350	59472
91.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	23,425511	13 503	316315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	23,425511	2 541	59524
91.2.2	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,0377222	252	10
91.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,0935843	22	46
91.3		материалы, изделия и конструкции			853	144942
91.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	42,48	1 014	43075
91.3.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016992	334 630	5686
91.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	3,109536	11 163	34712
91.3.4	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	0,67968	90 382	61431
92	6103-0201-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	2,71746	36 300	98644
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			20 087	54586
		в том числе оплата труда рабочих			10 000	27175
92.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,8459516	4 608	54586
92.2		машины и механизмы			11 579	31466
		в том числе оплата труда машинистов			2 242	6093
92.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,1998464	13 503	29705

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1998464</i>	<i>2 541</i>	<i>5590</i>
92.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3076708	34	10
92.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0814423	12 297	1002
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0814423</i>	<i>3 629</i>	<i>296</i>
92.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0814423	9 178	747
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0814423</i>	<i>2 541</i>	<i>207</i>
92.3		материалы, изделия и конструкции			4 634	12593
92.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,6359362	557	1468
92.3.2	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	483,70788	23	11125
93	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2393	339 867	421197
94	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,47816	315 524	466395
95	6103-0201-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	17,1	56 484	965876
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			8 129	139006
		в том числе оплата труда рабочих			4 047	69204
95.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,62575	4 692	139004
95.2		машины и механизмы			9 214	157560
		в том числе оплата труда машинистов			1 727	29532
95.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	7,1956971	40	288
95.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	7,1691237	51	366
95.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,6201682	13 503	156907
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,6201682</i>	<i>2 541</i>	<i>29527</i>
95.3		материалы, изделия и конструкции			39 141	669311
95.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	17,3565	38 373	666021
95.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,60705	36	22
95.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0342	95 688	3273
96	6103-0201-0117 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	169,92	2 214	376203
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			925	157176
		в том числе оплата труда рабочих			461	78333
96.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,074016	4 357	157174
96.2		машины и механизмы			1 289	219027
		в том числе оплата труда машинистов			243	41291
96.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	16,2205632	13 503	219026

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>16,2205632</i>	<i>2 541</i>	<i>41216</i>
96.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,5281114	34	18
Раздел 2. =ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ и СТЕНА МОНОЛИТНАЯ						47352350
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			12498493
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6220996</i>
		машины и механизмы	тенге			6219150
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1163036</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28634713
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 195		
Диафрагма жесткости Джм-1, бшт						
97	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м ²	660	9 820	6481200
		<i>из них:</i>				
97.1		затраты на труд рабочих			2 644	1745040
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 316	868560
97.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	371,91	4 692	1745002
97.2		машины и механизмы			1 465	966900
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			275	181500
97.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	71,4285	13 503	964499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>71,4285</i>	<i>2 541</i>	<i>181500</i>
97.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	19,19412	34	653
97.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,05128	252	517
97.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	56,48346	22	1243
97.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	3769260
97.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	5 280	557	2940960
97.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	136,092	1 014	137997
97.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	81,18	92	7469
97.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,198	334 630	66257
97.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	26,4	11 163	294703
97.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	5,28	61 016	322164
98	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	14,0337	162 783	2284448
		<i>из них:</i>				
98.1		затраты на труд рабочих			137 294	1926743
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			68 349	959189
98.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	418,1298814	4 608	1926742

1	2	3	4	5	6	7
98.2		машины и механизмы			3 804	53384
		в том числе оплата труда машинистов			649	9108
98.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,2883211	13 503	30899
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,2883211</i>	<i>2 541</i>	<i>5815</i>
98.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,1683055	34	40
98.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	21,5170723	252	5422
98.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	5,0377334	329	1657
98.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	1,087303	917	997
98.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	1,087303	13 214	14368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,087303</i>	<i>3 037</i>	<i>3302</i>
98.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	304321
98.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	112,2696	557	62534
98.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2989178	339 867	101592
98.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3466324	334 630	115994
98.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1 052,5275	23	24208
99	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	11,5575	315 524	3646669
100	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм	т	1,47696	315 524	466016
101	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,99924	339 867	339609
102	6103-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м³	132	58 678	7745496
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			9 617	1269444
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	632016
102.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	285,978	4 439	1269456
102.2		машины и механизмы			10 100	1333200
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	249216
102.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	101,010888	40	4040
102.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	87,780132	51	4477
102.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	98,09514	13 503	1324579
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>98,09514</i>	<i>2 541</i>	<i>249260</i>
102.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	5142852
102.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	133,98	38 373	5141215
102.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	9,636	36	347

1	2	3	4	5	6	7
102.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0118536	95 688	1134
103	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м ²	660	2 498	1648680
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			1 554	1025640
		в том числе оплата труда рабочих			773	510180
103.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	231	4 439	1025409
103.2		машины и механизмы			944	623040
		в том числе оплата труда машинистов			177	116820
103.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	46,08054	13 503	622226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	46,08054	2 541	117091
103.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	15,67764	34	533
Диафрагма жесткости Джм-2, 2шт						
104	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м ²	214	9 820	2101480
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			2 644	565816
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	281624
104.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	120,589	4 692	565804
104.2		машины и механизмы			1 465	313510
		в том числе оплата труда машинистов			275	58850
104.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	23,16015	13 503	312732
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	23,16015	2 541	58850
104.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,223548	34	212
104.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,665112	252	168
104.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,314334	22	403
104.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	1222154
104.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1 712	557	953584
104.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	44,1268	1 014	44745
104.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	26,322	92	2422
104.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0642	334 630	21483
104.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	8,56	11 163	95555
104.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	1,712	61 016	104459
105	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	4,87122	162 783	792952
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			137 294	668789

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	332943
105.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	145,1365385	4 608	668789
105.2		машины и механизмы			3 804	18530
		в том числе оплата труда машинистов			649	3161
105.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7942963	13 503	10725
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7942963</i>	<i>2 541</i>	<i>2018</i>
105.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4055291	34	14
105.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	7,468764	252	1882
105.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	1,7486413	329	575
105.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,3774124	917	346
105.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,3774124	13 214	4987
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3774124</i>	<i>3 037</i>	<i>1146</i>
105.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	105632
105.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	38,96976	557	21706
105.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,103757	339 867	35264
105.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1203191	334 630	40262
105.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	365,3415	23	8403
106	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	3,8525	315 524	1215556
107	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм	т	0,69266	315 524	218551
108	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,32606	339 867	110817
109	6103-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м³	42,8	58 678	2511418
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			9 617	411608
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	204926
109.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	92,7262	4 439	411612
109.2		машины и механизмы			10 100	432280
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	80806
109.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	32,7520152	40	1310
109.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	28,4620428	51	1452
109.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	31,806606	13 503	429485
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>31,806606</i>	<i>2 541</i>	<i>80821</i>

1	2	3	4	5	6	7
109.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	1667531
109.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	43,442	38 373	1667000
109.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3,1244	36	112
109.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0038434	95 688	368
110	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	214	2 498	534572
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			1 554	332556
		в том числе оплата труда рабочих			773	165422
110.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	74,9	4 439	332481
110.2		машины и механизмы			944	202016
		в том числе оплата труда машинистов			177	37878
110.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	14,941266	13 503	201752
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>14,941266</i>	<i>2 541</i>	<i>37966</i>
110.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,083356	34	173
Диафрагма жесткости Джм-3, 1шт						
111	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	97,5	9 820	957450
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			2 644	257790
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	128310
111.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,94125	4 692	257784
111.2		машины и механизмы			1 465	142837
		в том числе оплата труда машинистов			275	26812
111.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,5519375	13 503	142483
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,5519375</i>	<i>2 541</i>	<i>26812</i>
111.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,835495	34	96
111.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,30303	252	76
111.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,3441475	22	184
111.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	556822
111.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	780	557	434460
111.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	20,1045	1 014	20386
111.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	11,9925	92	1103
111.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02925	334 630	9788
111.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	3,9	11 163	43536
111.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,78	61 016	47592

1	2	3	4	5	6	7
112	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,05685	162 783	334820
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			137 294	282393
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	140584
112.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	61,2832287	4 608	282393
112.2		машины и механизмы			3 804	7824
		в том числе оплата труда машинистов			649	1335
112.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3353879	13 503	4529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3353879	2 541	852
112.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1712328	34	6
112.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	3,1536509	252	795
112.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,7383557	329	243
112.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,1593606	917	146
112.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,1593606	13 214	2106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1593606	3 037	484
112.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	44603
112.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	16,4548	557	9165
112.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0438109	339 867	14890
112.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0508042	334 630	17001
112.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	154,26375	23	3548
113	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	1,92625	315 524	607778
114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм	т	0,02452	315 524	7737
115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,10608	339 867	36053
116	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м ³	19,5	58 678	1144221
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			9 617	187532
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	93366
116.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,24675	4 439	187533
116.2		машины и механизмы			10 100	196950
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	36816
116.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	14,922063	40	597

1	2	3	4	5	6	7
116.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,9675195	51	661
116.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	14,4913275	13 503	195676
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>14,4913275</i>	<i>2 541</i>	<i>36822</i>
116.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	759740
116.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	19,7925	38 373	759498
116.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,4235	36	51
116.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0017511	95 688	168
117	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	97,5	2 498	243555
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			1 554	151515
		в том числе оплата труда рабочих			773	75368
117.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,125	4 439	151481
117.2		машины и механизмы			944	92040
		в том числе оплата труда машинистов			177	17258
117.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,8073525	13 503	91920
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,8073525</i>	<i>2 541</i>	<i>17297</i>
117.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,316015	34	79
Диафрагма жесткости ДЖМ-4, 1шт						
118	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	90,5	9 820	888710
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			2 644	239282
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	119098
118.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,99675	4 692	239277
118.2		машины и механизмы			1 465	132583
		в том числе оплата труда машинистов			275	24888
118.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	9,7943625	13 503	132253
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,7943625</i>	<i>2 541</i>	<i>24887</i>
118.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,631921	34	89
118.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,281274	252	71
118.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,7450805	22	170
118.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	516846
118.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	724	557	403268
118.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	18,6611	1 014	18922
118.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	11,1315	92	1024
118.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02715	334 630	9085

1	2	3	4	5	6	7
118.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	3,62	11 163	40410
118.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,724	61 016	44176
119	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,83445	162 783	298617
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			137 294	251859
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	125383
119.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,6568874	4 608	251859
119.2		машины и механизмы			3 804	6979
		в том числе оплата труда машинистов			649	1191
119.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,2991236	13 503	4039
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2991236</i>	<i>2 541</i>	<i>760</i>
119.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,152718	34	5
119.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,8126576	252	709
119.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,6585199	329	217
119.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,1421295	917	130
119.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,1421295	13 214	1878
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1421295</i>	<i>3 037</i>	<i>432</i>
119.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	39780
119.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	14,6756	557	8174
119.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0390738	339 867	13280
119.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0453109	334 630	15162
119.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	137,58375	23	3164
120	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	1,74332	315 524	550059
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,09113	339 867	30972
122	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м³	18,1	58 678	1062072
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			9 617	174068
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	86663
122.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,21365	4 439	174069
122.2		машины и механизмы			10 100	182810
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	34173
122.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	13,8507354	40	554

1	2	3	4	5	6	7
122.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	12,0365181	51	614
122.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	13,4509245	13 503	181628
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>13,4509245</i>	<i>2 541</i>	<i>34179</i>
122.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	705194
122.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	18,3715	38 373	704970
122.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,3213	36	48
122.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0016254	95 688	156
123	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	90,5	2 498	226069
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			1 554	140637
		в том числе оплата труда рабочих			773	69957
123.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,675	4 439	140605
123.2		машины и механизмы			944	85432
		в том числе оплата труда машинистов			177	16018
123.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,3186195	13 503	85320
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,3186195</i>	<i>2 541</i>	<i>16056</i>
123.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,149737	34	73
Диафрагма жесткости ДЖм-5, 2шт						
124	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	124	9 820	1217680
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			2 644	327856
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	163184
124.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	69,874	4 692	327849
124.2		машины и механизмы			1 465	181660
		в том числе оплата труда машинистов			275	34100
124.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	13,4199	13 503	181209
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>13,4199</i>	<i>2 541</i>	<i>34100</i>
124.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,606168	34	123
124.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,385392	252	97
124.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,612044	22	233
124.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	708164
124.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	992	557	552544
124.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	25,5688	1 014	25927
124.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	15,252	92	1403
124.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0372	334 630	12448

1	2	3	4	5	6	7
124.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	4,96	11 163	55368
124.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,992	61 016	60528
125	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,62318	162 783	427009
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			137 294	360147
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	179292
125.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,1568611	4 608	360147
125.2		машины и механизмы			3 804	9978
		в том числе оплата труда машинистов			649	1702
125.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,4277331	13 503	5776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4277331	2 541	1087
125.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2183797	34	7
125.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	4,0219724	252	1014
125.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,9416534	329	310
125.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,2032387	917	186
125.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,2032387	13 214	2686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2032387	3 037	617
125.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	56884
125.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	20,98544	557	11689
125.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0558737	339 867	18990
125.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0647926	334 630	21682
125.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	196,7385	23	4525
126	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	2,14382	315 524	676427
127	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм	т	0,28534	315 524	90032
128	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,19402	339 867	65941
129	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м³	24,8	58 678	1455214
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			9 617	238502
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	118742
129.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,7292	4 439	238504

1	2	3	4	5	6	7
129.2		машины и механизмы			10 100	250480
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	46822
129.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	18,9778032	40	759
129.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,4920248	51	841
129.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	18,429996	13 503	248860
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	18,429996	2 541	46831
129.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	966233
129.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	25,172	38 373	965925
129.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,8104	36	65
129.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,002227	95 688	213
130	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	124	2 498	309752
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			1 554	192696
		в том числе оплата труда рабочих			773	95852
130.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	43,4	4 439	192653
130.2		машины и механизмы			944	117056
		в том числе оплата труда машинистов			177	21948
130.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,657556	13 503	116903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,657556	2 541	21999
130.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,945496	34	100
Диафрагма жесткости Джм-6, 1шт						
131	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	116	9 820	1139120
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			2 644	306704
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	152656
131.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	65,366	4 692	306697
131.2		машины и механизмы			1 465	169940
		в том числе оплата труда машинистов			275	31900
131.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,5541	13 503	169518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	12,5541	2 541	31900
131.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,373512	34	115
131.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,360528	252	91
131.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,927396	22	218
131.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	662476
131.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	928	557	516896
131.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	23,9192	1 014	24254

1	2	3	4	5	6	7
131.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	14,268	92	1313
131.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0348	334 630	11645
131.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	4,64	11 163	51796
131.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,928	61 016	56623
132	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2,51619	162 783	409593
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			137 294	345458
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	171979
132.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	74,9691262	4 608	345458
132.2		машины и механизмы			3 804	9572
		в том числе оплата труда машинистов			649	1633
132.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,4102874	13 503	5540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4102874	2 541	1043
132.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2094728	34	7
132.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	3,8579307	252	972
132.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,9032468	329	297
132.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,1949494	917	179
132.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,1949494	13 214	2576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1949494	3 037	592
132.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	54564
132.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	20,12952	557	11212
132.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0535949	339 867	18215
132.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0621499	334 630	20797
132.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	188,71425	23	4340
133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	2,09408	315 524	660732
134	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм	т	0,24616	315 524	77669
135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,17595	339 867	59800
136	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м³	23,2	58 678	1361330
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			9 617	223114

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	111082
136.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	50,2628	4 439	223117
136.2		машины и механизмы			10 100	234320
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	43802
136.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	17,7534288	40	710
136.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	15,4280232	51	787
136.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,240964	13 503	232805
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>17,240964</i>	<i>2 541</i>	<i>43809</i>
136.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	903895
136.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	23,548	38 373	903607
136.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,6936	36	61
136.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0020834	95 688	199
137	6103-0301-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	116	2 498	289768
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			1 554	180264
		в том числе оплата труда рабочих			773	89668
137.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40,6	4 439	180223
137.2		машины и механизмы			944	109504
		в том числе оплата труда машинистов			177	20532
137.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,099004	13 503	109361
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,099004</i>	<i>2 541</i>	<i>20580</i>
137.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,755464	34	94
Диафрагма жесткости Джм-7, 1шт						
138	6103-0301-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	29	9 820	284780
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			2 644	76676
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	38164
138.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,3415	4 692	76674
138.2		машины и механизмы			1 465	42485
		в том числе оплата труда машинистов			275	7975
138.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,138525	13 503	42380
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,138525</i>	<i>2 541</i>	<i>7975</i>
138.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,843378	34	29
138.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,090132	252	23
138.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,481849	22	55
138.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	165619

1	2	3	4	5	6	7
138.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	232	557	129224
138.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5,9798	1 014	6064
138.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	3,567	92	328
138.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0087	334 630	2911
138.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,16	11 163	12949
138.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,232	61 016	14156
139	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,54889	162 783	89350
		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			137 294	75359
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	37516
139.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,3540129	4 608	75359
139.2		машины и механизмы			3 804	2088
		в том числе оплата труда машинистов			649	356
139.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0895015	13 503	1209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0895015	2 541	227
139.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0456951	34	2
139.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,8415818	252	212
139.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,1970372	329	65
139.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,0425269	917	39
139.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,0425269	13 214	562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0425269	3 037	129
139.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	11903
139.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,39112	557	2446
139.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0116914	339 867	3974
139.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0135576	334 630	4537
139.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	41,16675	23	947
140	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	0,51912	315 524	163795
141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,02977	339 867	10118
142	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м³	5,8	58 678	340332
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			9 617	55779

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	27770
142.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,5657	4 439	55779
142.2		машины и механизмы			10 100	58580
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	10950
142.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	4,4383572	40	178
142.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,8570058	51	197
142.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,310241	13 503	58201
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,310241</i>	<i>2 541</i>	<i>10952</i>
142.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	225974
142.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	5,887	38 373	225902
142.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,4234	36	15
142.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0005208	95 688	50
143	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	29	2 498	72442
		из них:				
143.1		затраты на труд рабочих			1 554	45066
		в том числе оплата труда рабочих			773	22417
143.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,15	4 439	45056
143.2		машины и механизмы			944	27376
		в том числе оплата труда машинистов			177	5133
143.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,024751	13 503	27340
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,024751</i>	<i>2 541</i>	<i>5145</i>
143.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,688866	34	23
Диафрагма жесткости Джм-8, 1шт						
144	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	47,8	9 820	469396
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			2 644	126383
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	62905
144.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,9353	4 692	126380
144.2		машины и механизмы			1 465	70027
		в том числе оплата труда машинистов			275	13145
144.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,173155	13 503	69853
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,173155</i>	<i>2 541</i>	<i>13145</i>
144.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,3901196	34	47
144.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1485624	252	37
144.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,0907718	22	90
144.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	272986

1	2	3	4	5	6	7
144.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	382,4	557	212997
144.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	9,85636	1 014	9994
144.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	5,8794	92	541
144.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01434	334 630	4799
144.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,912	11 163	21344
144.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,3824	61 016	23333
145	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,07475	162 783	174951
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			137 294	147557
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	73458
145.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,0218538	4 608	147557
145.2		машины и механизмы			3 804	4089
		в том числе оплата труда машинистов			649	698
145.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1752477	13 503	2366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1752477	2 541	445
145.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0894729	34	3
145.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,6478529	252	415
145.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,3858073	329	127
145.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,0832695	917	76
145.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,0832695	13 214	1100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0832695	3 037	253
145.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	23306
145.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,598	557	4789
145.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228922	339 867	7780
145.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0265463	334 630	8883
145.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	80,60625	23	1854
146	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	0,77386	315 524	244171
147	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм	т	0,21599	315 524	68150
148	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	0,0849	339 867	28855

1	2	3	4	5	6	7
149	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м ³	9,56	58 678	560962
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			9 617	91939
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	45773
149.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,71174	4 439	91939
149.2		машины и механизмы			10 100	96556
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	18049
149.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	7,315637	40	293
149.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	6,3574096	51	324
149.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,1044662	13 503	95932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,1044662	2 541	18052
149.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	372467
149.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	9,7034	38 373	372349
149.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,69788	36	25
149.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0008585	95 688	82
150	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м ²	47,8	2 498	119404
		из них:				
150.1		затраты на труд рабочих			1 554	74281
		в том числе оплата труда рабочих			773	36949
150.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,73	4 439	74264
150.2		машины и механизмы			944	45124
		в том числе оплата труда машинистов			177	8461
150.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,3373482	13 503	45064
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,3373482	2 541	8480
150.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,1354412	34	39
Раздел 3. =ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.-0.100						95542692
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			31890840
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			15873151
		машины и механизмы	тенге			7976245
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1493702
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55675605
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 735		
Плита монолитная Пм-1 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-6шт, Бм1.2-2шт						
151	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	418,55	6 420	2687091
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
151.1		затраты на труд рабочих			4 348	1819855
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	905742
151.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	402,22655	4 524	1819673
151.2		машины и механизмы			271	113427
		в том числе оплата труда машинистов			51	21346
151.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,362629	13 503	112921
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,362629</i>	<i>2 541</i>	<i>21249</i>
151.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	14,7275189	18	265
151.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,2543944	59	74
151.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	753809
151.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0104638	104 147	1090
151.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	129,7505	1 014	131567
151.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1097438	5 146	565
151.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	24,401465	11 163	272394
151.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	53,030285	3 686	195470
151.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,92985	45 210	132459
151.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,05424	861	10379
151.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,381215	1 086	1500
151.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	7,743175	1 085	8401
152	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,42883	122 603	1156003
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			106 419	1003407
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	499473
152.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	234,825954	4 273	1003411
152.2		машины и механизмы			3 457	32595
		в том числе оплата труда машинистов			649	6119
152.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,4071803	13 503	32504
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,4071803</i>	<i>2 541</i>	<i>6117</i>
152.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,8258204	34	96
152.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	120001
152.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	56,57298	557	31511
152.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,1686309	8 507	18449
152.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0014143	102 896	146
152.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,113146	339 867	38455

1	2	3	4	5	6	7
152.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 367,18035	23	31445
153	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	83,71	51 349	4298425
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			5 242	438808
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	218399
153.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	96,994777	4 524	438804
153.2		машины и механизмы			7 062	591160
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	110581
153.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	45,2604065	40	1810
153.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	35,7734685	51	1824
153.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	43,5042544	13 503	587438
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>43,5042544</i>	<i>2 541</i>	<i>110544</i>
153.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	3268457
153.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	84,96565	38 373	3260387
153.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0025113	36	0
153.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,08371	95 688	8010
154	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	418,55	2 914	1219655
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			2 401	1004939
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	500167
154.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	222,124485	4 524	1004891
154.2		машины и механизмы			513	214716
		в том числе оплата труда машинистов			96	40181
154.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	15,8889951	13 503	214549
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>15,8889951</i>	<i>2 541</i>	<i>40374</i>
155	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	8,42819	315 524	2659296
156	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
157	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,25564	315 524	80661
158	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,7075	339 867	240456
159	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	25,308	13 586	343834
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			7 155	181079

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	90147
159.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40,0271328	4 524	181083
159.2		машины и механизмы			5 014	126894
		в том числе оплата труда машинистов			943	23865
159.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	9,3967339	13 503	126884
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,3967339</i>	<i>2 541</i>	<i>23877</i>
159.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4298058	18	8
159.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	35861
159.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	6,757236	1 014	6852
159.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	45,30132	7	317
159.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	13,66632	92	1257
159.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,4631364	11 163	5170
159.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,2065236	3 686	11819
159.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,177156	54 239	9609
159.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,341658	861	294
159.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,468198	1 085	508
160	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,72731	113 730	196447
		из них:				
160.1		затраты на труд рабочих			63 471	109634
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	54576
160.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,9502498	4 777	109633
160.2		машины и механизмы			13 425	23189
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	4190
160.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,6488901	13 503	22265
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6488901</i>	<i>2 541</i>	<i>4190</i>
160.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3642897	34	12
160.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,7387625	244	912
160.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	63624
160.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	10,36386	557	5773
160.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,0536591	8 507	8963
160.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	20,9868165	2 284	47934
160.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	41,45544	23	953
161	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м³	5,02	49 937	250684
		из них:				
161.1		затраты на труд рабочих			5 660	28413

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	14146
161.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,055626	4 692	28413
161.2		машины и механизмы			5 310	26656
		в том числе оплата труда машинистов			993	4985
161.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,4244642	40	97
161.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,6326546	51	83
161.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,9608572	13 503	26477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,9608572	2 541	4983
161.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	195614
161.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	5,0953	38 373	195522
161.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0009538	95 688	91
162	6103-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	25,308	7 478	189253
		из них:				
162.1		затраты на труд рабочих			3 701	93665
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	46643
162.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,9217896	4 273	93672
162.2		машины и механизмы			3 777	95588
		в том числе оплата труда машинистов			711	17994
162.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,0791538	13 503	95590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,0791538	2 541	17988
163	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,83932	315 524	264826
164	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,56028	315 524	176782
165	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,32771	339 867	111378
Плита монолитная Пм-2 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-13шт, Бм1.1-2шт						
166	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	870,7	6 420	5589894
		из них:				
166.1		затраты на труд рабочих			4 348	3785804
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	1884195
166.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	836,7427	4 524	3785424
166.2		машины и механизмы			271	235960
		в том числе оплата труда машинистов			51	44406
166.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,396586	13 503	234906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	17,396586	2 541	44205

1	2	3	4	5	6	7
166.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	30,6373209	18	551
166.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6094879	59	154
166.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	1568131
166.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0217675	104 147	2267
166.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	269,917	1 014	273696
166.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,2282975	5 146	1175
166.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	50,76181	11 163	566654
166.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	110,31769	3 686	406631
166.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	6,0949	45 210	275550
166.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,07616	861	21591
166.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,87331	1 086	3120
166.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	16,10795	1 085	17477
167	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	21,97461	122 603	2694153
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			106 419	2338516
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	1164061
167.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	547,2798595	4 273	2338527
167.2		машины и механизмы			3 457	75967
		в том числе оплата труда машинистов			649	14262
167.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,6101179	13 503	75753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,6101179	2 541	14255
167.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,5857906	34	224
167.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	279671
167.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	131,84766	557	73439
167.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	5,0541603	8 507	42996
167.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0032962	102 896	339
167.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2636953	339 867	89621
167.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	3 186,31845	23	73285
168	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	174,14	51 349	8941915
		из них:				
168.1		затраты на труд рабочих			5 242	912842
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	454331
168.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	201,776018	4 524	912835

1	2	3	4	5	6	7
168.2		машины и механизмы			7 062	1229777
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	230039
168.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	94,1541893	40	3766
168.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	74,418729	51	3795
168.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	90,5009063	13 503	1222034
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>90,5009063</i>	<i>2 541</i>	<i>229963</i>
168.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	6799296
168.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	176,7521	38 373	6782508
168.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0052242	36	0
168.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,17414	95 688	16663
169	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	870,7	2 914	2537220
		из них:				
169.1		затраты на труд рабочих			2 401	2090551
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	1040487
169.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	462,08049	4 524	2090452
169.2		машины и механизмы			513	446669
		в том числе оплата труда машинистов			96	83587
169.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,0535134	13 503	446322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>33,0535134</i>	<i>2 541</i>	<i>83989</i>
170	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	19,47465	315 524	6144719
171	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,33648	315 524	106168
172	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,83886	315 524	264680
173	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,32462	339 867	450195
174	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	61,2	13 586	831463
		из них:				
174.1		затраты на труд рабочих			7 155	437886
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	217994
174.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	96,79392	4 524	437896
174.2		машины и механизмы			5 014	306857
		в том числе оплата труда машинистов			943	57712
174.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	22,723254	13 503	306832
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22,723254</i>	<i>2 541</i>	<i>57740</i>

1	2	3	4	5	6	7
174.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,0393596	18	19
174.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	86720
174.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	16,3404	1 014	16569
174.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	109,548	7	767
174.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	33,048	92	3040
174.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,11996	11 163	12502
174.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,75404	3 686	28581
174.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,4284	54 239	23236
174.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8262	861	711
174.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,1322	1 085	1228
175	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	4,22864	113 730	480923
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			63 471	268396
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	133608
175.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,1846711	4 777	268394
175.2		машины и механизмы			13 425	56770
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	10259
175.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,0366597	13 503	54507
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,0366597</i>	<i>2 541</i>	<i>10257</i>
175.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,8918202	34	30
175.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,1528913	244	2233
175.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	155758
175.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	25,37184	557	14132
175.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,5794704	8 507	21944
175.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	51,377976	2 284	117347
175.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	101,48736	23	2334
176	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	12,49	49 937	623713
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			5 660	70693
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	35197
176.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,066687	4 692	70693
176.2		машины и механизмы			5 310	66322
		в том числе оплата труда машинистов			993	12403
176.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	6,0321829	40	241
176.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,0621227	51	207

1	2	3	4	5	6	7
176.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,8787064	13 503	65877
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,8787064</i>	<i>2 541</i>	<i>12397</i>
176.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	486698
176.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	12,67735	38 373	486468
176.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0023731	95 688	227
177	6103-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	61,2	7 478	457654
		из них:				
177.1		затраты на труд рабочих			3 701	226501
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	112792
177.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,01144	4 273	226518
177.2		машины и механизмы			3 777	231152
		в том числе оплата труда машинистов			711	43513
177.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,118864	13 503	231156
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>17,118864</i>	<i>2 541</i>	<i>43499</i>
178	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	2,0316	315 524	641019
179	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	1,38236	315 524	436168
180	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,81468	339 867	276883
Плита монолитная Пм-3 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-7шт						
181	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	339,15	6 420	2177343
		из них:				
181.1		затраты на труд рабочих			4 348	1474624
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	733921
181.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	325,92315	4 524	1474476
181.2		машины и механизмы			271	91910
		в том числе оплата труда машинистов			51	17297
181.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,776217	13 503	91499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,776217</i>	<i>2 541</i>	<i>17218</i>
181.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,9336711	18	215
181.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0164326	59	60
181.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	610809
181.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0084788	104 147	883
181.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	105,1365	1 014	106608
181.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0889251	5 146	458

1	2	3	4	5	6	7
181.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	19,772445	11 163	220720
181.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	42,970305	3 686	158389
181.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,37405	45 210	107331
181.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,76752	861	8410
181.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,119195	1 086	1215
181.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,274275	1 085	6808
182	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,94278	122 603	1096412
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			106 419	951682
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	473726
182.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	222,7208302	4 273	951686
182.2		машины и механизмы			3 457	30915
		в том числе оплата труда машинистов			649	5804
182.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,2830917	13 503	30829
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,2830917</i>	<i>2 541</i>	<i>5801</i>
182.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,6801512	34	91
182.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	113815
182.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	53,65668	557	29887
182.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,0568394	8 507	17498
182.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0013414	102 896	138
182.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1073134	339 867	36472
182.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 296,7031	23	29824
183	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	67,83	51 349	3483003
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			5 242	355565
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	176968
183.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,594621	4 524	355562
183.2		машины и механизмы			7 062	479015
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	89603
183.2.1	313-202-0101	Бадья 2 м ³	маш.-ч	36,6743922	40	1467
183.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	28,9871505	51	1478
183.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	35,2513867	13 503	475999
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,2513867</i>	<i>2 541</i>	<i>89574</i>

1	2	3	4	5	6	7
183.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2648422
183.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	68,84745	38 373	2641883
183.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020349	36	0
183.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06783	95 688	6491
184	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	339,15	2 914	988283
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			2 401	814299
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	405284
184.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	179,986905	4 524	814261
184.2		машины и механизмы			513	173984
		в том числе оплата труда машинистов			96	32558
184.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,8748123	13 503	173849
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,8748123</i>	<i>2 541</i>	<i>32715</i>
185	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,79388	315 524	2459156
186	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1258	315 524	39693
187	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,46393	315 524	146381
188	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,55917	339 867	190043
189	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	28,56	13 586	388016
		из них:				
189.1		затраты на труд рабочих			7 155	204347
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	101731
189.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,170496	4 524	204351
189.2		машины и механизмы			5 014	143200
		в том числе оплата труда машинистов			943	26932
189.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,6041852	13 503	143188
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,6041852</i>	<i>2 541</i>	<i>26945</i>
189.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4850345	18	9
189.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	40470
189.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	7,62552	1 014	7732
189.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	51,1224	7	358
189.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	15,4224	92	1419
189.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,522648	11 163	5834
189.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,618552	3 686	13338

1	2	3	4	5	6	7
189.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,19992	54 239	10843
189.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,38556	861	332
189.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,52836	1 085	573
190	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,92472	113 730	218898
		из них:				
190.1		затраты на труд рабочих			63 471	122164
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	60813
190.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,5731772	4 777	122163
190.2		машины и механизмы			13 425	25839
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	4669
190.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8373377	13 503	24810
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8373377	2 541	4669
190.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4059235	34	14
190.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,1660564	244	1017
190.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	70895
190.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	11,54832	557	6432
190.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,1740792	8 507	9988
190.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	23,385348	2 284	53412
190.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	46,19328	23	1062
191	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м ³	5,67	49 937	283143
		из них:				
191.1		затраты на труд рабочих			5 660	32092
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	15978
191.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,839721	4 692	32092
191.2		машины и механизмы			5 310	30107
		в том числе оплата труда машинистов			993	5630
191.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,7383889	40	110
191.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,8440541	51	94
191.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,214753	13 503	29906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,214753	2 541	5628
191.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	220943
191.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	5,75505	38 373	220839
191.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0010773	95 688	103
192	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	28,56	7 478	213572

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
192.1		затраты на труд рабочих			3 701	105701
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	52636
192.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,738672	4 273	105708
192.2		машины и механизмы			3 777	107871
		в том числе оплата труда машинистов			711	20306
192.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,9888032	13 503	107873
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,9888032</i>	<i>2 541</i>	<i>20300</i>
193	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,92344	315 524	291367
194	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,62972	315 524	198692
195	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,37156	339 867	126281
Плита монолитная Пм-4 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-3шт						
196	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	268,45	6 420	1723449
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			4 348	1167221
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	580926
196.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	257,98045	4 524	1167104
196.2		машины и механизмы			271	72750
		в том числе оплата труда машинистов			51	13691
196.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,363631	13 503	72425
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,363631</i>	<i>2 541</i>	<i>13629</i>
196.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	9,4459502	18	170
196.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8045447	59	47
196.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	483478
196.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0067113	104 147	699
196.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	83,2195	1 014	84385
196.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0703876	5 146	362
196.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	15,650635	11 163	174708
196.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	34,012615	3 686	125371
196.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	1,87915	45 210	84956
196.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,73136	861	6657
196.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,885885	1 086	962
196.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	4,966325	1 085	5388

1	2	3	4	5	6	7
197	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,72504	122 603	1069716
		из них:				
197.1		затраты на труд рабочих			106 419	928510
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	462192
197.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,2979937	4 273	928514
197.2		машины и механизмы			3 457	30163
		в том числе оплата труда машинистов			649	5663
197.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,2275027	13 503	30078
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2275027	2 541	5660
197.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,6148945	34	89
197.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	111044
197.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	52,35024	557	29159
197.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,0067592	8 507	17072
197.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0013088	102 896	135
197.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1047005	339 867	35584
197.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 265,1308	23	29098
198	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м ³	53,69	51 349	2756928
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			5 242	281443
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	140077
198.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	62,210603	4 524	281441
198.2		машины и механизмы			7 062	379158
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	70924
198.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	29,0291629	40	1161
198.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	22,9444215	51	1170
198.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	27,9028004	13 503	376772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	27,9028004	2 541	70901
198.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2096326
198.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	54,49535	38 373	2091150
198.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0016107	36	0
198.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,05369	95 688	5137
199	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	268,45	2 914	782263
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
199.1		затраты на труд рабочих			2 401	644548
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	320798
199.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,466415	4 524	644518
199.2		машины и механизмы			513	137715
		в том числе оплата труда машинистов			96	25771
199.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,1908989	13 503	137608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,1908989	2 541	25895
200	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	8,11997	315 524	2562045
201	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
202	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,05207	315 524	16429
203	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,5155	339 867	175201
204	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	12,24	13 586	166293
		из них:				
204.1		затраты на труд рабочих			7 155	87577
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	43599
204.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,358784	4 524	87579
204.2		машины и механизмы			5 014	61371
		в том числе оплата труда машинистов			943	11542
204.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,5446508	13 503	61366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,5446508	2 541	11548
204.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2078719	18	4
204.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	17344
204.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	3,26808	1 014	3314
204.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	21,9096	7	153
204.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	6,6096	92	608
204.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,223992	11 163	2500
204.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,550808	3 686	5716
204.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,08568	54 239	4647
204.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,16524	861	142
204.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,22644	1 085	246
205	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,82488	113 730	93814
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
205.1		затраты на труд рабочих			63 471	52356
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	26063
205.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,9599331	4 777	52356
205.2		машины и механизмы			13 425	11074
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	2001
205.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7874305	13 503	10633
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7874305</i>	<i>2 541</i>	<i>2001</i>
205.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1739672	34	6
205.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,7854528	244	436
205.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	30384
205.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,94928	557	2757
205.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,5031768	8 507	4281
205.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	10,022292	2 284	22891
205.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	19,79712	23	455
206	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	2,43	49 937	121347
		из них:				
206.1		затраты на труд рабочих			5 660	13754
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	6848
206.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,931309	4 692	13754
206.2		машины и механизмы			5 310	12903
		в том числе оплата труда машинистов			993	2413
206.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,1735952	40	47
206.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7903089	51	40
206.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,9491799	13 503	12817
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9491799</i>	<i>2 541</i>	<i>2412</i>
206.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	94690
206.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,46645	38 373	94645
206.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0004617	95 688	44
207	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	12,24	7 478	91531
		из них:				
207.1		затраты на труд рабочих			3 701	45300
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	22558
207.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,602288	4 273	45304
207.2		машины и механизмы			3 777	46231
		в том числе оплата труда машинистов			711	8703

1	2	3	4	5	6	7
207.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,4237728	13 503	46231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,4237728	2 541	8700
208	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,39576	315 524	124872
209	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,26988	315 524	85154
210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,15924	339 867	54120
Плита монолитная Пм-5 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-5шт						
211	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	326,55	6 420	2096451
		из них:				
211.1		затраты на труд рабочих			4 348	1419839
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	706654
211.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	313,81455	4 524	1419697
211.2		машины и механизмы			271	88495
		в том числе оплата труда машинистов			51	16654
211.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,524469	13 503	88100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,524469	2 541	16579
211.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,4903149	18	207
211.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,9786704	59	58
211.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	588117
211.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0081638	104 147	850
211.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	101,2305	1 014	102648
211.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0856214	5 146	441
211.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	19,037865	11 163	212520
211.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	41,373885	3 686	152504
211.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,28585	45 210	103343
211.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,40464	861	8097
211.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,077615	1 086	1170
211.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,041175	1 085	6555
212	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	7,99679	122 603	980430
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			106 419	851010
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	423614
212.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	199,1608546	4 273	851014
212.2		машины и механизмы			3 457	27645

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			649	5190
212.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0415805	13 503	27567
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0415805</i>	<i>2 541</i>	<i>5188</i>
212.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,396638	34	81
212.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	101775
212.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	47,98074	557	26725
212.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,8392617	8 507	15647
212.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0011995	102 896	123
212.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0959615	339 867	32614
212.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 159,53455	23	26669
213	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	65,31	51 349	3353603
		из них:				
213.1		затраты на труд рабочих			5 242	342355
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	170394
213.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	75,674697	4 524	342352
213.2		машины и механизмы			7 062	461220
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	86275
213.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	35,3118761	40	1412
213.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	27,9102285	51	1423
213.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,9417376	13 503	458315
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>33,9417376</i>	<i>2 541</i>	<i>86246</i>
213.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2550029
213.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	66,28965	38 373	2543733
213.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0019593	36	0
213.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06531	95 688	6249
214	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	326,55	2 914	951567
		из них:				
214.1		затраты на труд рабочих			2 401	784047
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	390227
214.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	173,300085	4 524	784010
214.2		машины и механизмы			513	167520
		в том числе оплата труда машинистов			96	31349
214.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,3964911	13 503	167390

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,3964911</i>	<i>2 541</i>	<i>31499</i>
215	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	6,91991	315 524	2183398
216	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1792	315 524	56542
217	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,30771	315 524	97090
218	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,58997	339 867	200511
219	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	20,4	13 586	277154
		из них:				
219.1		затраты на труд рабочих			7 155	145962
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	72665
219.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,26464	4 524	145965
219.2		машины и механизмы			5 014	102285
		в том числе оплата труда машинистов			943	19237
219.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,574418	13 503	102277
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,574418</i>	<i>2 541</i>	<i>19247</i>
219.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3464532	18	6
219.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	28907
219.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5,4468	1 014	5523
219.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	36,516	7	256
219.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	11,016	92	1013
219.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,37332	11 163	4167
219.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,58468	3 686	9527
219.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,1428	54 239	7745
219.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2754	861	237
219.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,3774	1 085	409
220	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,3748	113 730	156356
		из них:				
220.1		затраты на труд рабочих			63 471	87260
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	43438
220.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,2665552	4 777	87259
220.2		машины и механизмы			13 425	18456
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	3335
220.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,3123841	13 503	17721

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3123841</i>	<i>2 541</i>	<i>3335</i>
220.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2899453	34	10
220.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,9757546	244	726
220.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	50639
220.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,2488	557	4595
220.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,838628	8 507	7134
220.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	16,70382	2 284	38152
220.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	32,9952	23	759
221	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	4,05	49 937	202245
		из них:				
221.1		затраты на труд рабочих			5 660	22923
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	11413
221.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,885515	4 692	22923
221.2		машины и механизмы			5 310	21506
		в том числе оплата труда машинистов			993	4022
221.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,9559921	40	78
221.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3171815	51	67
221.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,5819665	13 503	21361
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5819665</i>	<i>2 541</i>	<i>4020</i>
221.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	157816
221.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	4,11075	38 373	157742
221.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0007695	95 688	74
222	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	20,4	7 478	152551
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			3 701	75500
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	37597
222.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,67048	4 273	75506
222.2		машины и механизмы			3 777	77050
		в том числе оплата труда машинистов			711	14504
222.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,706288	13 503	77052
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,706288</i>	<i>2 541</i>	<i>14500</i>
223	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,6596	315 524	208120
224	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,4498	315 524	141923

1	2	3	4	5	6	7
225	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,2654	339 867	90201
Плита монолитная Пм-6 на отм.-0.100						
226	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	341,55	6 420	2192751
		из них:				
226.1		затраты на труд рабочих			4 348	1485059
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	739114
226.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	328,22955	4 524	1484910
226.2		машины и механизмы			271	92560
		в том числе оплата труда машинистов			51	17419
226.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,824169	13 503	92147
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,824169</i>	<i>2 541</i>	<i>17340</i>
226.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	12,0181199	18	216
226.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0236254	59	60
226.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	615132
226.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0085388	104 147	889
226.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	105,8805	1 014	107363
226.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0895544	5 146	461
226.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	19,912365	11 163	222282
226.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	43,274385	3 686	159509
226.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,39085	45 210	108090
226.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,83664	861	8469
226.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,127115	1 086	1224
226.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,318675	1 085	6856
227	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,50342	122 603	1042545
		из них:				
227.1		затраты на труд рабочих			106 419	904925
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	450452
227.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	211,7785254	4 273	904930
227.2		машины и механизмы			3 457	29397
		в том числе оплата труда машинистов			649	5519
227.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,1709231	13 503	29314
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1709231</i>	<i>2 541</i>	<i>5516</i>
227.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,548475	34	87
227.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	108223

1	2	3	4	5	6	7
227.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	51,02052	557	28418
227.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,9557866	8 507	16638
227.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0012755	102 896	131
227.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102041	339 867	34680
227.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 232,9959	23	28359
228	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	68,31	51 349	3507650
		из них:				
228.1		затраты на труд рабочих			5 242	358081
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	178221
228.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	79,150797	4 524	358078
228.2		машины и механизмы			7 062	482406
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	90238
228.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	36,9339191	40	1477
228.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	29,1922785	51	1489
228.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	35,5008436	13 503	479368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,5008436</i>	<i>2 541</i>	<i>90208</i>
228.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2667164
228.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	69,33465	38 373	2660579
228.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020493	36	0
228.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06831	95 688	6536
229	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	341,55	2 914	995277
		из них:				
229.1		затраты на труд рабочих			2 401	820062
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	408152
229.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	181,260585	4 524	820023
229.2		машины и механизмы			513	175215
		в том числе оплата труда машинистов			96	32789
229.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,9659211	13 503	175079
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,9659211</i>	<i>2 541</i>	<i>32946</i>
230	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,1167	315 524	2245490
231	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,72225	315 524	227887

1	2	3	4	5	6	7
232	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,66447	339 867	225831
Плита монолитная Пм-7 на отм.-0.100						
233	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	228,15	6 420	1464723
		из них:				
233.1		затраты на труд рабочих			4 348	991996
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	493717
233.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	219,25215	4 524	991897
233.2		машины и механизмы			271	61829
		в том числе оплата труда машинистов			51	11636
233.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,558437	13 503	61553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,558437	2 541	11583
233.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	8,0279141	18	145
233.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6837656	59	40
233.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	410898
233.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0057038	104 147	594
233.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	70,7265	1 014	71717
233.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0598209	5 146	308
233.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	13,301145	11 163	148481
233.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	28,906605	3 686	106550
233.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	1,59705	45 210	72203
233.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,57072	861	5657
233.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,752895	1 086	818
233.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	4,220775	1 085	4580
234	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6,79079	122 603	832571
		из них:				
234.1		затраты на труд рабочих			106 419	722669
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	359729
234.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	169,125304	4 273	722672
234.2		машины и механизмы			3 457	23476
		в том числе оплата труда машинистов			649	4407
234.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,7336887	13 503	23410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7336887	2 541	4405
234.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,0351998	34	69
234.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	86426

1	2	3	4	5	6	7
234.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	40,74474	557	22695
234.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,5618817	8 507	13287
234.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0010186	102 896	105
234.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0814895	339 867	27696
234.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	984,66455	23	22647
235	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	45,63	51 349	2343055
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			5 242	239192
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	119049
235.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,871481	4 524	239191
235.2		машины и механизмы			7 062	322239
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	60277
235.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	24,671274	40	987
235.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	19,4999805	51	995
235.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	23,7140023	13 503	320210
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>23,7140023</i>	<i>2 541</i>	<i>60257</i>
235.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	1781623
235.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	46,31445	38 373	1777224
235.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0013689	36	0
235.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,04563	95 688	4366
236	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	228,15	2 914	664829
		из них:				
236.1		затраты на труд рабочих			2 401	547788
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	272639
236.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	121,079205	4 524	547762
236.2		машины и механизмы			513	117041
		в том числе оплата труда машинистов			96	21902
236.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,6610303	13 503	116950
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,6610303</i>	<i>2 541</i>	<i>22008</i>
237	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	5,40437	315 524	1705208
238	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,02718	315 524	8576

1	2	3	4	5	6	7
239	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,13381	315 524	42220
240	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,78927	315 524	249034
241	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,43616	339 867	148236
Раздел 4. =ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.+3.500						107234096
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			35737513
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>17788183</i>
машины и механизмы			тенге			10421310
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>1952647</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			61075270
нормативная трудоемкость			чел.-ч	8 772		
Плита монолитная Пм-1 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-8шт, Бм1.2-3шт, Бм-2-2шт , Бм-3-2шт, Бм-4-2шт						
242	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	418,55	6 420	2687091
<i>из них:</i>						
242.1		затраты на труд рабочих			4 348	1819855
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>					2 164	905742
242.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	402,22655	4 524	1819673
242.2		машины и механизмы			271	113427
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>					51	21346
242.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,362629	13 503	112921
<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>			<i>чел.-ч</i>	<i>8,362629</i>	<i>2 541</i>	<i>21249</i>
242.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	14,7275189	18	265
242.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,2543944	59	74
242.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	753809
242.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0104638	104 147	1090
242.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	129,7505	1 014	131567
242.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1097438	5 146	565
242.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	24,401465	11 163	272394
242.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	53,030285	3 686	195470
242.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,92985	45 210	132459
242.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,05424	861	10379
242.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,381215	1 086	1500
242.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	7,743175	1 085	8401

1	2	3	4	5	6	7
243	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,75573	122 603	1196082
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			106 419	1038195
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	516790
243.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	242,9674312	4 273	1038200
243.2		машины и механизмы			3 457	33725
		в том числе оплата труда машинистов			649	6331
243.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,4906379	13 503	33631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,4906379	2 541	6329
243.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,9237923	34	99
243.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	124161
243.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	58,53438	557	32604
243.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,2438179	8 507	19088
243.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0014634	102 896	151
243.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1170688	339 867	39788
243.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 414,58085	23	32535
244	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	8,33379	315 524	2629511
245	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,08401	315 524	26507
246	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,23197	315 524	73192
247	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,39846	315 524	125724
248	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,7075	339 867	240456
249	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м ³	83,71	51 349	4298425
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			5 242	438808
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	218399
249.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	96,994777	4 524	438804
249.2		машины и механизмы			7 062	591160
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	110581
249.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	45,2604065	40	1810
249.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	35,7734685	51	1824

1	2	3	4	5	6	7
249.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	43,5042544	13 503	587438
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>43,5042544</i>	<i>2 541</i>	<i>110544</i>
249.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	3268457
249.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	84,96565	38 373	3260387
249.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0025113	36	0
249.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,08371	95 688	8010
250	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	418,55	2 914	1219655
		из них:				
250.1		затраты на труд рабочих			2 401	1004939
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	500167
250.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	222,124485	4 524	1004891
250.2		машины и механизмы			513	214716
		в том числе оплата труда машинистов			96	40181
250.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	15,8889951	13 503	214549
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>15,8889951</i>	<i>2 541</i>	<i>40374</i>
251	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	173,124	13 586	2352063
		из них:				
251.1		затраты на труд рабочих			7 155	1238702
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	616668
251.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	273,8129184	4 524	1238730
251.2		машины и механизмы			5 014	868044
		в том числе оплата труда машинистов			943	163256
251.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	64,2800756	13 503	867974
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>64,2800756</i>	<i>2 541</i>	<i>163336</i>
251.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,9401649	18	53
251.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	245317
251.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	46,224108	1 014	46871
251.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	309,89196	7	2169
251.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	93,48696	92	8601
251.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	3,1681692	11 163	35366
251.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	21,9348108	3 686	80852
251.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	1,211868	54 239	65731
251.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,337174	861	2012
251.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	3,202794	1 085	3475
252	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	6,36211	113 730	723563

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
252.1		затраты на труд рабочих			63 471	403809
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	201017
252.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	84,5314469	4 777	403807
252.2		машины и механизмы			13 425	85411
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	15434
252.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,0732702	13 503	82007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,0732702	2 541	15432
252.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,341769	34	46
252.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,7707871	244	3360
252.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	234342
252.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	38,17266	557	21262
252.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	3,8808871	8 507	33015
252.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	77,2996365	2 284	176552
252.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	152,69064	23	3512
253	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	26,26	49 937	1311346
		из них:				
253.1		затраты на труд рабочих			5 660	148632
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	74001
253.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,677438	4 692	148631
253.2		машины и механизмы			5 310	139440
		в том числе оплата труда машинистов			993	26076
253.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	12,6825559	40	507
253.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,5405398	51	436
253.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,2573923	13 503	138506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,2573923	2 541	26064
253.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	1023273
253.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	26,6539	38 373	1022790
253.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,0049894	95 688	477
254	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	173,124	7 478	1294621
		из них:				
254.1		затраты на труд рабочих			3 701	640732
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	319068
254.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	149,9600088	4 273	640779
254.2		машины и механизмы			3 777	653889

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			711	123091
254.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	48,4262453	13 503	653900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	48,4262453	2 541	123051
255	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	1,22056	315 524	385116
256	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	1,01768	315 524	321102
257	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	1,66252	315 524	524565
258	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	1,1342	315 524	357867
259	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,32715	339 867	451054
Плита монолитная Пм-2 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-13шт, Бм1.1-2шт						
260	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	870,7	6 420	5589894
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			4 348	3785804
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	1884195
260.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	836,7427	4 524	3785424
260.2		машины и механизмы			271	235960
		в том числе оплата труда машинистов			51	44406
260.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,396586	13 503	234906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	17,396586	2 541	44205
260.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	30,6373209	18	551
260.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6094879	59	154
260.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	1568131
260.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0217675	104 147	2267
260.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	269,917	1 014	273696
260.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,2282975	5 146	1175
260.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	50,76181	11 163	566654
260.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	110,31769	3 686	406631
260.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	6,0949	45 210	275550
260.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,07616	861	21591
260.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,87331	1 086	3120
260.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	16,10795	1 085	17477
261	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	21,27811	122 603	2608760

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			106 419	2264395
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	1127165
261.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	529,9334574	4 273	2264406
261.2		машины и механизмы			3 457	73558
		в том числе оплата труда машинистов			649	13809
261.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,4323015	13 503	73352
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,4323015	2 541	13803
261.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,3770496	34	217
261.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	270807
261.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	127,66866	557	71111
261.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	4,8939653	8 507	41633
261.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0031917	102 896	328
261.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2553373	339 867	86781
261.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	3 085,32595	23	70963
262	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	174,14	51 349	8941915
		из них:				
262.1		затраты на труд рабочих			5 242	912842
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	454331
262.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	201,776018	4 524	912835
262.2		машины и механизмы			7 062	1229777
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	230039
262.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	94,1541893	40	3766
262.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	74,418729	51	3795
262.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	90,5009063	13 503	1222034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	90,5009063	2 541	229963
262.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	6799296
262.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	176,7521	38 373	6782508
262.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0052242	36	0
262.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,17414	95 688	16663
263	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	870,7	2 914	2537220
		из них:				
263.1		затраты на труд рабочих			2 401	2090551
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	1040487

1	2	3	4	5	6	7
263.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	462,08049	4 524	2090452
263.2		машины и механизмы			513	446669
		в том числе оплата труда машинистов			96	83587
263.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,0535134	13 503	446322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>33,0535134</i>	<i>2 541</i>	<i>83989</i>
264	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	18,82525	315 524	5939818
265	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,37357	315 524	117870
266	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,63593	315 524	200651
267	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,08631	315 524	27233
268	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,35705	339 867	461217
269	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	61,2	13 586	831463
		из них:				
269.1		затраты на труд рабочих			7 155	437886
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	217994
269.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	96,79392	4 524	437896
269.2		машины и механизмы			5 014	306857
		в том числе оплата труда машинистов			943	57712
269.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	22,723254	13 503	306832
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22,723254</i>	<i>2 541</i>	<i>57740</i>
269.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,0393596	18	19
269.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	86720
269.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	16,3404	1 014	16569
269.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	109,548	7	767
269.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	33,048	92	3040
269.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,11996	11 163	12502
269.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,75404	3 686	28581
269.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,4284	54 239	23236
269.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8262	861	711
269.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,1322	1 085	1228
270	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	4,22864	113 730	480923
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
270.1		затраты на труд рабочих			63 471	268396
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	133608
270.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,1846711	4 777	268394
270.2		машины и механизмы			13 425	56770
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	10259
270.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,0366597	13 503	54507
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,0366597</i>	<i>2 541</i>	<i>10257</i>
270.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,8918202	34	30
270.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,1528913	244	2233
270.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	155758
270.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	25,37184	557	14132
270.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,5794704	8 507	21944
270.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	51,377976	2 284	117347
270.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	101,48736	23	2334
271	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	12,49	49 937	623713
		из них:				
271.1		затраты на труд рабочих			5 660	70693
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	35197
271.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,066687	4 692	70693
271.2		машины и механизмы			5 310	66322
		в том числе оплата труда машинистов			993	12403
271.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	6,0321829	40	241
271.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,0621227	51	207
271.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,8787064	13 503	65877
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,8787064</i>	<i>2 541</i>	<i>12397</i>
271.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	486698
271.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	12,67735	38 373	486468
271.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0023731	95 688	227
272	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	61,2	7 478	457654
		из них:				
272.1		затраты на труд рабочих			3 701	226501
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	112792
272.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,01144	4 273	226518
272.2		машины и механизмы			3 777	231152
		в том числе оплата труда машинистов			711	43513

1	2	3	4	5	6	7
272.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,118864	13 503	231156
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>17,118864</i>	<i>2 541</i>	<i>43499</i>
273	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	2,0316	315 524	641019
274	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	1,38236	315 524	436168
275	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,81468	339 867	276883
Плита монолитная Пм-1.1 на отм.+3.500						
276	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	20,55	6 420	131931
		из них:				
276.1		затраты на труд рабочих			4 348	89351
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	44470
276.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,74855	4 524	89342
276.2		машины и механизмы			271	5569
		в том числе оплата труда машинистов			51	1048
276.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,410589	13 503	5544
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,410589</i>	<i>2 541</i>	<i>1043</i>
276.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,7230929	18	13
276.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0615884	59	4
276.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	37011
276.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0005138	104 147	54
276.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	6,3705	1 014	6460
276.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0053882	5 146	28
276.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,198065	11 163	13374
276.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,603685	3 686	9597
276.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,14385	45 210	6503
276.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,59184	861	510
276.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,067815	1 086	74
276.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,380175	1 085	412
277	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,42486	122 603	52089
		из них:				
277.1		затраты на труд рабочих			106 419	45213
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	22506
277.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,5811808	4 273	45213
277.2		машины и механизмы			3 457	1469

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			649	276
277.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1084668	13 503	1465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1084668	2 541	276
277.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1273305	34	4
277.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	5407
277.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,54916	557	1420
277.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	0,0977178	8 507	831
277.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0000637	102 896	7
277.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0050983	339 867	1733
277.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	61,6047	23	1417
278	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	4,11	51 349	211044
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			5 242	21545
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	10723
278.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,762257	4 524	21544
278.2		машины и механизмы			7 062	29025
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	5429
278.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	2,2221989	40	89
278.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,7564085	51	90
278.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,1359752	13 503	28842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,1359752	2 541	5428
278.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	160475
278.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,17165	38 373	160079
278.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0001233	36	0
278.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,00411	95 688	393
279	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	20,55	2 914	59883
		из них:				
279.1		затраты на труд рабочих			2 401	49341
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	24557
279.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,905885	4 524	49338
279.2		машины и механизмы			513	10542
		в том числе оплата труда машинистов			96	1973
279.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7801191	13 503	10534

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7801191</i>	<i>2 541</i>	<i>1982</i>
280	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,40208	315 524	126866
281	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,02278	339 867	7742
Плита монолитная Пм-3 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-7шт						
282	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	339,15	6 420	2177343
		из них:				
282.1		затраты на труд рабочих			4 348	1474624
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	733921
282.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	325,92315	4 524	1474476
282.2		машины и механизмы			271	91910
		в том числе оплата труда машинистов			51	17297
282.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,776217	13 503	91499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,776217</i>	<i>2 541</i>	<i>17218</i>
282.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,9336711	18	215
282.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0164326	59	60
282.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	610809
282.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0084788	104 147	883
282.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	105,1365	1 014	106608
282.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0889251	5 146	458
282.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	19,772445	11 163	220720
282.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	42,970305	3 686	158389
282.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,37405	45 210	107331
282.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,76752	861	8410
282.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,119195	1 086	1215
282.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,274275	1 085	6808
283	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,7501	122 603	1072789
		из них:				
283.1		затраты на труд рабочих			106 419	931177
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	463519
283.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	217,9221155	4 273	931181
283.2		машины и механизмы			3 457	30249
		в том числе оплата труда машинистов			649	5679
283.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,2339005	13 503	30164
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,2339005</i>	<i>2 541</i>	<i>5676</i>

1	2	3	4	5	6	7
283.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,622405	34	89
283.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	111363
283.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	52,5006	557	29243
283.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,012523	8 507	17121
283.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0013125	102 896	135
283.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1050012	339 867	35686
283.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 268,7645	23	29182
284	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,45929	315 524	2353585
285	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,12943	315 524	40838
286	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,52848	315 524	166748
287	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,07373	315 524	23264
288	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,55917	339 867	190043
289	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	67,83	51 349	3483003
		из них:				
289.1		затраты на труд рабочих			5 242	355565
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	176968
289.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,594621	4 524	355562
289.2		машины и механизмы			7 062	479015
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	89603
289.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	36,6743922	40	1467
289.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	28,9871505	51	1478
289.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	35,2513867	13 503	475999
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,2513867</i>	<i>2 541</i>	<i>89574</i>
289.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2648422
289.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	68,84745	38 373	2641883
289.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020349	36	0
289.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06783	95 688	6491
290	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	339,15	2 914	988283
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			2 401	814299
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	405284

1	2	3	4	5	6	7
290.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	179,986905	4 524	814261
290.2		машины и механизмы			513	173984
		в том числе оплата труда машинистов			96	32558
290.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,8748123	13 503	173849
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,8748123</i>	<i>2 541</i>	<i>32715</i>
291	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	28,56	13 586	388016
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			7 155	204347
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	101731
291.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,170496	4 524	204351
291.2		машины и механизмы			5 014	143200
		в том числе оплата труда машинистов			943	26932
291.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,6041852	13 503	143188
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,6041852</i>	<i>2 541</i>	<i>26945</i>
291.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4850345	18	9
291.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	40470
291.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	7,62552	1 014	7732
291.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	51,1224	7	358
291.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	15,4224	92	1419
291.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,522648	11 163	5834
291.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,618552	3 686	13338
291.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,19992	54 239	10843
291.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,38556	861	332
291.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,52836	1 085	573
292	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,92472	113 730	218898
		из них:				
292.1		затраты на труд рабочих			63 471	122164
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	60813
292.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,5731772	4 777	122163
292.2		машины и механизмы			13 425	25839
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	4669
292.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8373377	13 503	24810
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8373377</i>	<i>2 541</i>	<i>4669</i>
292.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4059235	34	14
292.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,1660564	244	1017

1	2	3	4	5	6	7
292.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	70895
292.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	11,54832	557	6432
292.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,1740792	8 507	9988
292.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	23,385348	2 284	53412
292.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	46,19328	23	1062
293	6103-0401-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м³	5,67	49 937	283143
		из них:				
293.1		затраты на труд рабочих			5 660	32092
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	15978
293.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,839721	4 692	32092
293.2		машины и механизмы			5 310	30107
		в том числе оплата труда машинистов			993	5630
293.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,7383889	40	110
293.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,8440541	51	94
293.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,214753	13 503	29906
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,214753</i>	<i>2 541</i>	<i>5628</i>
293.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	220943
293.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	5,755505	38 373	220839
293.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0010773	95 688	103
294	6103-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	28,56	7 478	213572
		из них:				
294.1		затраты на труд рабочих			3 701	105701
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	52636
294.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,738672	4 273	105708
294.2		машины и механизмы			3 777	107871
		в том числе оплата труда машинистов			711	20306
294.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,9888032	13 503	107873
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,9888032</i>	<i>2 541</i>	<i>20300</i>
295	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,92344	315 524	291367
296	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,62972	315 524	198692
297	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,37156	339 867	126281
Плита монолитная Пм-4 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-4шт, Бм-2-2шт						

1	2	3	4	5	6	7
298	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	268,45	6 420	1723449
		из них:				
298.1		затраты на труд рабочих			4 348	1167221
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	580926
298.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	257,98045	4 524	1167104
298.2		машины и механизмы			271	72750
		в том числе оплата труда машинистов			51	13691
298.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,363631	13 503	72425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,363631	2 541	13629
298.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	9,4459502	18	170
298.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8045447	59	47
298.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	483478
298.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0067113	104 147	699
298.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	83,2195	1 014	84385
298.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0703876	5 146	362
298.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	15,650635	11 163	174708
298.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	34,012615	3 686	125371
298.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	1,87915	45 210	84956
298.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,73136	861	6657
298.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,885885	1 086	962
298.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	4,966325	1 085	5388
299	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,93301	122 603	1095214
		из них:				
299.1		затраты на труд рабочих			106 419	950642
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	473208
299.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	222,4775073	4 273	950646
299.2		машины и механизмы			3 457	30882
		в том числе оплата труда машинистов			649	5798
299.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,2805975	13 503	30795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2805975	2 541	5795
299.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,6772231	34	91
299.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	113690
299.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	53,59806	557	29854
299.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,0545923	8 507	17478

1	2	3	4	5	6	7
299.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,00134	102 896	138
299.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1071961	339 867	36432
299.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 295,28645	23	29792
300	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	53,69	51 349	2756928
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			5 242	281443
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	140077
300.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	62,210603	4 524	281441
300.2		машины и механизмы			7 062	379158
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	70924
300.2.1	313-202-0101	Бадья 2 м ³	маш.-ч	29,0291629	40	1161
300.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	22,9444215	51	1170
300.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	27,9028004	13 503	376772
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>27,9028004</i>	<i>2 541</i>	<i>70901</i>
300.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2096326
300.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	54,49535	38 373	2091150
300.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0016107	36	0
300.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,05369	95 688	5137
301	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	268,45	2 914	782263
		из них:				
301.1		затраты на труд рабочих			2 401	644548
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	320798
301.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,466415	4 524	644518
301.2		машины и механизмы			513	137715
		в том числе оплата труда машинистов			96	25771
301.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,1908989	13 503	137608
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,1908989</i>	<i>2 541</i>	<i>25895</i>
302	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	8,21977	315 524	2593535
303	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
304	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,11677	315 524	36844
305	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,55897	339 867	189975

1	2	3	4	5	6	7
306	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	30,48	13 586	414101
		из них:				
306.1		затраты на труд рабочих			7 155	218084
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	108570
306.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,207168	4 524	218089
306.2		машины и механизмы			5 014	152827
		в том числе оплата труда машинистов			943	28743
306.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,3170716	13 503	152814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	11,3170716	2 541	28757
306.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,5176418	18	9
306.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	43190
306.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	8,13816	1 014	8252
306.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	54,5592	7	382
306.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	16,4592	92	1514
306.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,557784	11 163	6227
306.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,861816	3 686	14235
306.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,21336	54 239	11572
306.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,41148	861	354
306.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,56388	1 085	612
307	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,1012	113 730	238969
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			63 471	133365
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	66390
307.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,918014	4 777	133364
307.2		машины и механизмы			13 425	28209
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	5098
307.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0058055	13 503	27084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,0058055	2 541	5097
307.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4431431	34	15
307.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,5480474	244	1110
307.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	77396
307.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	12,6072	557	7022
307.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,281732	8 507	10904
307.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	25,52958	2 284	58310
307.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	50,4288	23	1160

1	2	3	4	5	6	7
308	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м³	6,06	49 937	302618
		из них:				
308.1		затраты на труд рабочих			5 660	34300
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	17077
308.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,310178	4 692	34299
308.2		машины и механизмы			5 310	32179
		в том числе оплата труда машинистов			993	6018
308.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	2,9267437	40	117
308.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,9708938	51	101
308.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,3670905	13 503	31963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,3670905	2 541	6015
308.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	236140
308.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,1509	38 373	236028
308.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,0011514	95 688	110
309	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	30,48	7 478	227929
		из них:				
309.1		затраты на труд рабочих			3 701	112806
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	56175
309.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,401776	4 273	112815
309.2		машины и механизмы			3 777	115123
		в том числе оплата труда машинистов			711	21671
309.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,5258656	13 503	115125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,5258656	2 541	21664
310	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,99144	315 524	312823
311	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,7128	315 524	224906
312	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,39696	339 867	134914
Плита монолитная Пм-1.2 на отм.+3.500						
313	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	21,95	6 420	140919
		из них:				
313.1		затраты на труд рабочих			4 348	95439
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	47500
313.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,09395	4 524	95429
313.2		машины и механизмы			271	5948

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			51	1119
313.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,438561	13 503	5922
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,438561</i>	<i>2 541</i>	<i>1114</i>
313.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,7723547	18	14
313.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0657842	59	4
313.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	39532
313.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0005488	104 147	57
313.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	6,8045	1 014	6900
313.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0057553	5 146	30
313.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,279685	11 163	14285
313.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,781065	3 686	10251
313.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,15365	45 210	6947
313.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,63216	861	544
313.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,072435	1 086	79
313.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,406075	1 085	441
314	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,45299	122 603	55538
		из них:				
314.1		затраты на труд рабочих			106 419	48207
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	23996
314.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,2817613	4 273	48207
314.2		машины и механизмы			3 457	1566
		в том числе оплата труда машинистов			649	294
314.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1156484	13 503	1562
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1156484</i>	<i>2 541</i>	<i>294</i>
314.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1357611	34	5
314.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	5765
314.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,71794	557	1514
314.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,1041877	8 507	886
314.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000679	102 896	7
314.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0054359	339 867	1847
314.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	65,68355	23	1511
315	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	4,39	51 349	225422
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
315.1		затраты на труд рабочих			5 242	23012
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	11454
315.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,086693	4 524	23012
315.2		машины и механизмы			7 062	31002
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	5799
315.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,3735896	40	95
315.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,8760665	51	96
315.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,2814918	13 503	30807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2814918	2 541	5797
315.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	171408
315.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	4,45585	38 373	170984
315.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0001317	36	0
315.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00439	95 688	420
316	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	21,95	2 914	63962
		из них:				
316.1		затраты на труд рабочих			2 401	52702
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	26230
316.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,648865	4 524	52699
316.2		машины и механизмы			513	11260
		в том числе оплата труда машинистов			96	2107
316.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,8332659	13 503	11252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8332659	2 541	2117
317	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,4289	315 524	135328
318	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,02409	339 867	8187
Плита монолитная Пм-5 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-5шт , Бм-11-2шт, Бм-12-2шт						
319	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	321,35	6 420	2063067
		из них:				
319.1		затраты на труд рабочих			4 348	1397230
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	695401
319.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	308,81735	4 524	1397090
319.2		машины и механизмы			271	87086
		в том числе оплата труда машинистов			51	16389
319.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,420573	13 503	86697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,420573	2 541	16315

1	2	3	4	5	6	7
319.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,3073425	18	204
319.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,963086	59	57
319.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	578751
319.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0080338	104 147	837
319.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	99,6185	1 014	101013
319.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,084258	5 146	434
319.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	18,734705	11 163	209136
319.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	40,715045	3 686	150076
319.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	2,24945	45 210	101698
319.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,25488	861	7968
319.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,060455	1 086	1152
319.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	5,944975	1 085	6450
320	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,28682	122 603	1015989
		из них:				
320.1		затраты на труд рабочих			106 419	881875
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	438978
320.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	206,3840808	4 273	881879
320.2		машины и механизмы			3 457	28647
		в том числе оплата труда машинистов			649	5378
320.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,1156252	13 503	28567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,1156252	2 541	5376
320.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,48356	34	84
320.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	105466
320.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	49,72092	557	27695
320.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	1,9059686	8 507	16214
320.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,001243	102 896	128
320.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0994418	339 867	33797
320.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 201,5889	23	27637
321	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	64,27	51 349	3300200
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			5 242	336903
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	167680
321.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	74,469649	4 524	336901

1	2	3	4	5	6	7
321.2		машины и механизмы			7 062	453875
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	84901
321.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	34,7495679	40	1390
321.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	27,4657845	51	1401
321.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,4012475	13 503	451017
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>33,4012475</i>	<i>2 541</i>	<i>84873</i>
321.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2509422
321.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	65,23405	38 373	2503226
321.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0019281	36	0
321.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06427	95 688	6150
322	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	321,35	2 914	936414
		из них:				
322.1		затраты на труд рабочих			2 401	771561
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	384013
322.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	170,540445	4 524	771525
322.2		машины и механизмы			513	164853
		в том числе оплата труда машинистов			96	30850
322.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,1990887	13 503	164724
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,1990887</i>	<i>2 541</i>	<i>30998</i>
323	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	6,8891	315 524	2173676
324	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,2762	315 524	87148
325	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,49533	315 524	156289
326	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,62619	339 867	212821
327	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	82,32	13 586	1118400
		из них:				
327.1		затраты на труд рабочих			7 155	589000
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	293224
327.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	130,197312	4 524	589013
327.2		машины и механизмы			5 014	412753
		в том числе оплата труда машинистов			943	77628
327.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	30,5650044	13 503	412719
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>30,5650044</i>	<i>2 541</i>	<i>77666</i>

1	2	3	4	5	6	7
327.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,3980406	18	25
327.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	116647
327.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	21,97944	1 014	22287
327.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	147,3528	7	1031
327.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	44,4528	92	4090
327.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,506456	11 163	16817
327.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	10,429944	3 686	38445
327.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,57624	54 239	31255
327.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,11132	861	957
327.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,52292	1 085	1652
328	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,81458	113 730	320102
		из них:				
328.1		затраты на труд рабочих			63 471	178644
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	88929
328.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	37,3964801	4 777	178643
328.2		машины и механизмы			13 425	37786
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	6828
328.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,6867981	13 503	36280
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6867981</i>	<i>2 541</i>	<i>6827</i>
328.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,5935949	34	20
328.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,0921584	244	1486
328.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	103672
328.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	16,88748	557	9406
328.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,7168938	8 507	14606
328.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	34,197147	2 284	78106
328.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	67,54992	23	1554
329	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	12,29	49 937	613726
		из них:				
329.1		затраты на труд рабочих			5 660	69561
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	34633
329.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,825427	4 692	69561
329.2		машины и механизмы			5 310	65260
		в том числе оплата труда машинистов			993	12204
329.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	5,9355907	40	237
329.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,9970767	51	204

1	2	3	4	5	6	7
329.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,8005846	13 503	64822
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,8005846</i>	<i>2 541</i>	<i>12198</i>
329.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	478904
329.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	12,47435	38 373	478678
329.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0023351	95 688	223
330	6103-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	82,32	7 478	615589
		из них:				
330.1		затраты на труд рабочих			3 701	304666
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	151716
330.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	71,305584	4 273	304689
330.2		машины и механизмы			3 777	310923
		в том числе оплата труда машинистов			711	58530
330.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	23,0265504	13 503	310928
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>23,0265504</i>	<i>2 541</i>	<i>58510</i>
331	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,6016	315 524	189819
332	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,49112	315 524	154960
333	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,6596	315 524	208120
334	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,4498	315 524	141923
335	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,61246	339 867	208155
Плита монолитная Пм-6 на отм.+3.500						
336	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	341,55	6 420	2192751
		из них:				
336.1		затраты на труд рабочих			4 348	1485059
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	739114
336.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	328,22955	4 524	1484910
336.2		машины и механизмы			271	92560
		в том числе оплата труда машинистов			51	17419
336.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,824169	13 503	92147
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,824169</i>	<i>2 541</i>	<i>17340</i>
336.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	12,0181199	18	216
336.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0236254	59	60
336.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	615132

1	2	3	4	5	6	7
336.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0085388	104 147	889
336.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	105,8805	1 014	107363
336.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0895544	5 146	461
336.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	19,912365	11 163	222282
336.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	43,274385	3 686	159509
336.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,39085	45 210	108090
336.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,83664	861	8469
336.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,127115	1 086	1224
336.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,318675	1 085	6856
337	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,1586	122 603	1122872
		из них:				
337.1		затраты на труд рабочих			106 419	974649
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	485159
337.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	228,0958489	4 273	974654
337.2		машины и механизмы			3 457	31661
		в том числе оплата труда машинистов			649	5944
337.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,3381906	13 503	31573
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,3381906</i>	<i>2 541</i>	<i>5941</i>
337.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,7448324	34	93
337.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	116562
337.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	54,9516	557	30608
337.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,106478	8 507	17920
337.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0013738	102 896	141
337.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1099032	339 867	37352
337.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 327,997	23	30544
338	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	68,31	51 349	3507650
		из них:				
338.1		затраты на труд рабочих			5 242	358081
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	178221
338.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	79,150797	4 524	358078
338.2		машины и механизмы			7 062	482406
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	90238
338.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	36,9339191	40	1477

1	2	3	4	5	6	7
338.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	29,1922785	51	1489
338.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	35,5008436	13 503	479368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,5008436</i>	<i>2 541</i>	<i>90208</i>
338.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2667164
338.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	69,33465	38 373	2660579
338.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020493	36	0
338.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06831	95 688	6536
339	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	341,55	2 914	995277
		из них:				
339.1		затраты на труд рабочих			2 401	820062
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	408152
339.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	181,260585	4 524	820023
339.2		машины и механизмы			513	175215
		в том числе оплата труда машинистов			96	32789
339.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,9659211	13 503	175079
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,9659211</i>	<i>2 541</i>	<i>32946</i>
340	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,18596	315 524	2267343
341	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,20587	315 524	64957
342	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,98956	315 524	312230
343	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,05754	315 524	18155
344	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,71967	339 867	244592
Плита монолитная Пм-1.3 на отм.+3.500						
345	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	36,35	6 420	233367
		из них:				
345.1		затраты на труд рабочих			4 348	158050
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	78661
345.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,93235	4 524	158034
345.2		машины и механизмы			271	9851
		в том числе оплата труда машинистов			51	1854
345.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,726273	13 503	9807
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,726273</i>	<i>2 541</i>	<i>1845</i>
345.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,2790475	18	23

1	2	3	4	5	6	7
345.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,108941	59	6
345.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	65466
345.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0009088	104 147	95
345.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	11,2685	1 014	11426
345.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,009531	5 146	49
345.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	2,119205	11 163	23657
345.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	4,605545	3 686	16976
345.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,25445	45 210	11504
345.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,04688	861	901
345.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,119955	1 086	130
345.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,672475	1 085	730
346	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,75008	122 603	91962
		из них:				
346.1		затраты на труд рабочих			106 419	79823
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	39734
346.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,6808174	4 273	79823
346.2		машины и механизмы			3 457	2593
		в том числе оплата труда машинистов			649	487
346.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1914954	13 503	2586
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1914954</i>	<i>2 541</i>	<i>487</i>
346.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,224799	34	8
346.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	9546
346.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4,50048	557	2507
346.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,1725184	8 507	1468
346.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0001125	102 896	12
346.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009001	339 867	3059
346.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	108,7616	23	2502
347	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	7,27	51 349	373307
		из них:				
347.1		затраты на труд рабочих			5 242	38109
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	18967
347.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,423749	4 524	38109
347.2		машины и механизмы			7 062	51341

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	9604
347.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,9307509	40	157
347.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,1068345	51	158
347.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,7782335	13 503	51017
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,7782335</i>	<i>2 541</i>	<i>9600</i>
347.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	283857
347.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	7,37905	38 373	283156
347.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0002181	36	0
347.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00727	95 688	696
348	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	36,35	2 914	105924
		из них:				
348.1		затраты на труд рабочих			2 401	87276
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	43438
348.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,290945	4 524	87272
348.2		машины и механизмы			513	18648
		в том числе оплата труда машинистов			96	3490
348.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,3799187	13 503	18633
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3799187</i>	<i>2 541</i>	<i>3506</i>
349	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,71022	315 524	224091
350	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,03986	339 867	13547
Плита монолитная Пм-7 на отм.+3.500						
351	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	228,15	6 420	1464723
		из них:				
351.1		затраты на труд рабочих			4 348	991996
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	493717
351.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	219,25215	4 524	991897
351.2		машины и механизмы			271	61829
		в том числе оплата труда машинистов			51	11636
351.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,558437	13 503	61553
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,558437</i>	<i>2 541</i>	<i>11583</i>
351.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	8,0279141	18	145
351.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,6837656	59	40
351.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	410898
351.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0057038	104 147	594

1	2	3	4	5	6	7
351.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	70,7265	1 014	71717
351.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0598209	5 146	308
351.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	13,301145	11 163	148481
351.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	28,906605	3 686	106550
351.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	1,59705	45 210	72203
351.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,57072	861	5657
351.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,752895	1 086	818
351.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	4,220775	1 085	4580
352	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5,92056	122 603	725878
		из них:				
352.1		затраты на труд рабочих			106 419	630060
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	313630
352.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	147,4521389	4 273	630063
352.2		машины и механизмы			3 457	20467
		в том числе оплата труда машинистов			649	3842
352.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,511519	13 503	20410
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,511519</i>	<i>2 541</i>	<i>3841</i>
352.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,7743918	34	60
352.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	75351
352.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	35,52336	557	19787
352.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,3617288	8 507	11584
352.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0008881	102 896	91
352.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0710467	339 867	24146
352.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	858,4812	23	19745
353	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	45,63	51 349	2343055
		из них:				
353.1		затраты на труд рабочих			5 242	239192
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	119049
353.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	52,871481	4 524	239191
353.2		машины и механизмы			7 062	322239
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	60277
353.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	24,671274	40	987
353.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	19,4999805	51	995

1	2	3	4	5	6	7
353.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	23,7140023	13 503	320210
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>23,7140023</i>	<i>2 541</i>	<i>60257</i>
353.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	1781623
353.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	46,31445	38 373	1777224
353.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0013689	36	0
353.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,04563	95 688	4366
354	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	228,15	2 914	664829
		из них:				
354.1		затраты на труд рабочих			2 401	547788
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	272639
354.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	121,079205	4 524	547762
354.2		машины и механизмы			513	117041
		в том числе оплата труда машинистов			96	21902
354.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,6610303	13 503	116950
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,6610303</i>	<i>2 541</i>	<i>22008</i>
355	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	4,94688	315 524	1560859
356	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,19896	315 524	62777
357	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,23686	315 524	74735
358	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,05754	315 524	18155
359	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,48032	339 867	163245
Раздел 5. =ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.+7.100, ПАРАПЕТ						108631434
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			35823858
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>17831265</i>
		машины и механизмы	тенге			10950426
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>2051803</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61857146
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 826		
Парапет монолитный П-1 (КЖ-Л30)						
360	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м ²	69,6	9 820	683472
		из них:				
360.1		затраты на труд рабочих			2 644	184022

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	91594
360.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,2196	4 692	184018
360.2		машины и механизмы			1 465	101964
		в том числе оплата труда машинистов			275	19140
360.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,53246	13 503	101711
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,53246</i>	<i>2 541</i>	<i>19140</i>
360.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,0241072	34	69
360.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2163168	252	55
360.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,9564376	22	131
360.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	397486
360.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	556,8	557	310138
360.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	14,35152	1 014	14552
360.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	8,5608	92	788
360.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02088	334 630	6987
360.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	2,784	11 163	31078
360.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,5568	61 016	33974
361	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,10643	162 783	180108
		из них:				
361.1		затраты на труд рабочих			137 294	151906
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	75623
361.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,9657499	4 608	151906
361.2		машины и механизмы			3 804	4209
		в том числе оплата труда машинистов			649	718
361.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1804134	13 503	2436
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1804134</i>	<i>2 541</i>	<i>458</i>
361.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0921103	34	3
361.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,6964261	252	428
361.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,3971796	329	131
361.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,085724	917	79
361.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,085724	13 214	1133
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,085724</i>	<i>3 037</i>	<i>260</i>
361.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	23993
361.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,85144	557	4930
361.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,023567	339 867	8010

1	2	3	4	5	6	7
361.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0273288	334 630	9145
361.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	82,98225	23	1909
362	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	1,06906	315 524	337314
363	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03737	339 867	12701
364	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м ³	13,92	58 678	816798
		из них:				
364.1		затраты на труд рабочих			9 617	133869
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	66649
364.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	30,15768	4 439	133870
364.2		машины и механизмы			10 100	140592
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	26281
364.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	10,6520573	40	426
364.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,2568139	51	472
364.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,3445784	13 503	139683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,3445784	2 541	26286
364.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	542337
364.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	14,1288	38 373	542164
364.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,01616	36	37
364.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00125	95 688	120
365	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м ²	69,6	2 498	173861
		из них:				
365.1		затраты на труд рабочих			1 554	108158
		в том числе оплата труда рабочих			773	53801
365.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,36	4 439	108134
365.2		машины и механизмы			944	65702
		в том числе оплата труда машинистов			177	12319
365.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,8594024	13 503	65617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,8594024	2 541	12348
365.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,6532784	34	56
Плита монолитная Пм-1 на отм.+7.100,+7.900 , Балки Бм-1-8шт, Бм-2-2шт , Бм-3-2шт, Бм-4-2шт,Бм-1.2-						
366	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	418,55	6 420	2687091
		из них:				
366.1		затраты на труд рабочих			4 348	1819855
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	905742

1	2	3	4	5	6	7
366.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	402,22655	4 524	1819673
366.2		машины и механизмы			271	113427
		в том числе оплата труда машинистов			51	21346
366.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,362629	13 503	112921
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,362629</i>	<i>2 541</i>	<i>21249</i>
366.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	14,7275189	18	265
366.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,2543944	59	74
366.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	753809
366.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0104638	104 147	1090
366.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	129,7505	1 014	131567
366.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1097438	5 146	565
366.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	24,401465	11 163	272394
366.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	53,030285	3 686	195470
366.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,92985	45 210	132459
366.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,05424	861	10379
366.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,381215	1 086	1500
366.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	7,743175	1 085	8401
367	6103-0501-0109 ЕСС РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,49464	122 603	1164071
		из них:				
367.1		затраты на труд рабочих			106 419	1010410
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	502960
367.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	236,4649587	4 273	1010415
367.2		машины и механизмы			3 457	32823
		в том числе оплата труда машинистов			649	6162
367.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,4239816	13 503	32731
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,4239816</i>	<i>2 541</i>	<i>6159</i>
367.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,8455436	34	97
367.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	120838
367.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	56,96784	557	31731
367.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,1837672	8 507	18577
367.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0014242	102 896	147
367.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1139357	339 867	38723
367.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 376,7228	23	31665

1	2	3	4	5	6	7
368	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	83,71	51 349	4298425
		из них:				
368.1		затраты на труд рабочих			5 242	438808
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	218399
368.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	96,994777	4 524	438804
368.2		машины и механизмы			7 062	591160
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	110581
368.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	45,2604065	40	1810
368.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	35,7734685	51	1824
368.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	43,5042544	13 503	587438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	43,5042544	2 541	110544
368.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	3268457
368.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	84,96565	38 373	3260387
368.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0025113	36	0
368.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,08371	95 688	8010
369	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	418,55	2 914	1219655
		из них:				
369.1		затраты на труд рабочих			2 401	1004939
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	500167
369.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	222,124485	4 524	1004891
369.2		машины и механизмы			513	214716
		в том числе оплата труда машинистов			96	40181
369.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	15,8889951	13 503	214549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,8889951	2 541	40374
370	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	8,37562	315 524	2642709
371	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,051	315 524	16092
372	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,30298	315 524	95597
373	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,05754	315 524	18155
374	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,7075	339 867	240456
375	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	173,124	13 586	2352063
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
375.1		затраты на труд рабочих			7 155	1238702
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	616668
375.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	273,8129184	4 524	1238730
375.2		машины и механизмы			5 014	868044
		в том числе оплата труда машинистов			943	163256
375.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	64,2800756	13 503	867974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	64,2800756	2 541	163336
375.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,9401649	18	53
375.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	245317
375.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	46,224108	1 014	46871
375.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	309,89196	7	2169
375.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	93,48696	92	8601
375.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	3,1681692	11 163	35366
375.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	21,9348108	3 686	80852
375.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	1,211868	54 239	65731
375.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,337174	861	2012
375.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	3,202794	1 085	3475
376	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	6,36211	113 730	723563
		из них:				
376.1		затраты на труд рабочих			63 471	403809
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	201017
376.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	84,5314469	4 777	403807
376.2		машины и механизмы			13 425	85411
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	15434
376.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,0732702	13 503	82007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,0732702	2 541	15432
376.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,341769	34	46
376.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,7707871	244	3360
376.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	234342
376.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	38,17266	557	21262
376.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	3,8808871	8 507	33015
376.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	77,2996365	2 284	176552
376.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	152,69064	23	3512
377	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	26,26	49 937	1311346
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
377.1		затраты на труд рабочих			5 660	148632
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	74001
377.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,677438	4 692	148631
377.2		машины и механизмы			5 310	139440
		в том числе оплата труда машинистов			993	26076
377.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	12,6825559	40	507
377.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,5405398	51	436
377.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,2573923	13 503	138506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,2573923	2 541	26064
377.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	1023273
377.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	26,6539	38 373	1022790
377.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0049894	95 688	477
378	6103-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	173,124	7 478	1294621
		из них:				
378.1		затраты на труд рабочих			3 701	640732
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	319068
378.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	149,9600088	4 273	640779
378.2		машины и механизмы			3 777	653889
		в том числе оплата труда машинистов			711	123091
378.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	48,4262453	13 503	653900
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	48,4262453	2 541	123051
379	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	1,22056	315 524	385116
380	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	1,01768	315 524	321102
381	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	1,66252	315 524	524565
382	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	1,1342	315 524	357867
383	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,32715	339 867	451054
384	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,348	315 524	109802
385	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,05046	339 867	17150
Плита монолитная Пм-2 на отм.+7.100, Балки Бм-1-13шт Бм-1.1-2шт						
386	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	870,7	6 420	5589894

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
386.1		затраты на труд рабочих			4 348	3785804
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	1884195
386.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	836,7427	4 524	3785424
386.2		машины и механизмы			271	235960
		в том числе оплата труда машинистов			51	44406
386.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,396586	13 503	234906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	17,396586	2 541	44205
386.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	30,6373209	18	551
386.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6094879	59	154
386.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	1568131
386.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0217675	104 147	2267
386.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	269,917	1 014	273696
386.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,2282975	5 146	1175
386.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	50,76181	11 163	566654
386.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	110,31769	3 686	406631
386.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	6,0949	45 210	275550
386.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,07616	861	21591
386.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,87331	1 086	3120
386.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	16,10795	1 085	17477
387	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	21,09756	122 603	2586624
		из них:				
387.1		затраты на труд рабочих			106 419	2245181
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	1117601
387.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	525,4368416	4 273	2245192
387.2		машины и механизмы			3 457	72934
		в том числе оплата труда машинистов			649	13692
387.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,3862071	13 503	72730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,3862071	2 541	13686
387.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	6,3229387	34	215
387.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	268509
387.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	126,58536	557	70508
387.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	4,8524388	8 507	41280
387.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0031646	102 896	326

1	2	3	4	5	6	7
387.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2531707	339 867	86044
387.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	3 059,1462	23	70360
388	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	174,14	51 349	8941915
		из них:				
388.1		затраты на труд рабочих			5 242	912842
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	454331
388.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	201,776018	4 524	912835
388.2		машины и механизмы			7 062	1229777
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	230039
388.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	94,1541893	40	3766
388.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	74,418729	51	3795
388.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	90,5009063	13 503	1222034
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>90,5009063</i>	<i>2 541</i>	<i>229963</i>
388.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	6799296
388.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	176,7521	38 373	6782508
388.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0052242	36	0
388.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,17414	95 688	16663
389	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	870,7	2 914	2537220
		из них:				
389.1		затраты на труд рабочих			2 401	2090551
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	1040487
389.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	462,08049	4 524	2090452
389.2		машины и механизмы			513	446669
		в том числе оплата труда машинистов			96	83587
389.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,0535134	13 503	446322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>33,0535134</i>	<i>2 541</i>	<i>83989</i>
390	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	18,60352	315 524	5869857
391	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,27666	315 524	87293
392	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,86033	315 524	271455
393	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,35705	339 867	461217
394	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	61,2	13 586	831463

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
394.1		затраты на труд рабочих			7 155	437886
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	217994
394.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	96,79392	4 524	437896
394.2		машины и механизмы			5 014	306857
		в том числе оплата труда машинистов			943	57712
394.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	22,723254	13 503	306832
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	22,723254	2 541	57740
394.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,0393596	18	19
394.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	86720
394.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	16,3404	1 014	16569
394.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	109,548	7	767
394.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	33,048	92	3040
394.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,11996	11 163	12502
394.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	7,75404	3 686	28581
394.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,4284	54 239	23236
394.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,8262	861	711
394.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,1322	1 085	1228
395	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	4,22864	113 730	480923
		из них:				
395.1		затраты на труд рабочих			63 471	268396
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	133608
395.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	56,1846711	4 777	268394
395.2		машины и механизмы			13 425	56770
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	10259
395.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,0366597	13 503	54507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,0366597	2 541	10257
395.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,8918202	34	30
395.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,1528913	244	2233
395.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	155758
395.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	25,37184	557	14132
395.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,5794704	8 507	21944
395.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	51,377976	2 284	117347
395.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	101,48736	23	2334
396	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	12,49	49 937	623713

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
396.1		затраты на труд рабочих			5 660	70693
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	35197
396.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,066687	4 692	70693
396.2		машины и механизмы			5 310	66322
		в том числе оплата труда машинистов			993	12403
396.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	6,0321829	40	241
396.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,0621227	51	207
396.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,8787064	13 503	65877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,8787064	2 541	12397
396.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	486698
396.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	12,67735	38 373	486468
396.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0023731	95 688	227
397	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	61,2	7 478	457654
		из них:				
397.1		затраты на труд рабочих			3 701	226501
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	112792
397.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,01144	4 273	226518
397.2		машины и механизмы			3 777	231152
		в том числе оплата труда машинистов			711	43513
397.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,118864	13 503	231156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	17,118864	2 541	43499
398	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	2,0316	315 524	641019
399	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	1,38236	315 524	436168
400	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,81468	339 867	276883
Плита монолитная Пм-3 на отм.+7.100, Балки Бм-1-7шт						
401	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	339,15	6 420	2177343
		из них:				
401.1		затраты на труд рабочих			4 348	1474624
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	733921
401.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	325,92315	4 524	1474476
401.2		машины и механизмы			271	91910
		в том числе оплата труда машинистов			51	17297

1	2	3	4	5	6	7
401.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,776217	13 503	91499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,776217</i>	<i>2 541</i>	<i>17218</i>
401.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,9336711	18	215
401.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0164326	59	60
401.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	610809
401.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0084788	104 147	883
401.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	105,1365	1 014	106608
401.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0889251	5 146	458
401.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	19,772445	11 163	220720
401.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	42,970305	3 686	158389
401.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,37405	45 210	107331
401.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,76752	861	8410
401.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,119195	1 086	1215
401.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,274275	1 085	6808
402	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,89875	122 603	1091013
		из них:				
402.1		затраты на труд рабочих			106 419	946996
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	471393
402.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	221,6242586	4 273	947000
402.2		машины и механизмы			3 457	30763
		в том числе оплата труда машинистов			649	5775
402.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,2718509	13 503	30677
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,2718509</i>	<i>2 541</i>	<i>5773</i>
402.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,6669554	34	91
402.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	113254
402.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	53,3925	557	29740
402.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,0467125	8 507	17411
402.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0013348	102 896	137
402.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,106785	339 867	36293
402.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 290,31875	23	29677
403	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадя"	м³	67,83	51 349	3483003
		из них:				
403.1		затраты на труд рабочих			5 242	355565

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	176968
403.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,594621	4 524	355562
403.2		машины и механизмы			7 062	479015
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	89603
403.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	36,6743922	40	1467
403.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	28,9871505	51	1478
403.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	35,2513867	13 503	475999
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,2513867</i>	<i>2 541</i>	<i>89574</i>
403.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2648422
403.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	68,84745	38 373	2641883
403.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020349	36	0
403.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06783	95 688	6491
404	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	339,15	2 914	988283
		из них:				
404.1		затраты на труд рабочих			2 401	814299
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	405284
404.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	179,986905	4 524	814261
404.2		машины и механизмы			513	173984
		в том числе оплата труда машинистов			96	32558
404.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,8748123	13 503	173849
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,8748123</i>	<i>2 541</i>	<i>32715</i>
405	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,5408	315 524	2379303
406	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,18509	315 524	58400
407	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,51519	315 524	162555
408	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,0985	315 524	31079
409	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,55917	339 867	190043
410	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	28,56	13 586	388016
		из них:				
410.1		затраты на труд рабочих			7 155	204347
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	101731
410.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,170496	4 524	204351

1	2	3	4	5	6	7
410.2		машины и механизмы			5 014	143200
		в том числе оплата труда машинистов			943	26932
410.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,6041852	13 503	143188
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,6041852</i>	<i>2 541</i>	<i>26945</i>
410.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4850345	18	9
410.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	40470
410.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	7,62552	1 014	7732
410.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	51,1224	7	358
410.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	15,4224	92	1419
410.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,522648	11 163	5834
410.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,618552	3 686	13338
410.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,19992	54 239	10843
410.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,38556	861	332
410.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,52836	1 085	573
411	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,92472	113 730	218898
		из них:				
411.1		затраты на труд рабочих			63 471	122164
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	60813
411.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,5731772	4 777	122163
411.2		машины и механизмы			13 425	25839
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	4669
411.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8373377	13 503	24810
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8373377</i>	<i>2 541</i>	<i>4669</i>
411.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4059235	34	14
411.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,1660564	244	1017
411.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	70895
411.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	11,54832	557	6432
411.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,1740792	8 507	9988
411.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	23,385348	2 284	53412
411.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	46,19328	23	1062
412	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м ³	5,67	49 937	283143
		из них:				
412.1		затраты на труд рабочих			5 660	32092
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	15978
412.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,839721	4 692	32092

1	2	3	4	5	6	7
412.2		машины и механизмы			5 310	30107
		в том числе оплата труда машинистов			993	5630
412.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,7383889	40	110
412.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,8440541	51	94
412.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,214753	13 503	29906
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,214753</i>	<i>2 541</i>	<i>5628</i>
412.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	220943
412.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	5,75505	38 373	220839
412.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0010773	95 688	103
413	6103-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	28,56	7 478	213572
		из них:				
413.1		затраты на труд рабочих			3 701	105701
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	52636
413.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,738672	4 273	105708
413.2		машины и механизмы			3 777	107871
		в том числе оплата труда машинистов			711	20306
413.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,9888032	13 503	107873
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,9888032</i>	<i>2 541</i>	<i>20300</i>
414	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,92344	315 524	291367
415	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,62972	315 524	198692
416	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,37156	339 867	126281
Плита монолитная Пм-4 на отм.+7.100, Балки Бм-1-4шт, Бм-2-2шт						
417	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	268,45	6 420	1723449
		из них:				
417.1		затраты на труд рабочих			4 348	1167221
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	580926
417.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	257,98045	4 524	1167104
417.2		машины и механизмы			271	72750
		в том числе оплата труда машинистов			51	13691
417.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,363631	13 503	72425
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,363631</i>	<i>2 541</i>	<i>13629</i>
417.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	9,4459502	18	170
417.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8045447	59	47
417.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	483478

1	2	3	4	5	6	7
417.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0067113	104 147	699
417.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	83,2195	1 014	84385
417.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0703876	5 146	362
417.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	15,650635	11 163	174708
417.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	34,012615	3 686	125371
417.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	1,87915	45 210	84956
417.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,73136	861	6657
417.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,885885	1 086	962
417.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	4,966325	1 085	5388
418	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,86188	122 603	1086493
		из них:				
418.1		затраты на труд рабочих			106 419	943072
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	469440
418.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	220,7060076	4 273	943077
418.2		машины и механизмы			3 457	30635
		в том числе оплата труда машинистов			649	5751
418.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,262438	13 503	30550
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,262438</i>	<i>2 541</i>	<i>5749</i>
418.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,6559054	34	90
418.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	112785
418.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	53,17128	557	29616
418.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,0382324	8 507	17339
418.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0013293	102 896	137
418.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1063426	339 867	36142
418.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 284,9726	23	29554
419	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	53,69	51 349	2756928
		из них:				
419.1		затраты на труд рабочих			5 242	281443
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	140077
419.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	62,210603	4 524	281441
419.2		машины и механизмы			7 062	379158
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	70924
419.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	29,0291629	40	1161

1	2	3	4	5	6	7
419.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	22,9444215	51	1170
419.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	27,9028004	13 503	376772
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>27,9028004</i>	<i>2 541</i>	<i>70901</i>
419.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2096326
419.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	54,49535	38 373	2091150
419.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0016107	36	0
419.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,05369	95 688	5137
420	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	268,45	2 914	782263
		из них:				
420.1		затраты на труд рабочих			2 401	644548
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	320798
420.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,466415	4 524	644518
420.2		машины и механизмы			513	137715
		в том числе оплата труда машинистов			96	25771
420.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,1908989	13 503	137608
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,1908989</i>	<i>2 541</i>	<i>25895</i>
421	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	8,25227	315 524	2603789
422	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,05064	315 524	15978
423	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,55897	339 867	189975
424	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	30,48	13 586	414101
		из них:				
424.1		затраты на труд рабочих			7 155	218084
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	108570
424.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,207168	4 524	218089
424.2		машины и механизмы			5 014	152827
		в том числе оплата труда машинистов			943	28743
424.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,3170716	13 503	152814
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,3170716</i>	<i>2 541</i>	<i>28757</i>
424.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,5176418	18	9
424.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	43190
424.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	8,13816	1 014	8252
424.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	54,5592	7	382
424.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	16,4592	92	1514

1	2	3	4	5	6	7
424.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,557784	11 163	6227
424.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,861816	3 686	14235
424.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,21336	54 239	11572
424.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,41148	861	354
424.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,56388	1 085	612
425	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,1012	113 730	238969
		из них:				
425.1		затраты на труд рабочих			63 471	133365
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	66390
425.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,918014	4 777	133364
425.2		машины и механизмы			13 425	28209
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	5098
425.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0058055	13 503	27084
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0058055</i>	<i>2 541</i>	<i>5097</i>
425.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4431431	34	15
425.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,5480474	244	1110
425.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	77396
425.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	12,6072	557	7022
425.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,281732	8 507	10904
425.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	25,52958	2 284	58310
425.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	50,4288	23	1160
426	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м³	6,06	49 937	302618
		из них:				
426.1		затраты на труд рабочих			5 660	34300
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	17077
426.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,310178	4 692	34299
426.2		машины и механизмы			5 310	32179
		в том числе оплата труда машинистов			993	6018
426.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,9267437	40	117
426.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,9708938	51	101
426.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,3670905	13 503	31963
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,3670905</i>	<i>2 541</i>	<i>6015</i>
426.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	236140
426.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	6,1509	38 373	236028
426.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0011514	95 688	110

1	2	3	4	5	6	7
427	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	30,48	7 478	227929
		из них:				
427.1		затраты на труд рабочих			3 701	112806
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	56175
427.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,401776	4 273	112815
427.2		машины и механизмы			3 777	115123
		в том числе оплата труда машинистов			711	21671
427.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,5258656	13 503	115125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,5258656	2 541	21664
428	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,99144	315 524	312823
429	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,7128	315 524	224906
430	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,39696	339 867	134914
Плита монолитная Пм-5 на отм.+7.100, Балки Бм-1-5шт						
431	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	321,35	6 420	2063067
		из них:				
431.1		затраты на труд рабочих			4 348	1397230
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	695401
431.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	308,81735	4 524	1397090
431.2		машины и механизмы			271	87086
		в том числе оплата труда машинистов			51	16389
431.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,420573	13 503	86697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,420573	2 541	16315
431.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,3073425	18	204
431.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,963086	59	57
431.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	578751
431.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0080338	104 147	837
431.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	99,6185	1 014	101013
431.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,084258	5 146	434
431.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	18,734705	11 163	209136
431.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	40,715045	3 686	150076
431.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,24945	45 210	101698
431.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,25488	861	7968
431.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,060455	1 086	1152

1	2	3	4	5	6	7
431.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	5,944975	1 085	6450
432	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного балочного толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	8,32105	122 603	1020186
		из них:				
432.1		затраты на труд рабочих			106 419	885518
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	440791
432.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	207,2365823	4 273	885522
432.2		машины и механизмы			3 457	28766
		в том числе оплата труда машинистов			649	5400
432.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,1243641	13 503	28685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,1243641	2 541	5398
432.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,4938187	34	85
432.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	105902
432.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	49,9263	557	27809
432.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,9138415	8 507	16281
432.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0012482	102 896	128
432.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0998526	339 867	33937
432.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 206,55225	23	27751
433	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м ³	64,27	51 349	3300200
		из них:				
433.1		затраты на труд рабочих			5 242	336903
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	167680
433.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	74,469649	4 524	336901
433.2		машины и механизмы			7 062	453875
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	84901
433.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	34,7495679	40	1390
433.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	27,4657845	51	1401
433.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,4012475	13 503	451017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	33,4012475	2 541	84873
433.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2509422
433.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	65,23405	38 373	2503226
433.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0019281	36	0
433.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06427	95 688	6150
434	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	321,35	2 914	936414

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
434.1		затраты на труд рабочих			2 401	771561
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	384013
434.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	170,540445	4 524	771525
434.2		машины и механизмы			513	164853
		в том числе оплата труда машинистов			96	30850
434.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,1990887	13 503	164724
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,1990887</i>	<i>2 541</i>	<i>30998</i>
435	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,18188	315 524	2266056
436	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,09497	315 524	29965
437	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,41801	315 524	131892
438	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,62619	339 867	212821
439	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	20,4	13 586	277154
		из них:				
439.1		затраты на труд рабочих			7 155	145962
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	72665
439.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,26464	4 524	145965
439.2		машины и механизмы			5 014	102285
		в том числе оплата труда машинистов			943	19237
439.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,574418	13 503	102277
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,574418</i>	<i>2 541</i>	<i>19247</i>
439.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3464532	18	6
439.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	28907
439.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5,4468	1 014	5523
439.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	36,516	7	256
439.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	11,016	92	1013
439.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,37332	11 163	4167
439.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,58468	3 686	9527
439.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,1428	54 239	7745
439.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2754	861	237
439.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,3774	1 085	409
440	6103-0401-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,3748	113 730	156356

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
440.1		затраты на труд рабочих			63 471	87260
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	43438
440.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,2665552	4 777	87259
440.2		машины и механизмы			13 425	18456
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	3335
440.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,3123841	13 503	17721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3123841	2 541	3335
440.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2899453	34	10
440.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,9757546	244	726
440.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	50639
440.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,2488	557	4595
440.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,838628	8 507	7134
440.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	16,70382	2 284	38152
440.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	32,9952	23	759
441	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м ³	4,05	49 937	202245
		из них:				
441.1		затраты на труд рабочих			5 660	22923
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	11413
441.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,885515	4 692	22923
441.2		машины и механизмы			5 310	21506
		в том числе оплата труда машинистов			993	4022
441.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,9559921	40	78
441.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3171815	51	67
441.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,5819665	13 503	21361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5819665	2 541	4020
441.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	157816
441.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	4,11075	38 373	157742
441.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0007695	95 688	74
442	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	20,4	7 478	152551
		из них:				
442.1		затраты на труд рабочих			3 701	75500
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	37597
442.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,67048	4 273	75506
442.2		машины и механизмы			3 777	77050

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			711	14504
442.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,706288	13 503	77052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,706288	2 541	14500
443	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,6596	315 524	208120
444	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,4498	315 524	141923
445	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,2654	339 867	90201
Плита монолитная Пм-6 на отм.+7.100, Балки Бм-7-2шт, Бм-8-2шт						
446	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	341,55	6 420	2192751
		из них:				
446.1		затраты на труд рабочих			4 348	1485059
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	739114
446.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	328,22955	4 524	1484910
446.2		машины и механизмы			271	92560
		в том числе оплата труда машинистов			51	17419
446.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,824169	13 503	92147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,824169	2 541	17340
446.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	12,0181199	18	216
446.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0236254	59	60
446.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	615132
446.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0085388	104 147	889
446.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	105,8805	1 014	107363
446.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0895544	5 146	461
446.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	19,912365	11 163	222282
446.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	43,274385	3 686	159509
446.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	2,39085	45 210	108090
446.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,83664	861	8469
446.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,127115	1 086	1224
446.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,318675	1 085	6856
447	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,27738	122 603	1137435
		из них:				
447.1		затраты на труд рабочих			106 419	987290
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	491451
447.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	231,0540766	4 273	987294

1	2	3	4	5	6	7
447.2		машины и механизмы			3 457	32072
		в том числе оплата труда машинистов			649	6021
447.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,3685151	13 503	31982
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,3685151</i>	<i>2 541</i>	<i>6018</i>
447.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,7804308	34	95
447.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	118073
447.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	55,66428	557	31005
447.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,1337974	8 507	18152
447.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0013916	102 896	143
447.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1113286	339 867	37837
447.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 345,2201	23	30940
448	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	68,31	51 349	3507650
		из них:				
448.1		затраты на труд рабочих			5 242	358081
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	178221
448.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	79,150797	4 524	358078
448.2		машины и механизмы			7 062	482406
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	90238
448.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	36,9339191	40	1477
448.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	29,1922785	51	1489
448.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	35,5008436	13 503	479368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,5008436</i>	<i>2 541</i>	<i>90208</i>
448.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2667164
448.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	69,33465	38 373	2660579
448.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020493	36	0
448.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06831	95 688	6536
449	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	341,55	2 914	995277
		из них:				
449.1		затраты на труд рабочих			2 401	820062
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	408152
449.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	181,260585	4 524	820023
449.2		машины и механизмы			513	175215
		в том числе оплата труда машинистов			96	32789

1	2	3	4	5	6	7
449.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,9659211	13 503	175079
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,9659211</i>	<i>2 541</i>	<i>32946</i>
450	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,38211	315 524	2329233
451	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,32664	315 524	103063
452	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,84896	315 524	267867
453	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,71967	339 867	244592
454	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	66,24	13 586	899937
		из них:				
454.1		затраты на труд рабочих			7 155	473947
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	235947
454.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	104,765184	4 524	473958
454.2		машины и механизмы			5 014	332127
		в том числе оплата труда машинистов			943	62464
454.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	24,5945808	13 503	332101
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>24,5945808</i>	<i>2 541</i>	<i>62495</i>
454.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,1249539	18	20
454.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	93862
454.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	17,68608	1 014	17934
454.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	118,5696	7	830
454.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	35,7696	92	3291
454.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,212192	11 163	13532
454.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	8,392608	3 686	30935
454.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,46368	54 239	25150
454.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,89424	861	770
454.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	1,22544	1 085	1330
455	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,59848	113 730	181795
		из них:				
455.1		затраты на труд рабочих			63 471	101457
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	50506
455.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,2385242	4 777	101456
455.2		машины и механизмы			13 425	21460
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	3878

1	2	3	4	5	6	7
455.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,525909	13 503	20604
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,525909</i>	<i>2 541</i>	<i>3877</i>
455.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3371194	34	11
455.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,45991	244	844
455.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	58878
455.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	9,59088	557	5342
455.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,9750728	8 507	8295
455.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	19,421532	2 284	44359
455.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	38,36352	23	882
456	6103-0401-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	8,82	49 937	440444
		из них:				
456.1		затраты на труд рабочих			5 660	49921
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	24855
456.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,639566	4 692	49921
456.2		машины и механизмы			5 310	46834
		в том числе оплата труда машинистов			993	8758
456.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	4,259716	40	170
456.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,8685286	51	146
456.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,4451714	13 503	46520
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,4451714</i>	<i>2 541</i>	<i>8754</i>
456.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	343689
456.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	8,9523	38 373	343527
456.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0016758	95 688	160
457	6103-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	66,24	7 478	495343
		из них:				
457.1		затраты на труд рабочих			3 701	245154
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	122080
457.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	57,377088	4 273	245172
457.2		машины и механизмы			3 777	250189
		в том числе оплата труда машинистов			711	47097
457.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	18,5286528	13 503	250192
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>18,5286528</i>	<i>2 541</i>	<i>47081</i>
458	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,6784	315 524	214051

1	2	3	4	5	6	7
459	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,54936	315 524	173336
460	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,37072	339 867	125995
Плита монолитная Пм-8 на отм.+7.900 , Балки Бм-11-2шт , Бм-13-2шт						
461	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	191,75	6 420	1231035
		из них:				
461.1		затраты на труд рабочих			4 348	833729
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	414947
461.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	184,27175	4 524	833645
461.2		машины и механизмы			271	51964
		в том числе оплата труда машинистов			51	9779
461.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,831165	13 503	51732
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,831165</i>	<i>2 541</i>	<i>9735</i>
461.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	6,7471073	18	121
461.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5746748	59	34
461.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	345342
461.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0047938	104 147	499
461.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	59,4425	1 014	60275
461.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0502769	5 146	259
461.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	11,179025	11 163	124791
461.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	24,294725	3 686	89550
461.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	1,34225	45 210	60683
461.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,5224	861	4755
461.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,632775	1 086	687
461.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	3,547375	1 085	3849
462	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5,09138	122 603	624218
		из них:				
462.1		затраты на труд рабочих			106 419	541820
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	269706
462.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	126,801328	4 273	541822
462.2		машины и механизмы			3 457	17601
		в том числе оплата труда машинистов			649	3304
462.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,2998293	13 503	17552
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,2998293</i>	<i>2 541</i>	<i>3303</i>
462.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,5258866	34	52

1	2	3	4	5	6	7
462.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	64798
462.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	30,54828	557	17015
462.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,1710174	8 507	9962
462.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0007637	102 896	79
462.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0610966	339 867	20765
462.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	738,2501	23	16980
463	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	38,35	51 349	1969234
		из них:				
463.1		затраты на труд рабочих			5 242	201031
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	100055
463.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,436145	4 524	201029
463.2		машины и механизмы			7 062	270827
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	50660
463.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	20,7351164	40	829
463.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,3888725	51	836
463.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	19,9305717	13 503	269123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>19,9305717</i>	<i>2 541</i>	<i>50644</i>
463.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	1497376
463.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	38,92525	38 373	1493679
463.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0011505	36	0
463.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,03835	95 688	3670
464	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	191,75	2 914	558760
		из них:				
464.1		затраты на труд рабочих			2 401	460392
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	229141
464.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	101,761725	4 524	460370
464.2		машины и механизмы			513	98368
		в том числе оплата труда машинистов			96	18408
464.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,2792135	13 503	98291
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,2792135</i>	<i>2 541</i>	<i>18496</i>
465	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	4,31081	315 524	1360164
466	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,06139	315 524	19370

1	2	3	4	5	6	7
467	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,36452	315 524	115015
468	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,35466	339 867	120537
469	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	39,888	13 586	541918
		из них:				
469.1		затраты на труд рабочих			7 155	285399
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	142081
469.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	63,0868608	4 524	285405
469.2		машины и механизмы			5 014	199998
		в том числе оплата труда машинистов			943	37614
469.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	14,810215	13 503	199982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	14,810215	2 541	37633
469.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,6774179	18	12
469.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	56521
469.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	10,650096	1 014	10799
469.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	71,39952	7	500
469.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	21,53952	92	1982
469.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,7299504	11 163	8148
469.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	5,0538096	3 686	18628
469.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,279216	54 239	15144
469.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,538488	861	464
469.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,737928	1 085	801
470	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,17508	113 730	247372
		из них:				
470.1		затраты на труд рабочих			63 471	138055
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	68724
470.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	28,8996354	4 777	138054
470.2		машины и механизмы			13 425	29201
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	5277
470.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0763314	13 503	28037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,0763314	2 541	5276
470.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4587244	34	16
470.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,7079607	244	1149
470.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	80117
470.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	13,05048	557	7269

1	2	3	4	5	6	7
470.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,3267988	8 507	11287
470.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	26,427222	2 284	60360
470.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	52,20192	23	1201
471	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	10,54	49 937	526336
		из них:				
471.1		затраты на труд рабочих			5 660	59656
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	29702
471.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,714402	4 692	59656
471.2		машины и механизмы			5 310	55967
		в том числе оплата труда машинистов			993	10466
471.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	5,0904089	40	204
471.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,4279242	51	175
471.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,1170189	13 503	55592
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,1170189</i>	<i>2 541</i>	<i>10461</i>
471.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	410712
471.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	10,6981	38 373	410518
471.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0020026	95 688	192
472	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	39,888	7 478	298282
		из них:				
472.1		затраты на труд рабочих			3 701	147625
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	73514
472.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,5509856	4 273	147636
472.2		машины и механизмы			3 777	150657
		в том числе оплата труда машинистов			711	28360
472.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,1574714	13 503	150659
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,1574714</i>	<i>2 541</i>	<i>28351</i>
473	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,396	315 524	124948
474	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	0,32904	315 524	103820
475	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,28024	315 524	88422
476	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (28)	т	0,72596	315 524	229058
477	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,44384	339 867	150847

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 6. =ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.+10.700, ПАРАПЕТ						118909626
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			37359292
в том числе оплата труда рабочих			тенге			18595578
машины и механизмы			тенге			14046526
в том числе оплата труда машинистов			тенге			2631590
материалы, изделия и конструкции			тенге			67503807
нормативная трудоемкость			чел.-ч	9 354		
Парапет монолитный П-1 (КЖ-Л35)						
478	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	551,5	9 820	5415730
из них:						
478.1		затраты на труд рабочих			2 644	1458166
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	725774
478.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	310,77025	4 692	1458134
478.2		машины и механизмы			1 465	807947
		в том числе оплата труда машинистов			275	151662
478.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	59,6860875	13 503	805941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	59,6860875	2 541	151662
478.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	16,038723	34	545
478.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,714062	252	432
478.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	47,1979215	22	1038
478.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	3149616
478.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	4 412	557	2457484
478.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	113,7193	1 014	115311
478.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	67,8345	92	6241
478.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16545	334 630	55365
478.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	22,06	11 163	246256
478.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м² опалубки	4,412	61 016	269203
479	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	8,76635	162 783	1427013
из них:						
479.1		затраты на труд рабочих			137 294	1203567
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	599171
479.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	261,1907683	4 608	1203567
479.2		машины и механизмы			3 804	33347
		в том числе оплата труда машинистов			649	5689

1	2	3	4	5	6	7
479.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,4294323	13 503	19302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4294323</i>	<i>2 541</i>	<i>3632</i>
479.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,7297986	34	25
479.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	13,4409448	252	3387
479.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	3,1468917	329	1035
479.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 20 т	маш.-ч	0,6791993	917	623
479.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъёмностью 22 т	маш.-ч	0,6791993	13 214	8975
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6791993</i>	<i>3 037</i>	<i>2063</i>
479.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	190098
479.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	70,1308	557	39063
479.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1867233	339 867	63461
479.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2165288	334 630	72457
479.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	657,47625	23	15122
480	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	8,47099	315 524	2672801
481	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,29536	339 867	100383
482	6103-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м ³	110,3	58 678	6472183
		из них:				
482.1		затраты на труд рабочих			9 617	1060755
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	528116
482.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,96495	4 439	1060765
482.2		машины и механизмы			10 100	1114030
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	208246
482.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	84,4053102	40	3376
482.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	73,3496103	51	3741
482.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	81,9688935	13 503	1106826
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>81,9688935</i>	<i>2 541</i>	<i>208283</i>
482.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	4297398
482.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	111,9545	38 373	4296030
482.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	8,0519	36	290
482.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0099049	95 688	948
483	6103-0301-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м ²	551,5	2 498	1377647
		из них:				
483.1		затраты на труд рабочих			1 554	857031
		в том числе оплата труда рабочих			773	426310

1	2	3	4	5	6	7
483.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	193,025	4 439	856838
483.2		машины и механизмы			944	520616
		в том числе оплата труда машинистов			177	97616
483.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	38,5051785	13 503	519935
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>38,5051785</i>	<i>2 541</i>	<i>97842</i>
483.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	13,100331	34	445
Парапет монолитный П-2 (КЖ-Л35)						
484	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	364,5	9 820	3579390
		из них:				
484.1		затраты на труд рабочих			2 644	963738
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	479682
484.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	205,39575	4 692	963717
484.2		машины и механизмы			1 465	533993
		в том числе оплата труда машинистов			275	100238
484.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	39,4480125	13 503	532667
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>39,4480125</i>	<i>2 541</i>	<i>100237</i>
484.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	10,600389	34	360
484.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,132866	252	285
484.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	31,1942745	22	686
484.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	2081660
484.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2 916	557	1624212
484.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	75,1599	1 014	76212
484.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	44,8335	92	4125
484.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10935	334 630	36592
484.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	14,58	11 163	162757
484.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	2,916	61 016	177923
485	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	4,62892	162 783	753509
		из них:				
485.1		затраты на труд рабочих			137 294	635523
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	316382
485.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	137,9172827	4 608	635523
485.2		машины и механизмы			3 804	17608
		в том числе оплата труда машинистов			649	3004

1	2	3	4	5	6	7
485.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7547871	13 503	10192
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7547871</i>	<i>2 541</i>	<i>1918</i>
485.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3853576	34	13
485.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	7,0972592	252	1789
485.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	1,6616619	329	547
485.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,3586395	917	329
485.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,3586395	13 214	4739
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3586395</i>	<i>3 037</i>	<i>1089</i>
485.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	100378
485.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	37,03136	557	20626
485.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,098596	339 867	33510
485.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1143343	334 630	38260
485.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	347,169	23	7985
486	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	4,43376	315 524	1398958
487	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,19516	339 867	66328
488	6103-0301-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м³	72,9	58 678	4277626
		из них:				
488.1		затраты на труд рабочих			9 617	701079
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	349045
488.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	157,93785	4 439	701086
488.2		машины и механизмы			10 100	736290
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	137635
488.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	55,7855586	40	2231
488.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	48,4785729	51	2472
488.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	54,1752705	13 503	731529
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>54,1752705</i>	<i>2 541</i>	<i>137659</i>
488.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	2840257
488.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	73,9935	38 373	2839353
488.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	5,3217	36	192
488.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0065464	95 688	626
489	6103-0301-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м²	364,5	2 498	910521
		из них:				
489.1		затраты на труд рабочих			1 554	566433
		в том числе оплата труда рабочих			773	281759

1	2	3	4	5	6	7
489.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	127,575	4 439	566305
489.2		машины и механизмы			944	344088
		в том числе оплата труда машинистов			177	64516
489.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	25,4490255	13 503	343638
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>25,4490255</i>	<i>2 541</i>	<i>64666</i>
489.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,658333	34	294
Плита монолитная Пм-1 на отм.+10.700 , Балки Бм-1-8шт, Бм1.2-3шт, Бм-2-2шт , Бм-5-2шт Бм-6-2шт						
490	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	426,55	6 420	2738451
		из них:				
490.1		затраты на труд рабочих			4 348	1854639
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	923054
490.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	409,91455	4 524	1854453
490.2		машины и механизмы			271	115595
		в том числе оплата труда машинистов			51	21754
490.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,522469	13 503	115079
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,522469</i>	<i>2 541</i>	<i>21656</i>
490.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	15,0090149	18	270
490.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,2783704	59	75
490.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	768217
490.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0106638	104 147	1111
490.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	132,2305	1 014	134082
490.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,1118414	5 146	576
490.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	24,867865	11 163	277600
490.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	54,043885	3 686	199206
490.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,98585	45 210	134990
490.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,28464	861	10577
490.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,407615	1 086	1529
490.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	7,891175	1 085	8562
491	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	9,79906	122 603	1201394
		из них:				
491.1		затраты на труд рабочих			106 419	1042806
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	519086
491.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	244,0465692	4 273	1042811
491.2		машины и механизмы			3 457	33876
		в том числе оплата труда машинистов			649	6360

1	2	3	4	5	6	7
491.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,5017	13 503	33780
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5017</i>	<i>2 541</i>	<i>6357</i>
491.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,9367783	34	100
491.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	124713
491.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	58,79436	557	32748
491.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	2,2537838	8 507	19173
491.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0014699	102 896	151
491.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1175887	339 867	39965
491.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 420,8637	23	32680
492	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	85,31	51 349	4380583
		из них:				
492.1		затраты на труд рабочих			5 242	447195
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	222574
492.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	98,848697	4 524	447192
492.2		машины и механизмы			7 062	602460
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	112695
492.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	46,1254961	40	1845
492.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	36,4572285	51	1859
492.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	44,3357776	13 503	598666
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>44,3357776</i>	<i>2 541</i>	<i>112657</i>
492.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	3330929
492.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	86,58965	38 373	3322705
492.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0025593	36	0
492.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,08531	95 688	8163
493	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	426,55	2 914	1242967
		из них:				
493.1		затраты на труд рабочих			2 401	1024147
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	509727
493.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	226,370085	4 524	1024098
493.2		машины и механизмы			513	218820
		в том числе оплата труда машинистов			96	40949
493.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	16,1926911	13 503	218650
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>16,1926911</i>	<i>2 541</i>	<i>41146</i>

1	2	3	4	5	6	7
494	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,43008	1 287 709	553818
		из них:				
494.1		затраты на труд рабочих			104 162	44798
		в том числе оплата труда рабочих			51 859	22304
494.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,547776	4 692	44798
494.2		машины и механизмы			3 893	1674
		в том числе оплата труда машинистов			1 196	514
494.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0716083	12 297	881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0716083	3 629	260
494.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1002517	7 921	794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1002517	2 541	255
494.3		материалы, изделия и конструкции			1 179 654	507346
494.3.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,43008	1 179 654	507346
495	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	8,5635	315 524	2701990
496	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,54599	315 524	172273
497	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,68957	339 867	234362
498	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	228,164	13 586	3099836
		из них:				
498.1		затраты на труд рабочих			7 155	1632513
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	812720
498.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	360,8641824	4 524	1632550
498.2		машины и механизмы			5 014	1144015
		в том числе оплата труда машинистов			943	215159
498.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	84,7161524	13 503	1143922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	84,7161524	2 541	215264
498.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	3,8749092	18	70
498.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	323308
498.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	60,919788	1 014	61773
498.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	408,41356	7	2859
498.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	123,20856	92	11335
498.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	4,1754012	11 163	46610
498.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	28,9083788	3 686	106556
498.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	1,597148	54 239	86628

1	2	3	4	5	6	7
498.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,080214	861	2652
498.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	4,221034	1 085	4580
499	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	7,90851	113 730	899435
		из них:				
499.1		затраты на труд рабочих			63 471	501961
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	249877
499.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	105,0779998	4 777	501958
499.2		машины и механизмы			13 425	106172
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	19186
499.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,5494637	13 503	101940
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,5494637</i>	<i>2 541</i>	<i>19183</i>
499.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,6679048	34	57
499.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,1179699	244	4177
499.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	291302
499.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	47,45106	557	26430
499.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	4,8241911	8 507	41039
499.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	96,0883965	2 284	219466
499.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	189,80424	23	4366
500	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	42,78	49 937	2136305
		из них:				
500.1		затраты на труд рабочих			5 660	242135
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	120554
500.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	51,605514	4 692	242133
500.2		машины и механизмы			5 310	227162
		в том числе оплата труда машинистов			993	42481
500.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	20,6610716	40	826
500.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	13,9133394	51	710
500.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	16,710253	13 503	225639
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>16,710253</i>	<i>2 541</i>	<i>42461</i>
500.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	1667008
500.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	43,4217	38 373	1666221
500.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0081282	95 688	778
501	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	228,164	7 478	1706210
		из них:				
501.1		затраты на труд рабочих			3 701	844435

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	420506
501.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	197,6356568	4 273	844497
501.2		машины и механизмы			3 777	861776
		в том числе оплата труда машинистов			711	162225
501.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	63,8220341	13 503	861789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	63,8220341	2 541	162172
502	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	3,71052	315 524	1170758
503	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	2,29016	315 524	722600
504	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,90783	339 867	648408
505	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,348	315 524	109802
506	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,05046	339 867	17150
Плита монолитная Пм-2 на отм.+10.700, Балки Бм-1-13шт, Бм1.1-2шт, Бм-9-2шт, Бм-10-2шт						
507	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	870,7	6 420	5589894
		из них:				
507.1		затраты на труд рабочих			4 348	3785804
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	1884195
507.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	836,7427	4 524	3785424
507.2		машины и механизмы			271	235960
		в том числе оплата труда машинистов			51	44406
507.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	17,396586	13 503	234906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	17,396586	2 541	44205
507.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	30,6373209	18	551
507.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6094879	59	154
507.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	1568131
507.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0217675	104 147	2267
507.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	269,917	1 014	273696
507.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,2282975	5 146	1175
507.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	50,76181	11 163	566654
507.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	110,31769	3 686	406631
507.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	6,0949	45 210	275550
507.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	25,07616	861	21591
507.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	2,87331	1 086	3120

1	2	3	4	5	6	7
507.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	16,10795	1 085	17477
508	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	18,85613	122 603	2311818
		из них:				
508.1		затраты на труд рабочих			106 419	2006650
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	998866
508.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	469,6138033	4 273	2006660
508.2		машины и механизмы			3 457	65186
		в том числе оплата труда машинистов			649	12238
508.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	4,81397	13 503	65003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,81397	2 541	12232
508.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,6511822	34	192
508.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	239982
508.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	113,13678	557	63017
508.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	4,3369099	8 507	36894
508.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0028284	102 896	291
508.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2262736	339 867	76903
508.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2 734,13885	23	62885
509	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м ³	174,14	51 349	8941915
		из них:				
509.1		затраты на труд рабочих			5 242	912842
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	454331
509.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	201,776018	4 524	912835
509.2		машины и механизмы			7 062	1229777
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	230039
509.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	94,1541893	40	3766
509.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	74,418729	51	3795
509.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	90,5009063	13 503	1222034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	90,5009063	2 541	229963
509.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	6799296
509.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	176,7521	38 373	6782508
509.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0052242	36	0
509.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,17414	95 688	16663
510	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	870,7	2 914	2537220

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
510.1		затраты на труд рабочих			2 401	2090551
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	1040487
510.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	462,08049	4 524	2090452
510.2		машины и механизмы			513	446669
		в том числе оплата труда машинистов			96	83587
510.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	33,0535134	13 503	446322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	33,0535134	2 541	83989
511	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,18432	1 287 709	237351
		из них:				
511.1		затраты на труд рабочих			104 162	19199
		в том числе оплата труда рабочих			51 859	9559
511.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,091904	4 692	19199
511.2		машины и механизмы			3 893	717
		в том числе оплата труда машинистов			1 196	220
511.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0306893	12 297	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0306893	3 629	111
511.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,042965	7 921	340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042965	2 541	109
511.3		материалы, изделия и конструкции			1 179 654	217434
511.3.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,18432	1 179 654	217434
512	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	16,59015	315 524	5234590
513	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,90893	315 524	286789
514	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,35705	339 867	461217
515	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	154	13 586	2092244
		из них:				
515.1		затраты на труд рабочих			7 155	1101870
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	548548
515.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	243,5664	4 524	1101894
515.2		машины и механизмы			5 014	772156
		в том числе оплата труда машинистов			943	145222
515.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	57,17943	13 503	772094

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>57,17943</i>	<i>2 541</i>	<i>145293</i>
515.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,615382	18	47
515.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	218218
515.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	41,118	1 014	41694
515.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	275,66	7	1930
515.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	83,16	92	7651
515.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	2,8182	11 163	31460
515.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	19,5118	3 686	71920
515.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	1,078	54 239	58470
515.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,079	861	1790
515.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	2,849	1 085	3091
516	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	6,58876	113 730	749340
		из них:				
516.1		затраты на труд рабочих			63 471	418195
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	208178
516.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	87,5428775	4 777	418192
516.2		машины и механизмы			13 425	88454
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	15984
516.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,2896303	13 503	84929
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,2896303</i>	<i>2 541</i>	<i>15982</i>
516.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,3895695	34	47
516.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	14,261371	244	3480
516.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	242690
516.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	39,53256	557	22020
516.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	4,0191436	8 507	34191
516.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	80,053434	2 284	182842
516.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	158,13024	23	3637
517	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	28,41	49 937	1418710
		из них:				
517.1		затраты на труд рабочих			5 660	160801
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	80059
517.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	34,270983	4 692	160799
517.2		машины и механизмы			5 310	150857
		в том числе оплата труда машинистов			993	28211
517.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	13,720922	40	549
517.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	9,2397843	51	471

1	2	3	4	5	6	7
517.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,0972017	13 503	149846
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,0972017</i>	<i>2 541</i>	<i>28198</i>
517.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	1107052
517.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	28,83615	38 373	1106530
517.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0053979	95 688	517
518	6103-0401-0105 <i>ЕСС РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	154	7 478	1151612
		из них:				
518.1		затраты на труд рабочих			3 701	569954
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	283822
518.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	133,3948	4 273	569996
518.2		машины и механизмы			3 777	581658
		в том числе оплата труда машинистов			711	109494
518.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	43,07688	13 503	581667
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>43,07688</i>	<i>2 541</i>	<i>109458</i>
519	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	3,06566	315 524	967289
520	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	2,10168	315 524	663130
521	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	1,42142	339 867	483094
Плита монолитная Пм-3 на отм.+10.700, Балки Бм-1-7шт						
522	6103-0501-0101 <i>ЕСС РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	348,15	6 420	2235123
		из них:				
522.1		затраты на труд рабочих			4 348	1513756
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	753397
522.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	334,57215	4 524	1513604
522.2		машины и механизмы			271	94349
		в том числе оплата труда машинистов			51	17756
522.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,956037	13 503	93927
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,956037</i>	<i>2 541</i>	<i>17675</i>
522.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	12,2503541	18	221
522.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0434056	59	62
522.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	627018
522.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0087038	104 147	906
522.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	107,9265	1 014	109437
522.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0912849	5 146	470

1	2	3	4	5	6	7
522.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	20,297145	11 163	226577
522.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	44,110605	3 686	162592
522.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,43705	45 210	110179
522.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,02672	861	8633
522.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,148895	1 086	1248
522.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,440775	1 085	6988
523	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,06052	122 603	988244
		из них:				
523.1		затраты на труд рабочих			106 419	857792
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	426990
523.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	200,7480566	4 273	857796
523.2		машины и механизмы			3 457	27865
		в том числе оплата труда машинистов			649	5231
523.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0578508	13 503	27787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,0578508	2 541	5229
523.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,4157378	34	82
523.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	102586
523.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	48,36312	557	26938
523.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,8539196	8 507	15771
523.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0012091	102 896	124
523.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0967262	339 867	32874
523.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 168,7754	23	26882
524	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	69,63	51 349	3575431
		из них:				
524.1		затраты на труд рабочих			5 242	365000
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	181665
524.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	80,680281	4 524	364998
524.2		машины и механизмы			7 062	491727
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	91981
524.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	37,647618	40	1506
524.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	29,7563805	51	1518
524.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	36,1868503	13 503	488631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	36,1868503	2 541	91951

1	2	3	4	5	6	7
524.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2718703
524.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	70,67445	38 373	2711991
524.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020889	36	0
524.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06963	95 688	6663
525	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	348,15	2 914	1014509
		из них:				
525.1		затраты на труд рабочих			2 401	835908
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	416039
525.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	184,763205	4 524	835869
525.2		машины и механизмы			513	178601
		в том числе оплата труда машинистов			96	33422
525.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	13,2164703	13 503	178462
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>13,2164703</i>	<i>2 541</i>	<i>33583</i>
526	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	7,00569	315 524	2210463
527	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,48602	315 524	153351
528	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,56881	339 867	193320
529	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	28,56	13 586	388016
		из них:				
529.1		затраты на труд рабочих			7 155	204347
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	101731
529.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,170496	4 524	204351
529.2		машины и механизмы			5 014	143200
		в том числе оплата труда машинистов			943	26932
529.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,6041852	13 503	143188
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,6041852</i>	<i>2 541</i>	<i>26945</i>
529.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4850345	18	9
529.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	40470
529.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	7,62552	1 014	7732
529.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	51,1224	7	358
529.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	15,4224	92	1419
529.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,522648	11 163	5834
529.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,618552	3 686	13338
529.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,19992	54 239	10843

1	2	3	4	5	6	7
529.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,38556	861	332
529.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,52836	1 085	573
530	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,92472	113 730	218898
		из них:				
530.1		затраты на труд рабочих			63 471	122164
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	60813
530.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,5731772	4 777	122163
530.2		машины и механизмы			13 425	25839
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	4669
530.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8373377	13 503	24810
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8373377</i>	<i>2 541</i>	<i>4669</i>
530.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4059235	34	14
530.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,1660564	244	1017
530.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	70895
530.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	11,54832	557	6432
530.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,1740792	8 507	9988
530.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	23,385348	2 284	53412
530.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	46,19328	23	1062
531	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	5,67	49 937	283143
		из них:				
531.1		затраты на труд рабочих			5 660	32092
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	15978
531.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,839721	4 692	32092
531.2		машины и механизмы			5 310	30107
		в том числе оплата труда машинистов			993	5630
531.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,7383889	40	110
531.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,8440541	51	94
531.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,214753	13 503	29906
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,214753</i>	<i>2 541</i>	<i>5628</i>
531.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	220943
531.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	5,75505	38 373	220839
531.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0010773	95 688	103
532	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	28,56	7 478	213572
		из них:				
532.1		затраты на труд рабочих			3 701	105701

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	52636
532.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,738672	4 273	105708
532.2		машины и механизмы			3 777	107871
		в том числе оплата труда машинистов			711	20306
532.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,9888032	13 503	107873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,9888032	2 541	20300
533	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,92344	315 524	291367
534	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,62972	315 524	198692
535	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,37156	339 867	126281
Плита монолитная Пм-4 на отм.+10.700, Балки Бм-1-4шт, Бм-2-2шт						
536	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	276,45	6 420	1774809
		из них:				
536.1		затраты на труд рабочих			4 348	1202005
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	598238
536.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	265,66845	4 524	1201884
536.2		машины и механизмы			271	74918
		в том числе оплата труда машинистов			51	14099
536.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,523471	13 503	74583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,523471	2 541	14035
536.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	9,7274462	18	175
536.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,8285207	59	49
536.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	497886
536.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0069113	104 147	720
536.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	85,6995	1 014	86899
536.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0724852	5 146	373
536.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	16,117035	11 163	179914
536.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	35,026215	3 686	129107
536.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	1,93515	45 210	87488
536.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,96176	861	6855
536.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,912285	1 086	991
536.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	5,114325	1 085	5549
537	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6,29095	122 603	771289
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
537.1		затраты на труд рабочих			106 419	669477
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	333250
537.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	156,6767388	4 273	669480
537.2		машины и механизмы			3 457	21748
		в том числе оплата труда машинистов			649	4083
537.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,6060795	13 503	21687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6060795	2 541	4081
537.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,8853977	34	64
537.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	80065
537.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	37,7457	557	21024
537.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,4469185	8 507	12309
537.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0009436	102 896	97
537.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0754914	339 867	25657
537.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	912,18775	23	20980
538	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	55,29	51 349	2839086
		из них:				
538.1		затраты на труд рабочих			5 242	289830
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	144252
538.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,064523	4 524	289828
538.2		машины и механизмы			7 062	390458
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	73038
538.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	29,8942525	40	1196
538.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	23,6281815	51	1205
538.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	28,7343236	13 503	388000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	28,7343236	2 541	73014
538.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2158798
538.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	56,11935	38 373	2153468
538.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0016587	36	0
538.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,05529	95 688	5291
539	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	276,45	2 914	805575
		из них:				
539.1		затраты на труд рабочих			2 401	663756
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	330358

1	2	3	4	5	6	7
539.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	146,712015	4 524	663725
539.2		машины и механизмы			513	141819
		в том числе оплата труда машинистов			96	26539
539.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	10,4945949	13 503	141709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,4945949	2 541	26667
540	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	5,51387	315 524	1739758
541	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,24301	315 524	76675
542	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,53407	339 867	181513
543	6103-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	30,48	13 586	414101
		из них:				
543.1		затраты на труд рабочих			7 155	218084
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	108570
543.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,207168	4 524	218089
543.2		машины и механизмы			5 014	152827
		в том числе оплата труда машинистов			943	28743
543.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	11,3170716	13 503	152814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	11,3170716	2 541	28757
543.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,5176418	18	9
543.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	43190
543.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	8,13816	1 014	8252
543.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	54,5592	7	382
543.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	16,4592	92	1514
543.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,557784	11 163	6227
543.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	3,861816	3 686	14235
543.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,21336	54 239	11572
543.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,41148	861	354
543.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,56388	1 085	612
544	6103-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	2,1012	113 730	238969
		из них:				
544.1		затраты на труд рабочих			63 471	133365
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	66390
544.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	27,918014	4 777	133364
544.2		машины и механизмы			13 425	28209

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	5098
544.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0058055	13 503	27084
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0058055</i>	<i>2 541</i>	<i>5097</i>
544.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,4431431	34	15
544.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,5480474	244	1110
544.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	77396
544.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	12,6072	557	7022
544.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	1,281732	8 507	10904
544.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	25,52958	2 284	58310
544.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	50,4288	23	1160
545	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	6,06	49 937	302618
		из них:				
545.1		затраты на труд рабочих			5 660	34300
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	17077
545.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,310178	4 692	34299
545.2		машины и механизмы			5 310	32179
		в том числе оплата труда машинистов			993	6018
545.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	2,9267437	40	117
545.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,9708938	51	101
545.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,3670905	13 503	31963
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,3670905</i>	<i>2 541</i>	<i>6015</i>
545.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	236140
545.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,1509	38 373	236028
545.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,0011514	95 688	110
546	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	30,48	7 478	227929
		из них:				
546.1		затраты на труд рабочих			3 701	112806
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	56175
546.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,401776	4 273	112815
546.2		машины и механизмы			3 777	115123
		в том числе оплата труда машинистов			711	21671
546.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	8,5258656	13 503	115125
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,5258656</i>	<i>2 541</i>	<i>21664</i>
547	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,99144	315 524	312823

1	2	3	4	5	6	7
548	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,7128	315 524	224906
549	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,39696	339 867	134914
Плита монолитная Пм-5 на отм.+10.700 , Балки Бм-1-5шт						
550	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	342,3	6 420	2197566
		из них:				
550.1		затраты на труд рабочих			4 348	1488320
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	740737
550.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	328,9503	4 524	1488171
550.2		машины и механизмы			271	92763
		в том числе оплата труда машинистов			51	17457
550.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	6,839154	13 503	92349
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,839154</i>	<i>2 541</i>	<i>17378</i>
550.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	12,0445101	18	217
550.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	1,0258731	59	61
550.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	616482
550.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0085575	104 147	891
550.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	106,113	1 014	107599
550.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0897511	5 146	462
550.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	19,95609	11 163	222770
550.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	43,36941	3 686	159860
550.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	2,3961	45 210	108328
550.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,85824	861	8488
550.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,12959	1 086	1227
550.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,33255	1 085	6871
551	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8,00071	122 603	980911
		из них:				
551.1		затраты на труд рабочих			106 419	851428
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	423822
551.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	199,2584826	4 273	851432
551.2		машины и механизмы			3 457	27658
		в том числе оплата труда машинистов			649	5192
551.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,0425813	13 503	27581
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0425813</i>	<i>2 541</i>	<i>5190</i>
551.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,3978128	34	82

1	2	3	4	5	6	7
551.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	101825
551.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	48,00426	557	26738
551.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	1,8401633	8 507	15654
551.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0012001	102 896	123
551.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0960085	339 867	32630
551.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	1 160,10295	23	26682
552	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	68,46	51 349	3515353
		из них:				
552.1		затраты на труд рабочих			5 242	358867
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	178612
552.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	79,324602	4 524	358865
552.2		машины и механизмы			7 062	483465
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	90436
552.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	37,0150213	40	1481
552.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	29,256381	51	1492
552.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	35,5787989	13 503	480421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	35,5787989	2 541	90406
552.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	2673021
552.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	69,4869	38 373	2666421
552.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0020538	36	0
552.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,06846	95 688	6551
553	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	342,3	2 914	997462
		из них:				
553.1		затраты на труд рабочих			2 401	821862
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	409049
553.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	181,65861	4 524	821824
553.2		машины и механизмы			513	175600
		в том числе оплата труда машинистов			96	32861
553.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	12,9943926	13 503	175463
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	12,9943926	2 541	33019
554	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	6,88414	315 524	2172111
555	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,48602	315 524	153351

1	2	3	4	5	6	7
556	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,63055	339 867	214303
557	6103-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м²	20,4	13 586	277154
		из них:				
557.1		затраты на труд рабочих			7 155	145962
		в том числе оплата труда рабочих			3 562	72665
557.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,26464	4 524	145965
557.2		машины и механизмы			5 014	102285
		в том числе оплата труда машинистов			943	19237
557.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	7,574418	13 503	102277
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,574418</i>	<i>2 541</i>	<i>19247</i>
557.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3464532	18	6
557.3		материалы, изделия и конструкции			1 417	28907
557.3.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5,4468	1 014	5523
557.3.2	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	36,516	7	256
557.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	11,016	92	1013
557.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,37332	11 163	4167
557.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,58468	3 686	9527
557.3.6	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,1428	54 239	7745
557.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2754	861	237
557.3.8	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,3774	1 085	409
558	6103-0401-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,3748	113 730	156356
		из них:				
558.1		затраты на труд рабочих			63 471	87260
		в том числе оплата труда рабочих			31 596	43438
558.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	18,2665552	4 777	87259
558.2		машины и механизмы			13 425	18456
		в том числе оплата труда машинистов			2 426	3335
558.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,3123841	13 503	17721
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3123841</i>	<i>2 541</i>	<i>3335</i>
558.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,2899453	34	10
558.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,9757546	244	726
558.3		материалы, изделия и конструкции			36 834	50639
558.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	8,2488	557	4595
558.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м²	0,838628	8 507	7134

1	2	3	4	5	6	7
558.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	16,70382	2 284	38152
558.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	32,9952	23	759
559	6103-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	4,05	49 937	202245
		из них:				
559.1		затраты на труд рабочих			5 660	22923
		в том числе оплата труда рабочих			2 818	11413
559.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,885515	4 692	22923
559.2		машины и механизмы			5 310	21506
		в том числе оплата труда машинистов			993	4022
559.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,9559921	40	78
559.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,3171815	51	67
559.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,5819665	13 503	21361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5819665	2 541	4020
559.3		материалы, изделия и конструкции			38 967	157816
559.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	4,11075	38 373	157742
559.3.2	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0007695	95 688	74
560	6103-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	м ²	20,4	7 478	152551
		из них:				
560.1		затраты на труд рабочих			3 701	75500
		в том числе оплата труда рабочих			1 843	37597
560.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,67048	4 273	75506
560.2		машины и механизмы			3 777	77050
		в том числе оплата труда машинистов			711	14504
560.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,706288	13 503	77052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,706288	2 541	14500
561	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	0,6596	315 524	208120
562	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	0,4498	315 524	141923
563	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,2654	339 867	90201
Раздел 7. =ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+11.400						1311175
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			445705
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			221840
		машины и механизмы	тенге			96085
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			17985

1	2	3	4	5	6	7
материалы, изделия и конструкции			тенге			769380
нормативная трудоемкость			чел.-ч	107		
Плита монолитная Пм-9 на отм.+11.400						
564	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	8,4	6 420	53928
		из них:				
564.1		затраты на труд рабочих			4 348	36523
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	18178
564.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,0724	4 524	36520
564.2		машины и механизмы			271	2276
		в том числе оплата труда машинистов			51	428
564.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,167832	13 503	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,167832	2 541	426
564.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2955708	18	5
564.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0251748	59	1
564.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	15128
564.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,00021	104 147	22
564.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,604	1 014	2640
564.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0022025	5 146	11
564.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,48972	11 163	5467
564.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,06428	3 686	3923
564.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,0588	45 210	2658
564.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24192	861	208
564.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,02772	1 086	30
564.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1554	1 085	169
565	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,22217	122 603	27239
		из них:				
565.1		затраты на труд рабочих			106 419	23643
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	11769
565.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5331661	4 273	23643
565.2		машины и механизмы			3 457	768
		в том числе оплата труда машинистов			649	144
565.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,05672	13 503	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05672	2 541	144
565.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0665844	34	2
565.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2828

1	2	3	4	5	6	7
565.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,33302	557	742
565.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0510991	8 507	435
565.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000333	102 896	3
565.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002666	339 867	906
565.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	32,21465	23	741
566	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	1,68	51 349	86266
		из них:				
566.1		затраты на труд рабочих			5 242	8807
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4383
566.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,946616	4 524	8806
566.2		машины и механизмы			7 062	11864
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2219
566.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,9083441	40	36
566.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,717948	51	37
566.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,8730994	13 503	11789
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8730994</i>	<i>2 541</i>	<i>2219</i>
566.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	65596
566.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,7052	38 373	65434
566.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000504	36	0
566.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00168	95 688	161
567	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	8,4	2 914	24478
		из них:				
567.1		затраты на труд рабочих			2 401	20168
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10038
567.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,45788	4 524	20167
567.2		машины и механизмы			513	4309
		в том числе оплата труда машинистов			96	806
567.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3188808	13 503	4306
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3188808</i>	<i>2 541</i>	<i>810</i>
568	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,16468	315 524	51960
569	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,04829	315 524	15237

1	2	3	4	5	6	7
570	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0092	339 867	3127
Плита монолитная Пм-9.1 на отм.+11.400						
571	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	8,4	6 420	53928
		из них:				
571.1		затраты на труд рабочих			4 348	36523
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	18178
571.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,0724	4 524	36520
571.2		машины и механизмы			271	2276
		в том числе оплата труда машинистов			51	428
571.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,167832	13 503	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,167832	2 541	426
571.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2955708	18	5
571.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0251748	59	1
571.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	15128
571.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00021	104 147	22
571.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,604	1 014	2640
571.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0022025	5 146	11
571.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,48972	11 163	5467
571.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,06428	3 686	3923
571.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	0,0588	45 210	2658
571.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24192	861	208
571.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,02772	1 086	30
571.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1554	1 085	169
572	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,22217	122 603	27239
		из них:				
572.1		затраты на труд рабочих			106 419	23643
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	11769
572.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5331661	4 273	23643
572.2		машины и механизмы			3 457	768
		в том числе оплата труда машинистов			649	144
572.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,05672	13 503	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05672	2 541	144
572.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0665844	34	2
572.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2828

1	2	3	4	5	6	7
572.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,33302	557	742
572.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0510991	8 507	435
572.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000333	102 896	3
572.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002666	339 867	906
572.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	32,21465	23	741
573	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	1,68	51 349	86266
		из них:				
573.1		затраты на труд рабочих			5 242	8807
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4383
573.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,946616	4 524	8806
573.2		машины и механизмы			7 062	11864
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2219
573.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,9083441	40	36
573.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,717948	51	37
573.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,8730994	13 503	11789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8730994	2 541	2219
573.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	65596
573.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,7052	38 373	65434
573.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000504	36	0
573.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00168	95 688	161
574	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	8,4	2 914	24478
		из них:				
574.1		затраты на труд рабочих			2 401	20168
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10038
574.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,45788	4 524	20167
574.2		машины и механизмы			513	4309
		в том числе оплата труда машинистов			96	806
574.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3188808	13 503	4306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3188808	2 541	810
575	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,16468	315 524	51960
576	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,04829	315 524	15237

1	2	3	4	5	6	7
577	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0092	339 867	3127
Плита монолитная Пм-9.2 на отм.+11.400						
578	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	8,4	6 420	53928
		из них:				
578.1		затраты на труд рабочих			4 348	36523
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	18178
578.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,0724	4 524	36520
578.2		машины и механизмы			271	2276
		в том числе оплата труда машинистов			51	428
578.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,167832	13 503	2266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,167832	2 541	426
578.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2955708	18	5
578.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0251748	59	1
578.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	15128
578.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00021	104 147	22
578.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,604	1 014	2640
578.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0022025	5 146	11
578.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,48972	11 163	5467
578.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,06428	3 686	3923
578.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	0,0588	45 210	2658
578.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24192	861	208
578.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,02772	1 086	30
578.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1554	1 085	169
579	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,22217	122 603	27239
		из них:				
579.1		затраты на труд рабочих			106 419	23643
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	11769
579.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5331661	4 273	23643
579.2		машины и механизмы			3 457	768
		в том числе оплата труда машинистов			649	144
579.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,05672	13 503	766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05672	2 541	144
579.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0665844	34	2
579.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2828

1	2	3	4	5	6	7
579.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,33302	557	742
579.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0510991	8 507	435
579.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000333	102 896	3
579.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002666	339 867	906
579.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	32,21465	23	741
580	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	1,68	51 349	86266
		из них:				
580.1		затраты на труд рабочих			5 242	8807
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4383
580.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,946616	4 524	8806
580.2		машины и механизмы			7 062	11864
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2219
580.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,9083441	40	36
580.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,717948	51	37
580.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,8730994	13 503	11789
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8730994</i>	<i>2 541</i>	<i>2219</i>
580.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	65596
580.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,7052	38 373	65434
580.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000504	36	0
580.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00168	95 688	161
581	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	8,4	2 914	24478
		из них:				
581.1		затраты на труд рабочих			2 401	20168
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10038
581.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,45788	4 524	20167
581.2		машины и механизмы			513	4309
		в том числе оплата труда машинистов			96	806
581.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3188808	13 503	4306
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3188808</i>	<i>2 541</i>	<i>810</i>
582	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,16468	315 524	51960
583	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,04829	315 524	15237

1	2	3	4	5	6	7
584	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0092	339 867	3127
Плита монолитная Пм-9.3 на отм.+11.400						
585	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	8,4	6 420	53928
		из них:				
585.1		затраты на труд рабочих			4 348	36523
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	18178
585.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,0724	4 524	36520
585.2		машины и механизмы			271	2276
		в том числе оплата труда машинистов			51	428
585.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,167832	13 503	2266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,167832</i>	<i>2 541</i>	<i>426</i>
585.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2955708	18	5
585.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0251748	59	1
585.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	15128
585.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00021	104 147	22
585.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,604	1 014	2640
585.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0022025	5 146	11
585.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,48972	11 163	5467
585.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,06428	3 686	3923
585.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	0,0588	45 210	2658
585.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24192	861	208
585.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,02772	1 086	30
585.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1554	1 085	169
586	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,22217	122 603	27239
		из них:				
586.1		затраты на труд рабочих			106 419	23643
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	11769
586.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5331661	4 273	23643
586.2		машины и механизмы			3 457	768
		в том числе оплата труда машинистов			649	144
586.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,05672	13 503	766
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05672</i>	<i>2 541</i>	<i>144</i>
586.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0665844	34	2
586.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2828

1	2	3	4	5	6	7
586.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,33302	557	742
586.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0510991	8 507	435
586.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000333	102 896	3
586.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002666	339 867	906
586.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	32,21465	23	741
587	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	1,68	51 349	86266
		из них:				
587.1		затраты на труд рабочих			5 242	8807
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4383
587.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,946616	4 524	8806
587.2		машины и механизмы			7 062	11864
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2219
587.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,9083441	40	36
587.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,717948	51	37
587.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,8730994	13 503	11789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8730994	2 541	2219
587.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	65596
587.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,7052	38 373	65434
587.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000504	36	0
587.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00168	95 688	161
588	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	8,4	2 914	24478
		из них:				
588.1		затраты на труд рабочих			2 401	20168
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10038
588.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,45788	4 524	20167
588.2		машины и механизмы			513	4309
		в том числе оплата труда машинистов			96	806
588.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3188808	13 503	4306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3188808	2 541	810
589	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,16468	315 524	51960
590	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,04829	315 524	15237

1	2	3	4	5	6	7
591	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0092	339 867	3127
Плита монолитная Пм-9.4 на отм.+11.400						
592	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	8,4	6 420	53928
		из них:				
592.1		затраты на труд рабочих			4 348	36523
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	18178
592.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,0724	4 524	36520
592.2		машины и механизмы			271	2276
		в том числе оплата труда машинистов			51	428
592.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,167832	13 503	2266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,167832</i>	<i>2 541</i>	<i>426</i>
592.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2955708	18	5
592.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0251748	59	1
592.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	15128
592.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00021	104 147	22
592.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,604	1 014	2640
592.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0022025	5 146	11
592.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,48972	11 163	5467
592.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,06428	3 686	3923
592.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	0,0588	45 210	2658
592.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24192	861	208
592.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,02772	1 086	30
592.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1554	1 085	169
593	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,22217	122 603	27239
		из них:				
593.1		затраты на труд рабочих			106 419	23643
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	11769
593.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,5331661	4 273	23643
593.2		машины и механизмы			3 457	768
		в том числе оплата труда машинистов			649	144
593.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,05672	13 503	766
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05672</i>	<i>2 541</i>	<i>144</i>
593.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0665844	34	2
593.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2828

1	2	3	4	5	6	7
593.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,33302	557	742
593.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0510991	8 507	435
593.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000333	102 896	3
593.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002666	339 867	906
593.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	32,21465	23	741
594	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	1,68	51 349	86266
		из них:				
594.1		затраты на труд рабочих			5 242	8807
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4383
594.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,946616	4 524	8806
594.2		машины и механизмы			7 062	11864
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2219
594.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,9083441	40	36
594.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,717948	51	37
594.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,8730994	13 503	11789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8730994	2 541	2219
594.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	65596
594.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,7052	38 373	65434
594.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000504	36	0
594.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00168	95 688	161
595	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	8,4	2 914	24478
		из них:				
595.1		затраты на труд рабочих			2 401	20168
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10038
595.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,45788	4 524	20167
595.2		машины и механизмы			513	4309
		в том числе оплата труда машинистов			96	806
595.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3188808	13 503	4306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3188808	2 541	810
596	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,16468	315 524	51960
597	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	0,04829	315 524	15237

1	2	3	4	5	6	7
598	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0092	339 867	3127
Раздел 8. =ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+13.500, +12.100, ПАРАПЕТ						2781648
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			865142
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			430608
		машины и механизмы	тенге			280922
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			52559
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1635580
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	213		
Плита монолитная Пм-10 на отм.+13.500)						
599	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	9,2	6 420	59064
		из них:				
599.1		затраты на труд рабочих			4 348	40002
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	19909
599.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,8412	4 524	39998
599.2		машины и механизмы			271	2493
		в том числе оплата труда машинистов			51	469
599.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,183816	13 503	2482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,183816	2 541	467
599.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3237204	18	6
599.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0275724	59	2
599.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	16569
599.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00023	104 147	24
599.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,852	1 014	2892
599.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0024122	5 146	12
599.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,53636	11 163	5987
599.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клеенные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,16564	3 686	4297
599.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м² опалубки	0,0644	45 210	2912
599.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26496	861	228
599.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03036	1 086	33
599.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1702	1 085	185
600	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,19069	122 603	23379
		из них:				
600.1		затраты на труд рабочих			106 419	20293
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	10101

1	2	3	4	5	6	7
600.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7491535	4 273	20293
600.2		машины и механизмы			3 457	659
		в том числе оплата труда машинистов			649	124
600.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0486832	13 503	657
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0486832</i>	<i>2 541</i>	<i>124</i>
600.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0571498	34	2
600.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2427
600.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,14414	557	637
600.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0438587	8 507	373
600.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000286	102 896	3
600.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022883	339 867	778
600.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	27,65005	23	636
601	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	1,84	51 349	94482
		из них:				
601.1		затраты на труд рабочих			5 242	9645
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4801
601.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,132008	4 524	9645
601.2		машины и механизмы			7 062	12994
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2431
601.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,994853	40	40
601.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,786324	51	40
601.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,9562517	13 503	12912
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9562517</i>	<i>2 541</i>	<i>2430</i>
601.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	71843
601.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
601.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000552	36	0
601.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00184	95 688	176
602	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	9,2	2 914	26809
		из них:				
602.1		затраты на труд рабочих			2 401	22089
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10994
602.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,88244	4 524	22088
602.2		машины и механизмы			513	4719

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			96	883
602.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3492504	13 503	4716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3492504	2 541	887
603	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18062	315 524	56990
604	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,01007	339 867	3422
Плита монолитная Пм-10.1 на отм.+13.500						
605	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	9,2	6 420	59064
		из них:				
605.1		затраты на труд рабочих			4 348	40002
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	19909
605.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,8412	4 524	39998
605.2		машины и механизмы			271	2493
		в том числе оплата труда машинистов			51	469
605.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,183816	13 503	2482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,183816	2 541	467
605.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3237204	18	6
605.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0275724	59	2
605.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	16569
605.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,00023	104 147	24
605.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,852	1 014	2892
605.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0024122	5 146	12
605.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,53636	11 163	5987
605.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,16564	3 686	4297
605.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,0644	45 210	2912
605.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26496	861	228
605.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03036	1 086	33
605.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1702	1 085	185
606	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,19069	122 603	23379
		из них:				
606.1		затраты на труд рабочих			106 419	20293
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	10101
606.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7491535	4 273	20293
606.2		машины и механизмы			3 457	659
		в том числе оплата труда машинистов			649	124

1	2	3	4	5	6	7
606.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0486832	13 503	657
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0486832</i>	<i>2 541</i>	<i>124</i>
606.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0571498	34	2
606.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2427
606.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,14414	557	637
606.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0438587	8 507	373
606.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000286	102 896	3
606.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022883	339 867	778
606.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	27,65005	23	636
607	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м³	1,84	51 349	94482
		из них:				
607.1		затраты на труд рабочих			5 242	9645
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4801
607.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,132008	4 524	9645
607.2		машины и механизмы			7 062	12994
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2431
607.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,994853	40	40
607.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,786324	51	40
607.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,9562517	13 503	12912
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9562517</i>	<i>2 541</i>	<i>2430</i>
607.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	71843
607.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
607.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000552	36	0
607.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00184	95 688	176
608	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	9,2	2 914	26809
		из них:				
608.1		затраты на труд рабочих			2 401	22089
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10994
608.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,88244	4 524	22088
608.2		машины и механизмы			513	4719
		в том числе оплата труда машинистов			96	883
608.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3492504	13 503	4716
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3492504</i>	<i>2 541</i>	<i>887</i>

1	2	3	4	5	6	7
609	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18062	315 524	56990
610	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,01007	339 867	3422
Плита монолитная Пм-10.2 на отм.+13.500						
611	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	9,2	6 420	59064
		из них:				
611.1		затраты на труд рабочих			4 348	40002
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	19909
611.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,8412	4 524	39998
611.2		машины и механизмы			271	2493
		в том числе оплата труда машинистов			51	469
611.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,183816	13 503	2482
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,183816</i>	<i>2 541</i>	<i>467</i>
611.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3237204	18	6
611.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0275724	59	2
611.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	16569
611.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,00023	104 147	24
611.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,852	1 014	2892
611.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0024122	5 146	12
611.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,53636	11 163	5987
611.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,16564	3 686	4297
611.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,0644	45 210	2912
611.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26496	861	228
611.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03036	1 086	33
611.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1702	1 085	185
612	6103-0501-0109 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,19069	122 603	23379
		из них:				
612.1		затраты на труд рабочих			106 419	20293
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	10101
612.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7491535	4 273	20293
612.2		машины и механизмы			3 457	659
		в том числе оплата труда машинистов			649	124
612.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0486832	13 503	657
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0486832</i>	<i>2 541</i>	<i>124</i>
612.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0571498	34	2

1	2	3	4	5	6	7
612.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2427
612.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,14414	557	637
612.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0438587	8 507	373
612.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000286	102 896	3
612.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022883	339 867	778
612.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	27,65005	23	636
613	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	1,84	51 349	94482
		из них:				
613.1		затраты на труд рабочих			5 242	9645
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4801
613.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,132008	4 524	9645
613.2		машины и механизмы			7 062	12994
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2431
613.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,994853	40	40
613.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,786324	51	40
613.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,9562517	13 503	12912
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9562517</i>	<i>2 541</i>	<i>2430</i>
613.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	71843
613.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
613.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000552	36	0
613.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00184	95 688	176
614	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	9,2	2 914	26809
		из них:				
614.1		затраты на труд рабочих			2 401	22089
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10994
614.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,88244	4 524	22088
614.2		машины и механизмы			513	4719
		в том числе оплата труда машинистов			96	883
614.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3492504	13 503	4716
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3492504</i>	<i>2 541</i>	<i>887</i>
615	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18062	315 524	56990
616	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,01007	339 867	3422

1	2	3	4	5	6	7
Плита монолитная Пм-10.3 на отм.+13.500						
617	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	9,2	6 420	59064
		из них:				
617.1		затраты на труд рабочих			4 348	40002
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	19909
617.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,8412	4 524	39998
617.2		машины и механизмы			271	2493
		в том числе оплата труда машинистов			51	469
617.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,183816	13 503	2482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,183816	2 541	467
617.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3237204	18	6
617.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0275724	59	2
617.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	16569
617.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,00023	104 147	24
617.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,852	1 014	2892
617.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0024122	5 146	12
617.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,53636	11 163	5987
617.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,16564	3 686	4297
617.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,0644	45 210	2912
617.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26496	861	228
617.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03036	1 086	33
617.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1702	1 085	185
618	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,19069	122 603	23379
		из них:				
618.1		затраты на труд рабочих			106 419	20293
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	10101
618.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7491535	4 273	20293
618.2		машины и механизмы			3 457	659
		в том числе оплата труда машинистов			649	124
618.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0486832	13 503	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0486832	2 541	124
618.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0571498	34	2
618.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2427
618.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,14414	557	637

1	2	3	4	5	6	7
618.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0438587	8 507	373
618.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000286	102 896	3
618.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022883	339 867	778
618.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	27,65005	23	636
619	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м ³	1,84	51 349	94482
		из них:				
619.1		затраты на труд рабочих			5 242	9645
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4801
619.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,132008	4 524	9645
619.2		машины и механизмы			7 062	12994
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2431
619.2.1	313-202-0101	Бадья 2 м ³	маш.-ч	0,994853	40	40
619.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,786324	51	40
619.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,9562517	13 503	12912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9562517	2 541	2430
619.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	71843
619.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
619.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000552	36	0
619.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00184	95 688	176
620	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	9,2	2 914	26809
		из них:				
620.1		затраты на труд рабочих			2 401	22089
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10994
620.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,88244	4 524	22088
620.2		машины и механизмы			513	4719
		в том числе оплата труда машинистов			96	883
620.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3492504	13 503	4716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3492504	2 541	887
621	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18062	315 524	56990
622	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,01007	339 867	3422
Плита монолитная Пм-10.4 на отм.+13.500						
623	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м ²	9,2	6 420	59064

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
623.1		затраты на труд рабочих			4 348	40002
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	19909
623.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,8412	4 524	39998
623.2		машины и механизмы			271	2493
		в том числе оплата труда машинистов			51	469
623.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,183816	13 503	2482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,183816	2 541	467
623.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3237204	18	6
623.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0275724	59	2
623.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	16569
623.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,00023	104 147	24
623.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,852	1 014	2892
623.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0024122	5 146	12
623.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,53636	11 163	5987
623.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,16564	3 686	4297
623.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,0644	45 210	2912
623.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,26496	861	228
623.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03036	1 086	33
623.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,1702	1 085	185
624	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,19069	122 603	23379
		из них:				
624.1		затраты на труд рабочих			106 419	20293
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	10101
624.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,7491535	4 273	20293
624.2		машины и механизмы			3 457	659
		в том числе оплата труда машинистов			649	124
624.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0486832	13 503	657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0486832	2 541	124
624.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0571498	34	2
624.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2427
624.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	1,14414	557	637
624.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0438587	8 507	373
624.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000286	102 896	3

1	2	3	4	5	6	7
624.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022883	339 867	778
624.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	27,65005	23	636
625	6103-0501-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	1,84	51 349	94482
		из них:				
625.1		затраты на труд рабочих			5 242	9645
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	4801
625.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,132008	4 524	9645
625.2		машины и механизмы			7 062	12994
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2431
625.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,994853	40	40
625.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,786324	51	40
625.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,9562517	13 503	12912
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9562517</i>	<i>2 541</i>	<i>2430</i>
625.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	71843
625.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
625.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0000552	36	0
625.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,00184	95 688	176
626	6103-0501-0124 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	9,2	2 914	26809
		из них:				
626.1		затраты на труд рабочих			2 401	22089
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	10994
626.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,88244	4 524	22088
626.2		машины и механизмы			513	4719
		в том числе оплата труда машинистов			96	883
626.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3492504	13 503	4716
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3492504</i>	<i>2 541</i>	<i>887</i>
627	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18062	315 524	56990
628	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,01007	339 867	3422
Плита монолитная Пм-10.5 на отм.+12.100						
629	6103-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	7,65	6 420	49113
		из них:				
629.1		затраты на труд рабочих			4 348	33262
		в том числе оплата труда рабочих			2 164	16555

1	2	3	4	5	6	7
629.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,35165	4 524	33259
629.2		машины и механизмы			271	2073
		в том числе оплата труда машинистов			51	390
629.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,152847	13 503	2064
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,152847</i>	<i>2 541</i>	<i>388</i>
629.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2691806	18	5
629.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0229271	59	1
629.3		материалы, изделия и конструкции			1 801	13778
629.3.1	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0001913	104 147	20
629.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	2,3715	1 014	2405
629.3.3	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0020058	5 146	10
629.3.4	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,445995	11 163	4979
629.3.5	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,969255	3 686	3573
629.3.6	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	0,05355	45 210	2421
629.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,22032	861	190
629.3.8	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,025245	1 086	27
629.3.9	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,141525	1 085	154
630	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,162019	122 603	19864
		из них:				
630.1		затраты на труд рабочих			106 419	17242
		в том числе оплата труда рабочих			52 973	8583
630.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,0350994	4 273	17242
630.2		машины и механизмы			3 457	560
		в том числе оплата труда машинистов			649	105
630.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0413635	13 503	559
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0413635</i>	<i>2 541</i>	<i>105</i>
630.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0485571	34	2
630.3		материалы, изделия и конструкции			12 727	2062
630.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,972114	557	541
630.3.2	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	0,0372644	8 507	317
630.3.3	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0000243	102 896	3
630.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0019442	339 867	661
630.3.5	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	23,492755	23	540

1	2	3	4	5	6	7
631	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"	м³	1,53	51 349	78564
		из них:				
631.1		затраты на труд рабочих			5 242	8020
		в том числе оплата труда рабочих			2 609	3992
631.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,772811	4 524	8020
631.2		машины и механизмы			7 062	10805
		в том числе оплата труда машинистов			1 321	2021
631.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	0,8272419	40	33
631.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6538455	51	33
631.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7951441	13 503	10737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7951441	2 541	2020
631.3		материалы, изделия и конструкции			39 045	59739
631.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,55295	38 373	59591
631.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0000459	36	0
631.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,00153	95 688	146
632	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м²	7,65	2 914	22292
		из них:				
632.1		затраты на труд рабочих			2 401	18368
		в том числе оплата труда рабочих			1 195	9142
632.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,059855	4 524	18367
632.2		машины и механизмы			513	3924
		в том числе оплата труда машинистов			96	734
632.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,2904093	13 503	3921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2904093	2 541	738
633	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,14926	315 524	47095
634	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00832	339 867	2828
635	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (20)	т	0,004439	335 850	1491
Парапет монолитный П-3 (КЖ-ЛЗ9)						
636	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м²	35,25	9 820	346155
		из них:				
636.1		затраты на труд рабочих			2 644	93201
		в том числе оплата труда рабочих			1 316	46389

1	2	3	4	5	6	7
636.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,863375	4 692	93199
636.2		машины и механизмы			1 465	51642
		в том числе оплата труда машинистов			275	9694
636.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,8149313	13 503	51513
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,8149313</i>	<i>2 541</i>	<i>9694</i>
636.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	1,0251405	34	35
636.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,109557	252	28
636.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,0167303	22	66
636.3		материалы, изделия и конструкции			5 711	201313
636.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	282	557	157074
636.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	7,26855	1 014	7370
636.3.3	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	4,33575	92	399
636.3.4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010575	334 630	3539
636.3.5	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	1,41	11 163	15740
636.3.6	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	0,282	61 016	17207
637	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,81814	162 783	133179
		из них:				
637.1		затраты на труд рабочих			137 294	112326
		в том числе оплата труда рабочих			68 349	55919
637.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,3762359	4 608	112326
637.2		машины и механизмы			3 804	3112
		в том числе оплата труда машинистов			649	531
637.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1334051	13 503	1801
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1334051</i>	<i>2 541</i>	<i>339</i>
637.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0681102	34	2
637.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,2544074	252	316
637.2.4	341-204-0101	Станки для гибки арматуры	маш.-ч	0,293691	329	97
637.2.5	333-201-0103	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 20 т	маш.-ч	0,0633879	917	58
637.2.6	333-101-0103	Тягачи седельные грузоподъемностью 22 т	маш.-ч	0,0633879	13 214	838
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0633879</i>	<i>3 037</i>	<i>193</i>
637.3		материалы, изделия и конструкции			21 685	17741
637.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	6,54512	557	3646
637.3.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0174264	339 867	5923
637.3.3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0202081	334 630	6762

1	2	3	4	5	6	7
637.3.4	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	61,3605	23	1411
638	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	0,79922	315 524	252173
639	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,01892	339 867	6430
640	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"	м ³	7,05	58 678	413680
		из них:				
640.1		затраты на труд рабочих			9 617	67800
		в том числе оплата труда рабочих			4 788	33755
640.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,273825	4 439	67801
640.2		машины и механизмы			10 100	71205
		в том числе оплата труда машинистов			1 888	13310
640.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	5,3948997	40	216
640.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,6882571	51	239
640.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	5,2391723	13 503	70745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,2391723	2 541	13313
640.3		материалы, изделия и конструкции			38 961	274675
640.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	7,15575	38 373	274588
640.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,51465	36	19
640.3.3	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0006331	95 688	61
641	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м ²	35,25	2 498	88054
		из них:				
641.1		затраты на труд рабочих			1 554	54778
		в том числе оплата труда рабочих			773	27248
641.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,3375	4 439	54766
641.2		машины и механизмы			944	33276
		в том числе оплата труда машинистов			177	6239
641.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,4611198	13 503	33233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,4611198	2 541	6254
641.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,8373285	34	28
Раздел 9. =ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-1						1902962
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			730264
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			363562
		машины и механизмы	тенге			215517
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			40366
		материалы, изделия и конструкции	тенге			957181
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л47)						
642	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	28 416	81270
		из них:				
642.1		затраты на труд рабочих			20 202	57778
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	28766
642.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,01586	4 439	57777
642.2		машины и механизмы			372	1063
		в том числе оплата труда машинистов			68	194
642.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4507932	15	7
642.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0761904	13 503	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0761904	2 541	194
642.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4698408	18	8
642.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,873015	22	19
642.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22428
642.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16588	1 309	217
642.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,65494	1 014	664
642.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,7722	11 163	8620
642.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,9162	3 686	7063
642.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,10582	54 239	5740
642.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,141284	861	122
643	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	95 182	272221
		из них:				
643.1		затраты на труд рабочих			35 565	101716
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	50636
643.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,933198	4 859	101714
643.2		машины и механизмы			18 831	53857
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10090
643.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,8158692	40	153
643.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,6317424	51	185
643.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,9269802	13 503	53026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,9269802	2 541	9978
643.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0698412	34	2
643.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0444444	9 178	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0444444	2 541	113
643.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3206346	252	81
643.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	116648

1	2	3	4	5	6	7
643.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9029	38 373	111393
643.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,4014	925	1296
643.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	1 179 654	3374
643.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,30186	19	253
643.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0286	2 284	65
643.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0027742	95 688	265
644	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	10 854	31042
		из них:				
644.1		затраты на труд рабочих			10 500	30030
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	14952
644.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,765044	4 439	30030
644.2		машины и механизмы			354	1013
		в том числе оплата труда машинистов			67	192
644.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0749206	13 503	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0749206	2 541	190
645	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,09608	315 524	30316
646	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1527	315 524	48181
647	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
648	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л47)						
649	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,9	28 416	82406
		из них:				
649.1		затраты на труд рабочих			20 202	58586
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	29168
649.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,1979	4 439	58585
649.2		машины и механизмы			372	1079
		в том числе оплата труда машинистов			68	197
649.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,457098	15	7
649.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,077256	13 503	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,077256	2 541	196
649.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,476412	18	9

1	2	3	4	5	6	7
649.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,885225	22	19
649.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22742
649.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1682	1 309	220
649.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,6641	1 014	673
649.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,783	11 163	8741
649.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,943	3 686	7162
649.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,1073	54 239	5820
649.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14326	861	123
650	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	95 182	276028
		из них:				
650.1		затраты на труд рабочих			35 565	103138
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	51345
650.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,22597	4 859	103137
650.2		машины и механизмы			18 831	54610
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10231
650.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,869238	40	155
650.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,682536	51	188
650.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,981903	13 503	53768
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,981903</i>	<i>2 541</i>	<i>10118</i>
650.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,070818	34	2
650.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,045066	9 178	414
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,045066</i>	<i>2 541</i>	<i>115</i>
650.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,325119	252	82
650.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	118279
650.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9435	38 373	112951
650.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,421	925	1314
650.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0029	1 179 654	3421
650.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,4879	19	256
650.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,029	2 284	66
650.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,002813	95 688	269
651	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	10 854	31477
		из них:				
651.1		затраты на труд рабочих			10 500	30450
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	15161
651.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,85966	4 439	30450

1	2	3	4	5	6	7
651.2		машины и механизмы			354	1026
		в том числе оплата труда машинистов			67	194
651.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0759684	13 503	1026
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0759684</i>	<i>2 541</i>	<i>193</i>
652	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,10038	315 524	31672
653	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1527	315 524	48181
654	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00616	339 867	2094
655	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
656	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л47)						
657	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	28 416	19891
		из них:				
657.1		затраты на труд рабочих			20 202	14141
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	7041
657.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1857	4 439	14141
657.2		машины и механизмы			372	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	48
657.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,110334	15	2
657.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,018648	13 503	252
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,018648</i>	<i>2 541</i>	<i>47</i>
657.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,114996	18	2
657.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213675	22	5
657.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	5489
657.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0406	1 309	53
657.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,1603	1 014	163
657.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,189	11 163	2110
657.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,469	3 686	1729
657.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,0259	54 239	1405
657.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03458	861	30
658	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	95 182	66627
		из них:				
658.1		затраты на труд рабочих			35 565	24896

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	12394
658.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,12351	4 859	24895
658.2		машины и механизмы			18 831	13182
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	2470
658.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,933954	40	37
658.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,888888	51	45
658.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,961149	13 503	12978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,961149	2 541	2442
658.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,017094	34	1
658.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,010878	9 178	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010878	2 541	28
658.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,078477	252	20
658.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	28550
658.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,7105	38 373	27264
658.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,343	925	317
658.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 179 654	826
658.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	3,2557	19	62
658.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,007	2 284	16
658.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,000679	95 688	65
659	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,02158	315 524	6809
660	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,03648	315 524	11510
661	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00091	339 867	309
662	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,01121	387 409	4343
663	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	10 854	7598
		из них:				
663.1		затраты на труд рабочих			10 500	7350
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	3660
663.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,65578	4 439	7350
663.2		машины и механизмы			354	248
		в том числе оплата труда машинистов			67	47
663.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0183372	13 503	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0183372	2 541	47

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л47)						
664	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	28 416	38930
		из них:				
664.1		затраты на труд рабочих			20 202	27677
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13779
664.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,23487	4 439	27677
664.2		машины и механизмы			372	509
		в том числе оплата труда машинистов			68	93
664.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2159394	15	3
664.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0364968	13 503	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0364968	2 541	93
664.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2250636	18	4
664.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4181925	22	9
664.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10744
664.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,07946	1 309	104
664.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,31373	1 014	318
664.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3699	11 163	4129
664.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9179	3 686	3383
664.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,05069	54 239	2749
664.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,067678	861	58
665	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	95 182	130399
		из них:				
665.1		затраты на труд рабочих			35 565	48724
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	24256
665.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,027441	4 859	48723
665.2		машины и механизмы			18 831	25798
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4833
665.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,8278814	40	73
665.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,7396808	51	89
665.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8811059	13 503	25401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8811059	2 541	4780
665.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0334554	34	1
665.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0212898	9 178	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212898	2 541	54
665.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1535907	252	39
665.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55877
665.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,39055	38 373	53360

1	2	3	4	5	6	7
665.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6713	925	621
665.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00137	1 179 654	1616
665.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,37187	19	121
665.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0137	2 284	31
665.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013289	95 688	127
666	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,04316	315 524	13618
667	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,07079	315 524	22336
668	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00161	339 867	547
669	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,02245	387 409	8697
670	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,37	10 854	14870
		из них:				
670.1		затраты на труд рабочих			10 500	14385
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7162
670.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,240598	4 439	14385
670.2		машины и механизмы			354	485
		в том числе оплата труда машинистов			67	92
670.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0358885	13 503	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0358885	2 541	91
Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л47)						
671	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,84	28 416	52285
		из них:				
671.1		затраты на труд рабочих			20 202	37172
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	18507
671.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,37384	4 439	37171
671.2		машины и механизмы			372	684
		в том числе оплата труда машинистов			68	125
671.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2900208	15	4
671.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0490176	13 503	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0490176	2 541	125
671.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3022752	18	5
671.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,56166	22	12

1	2	3	4	5	6	7
671.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	14429
671.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,10672	1 309	140
671.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,42136	1 014	427
671.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,4968	11 163	5546
671.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,2328	3 686	4544
671.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,06808	54 239	3693
671.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,090896	861	78
672	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	95 182	175135
		из них:				
672.1		затраты на труд рабочих			35 565	65440
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	32577
672.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,467512	4 859	65439
672.2		машины и механизмы			18 831	34650
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	6492
672.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,4549648	40	98
672.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,3365056	51	119
672.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,5264488	13 503	34115
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5264488</i>	<i>2 541</i>	<i>6420</i>
672.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0449328	34	2
672.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0285936	9 178	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0285936</i>	<i>2 541</i>	<i>73</i>
672.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2062824	252	52
672.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	75046
672.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
672.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,9016	925	834
672.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00184	1 179 654	2171
672.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	8,55784	19	163
672.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0184	2 284	42
672.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0017848	95 688	171
673	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	10 854	19971
		из них:				
673.1		затраты на труд рабочих			10 500	19320
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	9620
673.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,352336	4 439	19320
673.2		машины и механизмы			354	651

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			67	123
673.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0482006	13 503	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0482006	2 541	122
674	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18116	315 524	57160
675	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,075	315 524	23664
676	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0076	339 867	2583
Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л47)						
677	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	28 416	38362
		из них:				
677.1		затраты на труд рабочих			20 202	27273
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13578
677.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,14385	4 439	27273
677.2		машины и механизмы			372	502
		в том числе оплата труда машинистов			68	92
677.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212787	15	3
677.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,035964	13 503	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035964	2 541	91
677.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,221778	18	4
677.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4120875	22	9
677.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10587
677.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0783	1 309	102
677.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,30915	1 014	313
677.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,3645	11 163	4069
677.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9045	3 686	3334
677.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,04995	54 239	2709
677.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06669	861	57
678	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	95 182	128496
		из них:				
678.1		затраты на труд рабочих			35 565	48013
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	23902
678.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,881055	4 859	48012
678.2		машины и механизмы			18 831	25422
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4763
678.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,801197	40	72

1	2	3	4	5	6	7
678.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,714284	51	87
678.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8536445	13 503	25030
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8536445</i>	<i>2 541</i>	<i>4710</i>
678.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,032967	34	1
678.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,020979	9 178	193
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020979</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
678.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1513485	252	38
678.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55061
678.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,37025	38 373	52581
678.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6615	925	612
678.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00135	1 179 654	1593
678.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,27885	19	119
678.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0135	2 284	31
678.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013095	95 688	125
679	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,1332	315 524	42028
680	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
681	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0537	339 867	18251
682	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	10 854	14653
		из них:				
682.1		затраты на труд рабочих			10 500	14175
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7058
682.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,19329	4 439	14175
682.2		машины и механизмы			354	477
		в том числе оплата труда машинистов			67	90
682.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0353646	13 503	478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0353646</i>	<i>2 541</i>	<i>90</i>
Раздел 10. =ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-2						1884282
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			730264
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>363562</i>
		машины и механизмы	тенге			215517
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>40366</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			938501
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л150)						
683	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	28 416	81270
		из них:				
683.1		затраты на труд рабочих			20 202	57778
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	28766
683.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,01586	4 439	57777
683.2		машины и механизмы			372	1063
		в том числе оплата труда машинистов			68	194
683.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4507932	15	7
683.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0761904	13 503	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0761904	2 541	194
683.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4698408	18	8
683.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,873015	22	19
683.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22428
683.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16588	1 309	217
683.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,65494	1 014	664
683.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,7722	11 163	8620
683.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,9162	3 686	7063
683.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,10582	54 239	5740
683.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,141284	861	122
684	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	95 182	272221
		из них:				
684.1		затраты на труд рабочих			35 565	101716
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	50636
684.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,933198	4 859	101714
684.2		машины и механизмы			18 831	53857
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10090
684.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,8158692	40	153
684.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,6317424	51	185
684.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,9269802	13 503	53026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,9269802	2 541	9978
684.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0698412	34	2
684.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0444444	9 178	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0444444	2 541	113
684.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3206346	252	81
684.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	116648

1	2	3	4	5	6	7
684.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9029	38 373	111393
684.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,4014	925	1296
684.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	1 179 654	3374
684.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,30186	19	253
684.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0286	2 284	65
684.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0027742	95 688	265
685	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	10 854	31042
		из них:				
685.1		затраты на труд рабочих			10 500	30030
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	14952
685.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,765044	4 439	30030
685.2		машины и механизмы			354	1013
		в том числе оплата труда машинистов			67	192
685.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0749206	13 503	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0749206	2 541	190
686	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,09608	315 524	30316
687	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1527	315 524	48181
688	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
689	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л50)						
690	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,9	28 416	82406
		из них:				
690.1		затраты на труд рабочих			20 202	58586
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	29168
690.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,1979	4 439	58585
690.2		машины и механизмы			372	1079
		в том числе оплата труда машинистов			68	197
690.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,457098	15	7
690.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,077256	13 503	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,077256	2 541	196
690.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,476412	18	9

1	2	3	4	5	6	7
690.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,885225	22	19
690.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22742
690.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1682	1 309	220
690.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,6641	1 014	673
690.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,783	11 163	8741
690.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,943	3 686	7162
690.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,1073	54 239	5820
690.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14326	861	123
691	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	95 182	276028
		из них:				
691.1		затраты на труд рабочих			35 565	103138
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	51345
691.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,22597	4 859	103137
691.2		машины и механизмы			18 831	54610
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10231
691.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	3,869238	40	155
691.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,682536	51	188
691.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,981903	13 503	53768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,981903	2 541	10118
691.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,070818	34	2
691.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,045066	9 178	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,045066	2 541	115
691.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,325119	252	82
691.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	118279
691.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,9435	38 373	112951
691.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,421	925	1314
691.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0029	1 179 654	3421
691.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,4879	19	256
691.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,029	2 284	66
691.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,002813	95 688	269
692	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	10 854	31477
		из них:				
692.1		затраты на труд рабочих			10 500	30450
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	15161
692.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,85966	4 439	30450

1	2	3	4	5	6	7
692.2		машины и механизмы			354	1026
		в том числе оплата труда машинистов			67	194
692.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0759684	13 503	1026
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0759684</i>	<i>2 541</i>	<i>193</i>
693	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,0911	315 524	28744
694	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,15486	315 524	48862
695	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00616	339 867	2094
696	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
697	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л50)						
698	6103-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	28 416	19891
		из них:				
698.1		затраты на труд рабочих			20 202	14141
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	7041
698.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1857	4 439	14141
698.2		машины и механизмы			372	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	48
698.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,110334	15	2
698.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,018648	13 503	252
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,018648</i>	<i>2 541</i>	<i>47</i>
698.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,114996	18	2
698.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213675	22	5
698.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	5489
698.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0406	1 309	53
698.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,1603	1 014	163
698.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,189	11 163	2110
698.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,469	3 686	1729
698.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,0259	54 239	1405
698.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03458	861	30
699	6103-0601-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	95 182	66627
		из них:				
699.1		затраты на труд рабочих			35 565	24896

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	12394
699.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,12351	4 859	24895
699.2		машины и механизмы			18 831	13182
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	2470
699.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,933954	40	37
699.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,888888	51	45
699.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,961149	13 503	12978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,961149	2 541	2442
699.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,017094	34	1
699.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,010878	9 178	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010878	2 541	28
699.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,078477	252	20
699.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	28550
699.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,7105	38 373	27264
699.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,343	925	317
699.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 179 654	826
699.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	3,2557	19	62
699.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,007	2 284	16
699.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,000679	95 688	65
700	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,02158	315 524	6809
701	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,03648	315 524	11510
702	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00091	339 867	309
703	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,01121	387 409	4343
704	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	10 854	7598
		из них:				
704.1		затраты на труд рабочих			10 500	7350
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	3660
704.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,65578	4 439	7350
704.2		машины и механизмы			354	248
		в том числе оплата труда машинистов			67	47
704.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0183372	13 503	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0183372	2 541	47

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л150)						
705	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	28 416	38930
		из них:				
705.1		затраты на труд рабочих			20 202	27677
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13779
705.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,23487	4 439	27677
705.2		машины и механизмы			372	509
		в том числе оплата труда машинистов			68	93
705.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2159394	15	3
705.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0364968	13 503	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0364968	2 541	93
705.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2250636	18	4
705.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4181925	22	9
705.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10744
705.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,07946	1 309	104
705.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,31373	1 014	318
705.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3699	11 163	4129
705.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9179	3 686	3383
705.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,05069	54 239	2749
705.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,067678	861	58
706	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	95 182	130399
		из них:				
706.1		затраты на труд рабочих			35 565	48724
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	24256
706.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,027441	4 859	48723
706.2		машины и механизмы			18 831	25798
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4833
706.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,8278814	40	73
706.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,7396808	51	89
706.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8811059	13 503	25401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8811059	2 541	4780
706.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0334554	34	1
706.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0212898	9 178	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212898	2 541	54
706.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1535907	252	39
706.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55877
706.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,39055	38 373	53360

1	2	3	4	5	6	7
706.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6713	925	621
706.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00137	1 179 654	1616
706.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,37187	19	121
706.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0137	2 284	31
706.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013289	95 688	127
707	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,04316	315 524	13618
708	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,07079	315 524	22336
709	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00161	339 867	547
710	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,02245	387 409	8697
711	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,37	10 854	14870
		из них:				
711.1		затраты на труд рабочих			10 500	14385
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7162
711.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,240598	4 439	14385
711.2		машины и механизмы			354	485
		в том числе оплата труда машинистов			67	92
711.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0358885	13 503	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0358885	2 541	91
Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л50)						
712	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,84	28 416	52285
		из них:				
712.1		затраты на труд рабочих			20 202	37172
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	18507
712.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,37384	4 439	37171
712.2		машины и механизмы			372	684
		в том числе оплата труда машинистов			68	125
712.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2900208	15	4
712.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0490176	13 503	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0490176	2 541	125
712.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3022752	18	5
712.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,56166	22	12

1	2	3	4	5	6	7
712.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	14429
712.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,10672	1 309	140
712.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,42136	1 014	427
712.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,4968	11 163	5546
712.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,2328	3 686	4544
712.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,06808	54 239	3693
712.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,090896	861	78
713	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	95 182	175135
		из них:				
713.1		затраты на труд рабочих			35 565	65440
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	32577
713.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,467512	4 859	65439
713.2		машины и механизмы			18 831	34650
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	6492
713.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,4549648	40	98
713.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,3365056	51	119
713.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,5264488	13 503	34115
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5264488</i>	<i>2 541</i>	<i>6420</i>
713.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0449328	34	2
713.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0285936	9 178	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0285936</i>	<i>2 541</i>	<i>73</i>
713.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2062824	252	52
713.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	75046
713.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
713.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,9016	925	834
713.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00184	1 179 654	2171
713.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	8,55784	19	163
713.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0184	2 284	42
713.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0017848	95 688	171
714	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	10 854	19971
		из них:				
714.1		затраты на труд рабочих			10 500	19320
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	9620
714.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,352336	4 439	19320
714.2		машины и механизмы			354	651

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			67	123
714.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0482006	13 503	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0482006	2 541	122
715	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18116	315 524	57160
716	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,075	315 524	23664
717	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00758	339 867	2576
Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л50)						
718	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,35	28 416	38362
		из них:				
718.1		затраты на труд рабочих			20 202	27273
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13578
718.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,14385	4 439	27273
718.2		машины и механизмы			372	502
		в том числе оплата труда машинистов			68	92
718.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212787	15	3
718.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,035964	13 503	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035964	2 541	91
718.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,221778	18	4
718.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4120875	22	9
718.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10587
718.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0783	1 309	102
718.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,30915	1 014	313
718.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3645	11 163	4069
718.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9045	3 686	3334
718.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,04995	54 239	2709
718.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06669	861	57
719	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,35	95 182	128496
		из них:				
719.1		затраты на труд рабочих			35 565	48013
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	23902
719.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,881055	4 859	48012
719.2		машины и механизмы			18 831	25422
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4763
719.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,801197	40	72

1	2	3	4	5	6	7
719.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,714284	51	87
719.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8536445	13 503	25030
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8536445</i>	<i>2 541</i>	<i>4710</i>
719.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,032967	34	1
719.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,020979	9 178	193
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020979</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
719.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1513485	252	38
719.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55061
719.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,37025	38 373	52581
719.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6615	925	612
719.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00135	1 179 654	1593
719.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,27885	19	119
719.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0135	2 284	31
719.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013095	95 688	125
720	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,1332	315 524	42028
721	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
722	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00537	339 867	1825
723	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	10 854	14653
		из них:				
723.1		затраты на труд рабочих			10 500	14175
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7058
723.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,19329	4 439	14175
723.2		машины и механизмы			354	477
		в том числе оплата труда машинистов			67	90
723.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0353646	13 503	478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0353646</i>	<i>2 541</i>	<i>90</i>
Раздел 11. =ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-3						1884268
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			730264
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>363562</i>
		машины и механизмы	тенге			215517
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>40366</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			938487
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л53)						
724	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	28 416	81270
		из них:				
724.1		затраты на труд рабочих			20 202	57778
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	28766
724.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,01586	4 439	57777
724.2		машины и механизмы			372	1063
		в том числе оплата труда машинистов			68	194
724.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4507932	15	7
724.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0761904	13 503	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0761904	2 541	194
724.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4698408	18	8
724.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,873015	22	19
724.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22428
724.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16588	1 309	217
724.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,65494	1 014	664
724.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,7722	11 163	8620
724.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,9162	3 686	7063
724.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,10582	54 239	5740
724.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,141284	861	122
725	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	95 182	272221
		из них:				
725.1		затраты на труд рабочих			35 565	101716
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	50636
725.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,933198	4 859	101714
725.2		машины и механизмы			18 831	53857
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10090
725.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,8158692	40	153
725.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,6317424	51	185
725.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,9269802	13 503	53026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,9269802	2 541	9978
725.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0698412	34	2
725.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0444444	9 178	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0444444	2 541	113
725.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3206346	252	81
725.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	116648

1	2	3	4	5	6	7
725.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9029	38 373	111393
725.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,4014	925	1296
725.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	1 179 654	3374
725.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,30186	19	253
725.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0286	2 284	65
725.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0027742	95 688	265
726	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	10 854	31042
		из них:				
726.1		затраты на труд рабочих			10 500	30030
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	14952
726.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,765044	4 439	30030
726.2		машины и механизмы			354	1013
		в том числе оплата труда машинистов			67	192
726.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0749206	13 503	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0749206	2 541	190
727	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,09608	315 524	30316
728	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1527	315 524	48181
729	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
730	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л53)						
731	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,9	28 416	82406
		из них:				
731.1		затраты на труд рабочих			20 202	58586
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	29168
731.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,1979	4 439	58585
731.2		машины и механизмы			372	1079
		в том числе оплата труда машинистов			68	197
731.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,457098	15	7
731.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,077256	13 503	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,077256	2 541	196
731.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,476412	18	9

1	2	3	4	5	6	7
731.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,885225	22	19
731.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22742
731.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1682	1 309	220
731.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,6641	1 014	673
731.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,783	11 163	8741
731.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,943	3 686	7162
731.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,1073	54 239	5820
731.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14326	861	123
732	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	95 182	276028
		из них:				
732.1		затраты на труд рабочих			35 565	103138
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	51345
732.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,22597	4 859	103137
732.2		машины и механизмы			18 831	54610
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10231
732.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,869238	40	155
732.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,682536	51	188
732.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,981903	13 503	53768
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,981903</i>	<i>2 541</i>	<i>10118</i>
732.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,070818	34	2
732.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,045066	9 178	414
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,045066</i>	<i>2 541</i>	<i>115</i>
732.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,325119	252	82
732.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	118279
732.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9435	38 373	112951
732.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,421	925	1314
732.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0029	1 179 654	3421
732.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,4879	19	256
732.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,029	2 284	66
732.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,002813	95 688	269
733	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	10 854	31477
		из них:				
733.1		затраты на труд рабочих			10 500	30450
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	15161
733.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,85966	4 439	30450

1	2	3	4	5	6	7
733.2		машины и механизмы			354	1026
		в том числе оплата труда машинистов			67	194
733.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0759684	13 503	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0759684	2 541	193
734	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,091	315 524	28713
735	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,15486	315 524	48862
736	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00616	339 867	2094
737	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
738	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л53)						
739	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	28 416	19891
		из них:				
739.1		затраты на труд рабочих			20 202	14141
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	7041
739.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1857	4 439	14141
739.2		машины и механизмы			372	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	48
739.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,110334	15	2
739.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,018648	13 503	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018648	2 541	47
739.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,114996	18	2
739.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213675	22	5
739.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	5489
739.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0406	1 309	53
739.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,1603	1 014	163
739.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,189	11 163	2110
739.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,469	3 686	1729
739.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,0259	54 239	1405
739.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03458	861	30
740	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	95 182	66627
		из них:				
740.1		затраты на труд рабочих			35 565	24896

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	12394
740.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,12351	4 859	24895
740.2		машины и механизмы			18 831	13182
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	2470
740.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,933954	40	37
740.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,888888	51	45
740.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,961149	13 503	12978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,961149	2 541	2442
740.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,017094	34	1
740.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,010878	9 178	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010878	2 541	28
740.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,078477	252	20
740.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	28550
740.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,7105	38 373	27264
740.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,343	925	317
740.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 179 654	826
740.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	3,2557	19	62
740.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,007	2 284	16
740.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,000679	95 688	65
741	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,02158	315 524	6809
742	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,03648	315 524	11510
743	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00091	339 867	309
744	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,01121	387 409	4343
745	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	10 854	7598
		из них:				
745.1		затраты на труд рабочих			10 500	7350
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	3660
745.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,65578	4 439	7350
745.2		машины и механизмы			354	248
		в том числе оплата труда машинистов			67	47
745.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0183372	13 503	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0183372	2 541	47

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л153)						
746	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	28 416	38930
		из них:				
746.1		затраты на труд рабочих			20 202	27677
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13779
746.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,23487	4 439	27677
746.2		машины и механизмы			372	509
		в том числе оплата труда машинистов			68	93
746.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2159394	15	3
746.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0364968	13 503	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0364968	2 541	93
746.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2250636	18	4
746.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4181925	22	9
746.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10744
746.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,07946	1 309	104
746.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,31373	1 014	318
746.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3699	11 163	4129
746.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9179	3 686	3383
746.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,05069	54 239	2749
746.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,067678	861	58
747	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	95 182	130399
		из них:				
747.1		затраты на труд рабочих			35 565	48724
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	24256
747.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,027441	4 859	48723
747.2		машины и механизмы			18 831	25798
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4833
747.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,8278814	40	73
747.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,7396808	51	89
747.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8811059	13 503	25401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8811059	2 541	4780
747.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0334554	34	1
747.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0212898	9 178	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212898	2 541	54
747.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1535907	252	39
747.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55877
747.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,39055	38 373	53360

1	2	3	4	5	6	7
747.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6713	925	621
747.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00137	1 179 654	1616
747.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,37187	19	121
747.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0137	2 284	31
747.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013289	95 688	127
748	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,04316	315 524	13618
749	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,07079	315 524	22336
750	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00161	339 867	547
751	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,02245	387 409	8697
752	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	10 854	14870
		из них:				
752.1		затраты на труд рабочих			10 500	14385
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7162
752.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,240598	4 439	14385
752.2		машины и механизмы			354	485
		в том числе оплата труда машинистов			67	92
752.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0358885	13 503	485
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0358885</i>	<i>2 541</i>	<i>91</i>
Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л53)						
753	6103-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	28 416	52285
		из них:				
753.1		затраты на труд рабочих			20 202	37172
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	18507
753.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,37384	4 439	37171
753.2		машины и механизмы			372	684
		в том числе оплата труда машинистов			68	125
753.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2900208	15	4
753.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0490176	13 503	662
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0490176</i>	<i>2 541</i>	<i>125</i>
753.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3022752	18	5
753.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,56166	22	12

1	2	3	4	5	6	7
753.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	14429
753.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,10672	1 309	140
753.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,42136	1 014	427
753.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,4968	11 163	5546
753.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,2328	3 686	4544
753.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,06808	54 239	3693
753.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,090896	861	78
754	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	95 182	175135
		из них:				
754.1		затраты на труд рабочих			35 565	65440
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	32577
754.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,467512	4 859	65439
754.2		машины и механизмы			18 831	34650
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	6492
754.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,4549648	40	98
754.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,3365056	51	119
754.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,5264488	13 503	34115
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5264488</i>	<i>2 541</i>	<i>6420</i>
754.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0449328	34	2
754.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0285936	9 178	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0285936</i>	<i>2 541</i>	<i>73</i>
754.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2062824	252	52
754.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	75046
754.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
754.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,9016	925	834
754.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00184	1 179 654	2171
754.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	8,55784	19	163
754.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0184	2 284	42
754.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0017848	95 688	171
755	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	10 854	19971
		из них:				
755.1		затраты на труд рабочих			10 500	19320
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	9620
755.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,352336	4 439	19320
755.2		машины и механизмы			354	651

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			67	123
755.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0482006	13 503	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0482006	2 541	122
756	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18116	315 524	57160
757	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,075	315 524	23664
758	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0076	339 867	2583
Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л53)						
759	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,35	28 416	38362
		из них:				
759.1		затраты на труд рабочих			20 202	27273
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13578
759.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,14385	4 439	27273
759.2		машины и механизмы			372	502
		в том числе оплата труда машинистов			68	92
759.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212787	15	3
759.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,035964	13 503	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035964	2 541	91
759.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,221778	18	4
759.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4120875	22	9
759.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10587
759.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0783	1 309	102
759.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,30915	1 014	313
759.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3645	11 163	4069
759.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9045	3 686	3334
759.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,04995	54 239	2709
759.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06669	861	57
760	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,35	95 182	128496
		из них:				
760.1		затраты на труд рабочих			35 565	48013
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	23902
760.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,881055	4 859	48012
760.2		машины и механизмы			18 831	25422
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4763
760.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,801197	40	72

1	2	3	4	5	6	7
760.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,714284	51	87
760.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8536445	13 503	25030
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8536445</i>	<i>2 541</i>	<i>4710</i>
760.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,032967	34	1
760.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,020979	9 178	193
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020979</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
760.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1513485	252	38
760.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55061
760.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,37025	38 373	52581
760.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6615	925	612
760.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00135	1 179 654	1593
760.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,27885	19	119
760.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0135	2 284	31
760.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013095	95 688	125
761	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,1332	315 524	42028
762	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
763	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0054	339 867	1835
764	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	10 854	14653
		из них:				
764.1		затраты на труд рабочих			10 500	14175
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7058
764.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,19329	4 439	14175
764.2		машины и механизмы			354	477
		в том числе оплата труда машинистов			67	90
764.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0353646	13 503	478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0353646</i>	<i>2 541</i>	<i>90</i>
Раздел 12. =ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-4						1884299
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			730264
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>363562</i>
		машины и механизмы	тенге			215517
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>40366</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			938518
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л156)						
765	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	28 416	81270
		из них:				
765.1		затраты на труд рабочих			20 202	57778
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	28766
765.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,01586	4 439	57777
765.2		машины и механизмы			372	1063
		в том числе оплата труда машинистов			68	194
765.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4507932	15	7
765.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0761904	13 503	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0761904	2 541	194
765.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4698408	18	8
765.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,873015	22	19
765.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22428
765.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16588	1 309	217
765.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,65494	1 014	664
765.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,7722	11 163	8620
765.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,9162	3 686	7063
765.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,10582	54 239	5740
765.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,141284	861	122
766	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	95 182	272221
		из них:				
766.1		затраты на труд рабочих			35 565	101716
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	50636
766.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,933198	4 859	101714
766.2		машины и механизмы			18 831	53857
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10090
766.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,8158692	40	153
766.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,6317424	51	185
766.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,9269802	13 503	53026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,9269802	2 541	9978
766.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0698412	34	2
766.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0444444	9 178	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0444444	2 541	113
766.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3206346	252	81
766.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	116648

1	2	3	4	5	6	7
766.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9029	38 373	111393
766.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,4014	925	1296
766.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	1 179 654	3374
766.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,30186	19	253
766.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0286	2 284	65
766.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0027742	95 688	265
767	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,86	10 854	31042
		из них:				
767.1		затраты на труд рабочих			10 500	30030
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	14952
767.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,765044	4 439	30030
767.2		машины и механизмы			354	1013
		в том числе оплата труда машинистов			67	192
767.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0749206	13 503	1012
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0749206</i>	<i>2 541</i>	<i>190</i>
768	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,09608	315 524	30316
769	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1527	315 524	48181
770	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
771	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л56)						
772	6103-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	28 416	82406
		из них:				
772.1		затраты на труд рабочих			20 202	58586
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	29168
772.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,1979	4 439	58585
772.2		машины и механизмы			372	1079
		в том числе оплата труда машинистов			68	197
772.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,457098	15	7
772.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,077256	13 503	1043
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,077256</i>	<i>2 541</i>	<i>196</i>
772.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,476412	18	9

1	2	3	4	5	6	7
772.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,885225	22	19
772.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22742
772.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1682	1 309	220
772.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,6641	1 014	673
772.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,783	11 163	8741
772.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,943	3 686	7162
772.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,1073	54 239	5820
772.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14326	861	123
773	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	95 182	276028
		из них:				
773.1		затраты на труд рабочих			35 565	103138
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	51345
773.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,22597	4 859	103137
773.2		машины и механизмы			18 831	54610
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10231
773.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,869238	40	155
773.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,682536	51	188
773.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,981903	13 503	53768
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,981903</i>	<i>2 541</i>	<i>10118</i>
773.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,070818	34	2
773.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,045066	9 178	414
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,045066</i>	<i>2 541</i>	<i>115</i>
773.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,325119	252	82
773.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	118279
773.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9435	38 373	112951
773.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,421	925	1314
773.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0029	1 179 654	3421
773.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,4879	19	256
773.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,029	2 284	66
773.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,002813	95 688	269
774	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	10 854	31477
		из них:				
774.1		затраты на труд рабочих			10 500	30450
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	15161
774.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,85966	4 439	30450

1	2	3	4	5	6	7
774.2		машины и механизмы			354	1026
		в том числе оплата труда машинистов			67	194
774.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0759684	13 503	1026
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0759684</i>	<i>2 541</i>	<i>193</i>
775	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,0911	315 524	28744
776	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,15486	315 524	48862
777	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00616	339 867	2094
778	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
779	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л56)						
780	6103-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	28 416	19891
		из них:				
780.1		затраты на труд рабочих			20 202	14141
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	7041
780.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1857	4 439	14141
780.2		машины и механизмы			372	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	48
780.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,110334	15	2
780.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,018648	13 503	252
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,018648</i>	<i>2 541</i>	<i>47</i>
780.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,114996	18	2
780.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213675	22	5
780.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	5489
780.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0406	1 309	53
780.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,1603	1 014	163
780.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,189	11 163	2110
780.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,469	3 686	1729
780.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,0259	54 239	1405
780.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03458	861	30
781	6103-0601-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	95 182	66627
		из них:				
781.1		затраты на труд рабочих			35 565	24896

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	12394
781.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,12351	4 859	24895
781.2		машины и механизмы			18 831	13182
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	2470
781.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,933954	40	37
781.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,888888	51	45
781.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,961149	13 503	12978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,961149	2 541	2442
781.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,017094	34	1
781.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,010878	9 178	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010878	2 541	28
781.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,078477	252	20
781.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	28550
781.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,7105	38 373	27264
781.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,343	925	317
781.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 179 654	826
781.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	3,2557	19	62
781.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,007	2 284	16
781.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,000679	95 688	65
782	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,02158	315 524	6809
783	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,03648	315 524	11510
784	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00091	339 867	309
785	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,01121	387 409	4343
786	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	10 854	7598
		из них:				
786.1		затраты на труд рабочих			10 500	7350
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	3660
786.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,65578	4 439	7350
786.2		машины и механизмы			354	248
		в том числе оплата труда машинистов			67	47
786.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0183372	13 503	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0183372	2 541	47

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л156)						
787	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	28 416	38930
		из них:				
787.1		затраты на труд рабочих			20 202	27677
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13779
787.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,23487	4 439	27677
787.2		машины и механизмы			372	509
		в том числе оплата труда машинистов			68	93
787.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2159394	15	3
787.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0364968	13 503	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0364968	2 541	93
787.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2250636	18	4
787.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4181925	22	9
787.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10744
787.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,07946	1 309	104
787.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,31373	1 014	318
787.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3699	11 163	4129
787.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9179	3 686	3383
787.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,05069	54 239	2749
787.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,067678	861	58
788	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	95 182	130399
		из них:				
788.1		затраты на труд рабочих			35 565	48724
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	24256
788.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,027441	4 859	48723
788.2		машины и механизмы			18 831	25798
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4833
788.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,8278814	40	73
788.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,7396808	51	89
788.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8811059	13 503	25401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8811059	2 541	4780
788.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0334554	34	1
788.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0212898	9 178	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212898	2 541	54
788.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1535907	252	39
788.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55877
788.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,39055	38 373	53360

1	2	3	4	5	6	7
788.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6713	925	621
788.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00137	1 179 654	1616
788.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,37187	19	121
788.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0137	2 284	31
788.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013289	95 688	127
789	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,04316	315 524	13618
790	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,07079	315 524	22336
791	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00161	339 867	547
792	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,02245	387 409	8697
793	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	10 854	14870
		из них:				
793.1		затраты на труд рабочих			10 500	14385
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7162
793.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,240598	4 439	14385
793.2		машины и механизмы			354	485
		в том числе оплата труда машинистов			67	92
793.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0358885	13 503	485
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0358885</i>	<i>2 541</i>	<i>91</i>
Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л56)						
794	6103-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	28 416	52285
		из них:				
794.1		затраты на труд рабочих			20 202	37172
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	18507
794.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,37384	4 439	37171
794.2		машины и механизмы			372	684
		в том числе оплата труда машинистов			68	125
794.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2900208	15	4
794.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0490176	13 503	662
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0490176</i>	<i>2 541</i>	<i>125</i>
794.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3022752	18	5
794.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,56166	22	12

1	2	3	4	5	6	7
794.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	14429
794.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,10672	1 309	140
794.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,42136	1 014	427
794.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,4968	11 163	5546
794.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,2328	3 686	4544
794.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,06808	54 239	3693
794.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,090896	861	78
795	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	95 182	175135
		из них:				
795.1		затраты на труд рабочих			35 565	65440
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	32577
795.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,467512	4 859	65439
795.2		машины и механизмы			18 831	34650
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	6492
795.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,4549648	40	98
795.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,3365056	51	119
795.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,5264488	13 503	34115
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5264488</i>	<i>2 541</i>	<i>6420</i>
795.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0449328	34	2
795.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0285936	9 178	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0285936</i>	<i>2 541</i>	<i>73</i>
795.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2062824	252	52
795.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	75046
795.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
795.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,9016	925	834
795.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00184	1 179 654	2171
795.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	8,55784	19	163
795.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0184	2 284	42
795.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0017848	95 688	171
796	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	10 854	19971
		из них:				
796.1		затраты на труд рабочих			10 500	19320
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	9620
796.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,352336	4 439	19320
796.2		машины и механизмы			354	651

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			67	123
796.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0482006	13 503	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0482006	2 541	122
797	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18116	315 524	57160
798	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,075	315 524	23664
799	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0076	339 867	2583
Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л56)						
800	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,35	28 416	38362
		из них:				
800.1		затраты на труд рабочих			20 202	27273
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13578
800.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,14385	4 439	27273
800.2		машины и механизмы			372	502
		в том числе оплата труда машинистов			68	92
800.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212787	15	3
800.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,035964	13 503	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035964	2 541	91
800.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,221778	18	4
800.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4120875	22	9
800.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10587
800.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0783	1 309	102
800.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,30915	1 014	313
800.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3645	11 163	4069
800.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9045	3 686	3334
800.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,04995	54 239	2709
800.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06669	861	57
801	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,35	95 182	128496
		из них:				
801.1		затраты на труд рабочих			35 565	48013
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	23902
801.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,881055	4 859	48012
801.2		машины и механизмы			18 831	25422
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4763
801.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,801197	40	72

1	2	3	4	5	6	7
801.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,714284	51	87
801.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8536445	13 503	25030
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8536445</i>	<i>2 541</i>	<i>4710</i>
801.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,032967	34	1
801.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,020979	9 178	193
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020979</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
801.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1513485	252	38
801.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55061
801.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,37025	38 373	52581
801.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6615	925	612
801.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00135	1 179 654	1593
801.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,27885	19	119
801.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0135	2 284	31
801.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013095	95 688	125
802	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,1332	315 524	42028
803	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
804	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0054	339 867	1835
805	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	10 854	14653
		из них:				
805.1		затраты на труд рабочих			10 500	14175
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7058
805.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,19329	4 439	14175
805.2		машины и механизмы			354	477
		в том числе оплата труда машинистов			67	90
805.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0353646	13 503	478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0353646</i>	<i>2 541</i>	<i>90</i>
Раздел 13. =ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-5						1845523
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			730264
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>363562</i>
		машины и механизмы	тенге			215517
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>40366</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			899742
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л159)						
806	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	28 416	81270
		из них:				
806.1		затраты на труд рабочих			20 202	57778
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	28766
806.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,01586	4 439	57777
806.2		машины и механизмы			372	1063
		в том числе оплата труда машинистов			68	194
806.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,4507932	15	7
806.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0761904	13 503	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0761904	2 541	194
806.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4698408	18	8
806.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,873015	22	19
806.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22428
806.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,16588	1 309	217
806.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,65494	1 014	664
806.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,7722	11 163	8620
806.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,9162	3 686	7063
806.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,10582	54 239	5740
806.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,141284	861	122
807	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	95 182	272221
		из них:				
807.1		затраты на труд рабочих			35 565	101716
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	50636
807.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,933198	4 859	101714
807.2		машины и механизмы			18 831	53857
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10090
807.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,8158692	40	153
807.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,6317424	51	185
807.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,9269802	13 503	53026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,9269802	2 541	9978
807.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0698412	34	2
807.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0444444	9 178	408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0444444	2 541	113
807.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3206346	252	81
807.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	116648

1	2	3	4	5	6	7
807.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9029	38 373	111393
807.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,4014	925	1296
807.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00286	1 179 654	3374
807.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,30186	19	253
807.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0286	2 284	65
807.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0027742	95 688	265
808	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,86	10 854	31042
		из них:				
808.1		затраты на труд рабочих			10 500	30030
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	14952
808.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,765044	4 439	30030
808.2		машины и механизмы			354	1013
		в том числе оплата труда машинистов			67	192
808.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0749206	13 503	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0749206	2 541	190
809	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,09608	315 524	30316
810	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,1527	315 524	48181
811	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
812	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л59)						
813	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	2,9	28 416	82406
		из них:				
813.1		затраты на труд рабочих			20 202	58586
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	29168
813.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,1979	4 439	58585
813.2		машины и механизмы			372	1079
		в том числе оплата труда машинистов			68	197
813.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,457098	15	7
813.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,077256	13 503	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,077256	2 541	196
813.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,476412	18	9

1	2	3	4	5	6	7
813.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,885225	22	19
813.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	22742
813.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,1682	1 309	220
813.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,6641	1 014	673
813.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,783	11 163	8741
813.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,943	3 686	7162
813.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,1073	54 239	5820
813.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14326	861	123
814	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	95 182	276028
		из них:				
814.1		затраты на труд рабочих			35 565	103138
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	51345
814.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,22597	4 859	103137
814.2		машины и механизмы			18 831	54610
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	10231
814.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	3,869238	40	155
814.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	3,682536	51	188
814.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	3,981903	13 503	53768
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,981903</i>	<i>2 541</i>	<i>10118</i>
814.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,070818	34	2
814.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,045066	9 178	414
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,045066</i>	<i>2 541</i>	<i>115</i>
814.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,325119	252	82
814.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	118279
814.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,9435	38 373	112951
814.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	1,421	925	1314
814.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0029	1 179 654	3421
814.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	13,4879	19	256
814.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,029	2 284	66
814.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,002813	95 688	269
815	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	2,9	10 854	31477
		из них:				
815.1		затраты на труд рабочих			10 500	30450
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	15161
815.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,85966	4 439	30450

1	2	3	4	5	6	7
815.2		машины и механизмы			354	1026
		в том числе оплата труда машинистов			67	194
815.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0759684	13 503	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0759684	2 541	193
816	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,10038	315 524	31672
817	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,15486	315 524	48862
818	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00616	339 867	2094
819	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,0035	339 867	1190
820	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,0449	387 409	17395
Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л59)						
821	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	28 416	19891
		из них:				
821.1		затраты на труд рабочих			20 202	14141
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	7041
821.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1857	4 439	14141
821.2		машины и механизмы			372	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	48
821.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,110334	15	2
821.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,018648	13 503	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018648	2 541	47
821.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,114996	18	2
821.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213675	22	5
821.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	5489
821.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0406	1 309	53
821.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,1603	1 014	163
821.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,189	11 163	2110
821.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,469	3 686	1729
821.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,0259	54 239	1405
821.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03458	861	30
822	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	95 182	66627
		из них:				
822.1		затраты на труд рабочих			35 565	24896

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	12394
822.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,12351	4 859	24895
822.2		машины и механизмы			18 831	13182
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	2470
822.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,933954	40	37
822.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,888888	51	45
822.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,961149	13 503	12978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,961149	2 541	2442
822.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,017094	34	1
822.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,010878	9 178	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010878	2 541	28
822.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,078477	252	20
822.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	28550
822.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,7105	38 373	27264
822.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,343	925	317
822.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 179 654	826
822.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	3,2557	19	62
822.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,007	2 284	16
822.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,000679	95 688	65
823	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,02158	315 524	6809
824	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,03648	315 524	11510
825	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00091	339 867	309
826	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,01121	387 409	4343
827	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	10 854	7598
		из них:				
827.1		затраты на труд рабочих			10 500	7350
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	3660
827.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,65578	4 439	7350
827.2		машины и механизмы			354	248
		в том числе оплата труда машинистов			67	47
827.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0183372	13 503	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0183372	2 541	47

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л159)						
828	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	28 416	38930
		из них:				
828.1		затраты на труд рабочих			20 202	27677
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13779
828.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,23487	4 439	27677
828.2		машины и механизмы			372	509
		в том числе оплата труда машинистов			68	93
828.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2159394	15	3
828.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0364968	13 503	493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0364968	2 541	93
828.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2250636	18	4
828.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4181925	22	9
828.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10744
828.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,07946	1 309	104
828.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,31373	1 014	318
828.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,3699	11 163	4129
828.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9179	3 686	3383
828.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,05069	54 239	2749
828.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,067678	861	58
829	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	95 182	130399
		из них:				
829.1		затраты на труд рабочих			35 565	48724
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	24256
829.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,027441	4 859	48723
829.2		машины и механизмы			18 831	25798
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4833
829.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,8278814	40	73
829.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,7396808	51	89
829.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8811059	13 503	25401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8811059	2 541	4780
829.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0334554	34	1
829.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0212898	9 178	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0212898	2 541	54
829.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1535907	252	39
829.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55877
829.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,39055	38 373	53360

1	2	3	4	5	6	7
829.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6713	925	621
829.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00137	1 179 654	1616
829.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,37187	19	121
829.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0137	2 284	31
829.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013289	95 688	127
830	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,04316	315 524	13618
831	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,07079	315 524	22336
832	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00161	339 867	547
833	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,02245	387 409	8697
834	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,37	10 854	14870
		из них:				
834.1		затраты на труд рабочих			10 500	14385
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7162
834.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,240598	4 439	14385
834.2		машины и механизмы			354	485
		в том числе оплата труда машинистов			67	92
834.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0358885	13 503	485
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0358885</i>	<i>2 541</i>	<i>91</i>
Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л59)						
835	6103-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	28 416	52285
		из них:				
835.1		затраты на труд рабочих			20 202	37172
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	18507
835.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,37384	4 439	37171
835.2		машины и механизмы			372	684
		в том числе оплата труда машинистов			68	125
835.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2900208	15	4
835.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0490176	13 503	662
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0490176</i>	<i>2 541</i>	<i>125</i>
835.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,3022752	18	5
835.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,56166	22	12

1	2	3	4	5	6	7
835.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	14429
835.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,10672	1 309	140
835.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,42136	1 014	427
835.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,4968	11 163	5546
835.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,2328	3 686	4544
835.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,06808	54 239	3693
835.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,090896	861	78
836	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	95 182	175135
		из них:				
836.1		затраты на труд рабочих			35 565	65440
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	32577
836.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,467512	4 859	65439
836.2		машины и механизмы			18 831	34650
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	6492
836.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,4549648	40	98
836.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,3365056	51	119
836.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,5264488	13 503	34115
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5264488</i>	<i>2 541</i>	<i>6420</i>
836.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0449328	34	2
836.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0285936	9 178	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0285936</i>	<i>2 541</i>	<i>73</i>
836.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,2062824	252	52
836.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	75046
836.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,8676	38 373	71665
836.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,9016	925	834
836.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00184	1 179 654	2171
836.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	8,55784	19	163
836.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0184	2 284	42
836.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0017848	95 688	171
837	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,84	10 854	19971
		из них:				
837.1		затраты на труд рабочих			10 500	19320
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	9620
837.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,352336	4 439	19320
837.2		машины и механизмы			354	651

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			67	123
837.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0482006	13 503	651
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0482006</i>	<i>2 541</i>	<i>122</i>
838	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,09058	315 524	28580
839	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
840	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0038	339 867	1291
Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л59)						
841	6103-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	28 416	38362
		из них:				
841.1		затраты на труд рабочих			20 202	27273
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	13578
841.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,14385	4 439	27273
841.2		машины и механизмы			372	502
		в том числе оплата труда машинистов			68	92
841.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,212787	15	3
841.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,035964	13 503	486
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,035964</i>	<i>2 541</i>	<i>91</i>
841.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,221778	18	4
841.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4120875	22	9
841.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	10587
841.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0783	1 309	102
841.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,30915	1 014	313
841.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,3645	11 163	4069
841.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9045	3 686	3334
841.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,04995	54 239	2709
841.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06669	861	57
842	6103-0601-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,35	95 182	128496
		из них:				
842.1		затраты на труд рабочих			35 565	48013
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	23902
842.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,881055	4 859	48012
842.2		машины и механизмы			18 831	25422
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	4763
842.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,801197	40	72

1	2	3	4	5	6	7
842.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,714284	51	87
842.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,8536445	13 503	25030
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8536445</i>	<i>2 541</i>	<i>4710</i>
842.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,032967	34	1
842.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,020979	9 178	193
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020979</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
842.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1513485	252	38
842.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	55061
842.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,37025	38 373	52581
842.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,6615	925	612
842.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00135	1 179 654	1593
842.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,27885	19	119
842.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0135	2 284	31
842.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м²	0,0013095	95 688	125
843	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,1332	315 524	42028
844	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
845	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0054	339 867	1835
846	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,35	10 854	14653
		из них:				
846.1		затраты на труд рабочих			10 500	14175
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7058
846.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,19329	4 439	14175
846.2		машины и механизмы			354	477
		в том числе оплата труда машинистов			67	90
846.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0353646	13 503	478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0353646</i>	<i>2 541</i>	<i>90</i>
Раздел 14. =ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-6						1053598
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			399591
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>198938</i>
		машины и механизмы	тенге			117932
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>22091</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			536081
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		

1	2	3	4	5	6	7
Лестничный марш монолитный Млм-1, 1шт (КЖ-Л62)						
847	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,43	28 416	40635
		из них:				
847.1		затраты на труд рабочих			20 202	28889
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	14383
847.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,50793	4 439	28889
847.2		машины и механизмы			372	532
		в том числе оплата труда машинистов			68	97
847.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2253966	15	3
847.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0380952	13 503	514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0380952	2 541	97
847.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2349204	18	4
847.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4365075	22	10
847.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	11214
847.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,08294	1 309	109
847.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,32747	1 014	332
847.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,3861	11 163	4310
847.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9581	3 686	3532
847.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,05291	54 239	2870
847.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,070642	861	61
848	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,43	95 182	136110
		из них:				
848.1		затраты на труд рабочих			35 565	50858
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	25318
848.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,466599	4 859	50857
848.2		машины и механизмы			18 831	26928
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	5045
848.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,9079346	40	76
848.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,8158712	51	93
848.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,9634901	13 503	26513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,9634901	2 541	4989
848.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0349206	34	1
848.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,0222222	9 178	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0222222	2 541	56
848.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1603173	252	40
848.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	58324

1	2	3	4	5	6	7
848.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,45145	38 373	55696
848.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,7007	925	648
848.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00143	1 179 654	1687
848.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,65093	19	126
848.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0143	2 284	33
848.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0013871	95 688	133
849	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,04804	315 524	15158
850	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,07635	315 524	24090
851	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00175	339 867	595
852	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,02245	387 409	8697
853	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,43	10 854	15521
		из них:				
853.1		затраты на труд рабочих			10 500	15015
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7476
853.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,382522	4 439	15015
853.2		машины и механизмы			354	506
		в том числе оплата труда машинистов			67	96
853.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0374603	13 503	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0374603	2 541	95
Лестничный марш монолитный Млм-2, 1шт (КЖ-Л62)						
854	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,45	28 416	41203
		из них:				
854.1		затраты на труд рабочих			20 202	29293
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	14584
854.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,59895	4 439	29293
854.2		машины и механизмы			372	540
		в том числе оплата труда машинистов			68	99
854.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,228549	15	3
854.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,038628	13 503	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,038628	2 541	98
854.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,238206	18	4

1	2	3	4	5	6	7
854.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4426125	22	10
854.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	11371
854.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0841	1 309	110
854.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,33205	1 014	337
854.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,3915	11 163	4370
854.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,9715	3 686	3581
854.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,05365	54 239	2910
854.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,07163	861	62
855	6103-0601-0202 <i>ЕСН РК 2023</i>	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,45	95 182	138014
		из них:				
855.1		затраты на труд рабочих			35 565	51569
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	25672
855.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,612985	4 859	51568
855.2		машины и механизмы			18 831	27305
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	5116
855.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	1,934619	40	77
855.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,841268	51	94
855.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,9909515	13 503	26884
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9909515</i>	<i>2 541</i>	<i>5059</i>
855.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,035409	34	1
855.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,022533	9 178	207
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,022533</i>	<i>2 541</i>	<i>57</i>
855.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1625595	252	41
855.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	59140
855.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,47175	38 373	56475
855.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,7105	925	657
855.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00145	1 179 654	1711
855.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,74395	19	128
855.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0145	2 284	33
855.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0014065	95 688	135
856	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,04555	315 524	14372
857	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,07743	315 524	24431
858	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00308	339 867	1047

1	2	3	4	5	6	7
859	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00175	339 867	595
860	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,02245	387 409	8697
861	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,45	10 854	15738
		из них:				
861.1		затраты на труд рабочих			10 500	15225
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7581
861.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,42983	4 439	15225
861.2		машины и механизмы			354	513
		в том числе оплата труда машинистов			67	97
861.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0379842	13 503	513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0379842	2 541	97
Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л62)						
862	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	28 416	19891
		из них:				
862.1		затраты на труд рабочих			20 202	14141
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	7041
862.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,1857	4 439	14141
862.2		машины и механизмы			372	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	48
862.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,110334	15	2
862.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,018648	13 503	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018648	2 541	47
862.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,114996	18	2
862.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,213675	22	5
862.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	5489
862.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0406	1 309	53
862.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,1603	1 014	163
862.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,189	11 163	2110
862.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,469	3 686	1729
862.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,0259	54 239	1405
862.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03458	861	30
863	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,7	95 182	66627
		из них:				
863.1		затраты на труд рабочих			35 565	24896

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	12394
863.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,12351	4 859	24895
863.2		машины и механизмы			18 831	13182
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	2470
863.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,933954	40	37
863.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,888888	51	45
863.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,961149	13 503	12978
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,961149	2 541	2442
863.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,017094	34	1
863.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,010878	9 178	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010878	2 541	28
863.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,078477	252	20
863.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	28550
863.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,7105	38 373	27264
863.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,343	925	317
863.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0007	1 179 654	826
863.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	3,2557	19	62
863.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,007	2 284	16
863.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,000679	95 688	65
864	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,02158	315 524	6809
865	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,03648	315 524	11510
866	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,00091	339 867	309
867	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,01121	387 409	4343
868	6103-0601-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,7	10 854	7598
		из них:				
868.1		затраты на труд рабочих			10 500	7350
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	3660
868.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,65578	4 439	7350
868.2		машины и механизмы			354	248
		в том числе оплата труда машинистов			67	47
868.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0183372	13 503	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0183372	2 541	47

1	2	3	4	5	6	7
Лестничная площадка монолитная Млп-1, 1шт (КЖ-Л62)						
869	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,95	28 416	26995
		из них:				
869.1		затраты на труд рабочих			20 202	19192
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	9555
869.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,32345	4 439	19192
869.2		машины и механизмы			372	354
		в том числе оплата труда машинистов			68	65
869.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,149739	15	2
869.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,025308	13 503	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,025308	2 541	64
869.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,156066	18	3
869.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2899875	22	6
869.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	7450
869.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,0551	1 309	72
869.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,21755	1 014	221
869.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м²	0,2565	11 163	2863
869.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,6365	3 686	2346
869.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м² опалубки	0,03515	54 239	1907
869.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04693	861	40
870	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	0,95	95 182	90423
		из них:				
870.1		затраты на труд рабочих			35 565	33787
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	16820
870.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,953335	4 859	33786
870.2		машины и механизмы			18 831	17890
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	3352
870.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	1,267509	40	51
870.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,206348	51	62
870.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	1,3044165	13 503	17614
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3044165	2 541	3315
870.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,023199	34	1
870.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,014763	9 178	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,014763	2 541	38
870.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,1065045	252	27
870.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	38747
870.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,96425	38 373	37001

1	2	3	4	5	6	7
870.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,4655	925	431
870.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00095	1 179 654	1121
870.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	4,41845	19	84
870.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0095	2 284	22
870.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0009215	95 688	88
871	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,18114	315 524	57154
872	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,01875	315 524	5916
873	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,01011	339 867	3436
874	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	0,95	10 854	10311
		из них:				
874.1		затраты на труд рабочих			10 500	9975
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	4967
874.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,24713	4 439	9975
874.2		машины и механизмы			354	337
		в том числе оплата труда машинистов			67	64
874.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0248862	13 503	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0248862	2 541	63
Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л62)						
875	6103-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м ³	1,5	28 416	42624
		из них:				
875.1		затраты на труд рабочих			20 202	30303
		в том числе оплата труда рабочих			10 058	15087
875.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,8265	4 439	30303
875.2		машины и механизмы			372	558
		в том числе оплата труда машинистов			68	102
875.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,23643	15	4
875.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,03996	13 503	540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03996	2 541	102
875.2.3	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,24642	18	4
875.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,457875	22	10
875.3		материалы, изделия и конструкции			7 842	11763
875.3.1	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,087	1 309	114

1	2	3	4	5	6	7
875.3.2	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,3435	1 014	348
875.3.3	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	0,405	11 163	4521
875.3.4	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	1,005	3 686	3704
875.3.5	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	0,0555	54 239	3010
875.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0741	861	64
876	6103-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,5	95 182	142773
		из них:				
876.1		затраты на труд рабочих			35 565	53348
		в том числе оплата труда рабочих			17 705	26558
876.1.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,97895	4 859	53347
876.2		машины и механизмы			18 831	28246
		в том числе оплата труда машинистов			3 528	5292
876.2.1	313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	2,00133	40	80
876.2.2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,90476	51	97
876.2.3	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,059605	13 503	27811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,059605	2 541	5233
876.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,03663	34	1
876.2.5	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,02331	9 178	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02331	2 541	59
876.2.6	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,168165	252	42
876.3		материалы, изделия и конструкции			40 786	61179
876.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,5225	38 373	58423
876.3.2	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,735	925	680
876.3.3	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0015	1 179 654	1769
876.3.4	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6,9765	19	133
876.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,015	2 284	34
876.3.6	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,001455	95 688	139
877	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	0,1332	315 524	42028
878	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	0,0375	315 524	11832
879	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0054	339 867	1835
880	6103-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м³	1,5	10 854	16281
		из них:				
880.1		затраты на труд рабочих			10 500	15750

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			5 228	7842
880.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,5481	4 439	15750
880.2		машины и механизмы			354	532
		в том числе оплата труда машинистов			67	101
880.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,039294	13 503	531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,039294	2 541	100

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-02-02

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	3 332,8134	38 373	127 890 048,6
2	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	т	237,92782	315 524	75 071 937,48
3	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	42,44064	315 524	13 391 040,5
4	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	#####	557	12 056 607,81
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	32,73556	339 867	11 125 736,57
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	27,9847176	339 867	9 511 082,01
7	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м ²	825,8978474	11 163	9 219 497,67
8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)	т	26,73758	315 524	8 436 348,19
9	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм	т	24,61045	315 524	7 765 187,63
10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)	т	19,85947	315 524	6 266 139,41
11	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	#####	3 686	5 837 374,87
12	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	5 039,078196	1 014	5 109 625,29

1	2	3	4	5	6	7
13	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)	т	16,10469	315 524	5 081 416,21
14	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм	т	14,77303	315 524	4 661 245,52
15	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м ² опалубки	75,39805	45 210	3 408 745,84
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)	т	6,1821	315 524	1 950 600,92
17	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	816,782933	2 284	1 865 532,22
18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)	т	4,2345	315 524	1 336 086,38
19	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/м ² опалубки	13,05776	90 382	1 180 186,46
20	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м ² опалубки	19,1972	61 016	1 171 336,36
21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм	т	2,94163	315 524	928 154,86
22	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	#####	23	901 615,41
23	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м ²	103,1568915	8 507	877 555,68
24	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,67553	1 179 654	796 891,67
25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,154852	334 630	721 078,13
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм	т	2,00715	339 867	682 164,05
27	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м ² опалубки	12,096026	54 239	656 076,35
28	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	16 766,21385	23	385 622,92
29	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	332,19493	861	286 019,83
30	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	2,9747089	95 688	284 643,95
31	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)	т	0,67341	387 409	260 885,09

1	2	3	4	5	6	7
32	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	225,256703	1 085	244 403,52
33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (28)	т	0,72596	315 524	229 057,8
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,54681	339 867	185 842,67
35	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	1 053,79647	92	96 949,28
36	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	35,544795	1 086	38 601,65
37	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,2692788	104 147	28 044,57
38	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	29,9537	925	27 707,17
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)	т	0,05201	339 867	17 676,48
40	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	2 514,74952	7	17 603,25
41	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	2,8241955	5 146	14 533,31
42	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	284,31563	19	5 402
43	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	3,54554	1 309	4 641,11
44	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0405524	102 896	4 172,68
45	217-603-0104	Вода техническая	м ³	46,9913069	36	1 691,69
46	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (20)	т	0,004439	335 850	1 490,84
		Итого материальные ресурсы	тенге			320 034 302
		Всего по ведомости:	тенге			320 034 301,9

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60010

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60010'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-02-02'Конструкции железобетонные выше отм.+0.000'КЖ''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	P=КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ*
5	П2Колонна монолитная Км-1, 3шт *
6	X12,5.0,4.4=Ф1*
7	X2=Ф2*
8	X149,85.0,001.3=Ф8*
9	X281,16.0,001.3=Ф20*
10	У6103-0201-0103'Ф1.3''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
11	У6103-0201-0108(РМ295571)''(Ф8+Ф20)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
12	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
13	С1214-210-0502'Ф20''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
14	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.3''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
15	У6103-0201-0117'Ф1.3''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
16	П2Колонна монолитная Км-1х, 2шт *
17	X12,5.0,4.4=Ф1*
18	X2=Ф2*
19	X149,85.0,001.2=Ф8*
20	X320.0,001.2=Ф20*
21	У6103-0201-0103'Ф1.2''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
22	У6103-0201-0108(РМ295571)''(Ф8+Ф20)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
23	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
24	С1214-210-0502'Ф20''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
25	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.2''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
26	У6103-0201-0117'Ф1.2''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
27	П2Колонна монолитная Км-2, 34шт *
28	X12,5.0,4.4=Ф1*
29	X2=Ф2*
30	X149,85.0,001.34=Ф8*
31	X403,72.0,001.34=Ф20*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	У6103-0201-0103'Ф1.34''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
33	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф20)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
34	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
35	С1214-210-0502'Ф20''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
36	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.34''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
37	У6103-0201-0117'Ф1.34''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
38	П2Колонна монолитная Км-3, 25шт *
39	X12,5.0,4.4=Ф1*
40	X2=Ф2*
41	X149,85.0,001.25=Ф8*
42	X265,24.0,001.25=Ф16*
43	У6103-0201-0103'Ф1.25''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
44	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
45	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
46	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
47	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.25''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
48	У6103-0201-0117'Ф1.25''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
49	П2Колонна монолитная Км-3х, 32шт *
50	X12,5.0,4.4=Ф1*
51	X2=Ф2*
52	X149,85.0,001.32=Ф8*
53	X201,24.0,001.32=Ф16*
54	У6103-0201-0103'Ф1.32''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
55	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
56	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
57	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
58	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.32''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
59	У6103-0201-0117'Ф1.32''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
60	П2Колонна монолитная Км-4, 8шт *
61	X5,7.0,4.4=Ф1*
62	X0,91=Ф2*
63	X68,85.0,001.8=Ф8*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	X88,6.0,001.8=Φ16*
65	У6103-0201-0103'Φ1.8''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
66	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Φ8+Φ16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
67	С1214-210-0101'Φ8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
68	С1214-210-0502'Φ16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
69	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Φ2.8''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
70	У6103-0201-0117'Φ1.8''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
71	П2Колонна монолитная Км-5, 18шт *
72	X9,1.0,4.4=Φ1*
73	X1,5=Φ2*
74	X109,35.0,001.18=Φ8*
75	X186,8.0,001.18=Φ18*
76	У6103-0201-0103'Φ1.18''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
77	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Φ8+Φ18)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
78	С1214-210-0101'Φ8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
79	С1214-210-0502'Φ18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
80	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Φ2.18''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
81	У6103-0201-0117'Φ1.18''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
82	П2Колонна монолитная Км-6, 2шт *
83	X9,9.0,4.4=Φ1*
84	X1,6=Φ2*
85	X234,9.0,001.2=Φ8*
86	X249,12.0,001.2=Φ20*
87	У6103-0201-0103'Φ1.2''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
88	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Φ8+Φ20)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
89	С1214-210-0101'Φ8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
90	С1214-210-0502'Φ20''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
91	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Φ2.2''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
92	У6103-0201-0117'Φ1.2''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
93	П2Колонна монолитная Км-7, 4шт *
94	X13,7.0,4.4=Φ1*
95	X2,1=Φ2*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
96	X147,15.0,001.4=Ф8*
97	X199,68.0,001.4=Ф16*
98	У6103-0201-0103'Ф1.4''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
99	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
100	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
101	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
102	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.4''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
103	У6103-0201-0117'Ф1.4''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
104	П2Колонна монолитная Км-8, 6шт *
105	X(14,15.(0,4+0,6).2).6=Ф1*
106	X3,1=Ф2*
107	X174,4.0,001.6=Ф8*
108	X225,4.0,001.6=Ф16*
109	У6103-0201-0103'Ф1''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
110	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
111	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
112	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
113	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.6''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
114	У6103-0201-0117'Ф1''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
115	П2Колонна монолитная Км-9, 4шт *
116	X10,1.(0,4+0,6).2=Ф1*
117	X2,3=Ф2*
118	X136.0,001.4=Ф8*
119	X293,08.0,001.4=Ф16*
120	У6103-0201-0103'Ф1.4''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
121	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
122	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
123	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
124	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.4''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
125	У6103-0201-0117'Ф1.4''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
126	П2Колонна монолитная Км-9х, 4шт *
127	X10,1.(0,4+0,6).2=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
128	X2,2=Φ2*
129	X129,6.0,001.4=Φ8*
130	X293,08.0,001.4=Φ16*
131	У6103-0201-0103'Ф1.4''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
132	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Φ16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
133	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
134	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
135	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.4''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
136	У6103-0201-0117'Ф1.4''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
137	П2Колонна монолитная Км-10, 10шт *
138	X11,3.(0,4+0,6).2=Φ1*
139	X2,5=Φ2*
140	X140,8.0,001.10=Φ8*
141	X196,88.0,001.10=Φ16*
142	У6103-0201-0103'Ф1.10''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
143	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Φ16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
144	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
145	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
146	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.10''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
147	У6103-0201-0117'Ф1.10''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
148	П2Колонна монолитная Км-10х, 4шт *
149	X11,3.(0,4+0,6).2=Φ1*
150	X2,5=Φ2*
151	X140,8.0,001.4=Φ8*
152	X230,68.0,001.4=Φ22*
153	У6103-0201-0103'Ф1.4''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
154	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Φ22)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
155	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
156	С1214-210-0502'Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
157	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.4''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
158	У6103-0201-0117'Ф1.4''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
159	П2Колонна монолитная Км-11, 4шт *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
160	X11,3.0,4.4=Φ1*
161	X2,1=Φ2*
162	X125,55.0,001.4=Φ8*
163	X181,28.0,001.4=Φ16*
164	У6103-0201-0103'Ф1.4''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
165	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
166	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
167	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
168	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.4''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
169	У6103-0201-0117'Ф1.4''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
170	П2Колонна монолитная Км-12, 18шт *
171	X5,9.0,4.4=Φ1*
172	X0,95=Φ2*
173	X68,85.0,001.18=Φ8*
174	X82,12.0,001.18=Φ16*
175	У6103-0201-0103'Ф1.18''Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
176	У6103-0201-0108(РМ295571)'(Ф8+Ф16)''Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м'т*
177	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
178	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
179	У6103-0201-0114(РМ295474РС100615)'Ф2.18''Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадьа" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ³ *
180	У6103-0201-0117'Ф1.18''Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м'м ² *
181	Р=ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ и СТЕНА МОНОЛИТНАЯ *
182	П2Диафрагма жесткости Джм-1, 6шт *
183	X22:0,2.6=Φ1*
184	X22.6=Φ2*
185	X999,24.0,001=Φ8*
186	X11557,5.0,001=Φ12*
187	X1476,96.0,001=Φ16*
188	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
189	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
190	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*
191	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм 'т*
192	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм 'т*
193	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
194	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
195	П2Диафрагма жесткости Джм-2, 2шт *
196	X21,4:0,2=Ф1*
197	X21,4.2=Ф2*
198	X326,06.0,001=Ф8*
199	X3852,5.0,001=Ф12*
200	X692,66.0,001=Ф16*
201	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
202	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
203	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*
204	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм 'т*
205	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм 'т*
206	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
207	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
208	П2Диафрагма жесткости Джм-3, 1шт *
209	X19,5:0,2=Ф1*
210	X19,5=Ф2*
211	X106,08.0,001=Ф8*
212	X1926,25.0,001=Ф12*
213	X24,52.0,001=Ф16*
214	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
215	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
216	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*
217	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм 'т*
218	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм 'т*
219	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
220	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
221	П2Диафрагма жесткости Джм-4, 1шт *
222	X18,1:0,2=Ф1*
223	X18,1=Ф2*
224	X91,13.0,001=Ф8*
225	X1743,32.0,001=Ф12*
226	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
227	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
228	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*
229	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
230	У6103-0301-0203 (PM295474PC100615) 'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
231	У6103-0301-0205 'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
232	П2Диафрагма жесткости Джм-5, 2шт *
233	X12,4:0,2.2=Ф1*
234	X12,4.2=Ф2*
235	X194,02.0,001=Ф8*
236	X2143,82.0,001=Ф12*
237	X285,34.0,001=Ф16*
238	У6103-0301-0201 'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
239	У6103-0301-0202 (PM295570) 'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
240	C1214-210-0502 'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*
241	C1214-210-0502 'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм 'т*
242	C1214-210-0101 'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм 'т*
243	У6103-0301-0203 (PM295474PC100615) 'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
244	У6103-0301-0205 'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
245	П2Диафрагма жесткости Джм-6, 1шт *
246	X23,2:0,2=Ф1*
247	X23,2=Ф2*
248	X175,95.0,001=Ф8*
249	X2094,08.0,001=Ф12*
250	X246,16.0,001=Ф16*
251	У6103-0301-0201 'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
252	У6103-0301-0202 (PM295570) 'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
253	C1214-210-0502 'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*
254	C1214-210-0502 'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм 'т*
255	C1214-210-0101 'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм'т*
256	У6103-0301-0203 (PM295474PC100615) 'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
257	У6103-0301-0205 'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
258	П2Диафрагма жесткости Джм-7, 1шт *
259	X5,8:0,2=Ф1*
260	X5,8=Ф2*
261	X29,77.0,001=Ф8*
262	X519,12.0,001=Ф12*
263	У6103-0301-0201 'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
264	У6103-0301-0202 (PM295570) 'Ф8+Ф12''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
265	C1214-210-0502 'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
266	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм 'т*
267	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
268	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
269	П2Диафрагма жесткости Джм-8, 1шт *
270	X9,56:0,2=Ф1*
271	X9,56=Ф2*
272	X84,9.0,001=Ф8*
273	X773,86.0,001=Ф12*
274	X215,99.0,001=Ф16*
275	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
276	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
277	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 12мм 'т*
278	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм диам 16мм 'т*
279	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм диам 8мм 'т*
280	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
281	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
282	Р=ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.-0.100*
283	П2Плита монолитная Пм-1 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-6шт, Бм1.2-2шт *
284	X83,71:0,2=Ф1*
285	X83,71=Ф4*
286	X8428,19.0,001=Ф12*
287	X37,5.0,001=Ф14*
288	X255,64.0,001=Ф16*
289	X707,5.0,001=Ф8*
290	#*
291	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
292	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
293	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
294	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
295	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
296	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
297	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
298	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
299	#*
300	X(6,8.6+1,38.1).0,6=Φ11*
301	X0,81.6+0,16=Φ41*
302	X(131,92.6+47,8).0,001=Φ201*
303	X(89,96.6+20,52).0,001=Φ221*
304	X(53,08.6+9,23).0,001=Φ81*
305	У6103-0401-0101'Φ11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
306	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Φ201+Φ221+Φ81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
307	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Φ41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
308	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Φ11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
309	С1214-210-0502'Φ201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*
310	С1214-210-0502'Φ221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
311	С1214-210-0101'Φ81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
312	П2Плита монолитная Пм-2 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-13шт, Бм1.1-2шт *
313	X174,14:0,2=Φ1*
314	X174,14=Φ4*
315	X19474,65.0,001=Φ12*
316	X336,48.0,001=Φ14*
317	X838,86.0,001=Φ16*
318	X1324,62.0,001=Φ8*
319	#*
320	У6103-0501-0101'Φ1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
321	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Φ8+Φ12+Φ14+Φ16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
322	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Φ4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
323	У6103-0501-0124'Φ1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
324	С1214-210-0502'Φ12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
325	С1214-210-0502'Φ14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
326	С1214-210-0502'Φ16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
327	С1214-210-0101'Φ8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
328	#*
329	X(6,8.13+6,8.2).0,6=Φ11*
330	X0,81.13+0,98.2=Φ41*
331	X(131,92.13+158,32.2).0,001=Φ201*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
332	X(89,96.13+106,44.2).0,001=Ф221*
333	X(53,08.13+62,32.2).0,001=Ф81*
334	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
335	У6103-0401-0102(РМ295570)(РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
336	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
337	У6103-0401-0105(РМ295570)(РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
338	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*
339	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
340	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
341	П2Плита монолитная Пм-3 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-7шт *
342	X67,83:0,2=Ф1*
343	X67,83=Ф4*
344	X7793,88.0,001=Ф12*
345	X125,8.0,001=Ф14*
346	X463,93.0,001=Ф16*
347	X559,17.0,001=Ф8*
348	#*
349	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
350	У6103-0501-0109(РМ295570)(РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
351	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
352	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
353	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
354	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
355	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
356	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
357	#*
358	X(6,8.7).0,6=Ф11*
359	X0,81.7=Ф41*
360	X(131,92.7).0,001=Ф201*
361	X(89,96.7).0,001=Ф221*
362	X(53,08.7).0,001=Ф81*
363	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
364	У6103-0401-0102(РМ295570)(РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
365	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
366	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
367	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*
368	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
369	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
370	П2Плита монолитная Пм-4 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-3шт *
371	X53,69:0,2=Ф1*
372	X53,69=Ф4*
373	X8119,97.0,001=Ф12*
374	X37,5.0,001=Ф14*
375	X52,07.0,001=Ф16*
376	X515,5.0,001=Ф8*
377	#*
378	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
379	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
380	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
381	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
382	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
383	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
384	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
385	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
386	#*
387	X(6,8.3).0,6=Ф11*
388	X0,81.3=Ф41*
389	X(131,92.3).0,001=Ф201*
390	X(89,96.3).0,001=Ф221*
391	X(53,08.3).0,001=Ф81*
392	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
393	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
394	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
395	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
396	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
397	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
398	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
399	П2Плита монолитная Пм-5 на отм.-0.100 , Балки Бм-1-5шт *
400	X65,31:0,2=Ф1*
401	X65,31=Ф4*
402	X6919,91.0,001=Ф12*
403	X179,2.0,001=Ф14*
404	X307,71.0,001=Ф16*
405	X589,97.0,001=Ф8*
406	#*
407	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
408	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
409	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
410	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
411	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
412	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
413	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
414	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
415	#*
416	X(6,8.5).0,6=Ф11*
417	X0,81.5=Ф41*
418	X(131,92.5).0,001=Ф201*
419	X(89,96.5).0,001=Ф221*
420	X(53,08.5).0,001=Ф81*
421	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
422	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
423	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
424	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
425	C1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
426	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
427	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
428	П2Плита монолитная Пм-6 на отм.-0.100 *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
429	X68,31:0,2=Φ1*
430	X68,31=Φ4*
431	X7116,7.0,001=Φ12*
432	X722,25.0,001=Φ16*
433	X664,47.0,001=Φ8*
434	#*
435	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
436	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
437	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
438	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
439	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
440	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
441	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
442	П2Плита монолитная Пм-7 на отм.-0.100 *
443	X45,63:0,2=Φ1*
444	X45,63=Φ4*
445	X5404,37.0,001=Φ12*
446	X27,18.0,001=Φ14*
447	X133,81.0,001=Φ16*
448	X789,27.0,001=Φ22*
449	X436,16.0,001=Φ8*
450	#*
451	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
452	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф22''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
453	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
454	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
455	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
456	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
457	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
458	C1214-210-0502'Ф22''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
459	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
460	Р=ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.+3.500*
461	П2Плита монолитная Пм-1 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-8шт, Бм1.2-3шт, Бм-2-2шт , Бм-3-2шт, Бм-4-2шт*
462	X83,71:0,2=Ф1*
463	X83,71=Ф4*
464	X8333,79.0,001=Ф12*
465	X84,01.0,001=Ф14*
466	X231,97.0,001=Ф16*
467	X398,46.0,001=Ф18*
468	X707,5.0,001=Ф8*
469	#*
470	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
471	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф18''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
472	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
473	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
474	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
475	C1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)'т*
476	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
477	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
478	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
479	#*
480	X(6,8.8+1,38.3+5,9.2.2).0,6+(34,4.2+17,2.2).1,2=Ф11*
481	X0,81.8+0,16.3+1,41.2+5,5.2+2,74.2=Ф41*
482	X(408,52.2+201,76.2).0,001=Ф161*
483	X(341,12.2+167,72.2).0,001=Ф181*
484	X(131,92.8+47,8.3+231,88.2).0,001=Ф201*
485	X(89,96.8+20,52.3+176,48.2).0,001=Ф221*
486	X(53,08.8+9,23.3+92,32.2+229,73.2+115,36.2).0,001=Ф81*
487	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
488	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф161+Ф181+Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
489	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
490	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
491	C1214-210-0502'Ф161''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
492	C1214-210-0502'Ф181''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18) 'т*
493	C1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
494	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
495	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
496	П2Плита монолитная Пм-2 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-13шт, Бм1.1-2шт *
497	X174,14:0,2=Ф1*
498	X174,14=Ф4*
499	X18825,25.0,001=Ф12*
500	X373,57.0,001=Ф14*
501	X635,93.0,001=Ф16*
502	X86,31.0,001=Ф18*
503	X1357,05.0,001=Ф8*
504	#*
505	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
506	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф18''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
507	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
508	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
509	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
510	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
511	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
512	C1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18) 'т*
513	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
514	#*
515	X(6,8.13+6,8.2).0,6=Ф11*
516	X0,81.13+0,98.2=Ф41*
517	X(131,92.13+158,32.2).0,001=Ф201*
518	X(89,96.13+106,44.2).0,001=Ф221*
519	X(53,08.13+62,32.2).0,001=Ф81*
520	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
521	У6103-0401-0102 (PM295570) (PM295571) 'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
522	У6103-0401-0103 (PM295474PC100615) 'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
523	У6103-0401-0105 (PM295570) (PM295571) 'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
524	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
525	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
526	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
527	П2Плита монолитная Пм-1.1 на отм.+3.500 *
528	Х4,11:0,2=Ф1*
529	Х4,11=Ф4*
530	Х402,08.0,001=Ф12*
531	Х22,78.0,001=Ф8*
532	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
533	У6103-0501-0109 (PM295570) (PM295571) 'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
534	У6103-0501-0113 (PM295474PC100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
535	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
536	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
537	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
538	П2Плита монолитная Пм-3 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-7шт *
539	Х67,83:0,2=Ф1*
540	Х67,83=Ф4*
541	Х7459,29.0,001=Ф12*
542	Х129,43.0,001=Ф14*
543	Х528,48.0,001=Ф16*
544	Х73,73.0,001=Ф18*
545	Х559,17.0,001=Ф8*
546	#*
547	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
548	У6103-0501-0109 (PM295570) (PM295571) 'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф18''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
549	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
550	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
551	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
552	C1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18) 'т*
553	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
554	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
555	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
556	#*
557	X(6,8.7).0,6=Ф11*
558	X0,81.7=Ф41*
559	X(131,92.7).0,001=Ф201*
560	X(89,96.7).0,001=Ф221*
561	X(53,08.7).0,001=Ф81*
562	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
563	У6103-0401-0102(РМ295570)(РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
564	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
565	У6103-0401-0105(РМ295570)(РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
566	C1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
567	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
568	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
569	П2Плита монолитная Пм-4 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-4шт, Бм-2-2шт *
570	X53,69:0,2=Ф1*
571	X53,69=Ф4*
572	X8219,77.0,001=Ф12*
573	X37,5.0,001=Ф14*
574	X116,77.0,001=Ф16*
575	X558,97.0,001=Ф8*
576	#*
577	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
578	У6103-0501-0109(РМ295570)(РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
579	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
580	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
581	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
582	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
583	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
584	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
585	#*
586	X(6,8.4+5,9.2.2).0,6=Ф11*
587	X0,81.4+1,41.2=Ф41*
588	X(131,92.4+231,88.2).0,001=Ф201*
589	X(89,96.4+176,48.2).0,001=Ф221*
590	X(53,08.4+92,32.2).0,001=Ф81*
591	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
592	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
593	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Ветонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
594	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
595	C1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
596	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
597	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
598	П2Плита монолитная Пм-1.2 на отм.+3.500 *
599	X4,39:0,2=Ф1*
600	X4,39=Ф4*
601	X428,9.0,001=Ф12*
602	X24,09.0,001=Ф8*
603	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
604	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
605	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Ветонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
606	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
607	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
608	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
609	П2Плита монолитная Пм-5 на отм.+3.500 , Балки Бм-1-5шт , Бм-11-2шт, Бм-12-2шт *
610	X64,27:0,2=Ф1*
611	X64,27=Ф4*
612	X6889,1.0,001=Ф12*
613	X276,2.0,001=Ф14*
614	X495,33.0,001=Ф16*
615	X626,19.0,001=Ф8*
616	#*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
617	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
618	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
619	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадя" 'м ³ *
620	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
621	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
622	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
623	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
624	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
625	#*
626	X(6,8.5).0,6+(17,2.2+8,6.2).1,2=Ф11*
627	X0,81.5+2,75.2+1,37.2=Ф41*
628	X(198.2+102,8.2).0,001=Ф161*
629	X(164,52.2+81,04.2).0,001=Ф181*
630	X(131,92.5).0,001=Ф201*
631	X(89,96.5).0,001=Ф221*
632	X(53,08.5+115,36.2+58,17.2).0,001=Ф81*
633	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
634	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф161+Ф181+Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
635	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадя" 'м ³ *
636	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
637	С1214-210-0502'Ф161''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
638	С1214-210-0502'Ф181''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18) 'т*
639	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
640	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
641	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
642	П2Плита монолитная Пм-6 на отм.+3.500 *
643	X68,31:0,2=Ф1*
644	X68,31=Ф4*
645	X7185,96.0,001=Ф12*
646	X205,87.0,001=Ф14*
647	X989,56.0,001=Ф16*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
648	X57,54.0,001=Φ18*
649	X719,67.0,001=Φ8*
650	#*
651	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
652	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф18''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
653	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
654	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
655	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
656	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
657	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
658	С1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)'т*
659	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
660	П2Плита монолитная Пм-1.3 на отм.+3.500 *
661	X7,27:0,2=Φ1*
662	X7,27=Φ4*
663	X710,22.0,001=Φ12*
664	X39,86.0,001=Φ8*
665	#*
666	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
667	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
668	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
669	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
670	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
671	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
672	П2Плита монолитная Пм-7 на отм.+3.500 *
673	X45,63:0,2=Φ1*
674	X45,63=Φ4*
675	X4946,88.0,001=Φ12*
676	X198,96.0,001=Φ14*
677	X236,86.0,001=Φ16*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
678	X480,32.0,001=Ф8*
679	#*
680	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
681	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф18''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
682	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
683	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
684	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
685	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
686	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
687	С1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)'т*
688	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
689	Р=ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.+7.100, ПАРАПЕТ*
690	П2Парапет монолитный П-1 (КЖ-Л30)*
691	X13,92:0,2=Ф1*
692	X13,92=Ф2*
693	X(721,06+348).0,001=Ф12*
694	X37,37.0,001=Ф8*
695	#*
696	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
697	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
698	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм'т*
699	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
700	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
701	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
702	П2Плита монолитная Пм-1 на отм.+7.100,+7.900 , Балки Бм-1-8шт, Бм-2-2шт , Бм-3-2шт, Бм-4-2шт,Бм-1.2-3шт*
703	X83,71:0,2=Ф1*
704	X83,71=Ф4*
705	X8375,62.0,001=Ф12*
706	X51.0,001=Ф14*
707	X302,98.0,001=Ф16*
708	X707,5.0,001=Ф8*
709	#*
710	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
711	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571) 'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф18''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
712	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
713	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
714	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
715	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
716	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
717	С1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18) 'т*
718	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
719	#*
720	X(6,8.8+1,38.3+5,9.2.2).0,6+(34,4.2+17,2.2).1,2=Ф11*
721	X0,81.8+0,16.3+1,41.2+5,5.2+2,74.2=Ф41*
722	X(408,52.2+201,76.2).0,001=Ф161*
723	X(341,12.2+167,72.2).0,001=Ф181*
724	X(131,92.8+47,8.3+231,88.2).0,001=Ф201*
725	X(89,96.8+20,52.3+176,48.2).0,001=Ф221*
726	X(53,08.8+9,23.3+92,32.2+229,73.2+115,36.2).0,001=Ф81*
727	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
728	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571) 'Ф161+Ф181+Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
729	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615) 'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
730	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571) 'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
731	С1214-210-0502'Ф161''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
732	С1214-210-0502'Ф181''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18) 'т*
733	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
734	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
735	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
736	X12.29.0,001=Ф18*
737	X1,74.29.0,001=Ф8*
738	С1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
739	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
740	П2Плита монолитная Пм-2 на отм.+7.100, Балки Бм-1-13шт Бм-1.1-2шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
741	X174,14:0,2=Ф1*
742	X174,14=Ф4*
743	X18603,52.0,001=Ф12*
744	X276,66.0,001=Ф14*
745	X860,33.0,001=Ф16*
746	X1357,05.0,001=Ф8*
747	#*
748	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
749	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
750	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
751	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
752	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
753	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
754	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
755	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
756	#*
757	X(6,8.13+6,8.2).0,6=Ф11*
758	X0,81.13+0,98.2=Ф41*
759	X(131,92.13+158,32.2).0,001=Ф201*
760	X(89,96.13+106,44.2).0,001=Ф221*
761	X(53,08.13+62,32.2).0,001=Ф81*
762	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
763	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
764	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
765	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
766	C1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*
767	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
768	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
769	П2Плита монолитная Пм-3 на отм.+7.100, Балки Бм-1-7шт *
770	X67,83:0,2=Ф1*
771	X67,83=Ф4*
772	X7540,80.0,001=Ф12*
773	X185,09.0,001=Ф14*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
774	X515,19.0,001=Φ16*
775	X98,5.0,001=Φ18*
776	X559,17.0,001=Φ8*
777	#*
778	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
779	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16+Ф18''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
780	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
781	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
782	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
783	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
784	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
785	С1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)'т*
786	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
787	#*
788	X(6,8.7).0,6=Φ11*
789	X0,81.7=Φ41*
790	X(131,92.7).0,001=Φ201*
791	X(89,96.7).0,001=Φ221*
792	X(53,08.7).0,001=Φ81*
793	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
794	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
795	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
796	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
797	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*
798	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
799	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
800	П2Плита монолитная Пм-4 на отм.+7.100, Балки Бм-1-4шт, Бм-2-2шт *
801	X53,69:0,2=Φ1*
802	X53,69=Φ4*
803	X8252,27.0,001=Φ12*
804	X50,64.0,001=Φ14*
805	X558,97.0,001=Φ8*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
806	#*
807	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
808	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
809	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
810	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
811	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
812	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
813	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
814	#*
815	X(6,8.4+5,9.2.2).0,6=Ф11*
816	X0,81.4+1,41.2=Ф41*
817	X(131,92.4+231,88.2).0,001=Ф201*
818	X(89,96.4+176,48.2).0,001=Ф221*
819	X(53,08.4+92,32.2).0,001=Ф81*
820	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
821	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
822	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
823	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
824	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*
825	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
826	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
827	П2Плита монолитная Пм-5 на отм.+7.100, Балки Бм-1-5шт *
828	X64,27:0,2=Ф1*
829	X64,27=Ф4*
830	X7181,88.0,001=Ф12*
831	X94,97.0,001=Ф14*
832	X418,01.0,001=Ф16*
833	X626,19.0,001=Ф8*
834	#*
835	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
836	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного балочного толщиной 250 мм с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
837	У6103-0501-0113 (PM295474PC100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
838	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
839	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
840	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
841	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
842	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
843	#*
844	X(6,8.5).0,6=Ф11*
845	X0,81.5=Ф41*
846	X(131,92.5).0,001=Ф201*
847	X(89,96.5).0,001=Ф221*
848	X(53,08.5).0,001=Ф81*
849	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
850	У6103-0401-0102 (PM295570) (PM295571) 'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
851	У6103-0401-0103 (PM295474PC100615) 'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
852	У6103-0401-0105 (PM295570) (PM295571) 'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
853	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
854	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
855	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
856	П2Плита монолитная Пм-6 на отм.+7.100, Балки Бм-7-2шт, Бм-8-2шт *
857	X68,31:0,2=Ф1*
858	X68,31=Ф4*
859	X7382,11.0,001=Ф12*
860	X326,64.0,001=Ф14*
861	X848,96.0,001=Ф16*
862	X719,67.0,001=Ф8*
863	#*
864	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
865	У6103-0501-0109 (PM295570) (PM295571) 'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
866	У6103-0501-0113 (PM295474PC100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
867	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
868	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
869	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
870	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
871	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
872	#*
873	X(5,6.2.2+16,4.2).1,2=Ф11*
874	X1,79.2+2,62.2=Ф41*
875	X(142,48.2+196,72.2).0,001=Ф161*
876	X(113,36.2+161,32.2).0,001=Ф181*
877	X(74,93.2+110,43.2).0,001=Ф81*
878	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
879	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф161+Ф181+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
880	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
881	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
882	C1214-210-0502'Ф161''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
883	C1214-210-0502'Ф181''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18) 'т*
884	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
885	П2Плита монолитная Пм-8 на отм.+7.900 , Балки Бм-11-2шт , Бм-13-2шт *
886	X38,35:0,2=Ф1*
887	X38,35=Ф4*
888	X4310,81.0,001=Ф12*
889	X61,39.0,001=Ф14*
890	X364,52.0,001=Ф16*
891	X354,66.0,001=Ф8*
892	#*
893	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
894	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф14+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
895	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
896	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
897	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
898	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
899	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
900	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
901	#*
902	X(17,2.2.1,2+9.2.1,4).0,6=Ф11*
903	X2,75.2+2,52.2=Ф41*
904	X(198.2).0,001=Ф161*
905	X(164,52.2).0,001=Ф181*
906	X(140,12.2).0,001=Ф221*
907	X(362,98.2).0,001=Ф281*
908	X(115,36.2+106,56.2).0,001=Ф81*
909	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
910	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф161+Ф181+Ф221+Ф281+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
911	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
912	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
913	C1214-210-0502'Ф161''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
914	C1214-210-0502'Ф181''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (18)'т*
915	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
916	C1214-210-0502'Ф281''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (28)'т*
917	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
918	Р=ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ НА ОТМ.+10.700, ПАРАПЕТ*
919	П2Парапет монолитный П-1 (КЖ-Л35)*
920	X110,3:0,2=Ф1*
921	X110,3=Ф2*
922	X(5713,39+2757,6).0,001=Ф12*
923	X295,36.0,001=Ф8*
924	#*
925	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
926	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
927	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм'т*
928	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
929	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
930	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
931	П2Парапет монолитный П-2 (КЖ-Л35)*
932	X72,9:0,2=Ф1*
933	X72,9=Ф2*
934	X(3392,16+1041,6).0,001=Ф12*
935	X195,16.0,001=Ф8*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
936	#*
937	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
938	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
939	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм'т*
940	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
941	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
942	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
943	П2Плита монолитная Пм-1 на отм.+10.700 , Балки Бм-1-8шт, Бм1.2-3шт, Бм-2-2шт , Бм-5-2шт Бм-6-2шт *
944	X85,31:0,2=Ф1*
945	X85,31=Ф4*
946	X8563,5.0,001=Ф12*
947	X545,99.0,001=Ф16*
948	X689,57.0,001=Ф8*
949	#*
950	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
951	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
952	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
953	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
954	У6103-0701-0809(РМ304013РС130007)'(25,12+2+3,16+0,44).0,001.7.2''Установка детали закладной, вес более 20 кг'т*
955	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
956	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
957	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
958	#*
959	X(6,8.8+1,38.3+5,9.2.2).0,6+34,4.2.1,8+17,2.2.1,6=Ф11*
960	X0,81.8+0,16.3+1,41.2+12,38.2+4,12.2=Ф41*
961	X(131,92.8+47,8.3+231,88.2+532,4.2+491,6.2).0,001=Ф201*
962	X(89,96.8+20,52.3+176,48.2+327,5.2+250,48.2).0,001=Ф221*
963	X(53,08.8+9,23.3+92,32.2+483,1.2+152,33.2).0,001=Ф81*
964	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
965	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
966	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"'м ³ *
967	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
968	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
969	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
970	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
971	X12.29.0,001=Ф18*
972	X1,74.29.0,001=Ф8*
973	C1214-210-0502'Ф18''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
974	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
975	П2Плита монолитная Пм-2 на отм.+10.700, Балки Бм-1-13шт, Бм1.1-2шт, Бм-9-2шт, Бм-10-2шт *
976	X174,14:0,2=Ф1*
977	X174,14=Ф4*
978	X16590,15.0,001=Ф12*
979	X908,93.0,001=Ф16*
980	X1357,05.0,001=Ф8*
981	#*
982	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
983	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571) 'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
984	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
985	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
986	У6103-0701-0809(РМ304013РС130007) '(25,12+2+3,16+0,44).0,001.3.2''Установка детали закладной, вес более 20 кг'т*
987	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
988	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
989	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
990	#*
991	X(6,8.13+6,8.2).0,6+11,2.2.1,8+16,4.2.1,6=Ф11*
992	X0,81.13+0,98.2+4,03.2+3,93.2=Ф41*
993	X(131,92.13+158,32.2+185,15.2+331,88.2).0,001=Ф201*
994	X(89,96.13+106,44.2+118,7.2+240,96.2).0,001=Ф221*
995	X(53,08.13+62,32.2+157,55.2+145,82.2).0,001=Ф81*
996	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
997	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571) 'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
998	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615) 'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
999	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571) 'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
1000	C1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1001	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
1002	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1003	П2Плита монолитная Пм-3 на отм.+10.700, Балки Бм-1-7шт *
1004	X69,63:0,2=Ф1*
1005	X69,63=Ф4*
1006	X7005,69.0,001=Ф12*
1007	X486,02.0,001=Ф16*
1008	X568,81.0,001=Ф8*
1009	#*
1010	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1011	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571) 'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1012	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1013	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1014	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1015	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
1016	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1017	#*
1018	X(6,8.7).0,6=Ф11*
1019	X0,81.7=Ф41*
1020	X(131,92.7).0,001=Ф201*
1021	X(89,96.7).0,001=Ф221*
1022	X(53,08.7).0,001=Ф81*
1023	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
1024	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571) 'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
1025	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615) 'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1026	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571) 'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
1027	C1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
1028	C1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
1029	C1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1030	П2Плита монолитная Пм-4 на отм.+10.700, Балки Бм-1-4шт, Бм-2-2шт *
1031	X55,29:0,2=Ф1*
1032	X55,29=Ф4*
1033	X5513,87.0,001=Ф12*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1034	X243,01.0,001=Φ14*
1035	X534,07.0,001=Φ8*
1036	#*
1037	У6103-0501-0101'Φ1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1038	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Φ8+Φ12+Φ14''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1039	У6103-0501-0113(РМ295474РС100615)'Φ4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1040	У6103-0501-0124'Φ1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1041	С1214-210-0502'Φ12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1042	С1214-210-0502'Φ14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1043	С1214-210-0101'Φ8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1044	#*
1045	X(6,8.4+5,9.2.2).0,6=Φ11*
1046	X0,81.4+1,41.2=Φ41*
1047	X(131,92.4+231,88.2).0,001=Φ201*
1048	X(89,96.4+176,48.2).0,001=Φ221*
1049	X(53,08.4+92,32.2).0,001=Φ81*
1050	У6103-0401-0101'Φ11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
1051	У6103-0401-0102(РМ295570) (РМ295571)'Φ201+Φ221+Φ81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
1052	У6103-0401-0103(РМ295474РС100615)'Φ41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1053	У6103-0401-0105(РМ295570) (РМ295571)'Φ11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
1054	С1214-210-0502'Φ201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20)'т*
1055	С1214-210-0502'Φ221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22)'т*
1056	С1214-210-0101'Φ81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1057	П2Плита монолитная Пм-5 на отм.+10.700 , Балки Бм-1-5шт *
1058	X68,46:0,2=Φ1*
1059	X68,46=Φ4*
1060	X6884,14.0,001=Φ12*
1061	X486,02.0,001=Φ16*
1062	X630,55.0,001=Φ8*
1063	#*
1064	У6103-0501-0101'Φ1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1065	У6103-0501-0109(РМ295570) (РМ295571)'Φ8+Φ12+Φ16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1066	У6103-0501-0113 (PM295474PC100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1067	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1068	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1069	С1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
1070	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1071	#*
1072	X(6,8.5).0,6=Ф11*
1073	X0,81.5=Ф41*
1074	X(131,92.5).0,001=Ф201*
1075	X(89,96.5).0,001=Ф221*
1076	X(53,08.5).0,001=Ф81*
1077	У6103-0401-0101'Ф11''Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
1078	У6103-0401-0102 (PM295570) (PM295571) 'Ф201+Ф221+Ф81''Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'т*
1079	У6103-0401-0103 (PM295474PC100615) 'Ф41''Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1080	У6103-0401-0105 (PM295570) (PM295571) 'Ф11''Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м'м ² *
1081	С1214-210-0502'Ф201''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (20) 'т*
1082	С1214-210-0502'Ф221''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (22) 'т*
1083	С1214-210-0101'Ф81''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1084	Р=ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+11.400*
1085	П2Плита монолитная Пм-9 на отм.+11.400 *
1086	X1,68:0,2=Ф1*
1087	X1,68=Ф4*
1088	X164,68.0,001=Ф12*
1089	X48,29.0,001=Ф16*
1090	X9,2.0,001=Ф8*
1091	#*
1092	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1093	У6103-0501-0109 (PM295570) 'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1094	У6103-0501-0113 (PM295474PC100615) 'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1095	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1096	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1097	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
1098	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1099	П2Плита монолитная Пм-9.1 на отм.+11.400 *
1100	X1,68:0,2=Ф1*
1101	X1,68=Ф4*
1102	X164,68.0,001=Ф12*
1103	X48,29.0,001=Ф16*
1104	X9,2.0,001=Ф8*
1105	#*
1106	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1107	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1108	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1109	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1110	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1111	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*
1112	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1113	П2Плита монолитная Пм-9.2 на отм.+11.400 *
1114	X1,68:0,2=Ф1*
1115	X1,68=Ф4*
1116	X164,68.0,001=Ф12*
1117	X48,29.0,001=Ф16*
1118	X9,2.0,001=Ф8*
1119	#*
1120	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1121	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1122	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1123	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1124	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1125	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1126	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1127	П2Плита монолитная Пм-9.3 на отм.+11.400 *
1128	X1,68:0,2=Ф1*
1129	X1,68=Ф4*
1130	X164,68.0,001=Ф12*
1131	X48,29.0,001=Ф16*
1132	X9,2.0,001=Ф8*
1133	#*
1134	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1135	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1136	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1137	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1138	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1139	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
1140	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1141	П2Плита монолитная Пм-9.4 на отм.+11.400 *
1142	X1,68:0,2=Ф1*
1143	X1,68=Ф4*
1144	X164,68.0,001=Ф12*
1145	X48,29.0,001=Ф16*
1146	X9,2.0,001=Ф8*
1147	#*
1148	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1149	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф16''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1150	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1151	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1152	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1153	C1214-210-0502'Ф16''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (16)'т*
1154	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1155	Р=ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+13.500, +12.100, ПАРАПЕТ*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1156	П2Плита монолитная Пм-10 на отм.+13.500) *
1157	X1,84:0,2=Ф1 *
1158	X1,84=Ф4 *
1159	X180,62.0,001=Ф12 *
1160	X10,07.0,001=Ф8 *
1161	# *
1162	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1163	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т *
1164	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1165	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1166	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т *
1167	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т *
1168	П2Плита монолитная Пм-10.1 на отм.+13.500 *
1169	X1,84:0,2=Ф1 *
1170	X1,84=Ф4 *
1171	X180,62.0,001=Ф12 *
1172	X10,07.0,001=Ф8 *
1173	# *
1174	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1175	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т *
1176	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1177	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1178	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т *
1179	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т *
1180	П2Плита монолитная Пм-10.2 на отм.+13.500 *
1181	X1,84:0,2=Ф1 *
1182	X1,84=Ф4 *
1183	X180,62.0,001=Ф12 *
1184	X10,07.0,001=Ф8 *
1185	# *
1186	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1187	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1188	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м³*
1189	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м²*
1190	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1191	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1192	П2Плита монолитная Пм-10.3 на отм.+13.500 *
1193	X1,84:0,2=Ф1*
1194	X1,84=Ф4*
1195	X180,62.0,001=Ф12*
1196	X10,07.0,001=Ф8*
1197	#*
1198	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м²*
1199	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1200	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м³*
1201	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м²*
1202	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1203	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1204	П2Плита монолитная Пм-10.4 на отм.+13.500 *
1205	X1,84:0,2=Ф1*
1206	X1,84=Ф4*
1207	X180,62.0,001=Ф12*
1208	X10,07.0,001=Ф8*
1209	#*
1210	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м²*
1211	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1212	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м³*
1213	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м²*
1214	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1215	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1216	П2Плита монолитная Пм-10.5 на отм.+12.100 *
1217	X1,53:0,2=Ф1*
1218	X1,53=Ф4*
1219	X149,26.0,001=Ф12*
1220	X8,32.0,001=Ф8*
1221	X4,439.0,001=Ф20*
1222	#*
1223	У6103-0501-0101'Ф1''Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1224	У6103-0501-0109(РМ295570)'Ф8+Ф12+Ф20''Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м'т*
1225	У6103-501-113(РМ295474РС100615)'Ф4''Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1226	У6103-0501-0124'Ф1''Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек'м ² *
1227	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1228	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1229	C1214-210-0102'Ф20''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм (20)'т*
1230	П2Парапет монолитный П-3 (КЖ-Л39)*
1231	X7,05:0,2=Ф1*
1232	X7,05=Ф2*
1233	X(799,22).0,001=Ф12*
1234	X18,92.0,001=Ф8*
1235	#*
1236	У6103-0301-0201'Ф1''Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м'м ² *
1237	У6103-0301-0202(РМ295570)'Ф8+Ф12''Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями'т*
1238	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм'т*
1239	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм'т*
1240	У6103-0301-0203(РМ295474РС100615)'Ф2''Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадьа"'м ³ *
1241	У6103-0301-0205'Ф1''Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной'м ² *
1242	Р=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-1*
1243	П2Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л47)*
1244	X1,43=Ф2*
1245	X(152,7).0,001=Ф14*
1246	X(96,08).0,001=Ф12*
1247	X(3,5).0,001=Ф6*
1248	X(44,9).0,001=Ф5*
1249	#*
1250	Н43=2*
1251	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1252	У6103-0601-0202 (PM100641PC100615) (PM279845) (PM279854) 'Ф2' 'Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного' м³*
1253	У6103-0601-0203 'Ф2' 'Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м³*
1254	Н43=1*
1255	С1214-210-0502 'Ф12' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1256	С1214-210-0502 'Ф14' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1257	С1214-210-0101 'Ф6' 'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6) 'т*
1258	С1214-403-0101 'Ф5' 'Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5) 'т*
1259	Н43=1*
1260	П2Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л47)*
1261	Х1,45=Ф2*
1262	Х(152,7).0,001=Ф14*
1263	Х(100,38).0,001=Ф12*
1264	Х(3,5).0,001=Ф6*
1265	Х(6,16).0,001=Ф8*
1266	Х(44,9).0,001=Ф5*
1267	#*
1268	Н43=2*
1269	У6103-0601-0201 'Ф2' 'Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м³*
1270	У6103-0601-0202 (PM100641PC100615) (PM279845) (PM279854) 'Ф2' 'Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного' м³*
1271	У6103-0601-0203 'Ф2' 'Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м³*
1272	Н43=1*
1273	С1214-210-0502 'Ф12' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1274	С1214-210-0502 'Ф14' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1275	С1214-210-0101 'Ф8' 'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1276	С1214-210-0101 'Ф6' 'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6) 'т*
1277	С1214-403-0101 'Ф5' 'Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5) 'т*
1278	Н43=1*
1279	П2Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л47)*
1280	Х0,7=Ф2*
1281	Х(36,48).0,001=Ф14*
1282	Х(21,58).0,001=Ф12*
1283	Х(0,91).0,001=Ф6*
1284	Х(11,21).0,001=Ф5*
1285	#*
1286	У6103-0601-0201 'Ф2' 'Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м³*
1287	У6103-0601-0202 (PM100641PC100615) (PM279845) (PM279854) 'Ф2' 'Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного' м³*
1288	С1214-210-0502 'Ф12' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1289	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1290	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1291	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1292	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1293	П2Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л47)*
1294	X1,37=Ф2*
1295	X(70,79).0,001=Ф14*
1296	X(43,16).0,001=Ф12*
1297	X(1,61).0,001=Ф6*
1298	X(22,45).0,001=Ф5*
1299	#*
1300	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1301	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1302	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1303	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1304	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1305	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1306	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1307	П2Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л47)*
1308	X0,92=Ф2*
1309	X(90,58).0,001=Ф12*
1310	X(37,5).0,001=Ф14*
1311	X(3,8).0,001=Ф8*
1312	#*
1313	H43=2*
1314	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1315	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1316	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1317	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1318	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1319	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1320	H43=1*
1321	П2Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л47)*
1322	X1,35=Ф2*
1323	X(66,6.2).0,001=Ф12*
1324	X(37,5).0,001=Ф14*
1325	X(53,7).0,001=Ф8*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1326	#*
1327	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1328	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1329	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1330	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1331	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1332	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1333	Р=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-2*
1334	П2Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л50)*
1335	Х1,43=Ф2*
1336	Х(152,7).0,001=Ф14*
1337	Х(96,08).0,001=Ф12*
1338	Х(3,5).0,001=Ф6*
1339	Х(44,9).0,001=Ф5*
1340	#*
1341	Н43=2*
1342	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1343	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1344	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1345	Н43=1*
1346	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1347	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1348	С1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6) 'т*
1349	С1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5) 'т*
1350	Н43=1*
1351	П2Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л50)*
1352	Х1,45=Ф2*
1353	Х(154,86).0,001=Ф14*
1354	Х(91,1).0,001=Ф12*
1355	Х(3,5).0,001=Ф6*
1356	Х(6,16).0,001=Ф8*
1357	Х(44,9).0,001=Ф5*
1358	#*
1359	Н43=2*
1360	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1361	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1362	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1363	H43=1*
1364	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1365	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1366	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1367	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1368	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1369	H43=1*
1370	П2Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л50)*
1371	X0,7=Ф2*
1372	X(36,48).0,001=Ф14*
1373	X(21,58).0,001=Ф12*
1374	X(0,91).0,001=Ф6*
1375	X(11,21).0,001=Ф5*
1376	#*
1377	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1378	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1379	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1380	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1381	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1382	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1383	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1384	П2Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л50)*
1385	X1,37=Ф2*
1386	X(70,79).0,001=Ф14*
1387	X(43,16).0,001=Ф12*
1388	X(1,61).0,001=Ф6*
1389	X(22,45).0,001=Ф5*
1390	#*
1391	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1392	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1393	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1394	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1395	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1396	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1397	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1398	П2Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л50)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1399	X0,92=Φ2*
1400	X(90,58).0,001=Φ12*
1401	X(37,5).0,001=Φ14*
1402	X(3,79).0,001=Φ8*
1403	#*
1404	H43=2*
1405	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1406	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1407	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1408	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1409	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1410	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1411	H43=1*
1412	П2Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л50)*
1413	X1,35=Φ2*
1414	X(66,6.2).0,001=Φ12*
1415	X(37,5).0,001=Φ14*
1416	X(5,37).0,001=Φ8*
1417	#*
1418	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1419	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1420	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1421	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1422	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-І (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1423	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1424	Р=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-3*
1425	П2Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л53)*
1426	X1,43=Φ2*
1427	X(152,7).0,001=Φ14*
1428	X(96,08).0,001=Φ12*
1429	X(3,5).0,001=Φ6*
1430	X(44,9).0,001=Φ5*
1431	#*
1432	H43=2*
1433	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1434	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1435	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1436	H43=1*
1437	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1438	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1439	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6) 'т*
1440	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5) 'т*
1441	H43=1*
1442	П2Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л53)*
1443	X1,45=Ф2*
1444	X(154,86).0,001=Ф14*
1445	X(91).0,001=Ф12*
1446	X(3,5).0,001=Ф6*
1447	X(6,16).0,001=Ф8*
1448	X(44,9).0,001=Ф5*
1449	#*
1450	H43=2*
1451	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1452	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1453	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1454	H43=1*
1455	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1456	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1457	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1458	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6) 'т*
1459	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5) 'т*
1460	H43=1*
1461	П2Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л53)*
1462	X0,7=Ф2*
1463	X(36,48).0,001=Ф14*
1464	X(21,58).0,001=Ф12*
1465	X(0,91).0,001=Ф6*
1466	X(11,21).0,001=Ф5*
1467	#*
1468	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1469	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1470	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1471	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1472	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1473	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1474	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1475	П2Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л53)*
1476	X1,37=Ф2*
1477	X(70,79).0,001=Ф14*
1478	X(43,16).0,001=Ф12*
1479	X(1,61).0,001=Ф6*
1480	X(22,45).0,001=Ф5*
1481	#*
1482	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1483	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1484	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1485	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1486	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1487	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1488	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1489	П2Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л53)*
1490	X0,92=Ф2*
1491	X(90,58).0,001=Ф12*
1492	X(37,5).0,001=Ф14*
1493	X(3,8).0,001=Ф8*
1494	#*
1495	Н43=2*
1496	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1497	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1498	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1499	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1500	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1501	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1502	Н43=1*
1503	П2Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л53)*
1504	X1,35=Ф2*
1505	X(133,2).0,001=Ф12*
1506	X(37,5).0,001=Ф14*
1507	X(5,4).0,001=Ф8*
1508	#*
1509	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1510	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2' 'Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1511	С1214-210-0502 'Ф12' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1512	С1214-210-0502 'Ф14' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1513	С1214-210-0101 'Ф8' 'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8) 'т*
1514	У6103-0601-0203 'Ф2' 'Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1515	Р=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-4*
1516	П2Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л56)*
1517	Х1,43=Ф2*
1518	Х(152,7).0,001=Ф14*
1519	Х(96,08).0,001=Ф12*
1520	Х(3,5).0,001=Ф6*
1521	Х(44,9).0,001=Ф5*
1522	#*
1523	Н43=2*
1524	У6103-0601-0201 'Ф2' 'Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1525	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2' 'Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1526	У6103-0601-0203 'Ф2' 'Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1527	Н43=1*
1528	С1214-210-0502 'Ф12' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*
1529	С1214-210-0502 'Ф14' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14) 'т*
1530	С1214-210-0101 'Ф6' 'Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6) 'т*
1531	С1214-403-0101 'Ф5' 'Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5) 'т*
1532	Н43=1*
1533	П2Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л56)*
1534	Х1,45=Ф2*
1535	Х(154,86).0,001=Ф14*
1536	Х(91,1).0,001=Ф12*
1537	Х(3,5).0,001=Ф6*
1538	Х(6,16).0,001=Ф8*
1539	Х(44,9).0,001=Ф5*
1540	#*
1541	Н43=2*
1542	У6103-0601-0201 'Ф2' 'Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1543	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854) 'Ф2' 'Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1544	У6103-0601-0203 'Ф2' 'Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного' м ³ *
1545	Н43=1*
1546	С1214-210-0502 'Ф12' 'Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12) 'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1547	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1548	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1549	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1550	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1551	Н43=1*
1552	П2Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л56)*
1553	Х0,7=Ф2*
1554	Х(36,48).0,001=Ф14*
1555	Х(21,58).0,001=Ф12*
1556	Х(0,91).0,001=Ф6*
1557	Х(11,21).0,001=Ф5*
1558	#*
1559	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1560	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1561	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1562	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1563	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1564	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1565	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1566	П2Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л56)*
1567	Х1,37=Ф2*
1568	Х(70,79).0,001=Ф14*
1569	Х(43,16).0,001=Ф12*
1570	Х(1,61).0,001=Ф6*
1571	Х(22,45).0,001=Ф5*
1572	#*
1573	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1574	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1575	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1576	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1577	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1578	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1579	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1580	П2Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л56)*
1581	Х0,92=Ф2*
1582	Х(90,58).0,001=Ф12*
1583	Х(37,5).0,001=Ф14*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1584	X(3,8).0,001=Ф8*
1585	#*
1586	H43=2*
1587	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1588	У6103-0601-0202 (PM100641PC100615) (PM279845) (PM279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1589	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1590	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1591	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1592	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1593	H43=1*
1594	П2Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л56)*
1595	X1,35=Ф2*
1596	X(133,2).0,001=Ф12*
1597	X(37,5).0,001=Ф14*
1598	X(5,4).0,001=Ф8*
1599	#*
1600	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1601	У6103-0601-0202 (PM100641PC100615) (PM279845) (PM279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1602	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1603	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1604	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1605	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1606	Р=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ ЛМ-5*
1607	П2Лестничный марш монолитный Млм-1, 2шт (КЖ-Л59)*
1608	X1,43=Ф2*
1609	X(76,35).0,001=Ф14*
1610	X(48,04).0,001=Ф12*
1611	X(1,75).0,001=Ф6*
1612	X(22,45).0,001=Ф5*
1613	#*
1614	H43=2*
1615	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1616	У6103-0601-0202 (PM100641PC100615) (PM279845) (PM279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1617	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1618	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1619	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1620	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1621	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1622	H43=1*
1623	П2Лестничный марш монолитный Млм-2, 2шт (КЖ-Л59)*
1624	X1,45=Ф2*
1625	X(77,43).0,001=Ф14*
1626	X(45,55+4,64).0,001=Ф12*
1627	X(1,75).0,001=Ф6*
1628	X(3,08).0,001=Ф8*
1629	X(22,45).0,001=Ф5*
1630	#*
1631	H43=2*
1632	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1633	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1634	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1635	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1636	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1637	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1638	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1639	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1640	H43=1*
1641	П2Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л59)*
1642	X0,7=Ф2*
1643	X(36,48).0,001=Ф14*
1644	X(21,58).0,001=Ф12*
1645	X(0,91).0,001=Ф6*
1646	X(11,21).0,001=Ф5*
1647	#*
1648	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1649	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1650	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1651	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1652	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1653	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1654	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1655	П2Лестничный марш монолитный Млм-4, 1шт (КЖ-Л59)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1656	X1,37=Φ2*
1657	X(70,79).0,001=Φ14*
1658	X(43,16).0,001=Φ12*
1659	X(1,61).0,001=Φ6*
1660	X(22,45).0,001=Φ5*
1661	#*
1662	y6103-0601-0201'Φ2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1663	y6103-0601-0202(RM100641PC100615)(RM279845)(RM279854)'Φ2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1664	C1214-210-0502'Φ12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1665	C1214-210-0502'Φ14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1666	C1214-210-0101'Φ6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1667	C1214-403-0101'Φ5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1668	y6103-0601-0203'Φ2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1669	П2Лестничная площадка монолитная Млп-1, 2шт (КЖ-Л59)*
1670	X0,92=Φ2*
1671	X(90,58).0,001=Φ12*
1672	X(37,5).0,001=Φ14*
1673	X(3,8).0,001=Φ8*
1674	#*
1675	H43=2*
1676	y6103-0601-0201'Φ2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1677	y6103-0601-0202(RM100641PC100615)(RM279845)(RM279854)'Φ2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1678	y6103-0601-0203'Φ2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1679	H43=1*
1680	C1214-210-0502'Φ12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1681	C1214-210-0502'Φ14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1682	C1214-210-0101'Φ8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1683	П2Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л59)*
1684	X1,35=Φ2*
1685	X(66,6.2).0,001=Φ12*
1686	X(37,5).0,001=Φ14*
1687	X(5,4).0,001=Φ8*
1688	#*
1689	y6103-0601-0201'Φ2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1690	y6103-0601-0202(RM100641PC100615)(RM279845)(RM279854)'Φ2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1691	C1214-210-0502'Φ12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1692	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1693	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1694	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1695	Р=ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Лм-6*
1696	П2Лестничный марш монолитный Млм-1, 1шт (КЖ-Л62)*
1697	X1,43=Ф2*
1698	X(76,35).0,001=Ф14*
1699	X(48,04).0,001=Ф12*
1700	X(1,75).0,001=Ф6*
1701	X(22,45).0,001=Ф5*
1702	#*
1703	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1704	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1705	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1706	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1707	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1708	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1709	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1710	П2Лестничный марш монолитный Млм-2, 1шт (КЖ-Л62)*
1711	X1,45=Ф2*
1712	X(77,43).0,001=Ф14*
1713	X(45,55).0,001=Ф12*
1714	X(1,75).0,001=Ф6*
1715	X(3,08).0,001=Ф8*
1716	X(22,45).0,001=Ф5*
1717	#*
1718	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1719	У6103-0601-0202 (РМ100641РС100615) (РМ279845) (РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1720	C1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1721	C1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1722	C1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1723	C1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1724	C1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1725	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м ³ *
1726	П2Лестничный марш монолитный Млм-3, 1шт (КЖ-Л62)*
1727	X0,7=Ф2*
1728	X(36,48).0,001=Ф14*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1729	X(21,58).0,001=Ф12*
1730	X(0,91).0,001=Ф6*
1731	X(11,21).0,001=Ф5*
1732	#*
1733	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1734	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1735	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1736	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1737	С1214-210-0101'Ф6''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (6)'т*
1738	С1214-403-0101'Ф5''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (5)'т*
1739	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1740	П2Лестничная площадка монолитная Млп-1, 1шт (КЖ-Л62)*
1741	X0,95=Ф2*
1742	X(181,14).0,001=Ф12*
1743	X(18,75).0,001=Ф14*
1744	X(10,11).0,001=Ф8*
1745	#*
1746	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1747	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1748	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1749	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1750	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1751	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1752	П2Лестничная площадка монолитная Млп-2, 1шт (КЖ-Л62)*
1753	X1,5=Ф2*
1754	X(133,2).0,001=Ф12*
1755	X(37,5).0,001=Ф14*
1756	X(5,4).0,001=Ф8*
1757	#*
1758	У6103-0601-0201'Ф2''Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1759	У6103-0601-0202(РМ100641РС100615)(РМ279845)(РМ279854)'Ф2''Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного'м³*
1760	С1214-210-0502'Ф12''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)'т*
1761	С1214-210-0502'Ф14''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (14)'т*
1762	С1214-210-0101'Ф8''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
1763	У6103-0601-0203'Ф2''Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного'м³*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1764	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-03

(Локальный сметный расчет)

на Конструкции металлические

(Наименование работ и затрат)

Основание: КМ

Сметная стоимость	72669,789	тыс.тенге
Средства на оплату труда	16243,593	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,216	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						72669789
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			15617219
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			7791467
		машины и механизмы	тенге			2795030
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			626374
		материалы, изделия и конструкции	тенге			54257541
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 216		
Надколонники						
1	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	2,4	73 288	175891
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			30 075	72180
		в том числе оплата труда рабочих			14 972	35933
1.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,66432	4 608	72181
1.2		машины и механизмы			29 448	70675
		в том числе оплата труда машинистов			7 423	17815

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,23976	395	95
1.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	2,34432	12 135	28448
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,34432</i>	<i>3 037</i>	<i>7120</i>
1.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	2,5308	12 557	31779
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,5308</i>	<i>3 037</i>	<i>7686</i>
1.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3996	12 297	4914
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3996</i>	<i>3 629</i>	<i>1450</i>
1.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,61272	7 921	4853
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,61272</i>	<i>2 541</i>	<i>1557</i>
1.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,96736	99	591
1.3		материалы, изделия и конструкции			13 765	33036
1.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04488	10 602	476
1.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,012	1 122 582	13471
1.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,002472	104 147	257
1.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0096	954 056	9159
1.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	4,68	474	2218
1.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,416	251	355
1.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталева ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000744	733 984	546
1.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00144	991 185	1427
1.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,96	2 284	2193
1.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,072	2 146	155
1.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,004656	522 787	2434
1.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,024	861	21
1.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00024	1 352 536	325
2	1109-0501-0202 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11</i>	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,4	10 799	25918
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			9 786	23486
		в том числе оплата труда рабочих			4 872	11693
2.1.1	002-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,56976	6 579	23485
2.2		машины и механизмы			636	1526
		в том числе оплата труда машинистов			3	7
2.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,56976	395	1410
2.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,10656	50	5
2.2.3	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,42624	210	90
2.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002664	7 921	21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,002664</i>	<i>2 541</i>	<i>7</i>
2.3		материалы, изделия и конструкции			377	906
2.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00312	289 955	905
3	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,104	399 502	41548
4	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,04	454 983	473182
5	214-202-0302 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	т	1,352	511 427	691449
Фермы						
6	6106-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м	т	20,7	133 510	2763657
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			79 792	1651694
		в том числе оплата труда рабочих			39 723	822266
6.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	358,4412	4 608	1651697
6.2		машины и механизмы			40 416	836611
		в том числе оплата труда машинистов			10 204	211223
6.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	19,07091	395	7533
6.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,45954	12 135	5577
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,45954</i>	<i>3 037</i>	<i>1396</i>
6.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	51,92802	12 557	652060
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>51,92802</i>	<i>3 037</i>	<i>157705</i>
6.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,67632	50	184
6.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	7,12287	12 297	87590
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,12287</i>	<i>3 629</i>	<i>25849</i>
6.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,33965	7 921	81900
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,33965</i>	<i>2 541</i>	<i>26273</i>
6.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	17,92206	99	1774
6.3		материалы, изделия и конструкции			13 302	275351
6.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,38709	10 602	4104
6.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0207	1 122 582	23237
6.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,021321	104 147	2221
6.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02277	954 056	21724
6.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	12,42	474	5887
6.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,726	251	935
6.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006417	733 984	4710
6.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01242	991 185	12311

1	2	3	4	5	6	7
6.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	76,59	2 284	174932
6.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,621	2 146	1333
6.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,040158	522 787	20994
6.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,207	861	178
6.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00207	1 352 536	2800
7	1109-0501-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11</i>	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	20,7	46 619	965013
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			41 824	865757
		в том числе оплата труда рабочих			20 821	430995
7.1.1	002-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	120,62925	7 177	865756
7.2		машины и механизмы			2 388	49432
		в том числе оплата труда машинистов			8	166
7.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	116,03385	395	45833
7.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,44655	50	172
7.2.3	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	13,7862	210	2895
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,068931	7 921	546
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,068931</i>	<i>2 541</i>	<i>175</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			2 407	49824
7.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,17181	289 955	49817
8	214-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,936	399 502	373934
9	214-101-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,248	454 983	567819
10	214-205-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	12,48	399 551	4986396
11	214-205-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	6,864	399 248	2740438
Прогоны, связи						
12	6106-0302-0401 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	46,1	106 255	4898356
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			69 475	3202798
		в том числе оплата труда рабочих			34 589	1594553
12.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	721,5111	4 439	3202788
12.2		машины и механизмы			25 243	1163702
		в том числе оплата труда машинистов			6 278	289416
12.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	29,67918	395	11723
12.2.2	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 40 т	маш.-ч	60,89349	14 613	889837

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>60,89349</i>	<i>3 629</i>	<i>220982</i>
12.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	4,503048	22 199	99963
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,503048</i>	<i>4 337</i>	<i>19530</i>
12.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	6,65223	12 297	81802
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,65223</i>	<i>3 629</i>	<i>24141</i>
12.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	9,72249	7 921	77012
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,72249</i>	<i>2 541</i>	<i>24705</i>
12.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	34,28457	99	3394
12.3		материалы, изделия и конструкции			11 537	531856
12.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,86207	10 602	9140
12.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00461	1 122 582	5175
12.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,047483	104 147	4945
12.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1383	954 056	131946
12.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	23,05	474	10926
12.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	6,915	251	1736
12.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,014291	733 984	10489
12.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,02766	991 185	27416
12.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	119,86	2 284	273760
12.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,383	2 146	2968
12.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,089434	522 787	46755
12.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,461	861	397
12.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00461	1 352 536	6235
13	1109-0501-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11</i>	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	46,1	46 619	2149136
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			41 824	1928086
		в том числе оплата труда рабочих			20 821	959848
13.1.1	002-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	268,64775	7 177	1928085
13.2		машины и механизмы			2 388	110087
		в том числе оплата труда машинистов			8	369
13.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	258,41355	395	102073
13.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	7,67565	50	384
13.2.3	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	30,7026	210	6448
13.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,153513	7 921	1216
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,153513</i>	<i>2 541</i>	<i>390</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 407	110963

1	2	3	4	5	6	7
13.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,38263	289 955	110945
14	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	9,776	399 502	3905532
15	214-202-0302 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	т	13,312	511 427	6808116
16	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	4,056	399 551	1620579
17	214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	20,8	590 189	12275931
Фальшпол						
18	6106-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж конструкции стационарной сцены: направляющих с каркасами ограждений	т	2,8	1 301 675	3644690
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 178 255	3299114
		в том числе оплата труда рабочих			586 549	1642337
18.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	656,4096	5 026	3299115
18.2		машины и механизмы			26 527	74276
		в том числе оплата труда машинистов			3 107	8700
18.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	84,94164	395	33552
18.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,83372	12 803	23477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,83372	3 629	6655
18.2.3	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	14,17248	384	5442
18.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	50,10096	50	2505
18.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,77	123	956
18.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	6,58896	210	1384
18.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,27972	12 297	3440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,27972	3 629	1015
18.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,40404	7 921	3200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,40404	2 541	1027
18.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,23232	99	320
18.3		материалы, изделия и конструкции			96 893	271300
18.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,05236	10 602	555
18.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0756	1 122 582	84867
18.3.3	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0476	103 018	4904
18.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00084	954 056	801
18.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	2,24	474	1062
18.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,672	251	169

1	2	3	4	5	6	7
18.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0112	733 984	8221
18.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00168	991 185	1665
18.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	72,52	2 284	165636
18.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,084	2 146	180
18.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,005432	522 787	2840
18.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,028	861	24
18.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00028	1 352 536	379
19	1109-0501-0201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11</i>	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,8	25 375	71050
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			22 795	63826
		в том числе оплата труда рабочих			11 349	31777
19.1.1	002-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,19968	6 938	63827
19.2		машины и механизмы			1 362	3814
		в том числе оплата труда машинистов			6	17
19.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,91996	395	3523
19.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,24864	50	12
19.2.3	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	1,0878	210	228
19.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006216	7 921	49
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006216</i>	<i>2 541</i>	<i>16</i>
19.3		материалы, изделия и конструкции			1 218	3410
19.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01176	289 955	3410
20	214-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,208	399 502	83096
21	214-205-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	2,704	384 493	1039669
22	ССЦ <i>РК 8.04-08-2023 Таблица 7</i>	Доплата на изменение марки стали С 245		59,2	7 791	461227
23	6111-0501-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	2 016	254	512064
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			178	358848
		в том числе оплата труда рабочих			89	179424
23.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,496	5 741	358790
23.2		машины и механизмы			4	8064
23.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21168	36	8
23.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,21168	11 291	2390
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,21168</i>	<i>2 541</i>	<i>538</i>
23.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,21168	7 921	1677
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,21168</i>	<i>2 541</i>	<i>538</i>

1	2	3	4	5	6	7
23.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	23,70816	198	4694
23.3		материалы, изделия и конструкции			72	145152
23.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03024	380 806	11516
23.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,18144	733 984	133174
24	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	2 016	196	395136
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			104	209664
		в том числе оплата труда рабочих			52	104832
24.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,1584	4 649	209941
24.2		машины и механизмы			3	6048
24.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21168	36	8
24.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,21168	11 291	2390
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,21168</i>	<i>2 541</i>	<i>538</i>
24.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,21168	7 921	1677
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,21168</i>	<i>2 541</i>	<i>538</i>
24.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	13,7592	198	2724
24.3		материалы, изделия и конструкции			89	179424
24.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,028224	675 666	19070
24.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,18144	884 809	160540
25	6111-0501-0604 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м²	1 870,4	6 978	13051651
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1 563	2923435
		в том числе оплата труда рабочих			786	1470134
25.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	556,81808	5 252	2924409
25.2		машины и механизмы			61	114095
		в том числе оплата труда машинистов			2	3741
25.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	13,354656	15	200
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,571136	7 921	12445
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,571136</i>	<i>2 541</i>	<i>3992</i>
25.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	361,36128	281	101543
25.3		материалы, изделия и конструкции			5 354	10014122
25.3.1	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,028056	151 769	4258
25.3.2	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	3 507	2 831	9928317
25.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	74,816	1 103	82522
26	6111-0501-0602 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м²	145,6	3 078	448157
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			987	143707
		в том числе оплата труда рабочих			496	72218
26.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,34368	5 252	143609
26.2		машины и механизмы			35	5096

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1	146
26.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,397488	15	6
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,045864	7 921	363
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,045864</i>	<i>2 541</i>	<i>117</i>
26.2.3	313-402-0102	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 2 кВт	маш.-ч	17,12256	281	4811
26.3		материалы, изделия и конструкции			2 056	299354
26.3.1	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,002184	151 769	331
26.3.2	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	103,376	2 831	292657
26.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	5,824	1 103	6424
Лестница ПЛ-1 лист 18						
27	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,15979	250 556	40036
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			158 534	25332
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	12610
27.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,1259034	4 942	25332
27.2		машины и механизмы			65 877	10527
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	2837
27.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,5235817	395	602
27.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1525355	34	5
27.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,8637768	10 517	9084
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8637768</i>	<i>3 037</i>	<i>2623</i>
27.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0117062	22 199	260
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0117062</i>	<i>4 337</i>	<i>51</i>
27.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0514364	50	3
27.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0691731	210	15
27.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,021284	12 297	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021284</i>	<i>3 629</i>	<i>77</i>
27.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0336997	7 921	267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0336997</i>	<i>2 541</i>	<i>86</i>
27.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2979764	99	30
27.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	4178
27.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0029881	10 602	32
27.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001598	1 122 582	179
27.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0001646	104 147	17
27.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0021412	954 056	2043
27.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,2189123	474	104
27.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0655139	251	16

1	2	3	4	5	6	7
27.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000495	733 984	36
27.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000959	991 185	95
27.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,63916	2 284	1460
27.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0047937	2 146	10
27.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00031	522 787	162
27.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0015979	861	1
27.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000016	1 352 536	22
28	222-503-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,15979	1 146 761	183241
29	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2</i>	/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	4,47412	393	1758
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			208	931
		в том числе оплата труда рабочих			104	465
29.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1999932	4 649	930
29.2		машины и механизмы			7	31
		в том числе оплата труда машинистов			2	9
29.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0009396	36	0
29.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0009396	11 291	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009396	2 541	2
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009396	7 921	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009396	2 541	2
29.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0610717	198	12
29.3		материалы, изделия и конструкции			178	796
29.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001253	675 666	85
29.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0008053	884 809	713
30	222-530-0701 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB	шт.	3	343	1029
Лестница ПЛ-2 лист 19						
31	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,18319	250 556	45899
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			158 534	29042
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	14456
31.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,876552	4 942	29042
31.2		машины и механизмы			65 877	12068
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	3252
31.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,7466983	395	690
31.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1748732	34	6
31.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,9902702	10 517	10415

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9902702</i>	<i>3 037</i>	<i>3007</i>
31.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0134205	22 199	298
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0134205</i>	<i>4 337</i>	<i>58</i>
31.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0589689	50	3
31.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,079303	210	17
31.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0244009	12 297	300
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0244009</i>	<i>3 629</i>	<i>89</i>
31.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0386348	7 921	306
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0386348</i>	<i>2 541</i>	<i>98</i>
31.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3416127	99	34
31.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	4790
31.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0034257	10 602	36
31.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001832	1 122 582	206
31.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0001887	104 147	20
31.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0024547	954 056	2342
31.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,2509703	474	119
31.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0751079	251	19
31.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000568	733 984	42
31.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001099	991 185	109
31.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,73276	2 284	1674
31.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0054957	2 146	12
31.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003554	522 787	186
31.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0018319	861	2
31.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000183	1 352 536	25
32	222-503-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,18319	1 146 761	210075
33	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=2</i>	/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,12932	393	2016
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			208	1067
		в том числе оплата труда рабочих			104	533
33.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2292806	4 649	1066
33.2		машины и механизмы			7	36
		в том числе оплата труда машинистов			2	10
33.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0010772	36	0
33.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0010772	11 291	12
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0010772</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>

1	2	3	4	5	6	7
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0010772	7 921	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0010772</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
33.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0700152	198	14
33.3		материалы, изделия и конструкции			178	913
33.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001436	675 666	97
33.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0009233	884 809	817
34	222-530-0701 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB	шт.	3	343	1029
Лестница ПЛ-3 лист 20						
35	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,22775	250 556	57064
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			158 534	36106
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	17973
35.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,3059923	4 942	36106
35.2		машины и механизмы			65 877	15003
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	4043
35.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,1715735	395	858
35.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,2174102	34	7
35.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	1,2311482	10 517	12948
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,2311482</i>	<i>3 037</i>	<i>3739</i>
35.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,016685	22 199	370
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,016685</i>	<i>4 337</i>	<i>72</i>
35.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0733127	50	4
35.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,098593	210	21
35.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0303363	12 297	373
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0303363</i>	<i>3 629</i>	<i>110</i>
35.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0480325	7 921	380
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0480325</i>	<i>2 541</i>	<i>122</i>
35.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4247082	99	42
35.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	5955
35.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0042589	10 602	45
35.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002278	1 122 582	256
35.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0002346	104 147	24
35.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0030519	954 056	2912
35.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,3120175	474	148
35.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0933775	251	23
35.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000706	733 984	52

1	2	3	4	5	6	7
35.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001367	991 185	135
35.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,911	2 284	2081
35.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0068325	2 146	15
35.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004418	522 787	231
35.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0022775	861	2
35.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000228	1 352 536	31
36	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22775	1 146 761	261175
37	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	6,377	393	2506
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			208	1326
		в том числе оплата труда рабочих			104	663
37.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2850519	4 649	1325
37.2		машины и механизмы			7	45
		в том числе оплата труда машинистов			2	13
37.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013392	36	0
37.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0013392	11 291	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013392	2 541	3
37.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013392	7 921	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013392	2 541	3
37.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0870461	198	17
37.3		материалы, изделия и конструкции			178	1135
37.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001786	675 666	121
37.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0011479	884 809	1016
38	222-530-0701 СпрСЦ 02.2024	Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB	шт.	3	343	1029
Лестница ПЛ-4 лист 21						
39	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	4,75073	250 556	1190324
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			158 534	753152
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	374899
39.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	152,3986677	4 942	753154
39.2		машины и механизмы			65 877	312963
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	84344
39.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	45,2977355	395	17893
39.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	4,5350469	34	154
39.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	25,6810212	10 517	270087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	25,6810212	3 037	77993

1	2	3	4	5	6	7
39.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,3480385	22 199	7726
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3480385</i>	<i>4 337</i>	<i>1509</i>
39.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,52926	50	76
39.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	2,056591	210	432
39.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6327972	12 297	7782
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6327972</i>	<i>3 629</i>	<i>2296</i>
39.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,001929	7 921	7936
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,001929</i>	<i>2 541</i>	<i>2546</i>
39.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,8591613	99	877
39.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	124208
39.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0888387	10 602	942
39.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0047507	1 122 582	5333
39.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0048933	104 147	510
39.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0636598	954 056	60735
39.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	6,5085001	474	3085
39.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,9477993	251	489
39.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0014727	733 984	1081
39.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0028504	991 185	2825
39.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	19,00292	2 284	43403
39.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1425219	2 146	306
39.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0092164	522 787	4818
39.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0475073	861	41
39.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0004751	1 352 536	643
40	222-503-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	4,75073	1 146 761	5447952
41	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=2</i>	/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	133,02044	393	52277
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			208	27668
		в том числе оплата труда рабочих			104	13834
41.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,9460137	4 649	27643
41.2		машины и механизмы			7	931
		в том числе оплата труда машинистов			2	266
41.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0279343	36	1
41.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0279343	11 291	315
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0279343</i>	<i>2 541</i>	<i>71</i>
41.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0279343	7 921	221

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0279343</i>	<i>2 541</i>	<i>71</i>
41.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,815729	198	360
41.3		материалы, изделия и конструкции			178	23678
41.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0037246	675 666	2517
41.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0239437	884 809	21186
42	222-530-0701 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB	шт.	8	343	2744

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-02-03

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	20,8	590 189	12 275 931,2
2	236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	3 610,376	2 831	10 220 974,46
3	214-202-0302	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К	т	14,664	511 427	7 499 565,53
4	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	16,536	399 551	6 606 975,34
5	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,32146	1 146 761	6 102 442,79
6	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	11,024	399 502	4 404 110,05
7	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	6,864	399 248	2 740 438,27
8	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	2,288	454 983	1 041 001,1
9	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,704	384 493	1 039 669,07
10	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	291,21584	2 284	665 136,98
11	С ССЦ РК 8.04-08-2023 Таблица 7	Доплата на изменение марки стали С 245		59,2	7 791	461 227,2
12	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2428176	954 056	231 661,55

1	2	3	4	5	6	7
13	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,2082602	884 809	184 270,46
14	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,56932	289 955	165 077,18
15	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2157417	733 984	158 350,92
16	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1182315	1 122 582	132 724,51
17	218-103-0201	Ветошь	кг	80,64	1 103	88 945,92
18	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,1500036	522 787	78 419,95
19	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0463929	991 185	45 983,93
20	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	49,6804002	474	23 548,51
21	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,032396	675 666	21 888,89
22	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	1,4459113	10 602	15 329,55
23	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,03024	380 806	11 515,57
24	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0077322	1 352 536	10 458,01
25	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0767571	104 147	7 994,02
26	222-530-0701	Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB	шт.	17	343	5 831
27	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,3196438	2 146	4 977,96
28	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0476	103 018	4 903,66
29	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,03024	151 769	4 589,49
30	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	14,9107986	251	3 742,61
31	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,7732146	861	665,74
		Итого материальные ресурсы	тенге			54 258 351

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	тенге			54 258 351,41

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60020

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60020'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-02-03'Конструкции металлические'КМ''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	П2 Надколонники*
5	У6106-0302-0112(РМ295605)'2,4''Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м'т*
6	Е11-090501-0202'2,4''Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
7	С1214-101-0201'(0,1).1,04''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
8	С1214-101-0202'(0,5+0,5).1,04''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм'т*
9	С1214-202-0302'1,3.1,04''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К'т*
10	П2 Фермы*
11	У6106-0302-0102(РМ295605)'20,7''Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 5 т, высота до 25 м'т*
12	Е11-090501-0204'20,7''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
13	С1214-101-0201'(0,2+0,7).1,04''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
14	С1214-101-0202'(0,3+0,9).1,04''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм'т*
15	С1214-205-0103'(18,6-6,6).1,04''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
16	С1214-205-0203'(6,6).1,04''Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более'т*
17	П2 Прогоны, связи*
18	У6106-0302-0401(РМ295605)'46,1''Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м'т*
19	Е11-090501-0204'46,1''Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
20	С1214-101-0201'(0,2+9,2).1,04''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
21	С1214-202-0302'12,8.1,04''Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 26К-40К'т*
22	С1214-205-0103'(3,9).1,04''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм'т*
23	С1214-203-0203'20.1,04''Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П'т*
24	П2 Фальшпол*
25	У6106-0602-0103(РМ295605)'2,8''Монтаж конструкции стационарной сцены: направляющих с каркасами ограждений'т*
26	Е11-090501-0201'2,8''Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже'т*
27	С1214-101-0201'(0,2).1,04''Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм'т*
28	С1214-205-0102'(1,3+1,3).1,04''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм'т*
29	СТ ССЦ РК 8.04-08-2023 Таблица 7 (=13)'59,2'7791'Доплата на изменение марки стали С 245''''*
30	У6111-0501-0205'72.28''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ² *
31	У6111-0501-0505'72.28''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	У6111-0501-0604' (20,7+46,1).28''Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60'м ² *
33	У6111-0501-0602' (2,4+2,8).28''Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30'м ² *
34	П2 Лестница ПЛ-1 лист 18*
35	У6106-0304-0101(РМ295605)'0,15979''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
36	С1222-503-0201'0,15979''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
37	У6111-0501-0505(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'0,15979.28''/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
38	С1222-530-0701'3''Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB'шт.*
39	П2 Лестница ПЛ-2 лист 19*
40	У6106-0304-0101(РМ295605)'0,18319''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
41	С1222-503-0201'0,18319''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
42	У6111-0501-0505(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'0,18319.28''/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
43	С1222-530-0701'3''Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB'шт.*
44	П2 Лестница ПЛ-3 лист 20*
45	У6106-0304-0101(РМ295605)'0,22775''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
46	С1222-503-0201'0,22775''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
47	У6111-0501-0505(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'0,22775.28''/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
48	С1222-530-0701'3''Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB'шт.*
49	П2 Лестница ПЛ-4 лист 21*
50	У6106-0304-0101(РМ295605)'0,903+2,4497+0,3768+0,07284+0,0324+0,19517+0,35482+0,1182+0,192+0,0558=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
51	С1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
52	У6111-0501-0505(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'Ф1.28''/за 2 раза/ Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
53	С1222-530-0701'8''Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti MT-TLB'шт.*
54	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02-04

(Локальный сметный расчет)

на Архитектурная часть здания

(Наименование работ и затрат)

Основание: АР

Сметная стоимость	1048425,704	тыс.тенге
Средства на оплату труда	373347,306	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	84,045	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1048425704
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			367097090
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			186540272
		машины и механизмы	тенге			20753598
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			6250219
		материалы, изделия и конструкции	тенге			645336374
		оборудование	тенге			15238683
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	84 045		
Раздел 1. Засыпка /лист2/						2291642
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			1403278
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			676870
		машины и механизмы	тенге			888364
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			259627
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	541		

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0106-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 132 (180) кВт (л.с.), группа грунта 2	м³	3 128,0424	49	153274
		из них:				
1.1		машины и механизмы			49	153274
		в том числе оплата труда машинистов			9	28152
1.1.1	311-101-0201	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т	маш.-ч	7,4303519	20 574	152872
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,4303519	3 629	26965
2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	63,8376	3 803	242774
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			3 803	242774
		в том числе оплата труда рабочих			1 832	116950
2.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	68,8743866	3 525	242782
3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	3 128,0424	606	1895594
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			371	1160504
		в том числе оплата труда рабочих			179	559920
3.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	375,0522838	3 092	1159662
3.2		машины и механизмы			235	735090
		в том числе оплата труда машинистов			74	231475
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	91,1433354	7 994	728600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	91,1433354	2 541	231595
3.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	364,5733417	18	6562
Раздел 2. Стены /лист 2/						111444543
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			44365130
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			22085640
		машины и механизмы	тенге			1445679
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			361728
		материалы, изделия и конструкции	тенге			65633733
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10 209		
4	1114-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	1 585,92	4 604	7301576
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 875	6145440
		в том числе оплата труда рабочих			1 929	3059240

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 438,270848	4 273	6145731
4.2		машины и механизмы			53	84054
		в том числе оплата труда машинистов			16	25375
4.2.1	314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	5,2811136	8 123	42898
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,2811136</i>	<i>2 541</i>	<i>13419</i>
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,2811136	7 921	41832
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,2811136</i>	<i>2 541</i>	<i>13419</i>
4.3		материалы, изделия и конструкции			676	1072082
4.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	36,47616	29 403	1072509
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,75776	36	171
5	213-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	79,930368	83 403	6666432
6	1114-0301-0201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32</i>	/250мм/ Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	411,27	26 576	10929912
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			19 371	7966711
		в том числе оплата труда рабочих			9 643	3965877
6.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 864,369164	4 273	7966449
6.2		машины и механизмы			456	187539
		в том числе оплата труда машинистов			144	59223
6.2.1	314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	11,6866483	8 123	94931
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,6866483</i>	<i>2 541</i>	<i>29696</i>
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	11,6866483	7 921	92570
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,6866483</i>	<i>2 541</i>	<i>29696</i>
6.3		материалы, изделия и конструкции			6 749	2775662
6.3.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	98,7048	28 112	2774789
6.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	18,09588	36	651
7	213-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	156,2826	83 403	13034438
8	1114-0301-0201 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32</i>	/380мм/ Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	608,19	26 576	16163257
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			19 371	11781248
		в том числе оплата труда рабочих			9 643	5864776
8.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2 757,046908	4 273	11780861
8.2		машины и механизмы			456	277334
		в том числе оплата труда машинистов			144	87579
8.2.1	314-503-0703	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 3,2 т	маш.-ч	17,282327	8 123	140384
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>17,282327</i>	<i>2 541</i>	<i>43914</i>

1	2	3	4	5	6	7
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	17,282327	7 921	136893
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>17,282327</i>	<i>2 541</i>	<i>43914</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			6 749	4104675
8.3.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	145,9656	28 112	4103385
8.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	26,76036	36	963
9	213-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	231,1122	83 403	19275451
10	6105-0101-1102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клее в железобетонных монолитных каркасных зданиях	м³	761,25	28 132	21415485
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			24 265	18471731
		в том числе оплата труда рабочих			12 080	9195900
10.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4 008,59025	4 608	18471584
10.2		машины и механизмы			1 178	896752
		в том числе оплата труда машинистов			249	189551
10.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	211,246875	15	3169
10.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	54,0792	13 503	730231
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>54,0792</i>	<i>2 541</i>	<i>137415</i>
10.2.3	343-302-0501	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	50,69925	59	2991
10.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	20,2797	7 921	160636
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,2797</i>	<i>2 541</i>	<i>51531</i>
10.3		материалы, изделия и конструкции			2 689	2047001
10.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	12,94125	27 817	359987
10.3.2	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,7239488	1 202 418	870489
10.3.3	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	15,225	253	3852
10.3.4	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	53,2875	543	28935
10.3.5	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,5225	5 146	7835
10.3.6	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,80625	36	137
10.3.7	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	14 646,45	53	776262
11	213-301-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м³	746,025	22 329	16657992
Раздел 3. Наружная отделка /лист3/						118726080
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			52254495
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>26207459</i>
		машины и механизмы	тенге			796132
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>236297</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			65675454
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11 485		

1	2	3	4	5	6	7
12	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м ²	4 945,25	10 428	51569067
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			7 991	39517493
		в том числе оплата труда рабочих			4 015	19855179
12.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8 500,390225	4 649	39518314
12.2		машины и механизмы			28	138467
		в том числе оплата труда машинистов			5	24726
12.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1 250,35701	25	31259
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	4,15401	12 297	51082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,15401	3 629	15075
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,15401	7 921	32904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,15401	2 541	10555
12.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1 170,3923175	22	25749
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 084	5360651
12.3.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3 956,2	77	304627
12.3.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	24 726,25	34	840693
12.3.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	12 857,65	96	1234334
12.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	360,0142	1 403	505100
12.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1 542,918	1 372	2116884
12.3.6	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	212,8930125	1 674	356383
12.3.7	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	10 879,55	355	3862240
12.3.8	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	16 517,135	27	445963
12.3.9	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	41 540,1	54	2243165
13	231-305-0502 СпрСЦ 02.2024	Линейные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м ²	4 945,25	4 897	24216889
14	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м ³	494,525	50 053	24752460
15	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м ²	4 945,25	2 531	12516428
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2 099	10380080
		в том числе оплата труда рабочих			1 045	5167786
15.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2 382,126925	4 357	10378927
15.2		машины и механизмы			130	642882
		в том числе оплата труда машинистов			42	207700
15.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	81,240567	7 921	643507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	81,240567	2 541	206432

1	2	3	4	5	6	7
15.3		материалы, изделия и конструкции			302	1493466
15.3.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,8297425	665 002	1216782
15.3.2	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м ³	0,296715	42 738	12681
15.3.3	261-601-0202	Щиты настила	м ²	59,343	4 410	261703
16	6112-0201-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м²	329,32	3 344	1101246
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			2 805	923743
		в том числе оплата труда рабочих			1 410	464341
16.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	175,889812	5 252	923773
16.2		машины и механизмы			11	3622
		в том числе оплата труда машинистов			4	1317
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,8237147	15	72
16.2.2	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2143873	114	24
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4737268	7 921	3752
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4737268</i>	<i>2 541</i>	<i>1204</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			528	173881
16.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,1086756	36	4
16.3.2	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	823,3	173	142431
16.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	95,5028	326	31134
17	1115-0108-1807 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05</i>	/Узел 3 лист 16/ Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	329,32	1 790	589483
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			1 068	351714
		в том числе оплата труда рабочих			537	176845
17.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,5067	4 316	351783
17.2		машины и механизмы			8	2635
		в том числе оплата труда машинистов			2	659
17.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1867244	12 297	2296
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1867244</i>	<i>3 629</i>	<i>678</i>
17.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,1370886	22	267
17.3		материалы, изделия и конструкции			714	235134
17.3.1	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м ²	362,252	137	49629
17.3.2	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 766,288	67	185341
18	234-101-0205 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	32,932	50 053	1648345
19	6110-0203-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	83,2	7 651	636563
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
19.1		затраты на труд рабочих			4 567	379974
		в том числе оплата труда рабочих			2 295	190944
19.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	89,76448	4 233	379973
19.2		машины и механизмы			36	2996
		в том числе оплата труда машинистов			8	666
19.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,184704	13 404	2476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,184704	2 541	469
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0646464	7 921	512
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0646464	2 541	164
19.3		материалы, изделия и конструкции			3 048	253594
19.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	9,984	853	8516
19.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,328	484	1611
19.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,47424	513 520	243532
20	231-307-0112 СпрСЦ 02.2024	Полоса декоративная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм	м²	83,2	4 009	333549
Костыли /лист 16/						
21	222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,1554	1 202 418	186856
22	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	153,6	7 651	1175194
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			4 567	701491
		в том числе оплата труда рабочих			2 295	352512
22.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	165,71904	4 233	701489
22.2		машины и механизмы			36	5530
		в том числе оплата труда машинистов			8	1229
22.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,340992	13 404	4571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,340992	2 541	866
22.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1193472	7 921	945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1193472	2 541	303
22.3		материалы, изделия и конструкции			3 048	468173
22.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	18,432	853	15723
22.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	6,144	484	2974
22.3.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,87552	513 520	449597
Раздел 4. Кровля /лист 26/						150119468
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			21602800
в том числе оплата труда рабочих			тенге			10809910

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			4960037
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1305160</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			123556632
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 321		
ТИП 1						
23	1109-0401-0205 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11</i>	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м² покрытия	880,96	4 284	3774033
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			2 090	1841206
		в том числе оплата труда рабочих			1 041	917079
23.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	360,841216	5 104	1841734
23.2		машины и механизмы			1 251	1102081
		в том числе оплата труда машинистов			369	325074
23.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,9778656	15	15
23.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,4889328	25	12
23.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	88,2034771	12 297	1084638
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>88,2034771</i>	<i>3 629</i>	<i>320090</i>
23.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,1513043	7 921	17040
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1513043</i>	<i>2 541</i>	<i>5466</i>
23.2.5	343-102-0103	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	43,0260864	11	473
23.3		материалы, изделия и конструкции			943	830746
23.3.1	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	5,72624	99 634	570528
23.3.2	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	1 955,7312	133	260112
24	222-502-0310 <i>РСНБ РК 2022</i>	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм	м²	880,96	26 807	23615895
ТИП 2						
25	6111-0402-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/Изол/ Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м²	2 870,5	821	2356680
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			339	973100
		в том числе оплата труда рабочих			170	487985
25.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	221,0285	4 398	972083
25.2		машины и механизмы			31	88985
		в том числе оплата труда машинистов			6	17223
25.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,549004	13 404	34167
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,549004</i>	<i>2 541</i>	<i>6477</i>
25.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,0636455	1 098	14344
25.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,5931275	12 297	19591
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5931275</i>	<i>3 629</i>	<i>5781</i>
25.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,549004	7 921	20191

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,549004</i>	<i>2 541</i>	<i>6477</i>
25.3		материалы, изделия и конструкции			451	1294596
25.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 435,25	239	343025
25.3.2	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м ²	3 157,55	301	950423
26	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	2 660	1 770	4708200
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 410	3750600
		в том числе оплата труда рабочих			708	1883280
26.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	885,78	4 233	3749507
26.2		машины и механизмы			360	957600
		в том числе оплата труда машинистов			89	236740
26.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	35,72646	13 404	478877
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,72646</i>	<i>2 541</i>	<i>90781</i>
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	20,6682	12 297	254157
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,6682</i>	<i>3 629</i>	<i>75005</i>
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	28,34496	7 921	224520
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>28,34496</i>	<i>2 541</i>	<i>72025</i>
27	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	266	63 122	16790452
28	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м²	2 660	1 770	4708200
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 410	3750600
		в том числе оплата труда рабочих			708	1883280
28.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	885,78	4 233	3749507
28.2		машины и механизмы			360	957600
		в том числе оплата труда машинистов			89	236740
28.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	35,72646	13 404	478877
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,72646</i>	<i>2 541</i>	<i>90781</i>
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	20,6682	12 297	254157
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,6682</i>	<i>3 629</i>	<i>75005</i>
28.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	28,34496	7 921	224520
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>28,34496</i>	<i>2 541</i>	<i>72025</i>
29	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	266	63 122	16790452
30	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/мембрана/Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	2 660	155	412300
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			153	406980
		в том числе оплата труда рабочих			77	204820

1	2	3	4	5	6	7
30.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	96,292	4 233	407604
30.2		машины и механизмы			2	5320
		в том числе оплата труда машинистов			1	2660
30.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5586	7 921	4425
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5586</i>	<i>2 541</i>	<i>1419</i>
31	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м ²	м ²	2 979,2	120	357504
32	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м ²	2 660	2 164	5756240
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			1 562	4154920
		в том числе оплата труда рабочих			778	2069480
32.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	936,054	4 439	4155144
32.2		машины и механизмы			410	1090600
		в том числе оплата труда машинистов			104	276640
32.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,72416	395	1866
32.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	25,98288	34	883
32.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	71,15766	15	1067
32.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 40 т	маш.-ч	62,29986	14 613	910388
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>62,29986</i>	<i>3 629</i>	<i>226086</i>
32.2.5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,974358	22 199	21630
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,974358</i>	<i>4 337</i>	<i>4226</i>
32.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,59052	210	124
32.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	6,20046	12 297	76247
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,20046</i>	<i>3 629</i>	<i>22501</i>
32.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	9,44832	7 921	74840
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,44832</i>	<i>2 541</i>	<i>24008</i>
32.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	49,60368	99	4911
32.3		материалы, изделия и конструкции			192	510720
32.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,4256	10 602	4512
32.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2926	1 122 582	328467
32.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,03458	104 147	3601
32.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05852	954 056	55831
32.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	37,24	474	17652
32.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	11,172	251	2804
32.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,012502	733 984	9176
32.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,002394	991 185	2373
32.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	16,226	2 284	37060

1	2	3	4	5	6	7
32.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,064	2 146	2283
32.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,079002	522 787	41301
32.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00399	1 352 536	5397
33	224-102-0909 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м ²	2 660	5 354	14241640
34	6103-0701-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм	м ²	2 660	5 084	13523440
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			909	2417940
		в том числе оплата труда рабочих			453	1204980
34.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	596,372	4 056	2418885
34.2		машины и механизмы			169	449540
		в том числе оплата труда машинистов			49	130340
34.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	36,31698	10 517	381946
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	36,31698	3 037	110295
34.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	33,06912	28	926
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8,56254	7 921	67824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,56254	2 541	21757
34.3		материалы, изделия и конструкции			4 006	10655960
34.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	271,32	38 373	10411362
34.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	2,1546	101 324	218313
34.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	31,92	861	27483
35	6103-0701-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Укладка бетона по перекрытию. добавлять к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины	м ²	2 660	950	2527000
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			116	308560
		в том числе оплата труда рабочих			58	154280
35.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	76,076	4 056	308564
35.2		машины и механизмы			33	87780
		в том числе оплата труда машинистов			10	26600
35.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	7,08624	10 517	74526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,08624	3 037	21521
35.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,13364	28	116
35.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,77156	7 921	14033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,77156	2 541	4502
35.3		материалы, изделия и конструкции			801	2130660
35.3.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	54,264	38 373	2082272
35.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,4256	101 324	43123

1	2	3	4	5	6	7
35.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,32	861	4581
36	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	16,384435	62 633	1026206
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			58 251	954410
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	475099
36.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	210,9659851	4 524	954410
36.2		машины и механизмы			4 118	67471
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	20743
36.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,9098757	12 297	35783
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,9098757</i>	<i>3 629</i>	<i>10560</i>
36.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,001079	7 921	31693
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,001079</i>	<i>2 541</i>	<i>10167</i>
36.3		материалы, изделия и конструкции			264	4325
36.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	4,5876418	943	4326
37	214-210-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	16,384435	335 340	5494356
38	6110-0101-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	м²	2 660	1 152	3064320
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			1 065	2832900
		в том числе оплата труда рабочих			535	1423100
38.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	578,816	4 895	2833304
38.2		машины и механизмы			57	151620
		в том числе оплата труда машинистов			12	31920
38.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	6,79098	13 404	91026
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,79098</i>	<i>2 541</i>	<i>17256</i>
38.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,36208	12 297	29047
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,36208</i>	<i>3 629</i>	<i>8572</i>
38.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,54312	7 921	28065
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,54312</i>	<i>2 541</i>	<i>9003</i>
38.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	212,5872	7	1488
38.3		материалы, изделия и конструкции			30	79800
38.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	313,88	251	78784
39	235-103-0412 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м²	3 059	3 585	10966515
40	235-103-0412 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м²	3 005,8	3 585	10775793

1	2	3	4	5	6	7
41	235-103-0404 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м ²	3 005,8	2 858	8590576
42	6110-0402-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/лист 15/ Устройство азраторов	шт.	96	3 153	302688
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			2 204	211584
		в том числе оплата труда рабочих			1 108	106368
42.1.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,928	4 155	211606
42.2		машины и механизмы			15	1440
		в том числе оплата труда машинистов			5	480
42.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,234432	5 785	1356
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,234432</i>	<i>2 127</i>	<i>499</i>
42.2.2	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	7,03296	7	49
42.3		материалы, изделия и конструкции			934	89664
42.3.1	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м ²	98,88	402	39750
42.3.2	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	23,04	687	15828
42.3.3	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	60,48	251	15180
42.3.4	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,168	1 086	3440
42.3.5	235-202-0304	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл	шт.	9,6	1 611	15466
43	прайс . <i>НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Азраторы.	шт	96	3 510,19	336978
Раздел 5. Полы /лист 27/						194344299
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			66665130
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>33531576</i>
		машины и механизмы	тенге			3630365
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1079039</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			124048835
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15 932		
Подвал						
Тип 1						
44	6111-0403-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	159,69	1 330	212388
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 237	197537
		в том числе оплата труда рабочих			621	99167
44.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,260021	4 565	197482
44.2		машины и механизмы			93	14851
		в том числе оплата труда машинистов			30	4791

1	2	3	4	5	6	7
44.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3018141	5 785	1746
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3018141</i>	<i>2 127</i>	<i>642</i>
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,6432101	7 921	13016
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6432101</i>	<i>2 541</i>	<i>4175</i>
45	234-102-0303 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м ³ до 39 кг/м ³	м ³	8,224035	35 879	295070
46	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	159,69	2 105	336147
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			1 376	219733
		в том числе оплата труда рабочих			691	110346
46.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,692122	3 680	219667
46.2		машины и механизмы			80	12775
		в том числе оплата труда машинистов			28	4471
46.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1294662	5 785	12319
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1294662</i>	<i>2 127</i>	<i>4529</i>
46.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,2080772	28	426
46.3		материалы, изделия и конструкции			1	160
46.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	5,58915	36	201
46.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	3,257676	31 789	103558
47	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	/20-60мм=40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	159,69	770	122961
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			68	10859
		в том числе оплата труда рабочих			36	5749
47.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,954265	3 680	10872
47.2		машины и механизмы			54	8623
		в том числе оплата труда машинистов			19	3034
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4084658	5 785	8148
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4084658</i>	<i>2 127</i>	<i>2996</i>
47.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,5601936	28	436
47.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	3,257676	31 789	103558
48	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м ²	159,69	5 717	912948
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			2 692	429885
		в том числе оплата труда рабочих			1 353	216061
48.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	69,752592	6 163	429885
48.2		машины и механизмы			168	26828
		в том числе оплата труда машинистов			25	3992
48.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	10,06047	33	332
48.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	13,4977973	1 098	14821

1	2	3	4	5	6	7
48.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6539306	5 785	3783
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6539306</i>	<i>2 127</i>	<i>1391</i>
48.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9892796	7 921	7836
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9892796</i>	<i>2 541</i>	<i>2514</i>
48.3		материалы, изделия и конструкции			2 857	456234
48.3.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	178,8528	435	77801
48.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5525274	281 095	155313
48.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0223566	187 734	4197
48.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	151,7055	1 223	185536
48.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,3688839	88 056	32482
48.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,79845	1 103	881
49	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	159,69	2 105	336147
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1 376	219733
		в том числе оплата труда рабочих			691	110346
49.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,692122	3 680	219667
49.2		машины и механизмы			80	12775
		в том числе оплата труда машинистов			28	4471
49.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1294662	5 785	12319
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1294662</i>	<i>2 127</i>	<i>4529</i>
49.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	15,2080772	28	426
49.3		материалы, изделия и конструкции			1	160
49.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	5,58915	36	201
49.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	3,257676	31 789	103558
50	6112-0302-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска улучшенная масляным составом по /бетону/, пол	м ²	159,69	2 612	417110
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			2 280	364093
		в том числе оплата труда рабочих			1 145	182845
50.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,311976	4 649	364072
50.2		машины и механизмы			10	1597
		в том числе оплата труда машинистов			3	479
50.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0335349	5 785	194
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0335349</i>	<i>2 127</i>	<i>71</i>
50.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,184442	7 921	1461
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,184442</i>	<i>2 541</i>	<i>469</i>
50.3		материалы, изделия и конструкции			124	19802
50.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0038326	8 810	34
50.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	18,52404	750	13893
50.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,495039	1 103	546
50.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	1,341396	4 057	5442

1	2	3	4	5	6	7
50.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	39,9225	790	31539
Тип 2						
51	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	41,72	9 908	413362
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			6 322	263754
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	132544
51.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,9725	4 398	263759
51.2		машины и механизмы			52	2170
		в том числе оплата труда машинистов			15	626
51.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1007538	5 785	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1007538	2 127	214
51.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0700896	12 297	862
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0700896	3 629	254
51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0700896	7 921	555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0700896	2 541	178
51.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,9812544	146	143
51.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,0206798	30	31
51.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	147438
51.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,058408	36	2
51.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	166,88	192	32041
51.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,1848	177	2511
51.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,43	326	3400
51.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	42,5544	2 551	108556
51.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,8344	1 103	920
Тип 3						
52	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	41,72	2 105	87821
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			1 376	57407
		в том числе оплата труда рабочих			691	28829
52.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,594936	3 680	57389
52.2		машины и механизмы			80	3337
		в том числе оплата труда машинистов			28	1168
52.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5563362	5 785	3218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5563362	2 127	1183
52.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,9732042	28	111
52.3		материалы, изделия и конструкции			1	42
52.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,4602	36	53
52.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,851088	31 789	27055

1	2	3	4	5	6	7
Тип 4						
53	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	15,2	2 105	31996
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			1 376	20915
		в том числе оплата труда рабочих			691	10503
53.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,68176	3 680	20909
53.2		машины и механизмы			80	1216
		в том числе оплата труда машинистов			28	426
53.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,202692	5 785	1173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,202692	2 127	431
53.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,447572	28	41
53.3		материалы, изделия и конструкции			1	15
53.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,532	36	19
53.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,31008	31 789	9857
54	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8	/60мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	15,2	1 540	23408
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			136	2067
		в том числе оплата труда рабочих			72	1094
54.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,5624	3 680	2070
54.2		машины и механизмы			107	1627
		в том числе оплата труда машинистов			38	578
54.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,268128	5 785	1551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,268128	2 127	570
54.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,962176	28	83
54.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,62016	31 789	19714
55	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0266	62 633	1666
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			58 251	1549
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	771
55.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,3425016	4 524	1549
55.2		машины и механизмы			4 118	110
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	34
55.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0047242	12 297	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0047242	3 629	17
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0064957	7 921	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0064957	2 541	17
55.3		материалы, изделия и конструкции			264	7
55.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,007448	943	7

1	2	3	4	5	6	7
56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0266	387 409	10305
1этаж						
Тип 6						
57	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м ² до 4 штук	м ²	114,28	22 631	2586271
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			13 948	1593977
		в том числе оплата труда рабочих			7 009	800989
57.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	349,18254	4 565	1594018
57.2		машины и механизмы			718	82053
		в том числе оплата труда машинистов			161	18399
57.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,7439628	13 503	10046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7439628	2 541	1890
57.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	2,1238938	22 199	47148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,1238938	4 337	9211
57.2.3	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	1,439928	5 798	8349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,439928	2 541	3659
57.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,4159292	7 921	11216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4159292	2 541	3598
57.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	28,7025648	146	4191
57.2.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	33,0223488	30	991
57.3		материалы, изделия и конструкции			7 965	910240
57.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,39978	36	158
57.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4 651,196	192	893030
57.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	28,57	177	5057
57.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,141	326	12108
58	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м ²	117,137	15 753	1845259
Тип 6х						
59	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м ²	255,27	6 264	1599011
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			4 227	1079026
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	542193
59.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	240,796191	4 481	1079008
59.2		машины и механизмы			380	97002
		в том числе оплата труда машинистов			120	30632
59.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3401675	5 785	7753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,3401675	2 127	2851

1	2	3	4	5	6	7
59.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	7,6657581	90	690
59.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6968871	12 297	8570
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6968871</i>	<i>3 629</i>	<i>2529</i>
59.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	9,9172395	7 921	78554
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,9172395</i>	<i>2 541</i>	<i>25200</i>
59.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,3586948	146	344
59.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	6,6472308	170	1130
59.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	422982
59.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,4901184	36	18
59.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 952,8155	192	374941
59.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	191,4525	177	33887
59.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25,527	326	8322
59.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	5,1054	1 103	5631
60	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м ²	260,3754	3 632	945683
Тип 7						
61	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	67,85	2 105	142824
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			1 376	93362
		в том числе оплата труда рабочих			691	46884
61.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	25,36233	3 680	93333
61.2		машины и механизмы			80	5428
		в том числе оплата труда машинистов			28	1900
61.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9047798	5 785	5234
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9047798</i>	<i>2 127</i>	<i>1924</i>
61.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,4616948	28	181
61.3		материалы, изделия и конструкции			1	68
61.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,37475	36	85
61.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,38414	31 789	44000
62	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	/50мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	67,85	1 156	78435
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			102	6921
		в том числе оплата труда рабочих			54	3664
62.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,879445	3 680	6916
62.2		машины и механизмы			81	5496
		в том числе оплата труда машинистов			28	1900
62.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8976555	5 785	5193
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8976555</i>	<i>2 127</i>	<i>1909</i>
62.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9,916956	28	278

1	2	3	4	5	6	7
62.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	2,07621	31 789	66001
63	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1187375	62 633	7437
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			58 251	6917
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	3443
63.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,5288641	4 524	6917
63.2		машины и механизмы			4 118	489
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	150
63.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0210878	12 297	259
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0210878</i>	<i>3 629</i>	<i>77</i>
63.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0289957	7 921	230
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0289957</i>	<i>2 541</i>	<i>74</i>
63.3		материалы, изделия и конструкции			264	31
63.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0332465	943	31
64	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1187375	387 409	46000
65	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м²	67,85	6 264	425012
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			4 227	286802
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	144113
65.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	64,002905	4 481	286797
65.2		машины и механизмы			380	25783
		в том числе оплата труда машинистов			120	8142
65.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3562125	5 785	2061
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3562125</i>	<i>2 127</i>	<i>758</i>
65.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,0375355	90	183
65.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1852305	12 297	2278
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1852305</i>	<i>3 629</i>	<i>672</i>
65.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,6359725	7 921	20880
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6359725</i>	<i>2 541</i>	<i>6698</i>
65.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,626934	146	92
65.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,766814	170	300
65.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	112427
65.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,130272	36	5
65.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	519,0525	192	99658
65.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	50,8875	177	9007
65.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,785	326	2212
65.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,357	1 103	1497

1	2	3	4	5	6	7
66	231-302-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м ²	69,207	3 632	251360
Тип 8						
67	6111-0403-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	1 117,89	1 330	1486794
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			1 237	1382830
		в том числе оплата труда рабочих			621	694210
67.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	302,836401	4 565	1382448
67.2		машины и механизмы			93	103964
		в том числе оплата труда машинистов			30	33537
67.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1128121	5 785	12223
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1128121</i>	<i>2 127</i>	<i>4494</i>
67.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	11,5030881	7 921	91116
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,5030881</i>	<i>2 541</i>	<i>29229</i>
68	234-101-0115 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	34,542801	57 335	1980511
69	6111-0403-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	1 117,89	325	363314
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			153	171037
		в том числе оплата труда рабочих			77	86078
69.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,467618	4 233	171299
69.2		машины и механизмы			2	2236
		в том числе оплата труда машинистов			1	1118
69.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2347569	7 921	1860
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2347569</i>	<i>2 541</i>	<i>597</i>
69.3		материалы, изделия и конструкции			170	190041
69.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	1,9898442	95 688	190404
70	6109-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	1 117,89	2 105	2353158
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			1 376	1538217
		в том числе оплата труда рабочих			691	772462
70.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	417,867282	3 680	1537752
70.2		машины и механизмы			80	89431
		в том числе оплата труда машинистов			28	31301
70.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	14,9070632	5 785	86237
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>14,9070632</i>	<i>2 127</i>	<i>31707</i>
70.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	106,4622542	28	2981
70.3		материалы, изделия и конструкции			1	1118
70.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	39,12615	36	1409
70.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	22,804956	31 789	724947

1	2	3	4	5	6	7
71	6109-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=6</i>	/50мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	1 117,89	1 156	1292281
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			102	114025
		в том числе оплата труда рабочих			54	60366
71.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,965553	3 680	113953
71.2		машины и механизмы			81	90549
		в том числе оплата труда машинистов			28	31301
71.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	14,7896847	5 785	85558
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>14,7896847</i>	<i>2 127</i>	<i>31458</i>
71.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	163,3908024	28	4575
71.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	34,207434	31 789	1087420
72	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,9563075	62 633	122529
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			58 251	113957
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	56727
72.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	25,1894154	4 524	113957
72.2		машины и механизмы			4 118	8056
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	2477
72.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3474402	12 297	4272
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3474402</i>	<i>3 629</i>	<i>1261</i>
72.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4777303	7 921	3784
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4777303</i>	<i>2 541</i>	<i>1214</i>
72.3		материалы, изделия и конструкции			264	516
72.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,5477661	943	517
73	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,9563075	387 409	757891
74	6109-0306-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м²	1 117,89	9 908	11076054
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			6 322	7067301
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	3551537
74.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 606,966875	4 398	7067440
74.2		машины и механизмы			52	58130
		в том числе оплата труда машинистов			15	16768
74.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6997044	5 785	15618
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6997044</i>	<i>2 127</i>	<i>5742</i>
74.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,8780552	12 297	23094
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8780552</i>	<i>3 629</i>	<i>6815</i>
74.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,8780552	7 921	14876

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8780552</i>	<i>2 541</i>	<i>4772</i>
74.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	26,2927728	146	3839
74.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	27,3491789	30	820
74.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	3950623
74.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,565046	36	56
74.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4 471,56	192	858540
74.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	380,0826	177	67275
74.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	279,4725	326	91108
74.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	1 140,2478	2 551	2908772
74.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	22,3578	1 103	24661
Тип 9						
75	6109-0201-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м ²	127,19	1 851	235429
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			1 770	225126
		в том числе оплата труда рабочих			890	113199
75.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60,097275	3 747	225184
75.2		машины и механизмы			80	10175
		в том числе оплата труда машинистов			28	3561
75.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,6960787	5 785	9812
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6960787</i>	<i>2 127</i>	<i>3608</i>
75.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,5937179	28	353
75.3		материалы, изделия и конструкции			1	127
75.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,45165	36	160
76	212-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	2,594676	37 571	97485
77	6109-0201-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4</i>	/40мм/ Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м ²	127,19	122	15517
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			68	8649
		в том числе оплата труда рабочих			36	4579
77.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,353015	3 747	8817
77.2		машины и механизмы			54	6869
		в том числе оплата труда машинистов			19	2417
77.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,1218158	5 785	6490
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,1218158</i>	<i>2 127</i>	<i>2386</i>
77.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,3933936	28	347
78	212-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	2,594676	37 571	97485

1	2	3	4	5	6	7
79	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м ²	127,19	6 123	778784
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			2 692	342395
		в том числе оплата труда рабочих			1 353	172088
79.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,556592	6 163	342395
79.2		машины и механизмы			168	21368
		в том числе оплата труда машинистов			25	3180
79.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	8,01297	33	264
79.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	10,7507348	1 098	11804
79.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5208431	5 785	3013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5208431	2 127	1108
79.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7879421	7 921	6241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7879421	2 541	2002
79.3		материалы, изделия и конструкции			3 263	415021
79.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м ²	142,4528	797	113535
79.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,4400774	281 095	123704
79.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0178066	187 734	3343
79.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	120,8305	1 223	147776
79.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2938089	88 056	25872
79.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,63595	1 103	701
80	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м ²	127,19	3 827	486756
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			1 624	206557
		в том числе оплата труда рабочих			816	103787
80.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,527284	6 163	206629
80.2		машины и механизмы			85	10811
		в том числе оплата труда машинистов			14	1781
80.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	6,0097275	33	198
80.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,9146216	1 098	5396
80.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3071639	5 785	1777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3071639	2 127	653
80.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4407134	7 921	3491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4407134	2 541	1120
80.3		материалы, изделия и конструкции			2 118	269388
80.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м ²	142,4528	797	113535
80.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1920569	281 095	53986
80.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0076314	187 734	1433

1	2	3	4	5	6	7
80.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	72,4983	1 223	88665
80.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1348214	88 056	11872
81	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	127,19	2 105	267735
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			1 376	175013
		в том числе оплата труда рабочих			691	87888
81.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,543622	3 680	174961
81.2		машины и механизмы			80	10175
		в том числе оплата труда машинистов			28	3561
81.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,6960787	5 785	9812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6960787	2 127	3608
81.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,1129397	28	339
81.3		материалы, изделия и конструкции			1	127
81.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,45165	36	160
81.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	2,594676	31 789	82482
82	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	127,19	385	48968
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			34	4324
		в том числе оплата труда рабочих			18	2289
82.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,170148	3 680	4306
82.2		машины и механизмы			27	3434
		в том числе оплата труда машинистов			9	1145
82.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5609079	5 785	3245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5609079	2 127	1193
82.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,1966968	28	174
82.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,297338	31 789	41241
83	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	127,19	9 908	1260199
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			6 322	804095
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	404083
83.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	182,835625	4 398	804111
83.2		машины и механизмы			52	6614
		в том числе оплата труда машинистов			15	1908
83.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3071639	5 785	1777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3071639	2 127	653
83.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2136792	12 297	2628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2136792	3 629	775
83.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2136792	7 921	1693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2136792	2 541	543

1	2	3	4	5	6	7
83.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,9915088	146	437
83.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3,1117034	30	93
83.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	449489
83.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,178066	36	6
83.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	508,76	192	97682
83.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	43,2446	177	7654
83.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	31,7975	326	10366
83.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	129,7338	2 551	330951
83.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	2,5438	1 103	2806
Тип 10						
84	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	420,18	1 330	558839
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			1 237	519763
		в том числе оплата труда рабочих			621	260932
84.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	113,826762	4 565	519619
84.2		машины и механизмы			93	39076
		в том числе оплата труда машинистов			30	12605
84.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7941402	5 785	4594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7941402	2 127	1689
84.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,3236522	7 921	34248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,3236522	2 541	10986
85	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	25,967124	57 335	1488825
86	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	420,18	325	136558
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			153	64288
		в том числе оплата труда рабочих			77	32354
86.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,210516	4 233	64386
86.2		машины и механизмы			2	840
		в том числе оплата труда машинистов			1	420
86.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0882378	7 921	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0882378	2 541	224
86.3		материалы, изделия и конструкции			170	71431
86.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,7479204	95 688	71567
87	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м ² стяжки	420,18	2 497	1049189
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			1 448	608421

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			728	305891
87.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	138,365274	4 398	608530
87.2		машины и механизмы			36	15127
		в том числе оплата труда машинистов			9	3782
87.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	25,7654376	15	386
87.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9264969	5 785	5360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9264969	2 127	1971
87.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,6176646	11 291	6974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6176646	2 541	1569
87.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	14,118048	146	2061
87.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	425642
87.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,857224	36	103
87.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 353,008	112	263537
87.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 344,576	120	161349
87.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,672288	1 103	742
88	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=25</i>	/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	420,18	7 667	3221520
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			2 175	913892
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	462198
88.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	208,451298	4 398	916769
88.2		машины и механизмы			171	71851
		в том числе оплата труда машинистов			42	17648
88.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	127,94481	15	1919
88.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,205945	5 785	12761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,205945	2 127	4692
88.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,0736735	11 291	57287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,0736735	2 541	12892
88.3		материалы, изделия и конструкции			1	420
88.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	12,6054	36	454
88.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	19 958,55	112	2235358
89	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из линолеума на клею	м²	420,18	6 757	2839156
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			1 034	434466
		в том числе оплата труда рабочих			520	218494
89.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	106,347558	4 087	434642
89.2		машины и механизмы			116	48741
		в том числе оплата труда машинистов			34	14286

1	2	3	4	5	6	7
89.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,441189	5 785	2552
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,441189</i>	<i>2 127</i>	<i>938</i>
89.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,205945	12 297	27127
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,205945</i>	<i>3 629</i>	<i>8005</i>
89.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,205945	7 921	17473
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,205945</i>	<i>2 541</i>	<i>5605</i>
89.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	9,8826336	146	1443
89.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,41189	30	132
89.3		материалы, изделия и конструкции			5 607	2355949
89.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м ²	436,9872	5 214	2278451
89.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	48,3207	326	15753
89.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	81,9351	695	56945
89.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	4,2018	1 103	4635
Тип 11х						
90	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м ³	81,6	32 881	2683090
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			13 213	1078181
		в том числе оплата труда рабочих			6 641	541906
90.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	277,6032	3 884	1078211
90.2		машины и механизмы			4 946	403593
		в том числе оплата труда машинистов			1 467	119707
90.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	7,7112	11 291	87067
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,7112</i>	<i>2 541</i>	<i>19594</i>
90.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	39,4128	7 994	315066
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>39,4128</i>	<i>2 541</i>	<i>100148</i>
90.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	79,6824	18	1434
90.3		материалы, изделия и конструкции			5	408
90.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	12,24	36	441
90.3.2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	23,664	12 239	289624
90.3.3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	7,344	12 065	88605
90.3.4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	81,6	10 082	822691
91	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	816	325	265200
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			153	124848
		в том числе оплата труда рабочих			77	62832
91.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5392	4 233	125039

1	2	3	4	5	6	7
91.2		машины и механизмы			2	1632
		в том числе оплата труда машинистов			1	816
91.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,17136	7 921	1357
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,17136</i>	<i>2 541</i>	<i>435</i>
91.3		материалы, изделия и конструкции			170	138720
91.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	1,45248	95 688	138985
92	6109-0102-0110 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	122,4	54 890	6718536
		из них:				
92.1		затраты на труд рабочих			14 926	1826942
		в том числе оплата труда рабочих			7 502	918245
92.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	470,3832	3 884	1826968
92.2		машины и механизмы			14	1714
92.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	61,6896	28	1727
92.3		материалы, изделия и конструкции			39 950	4889880
92.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	37,944	2 445	92773
92.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,1224	82 575	10107
92.3.3	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	244,8	2 619	641131
92.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	42,84	36	1542
92.3.5	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м ³	124,848	33 194	4144205
93	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/5Вр 150х150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,5096	62 633	94551
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			58 251	87936
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	43774
93.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,4376096	4 524	87936
93.2		машины и механизмы			4 118	6216
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	1911
93.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,268105	12 297	3297
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,268105</i>	<i>3 629</i>	<i>973</i>
93.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3686443	7 921	2920
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3686443</i>	<i>2 541</i>	<i>937</i>
93.3		материалы, изделия и конструкции			264	399
93.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,422688	943	399
94	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5096	387 409	584833
95	6109-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	816	2 105	1717680
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			1 376	1122816

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			691	563856
95.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	305,0208	3 680	1122477
95.2		машины и механизмы			80	65280
		в том числе оплата труда машинистов			28	22848
95.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	10,88136	5 785	62949
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,88136</i>	<i>2 127</i>	<i>23145</i>
95.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	77,71176	28	2176
95.3		материалы, изделия и конструкции			1	816
95.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	28,56	36	1028
95.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	16,6464	31 789	529172
96	6109-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=2</i>	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	816	385	314160
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			34	27744
		в том числе оплата труда рабочих			18	14688
96.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,5072	3 680	27627
96.2		машины и механизмы			27	22032
		в том числе оплата труда машинистов			9	7344
96.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,59856	5 785	20818
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,59856</i>	<i>2 127</i>	<i>7654</i>
96.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	39,75552	28	1113
96.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	8,3232	31 789	264586
97	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/5Вр 150х150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,5096	62 633	94551
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			58 251	87936
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	43774
97.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,4376096	4 524	87936
97.2		машины и механизмы			4 118	6216
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	1911
97.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,268105	12 297	3297
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,268105</i>	<i>3 629</i>	<i>973</i>
97.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3686443	7 921	2920
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3686443</i>	<i>2 541</i>	<i>937</i>
97.3		материалы, изделия и конструкции			264	399
97.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,422688	943	399
98	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,5096	387 409	584833
99	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	816	2 497	2037552
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
99.1		затраты на труд рабочих			1 448	1181568
		в том числе оплата труда рабочих			728	594048
99.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	268,7088	4 398	1181781
99.2		машины и механизмы			36	29376
		в том числе оплата труда машинистов			9	7344
99.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	50,03712	15	751
99.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,79928	5 785	10409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,79928	2 127	3827
99.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,19952	11 291	13544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,19952	2 541	3048
99.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	27,4176	146	4003
99.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	826608
99.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	5,5488	36	200
99.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	4 569,6	112	511795
99.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	2 611,2	120	313344
99.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	1,3056	1 103	1440
100	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25	/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	816	7 667	6256272
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			2 175	1774800
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	897600
100.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	404,8176	4 398	1780388
100.2		машины и механизмы			171	139536
		в том числе оплата труда машинистов			42	34272
100.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	248,472	15	3727
100.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,284	5 785	24783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,284	2 127	9112
100.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	9,8532	11 291	111252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	9,8532	2 541	25037
100.3		материалы, изделия и конструкции			1	816
100.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	24,48	36	881
100.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	38 760	112	4341120
101	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/спортивное покрытие/ Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	816	27 308	22283328
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			1 034	843744
		в том числе оплата труда рабочих			520	424320
101.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	206,5296	4 087	844086
101.2		машины и механизмы			116	94656

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			34	27744
101.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8568	5 785	4957
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8568</i>	<i>2 127</i>	<i>1822</i>
101.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,284	12 297	52680
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,284</i>	<i>3 629</i>	<i>15547</i>
101.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,284	7 921	33934
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,284</i>	<i>2 541</i>	<i>10886</i>
101.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	19,19232	146	2802
101.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	8,568	30	257
101.3		материалы, изделия и конструкции			26 158	21344928
101.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	93,84	326	30592
101.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	159,12	695	110588
101.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	8,16	1 103	9000
101.3.4	233-101-0403	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м ²	848,64	24 975	21194784
Тип 11						
102	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м ³	14,782	32 881	486047
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			13 213	195315
		в том числе оплата труда рабочих			6 641	98167
102.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,288364	3 884	195320
102.2		машины и механизмы			4 946	73112
		в том числе оплата труда машинистов			1 467	21685
102.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,396899	11 291	15772
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,396899</i>	<i>2 541</i>	<i>3550</i>
102.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	7,139706	7 994	57075
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,139706</i>	<i>2 541</i>	<i>18142</i>
102.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,434623	18	260
102.3		материалы, изделия и конструкции			5	74
102.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,2173	36	80
102.3.2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	4,28678	12 239	52466
102.3.3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	1,33038	12 065	16051
102.3.4	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	14,782	10 082	149032
103	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	147,82	325	48042
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
103.1		затраты на труд рабочих			153	22616
		в том числе оплата труда рабочих			77	11382
103.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,351084	4 233	22651
103.2		машины и механизмы			2	296
		в том числе оплата труда машинистов			1	148
103.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0310422	7 921	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0310422	2 541	79
103.3		материалы, изделия и конструкции			170	25129
103.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,2631196	95 688	25177
104	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	22,173	54 890	1217076
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			14 926	330954
		в том числе оплата труда рабочих			7 502	166342
104.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	85,210839	3 884	330959
104.2		машины и механизмы			14	310
104.2.1	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,175192	28	313
104.3		материалы, изделия и конструкции			39 950	885811
104.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	6,87363	2 445	16806
104.3.2	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,022173	82 575	1831
104.3.3	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	44,346	2 619	116142
104.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	7,76055	36	279
104.3.5	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м ³	22,61646	33 194	750731
105	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,273467	62 633	17128
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			58 251	15930
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	7930
105.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,5211611	4 524	15930
105.2		машины и механизмы			4 118	1126
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	346
105.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0485677	12 297	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0485677	3 629	176
105.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0667806	7 921	529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0667806	2 541	170
105.3		материалы, изделия и конструкции			264	72
105.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0765708	943	72
106	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,273467	387 409	105944

1	2	3	4	5	6	7
107	6109-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	147,82	2 105	311161
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			1 376	203400
		в том числе оплата труда рабочих			691	102144
107.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	55,255116	3 680	203339
107.2		машины и механизмы			80	11826
		в том числе оплата труда машинистов			28	4139
107.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,9711797	5 785	11403
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9711797</i>	<i>2 127</i>	<i>4193</i>
107.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,0776377	28	394
107.3		материалы, изделия и конструкции			1	148
107.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	5,1737	36	186
107.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	3,015528	31 789	95861
108	6109-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=2</i>	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	147,82	385	56911
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			34	5026
		в том числе оплата труда рабочих			18	2661
108.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,359944	3 680	5005
108.2		машины и механизмы			27	3991
		в том числе оплата труда машинистов			9	1330
108.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6518862	5 785	3771
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6518862</i>	<i>2 127</i>	<i>1387</i>
108.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,2017904	28	202
108.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,507764	31 789	47930
109	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/Вр 5 150x150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,273467	62 633	17128
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			58 251	15930
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	7930
109.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,5211611	4 524	15930
109.2		машины и механизмы			4 118	1126
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	346
109.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0485677	12 297	597
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0485677</i>	<i>3 629</i>	<i>176</i>
109.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0667806	7 921	529
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0667806</i>	<i>2 541</i>	<i>170</i>
109.3		материалы, изделия и конструкции			264	72
109.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0765708	943	72

1	2	3	4	5	6	7
110	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,273467	387 409	105944
111	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	147,82	2 497	369107
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			1 448	214043
		в том числе оплата труда рабочих			728	107613
111.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,677126	4 398	214082
111.2		машины и механизмы			36	5321
		в том числе оплата труда машинистов			9	1330
111.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,0643224	15	136
111.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3259431	5 785	1886
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3259431</i>	<i>2 127</i>	<i>693</i>
111.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2172954	11 291	2453
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2172954</i>	<i>2 541</i>	<i>552</i>
111.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	4,966752	146	725
111.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	149742
111.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,005176	36	36
111.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	827,792	112	92713
111.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	473,024	120	56763
111.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,236512	1 103	261
112	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=25</i>	/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	147,82	7 667	1133336
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			2 175	321508
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	162602
112.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,333502	4 398	322521
112.2		машины и механизмы			171	25277
		в том числе оплата труда машинистов			42	6208
112.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	45,01119	15	675
112.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,776055	5 785	4489
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,776055</i>	<i>2 127</i>	<i>1651</i>
112.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,7849265	11 291	20154
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,7849265</i>	<i>2 541</i>	<i>4536</i>
112.3		материалы, изделия и конструкции			1	148
112.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	4,4346	36	160
112.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	7 021,45	112	786402
113	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/спортивное покрытие/ Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	147,82	19 314	2854995

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			1 034	152846
		в том числе оплата труда рабочих			520	76866
113.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,413242	4 087	152908
113.2		машины и механизмы			116	17147
		в том числе оплата труда машинистов			34	5026
113.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,155211	5 785	898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,155211	2 127	330
113.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,776055	12 297	9543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,776055	3 629	2816
113.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,776055	7 921	6147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,776055	2 541	1972
113.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,4767264	146	508
113.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,55211	30	47
113.3		материалы, изделия и конструкции			18 164	2685002
113.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,9993	326	5542
113.3.2	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	28,8249	695	20033
113.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	1,4782	1 103	1630
113.3.4	233-101-0402	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	м²	153,7328	17 288	2657733
Тип 12						
114	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м²	177,68	1 330	236314
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			1 237	219790
		в том числе оплата труда рабочих			621	110339
114.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,133512	4 565	219729
114.2		машины и механизмы			93	16524
		в том числе оплата труда машинистов			30	5330
114.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3358152	5 785	1943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3358152	2 127	714
114.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,8283272	7 921	14482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8283272	2 541	4646
115	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м³	7,320416	57 335	419716
116	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	177,68	325	57746
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			153	27185
		в том числе оплата труда рабочих			77	13681
116.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,432016	4 233	27227

1	2	3	4	5	6	7
116.2		машины и механизмы			2	356
		в том числе оплата труда машинистов			1	178
116.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0373128	7 921	296
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0373128</i>	<i>2 541</i>	<i>95</i>
116.3		материалы, изделия и конструкции			170	30206
116.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,3162704	95 688	30263
117	6109-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	177,68	2 105	374016
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			1 376	244488
		в том числе оплата труда рабочих			691	122777
117.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	66,416784	3 680	244414
117.2		машины и механизмы			80	14214
		в том числе оплата труда машинистов			28	4975
117.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,3693628	5 785	13707
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,3693628</i>	<i>2 127</i>	<i>5040</i>
117.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	16,9213548	28	474
117.3		материалы, изделия и конструкции			1	178
117.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	6,2188	36	224
117.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	3,624672	31 789	115225
118	6109-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=4</i>	/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	177,68	770	136814
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			68	12082
		в том числе оплата труда рабочих			36	6396
118.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,28708	3 680	12096
118.2		машины и механизмы			54	9595
		в том числе оплата труда машинистов			19	3376
118.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5671376	5 785	9066
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5671376</i>	<i>2 127</i>	<i>3333</i>
118.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	17,3131392	28	485
118.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	3,624672	31 789	115225
119	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,31094	62 633	19475
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			58 251	18113
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	9016
119.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,0036634	4 524	18113
119.2		машины и механизмы			4 118	1281
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	394
119.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0552229	12 297	679
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0552229</i>	<i>3 629</i>	<i>200</i>

1	2	3	4	5	6	7
119.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0759316	7 921	601
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0759316</i>	<i>2 541</i>	<i>193</i>
119.3		материалы, изделия и конструкции			264	82
119.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0870632	943	82
120	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31094	387 409	120461
121	6109-0201-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	177,68	2 497	443667
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			1 448	257281
		в том числе оплата труда рабочих			728	129351
121.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,510024	4 398	257327
121.2		машины и механизмы			36	6396
		в том числе оплата труда машинистов			9	1599
121.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,8953376	15	163
121.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3917844	5 785	2266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3917844</i>	<i>2 127</i>	<i>833</i>
121.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2611896	11 291	2949
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2611896</i>	<i>2 541</i>	<i>664</i>
121.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,970048	146	872
121.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	179990
121.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,208224	36	44
121.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	995,008	112	111441
121.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	568,576	120	68229
121.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,284288	1 103	314
122	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=5</i>	/10мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	177,68	1 533	272383
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			435	77291
		в том числе оплата труда рабочих			220	39090
122.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,625856	4 398	77519
122.2		машины и механизмы			34	6041
		в том числе оплата труда машинистов			8	1421
122.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	10,820712	15	162
122.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,186564	5 785	1079
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,186564</i>	<i>2 127</i>	<i>397</i>
122.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,4290972	11 291	4845
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4290972</i>	<i>2 541</i>	<i>1090</i>

1	2	3	4	5	6	7
122.2.4	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 687,96	112	189052
123	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м²	177,68	7 151	1270590
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			1 067	189585
		в том числе оплата труда рабочих			536	95236
123.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	41,523816	4 565	189556
123.2		машины и механизмы			30	5331
		в том числе оплата труда машинистов			7	1244
123.2.1	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	5,1864792	68	353
123.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,1417208	34	141
123.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2052204	12 297	2524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2052204	3 629	745
123.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2052204	7 921	1626
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2052204	2 541	521
123.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,1864792	146	757
123.2.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,8955072	30	27
123.3		материалы, изделия и конструкции			6 054	1075675
123.3.1	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	245,1984	3 526	864570
123.3.2	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	71,072	2 955	210018
123.3.3	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	72,31576	14	1012
124	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9	/10мм/ Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м²	177,68	45 992	8171859
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			2 088	370996
		в том числе оплата труда рабочих			1 053	187097
124.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,430744	4 565	371731
124.2		машины и механизмы			111	19723
		в том числе оплата труда машинистов			29	5153
124.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,839538	12 297	10324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,839538	3 629	3047
124.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,839538	7 921	6650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,839538	2 541	2133
124.2.3	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	18,6377436	146	2721
124.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	6,2125812	30	186
124.3		материалы, изделия и конструкции			43 793	7781140
124.3.1	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	2 206,7856	3 526	7781126

1	2	3	4	5	6	7
Тип 13						
125	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	217,51	1 330	289288
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			1 237	269060
		в том числе оплата труда рабочих			621	135074
125.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,923459	4 565	268986
125.2		машины и механизмы			93	20228
		в том числе оплата труда машинистов			30	6525
125.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4110939	5 785	2378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4110939	2 127	874
125.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,2381779	7 921	17729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2381779	2 541	5687
126	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	8,961412	57 335	513803
127	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	217,51	325	70691
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			153	33279
		в том числе оплата труда рабочих			77	16748
127.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,873862	4 233	33330
127.2		машины и механизмы			2	436
		в том числе оплата труда машинистов			1	218
127.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0456771	7 921	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0456771	2 541	116
127.3		материалы, изделия и конструкции			170	36977
127.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,3871678	95 688	37047
128	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	217,51	2 105	457859
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			1 376	299294
		в том числе оплата труда рабочих			691	150299
128.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,305238	3 680	299203
128.2		машины и механизмы			80	17401
		в том числе оплата труда машинистов			28	6090
128.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,9004959	5 785	16779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,9004959	2 127	6169
128.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	20,7145649	28	580
128.3		материалы, изделия и конструкции			1	218
128.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	7,61285	36	274
128.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	4,437204	31 789	141054

1	2	3	4	5	6	7
129	6109-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=4</i>	/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	217,51	770	167483
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			68	14791
		в том числе оплата труда рабочих			36	7830
129.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,023935	3 680	14808
129.2		машины и механизмы			54	11746
		в том числе оплата труда машинистов			19	4133
129.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,9184382	5 785	11098
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9184382</i>	<i>2 127</i>	<i>4081</i>
129.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	21,1941744	28	593
129.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	4,437204	31 789	141054
130	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/5Br 150x150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,4023935	62 633	25203
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			58 251	23440
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	11668
130.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,1812187	4 524	23440
130.2		машины и механизмы			4 118	1657
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	509
130.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0714651	12 297	879
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0714651</i>	<i>3 629</i>	<i>259</i>
130.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0982645	7 921	778
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0982645</i>	<i>2 541</i>	<i>250</i>
130.3		материалы, изделия и конструкции			264	106
130.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1126702	943	106
131	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Br1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4023935	387 409	155891
132	6111-0403-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	217,51	5 717	1243505
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			2 692	585537
		в том числе оплата труда рабочих			1 353	294291
132.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	95,008368	6 163	585537
132.2		машины и механизмы			168	36542
		в том числе оплата труда машинистов			25	5438
132.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	13,70313	33	452
132.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	18,3850328	1 098	20187
132.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8907035	5 785	5153
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8907035</i>	<i>2 127</i>	<i>1895</i>
132.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,3474745	7 921	10673

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3474745</i>	<i>2 541</i>	<i>3424</i>
132.3		материалы, изделия и конструкции			2 857	621426
132.3.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	243,6112	435	105971
132.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,7525846	281 095	211548
132.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0304514	187 734	5717
132.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	206,6345	1 223	252714
132.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,5024481	88 056	44244
132.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,08755	1 103	1200
133	6109-0306-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м²	217,51	9 908	2155089
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			6 322	1375098
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	691029
133.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	312,670625	4 398	1375125
133.2		машины и механизмы			52	11311
		в том числе оплата труда машинистов			15	3263
133.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5252867	5 785	3039
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5252867</i>	<i>2 127</i>	<i>1117</i>
133.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3654168	12 297	4494
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3654168</i>	<i>3 629</i>	<i>1326</i>
133.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3654168	7 921	2894
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3654168</i>	<i>2 541</i>	<i>929</i>
133.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	5,1158352	146	747
133.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	5,3213822	30	160
133.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	768680
133.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,304514	36	11
133.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	870,04	192	167048
133.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	73,9534	177	13090
133.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	54,3775	326	17727
133.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	221,8602	2 551	565965
133.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	4,3502	1 103	4798
Тип 14						
134	6109-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	52,8	2 105	111144
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			1 376	72653
		в том числе оплата труда рабочих			691	36485
134.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,73664	3 680	72631
134.2		машины и механизмы			80	4224
		в том числе оплата труда машинистов			28	1478

1	2	3	4	5	6	7
134.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,704088	5 785	4073
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,704088</i>	<i>2 127</i>	<i>1498</i>
134.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,028408	28	141
134.3		материалы, изделия и конструкции			1	53
134.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,848	36	67
134.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,07712	31 789	34241
135	6109-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=2</i>	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	52,8	385	20328
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			34	1795
		в том числе оплата труда рабочих			18	950
135.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,48576	3 680	1788
135.2		машины и механизмы			27	1425
		в том числе оплата труда машинистов			9	475
135.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,232848	5 785	1347
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,232848</i>	<i>2 127</i>	<i>495</i>
135.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,572416	28	72
135.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,53856	31 789	17120
136	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	52,8	9 969	526363
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			4 227	223186
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	112147
136.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	49,80624	4 481	223182
136.2		машины и механизмы			380	20064
		в том числе оплата труда машинистов			120	6336
136.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2772	5 785	1604
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2772</i>	<i>2 127</i>	<i>590</i>
136.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,585584	90	143
136.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,144144	12 297	1773
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,144144</i>	<i>3 629</i>	<i>523</i>
136.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,05128	7 921	16248
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,05128</i>	<i>2 541</i>	<i>5212</i>
136.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,487872	146	71
136.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,374912	170	234
136.3		материалы, изделия и конструкции			5 362	283114
136.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,101376	36	4
136.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	403,92	192	77553
136.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	39,6	177	7009
136.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,28	326	1721
136.3.5	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м ²	53,856	3 632	195605

1	2	3	4	5	6	7
136.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,056	1 103	1165
Тип 15						
137	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	116,17	155	18006
		из них:				
137.1		затраты на труд рабочих			153	17774
		в том числе оплата труда рабочих			77	8945
137.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,205354	4 233	17801
137.2		машины и механизмы			2	232
		в том числе оплата труда машинистов			1	116
137.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0243957	7 921	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0243957	2 541	62
138	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	116,17	2 917	338868
139	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	116,17	325	37755
		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			153	17774
		в том числе оплата труда рабочих			77	8945
139.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,205354	4 233	17801
139.2		машины и механизмы			2	232
		в том числе оплата труда машинистов			1	116
139.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0243957	7 921	193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0243957	2 541	62
139.3		материалы, изделия и конструкции			170	19749
139.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,2067826	95 688	19787
140	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м ² стяжки	116,17	2 497	290076
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			1 448	168214
		в том числе оплата труда рабочих			728	84572
140.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,254781	4 398	168245
140.2		машины и механизмы			36	4183
		в том числе оплата труда машинистов			9	1046
140.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,1235444	15	107
140.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2561549	5 785	1482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2561549	2 127	545
140.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1707699	11 291	1928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1707699	2 541	434
140.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,903312	146	570
140.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	117680
140.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,789956	36	28

1	2	3	4	5	6	7
140.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	650,552	112	72862
140.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	371,744	120	44609
140.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,185872	1 103	205
141	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25	/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м ² стяжки	116,17	7 667	890675
		из них:				
141.1		затраты на труд рабочих			2 175	252670
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	127787
141.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,631937	4 398	253465
141.2		машины и механизмы			171	19865
		в том числе оплата труда машинистов			42	4879
141.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	35,373765	15	531
141.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6098925	5 785	3528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6098925	2 127	1297
141.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,4027528	11 291	15838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4027528	2 541	3564
141.3		материалы, изделия и конструкции			1	116
141.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3,4851	36	125
141.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5 518,075	112	618024
142	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на клею	м ²	116,17	6 757	784961
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			1 034	120120
		в том числе оплата труда рабочих			520	60408
142.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,402627	4 087	120169
142.2		машины и механизмы			116	13476
		в том числе оплата труда машинистов			34	3950
142.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1219785	5 785	706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1219785	2 127	259
142.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6098925	12 297	7500
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6098925	3 629	2213
142.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6098925	7 921	4831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6098925	2 541	1550
142.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,7323184	146	399
142.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,219785	30	37
142.3		материалы, изделия и конструкции			5 607	651365
142.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м ²	120,8168	5 214	629939
142.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,35955	326	4355

1	2	3	4	5	6	7
142.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	22,65315	695	15744
142.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	1,1617	1 103	1281
Тип 16х						
143	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	72,05	1 330	95826
		из них:				
143.1		затраты на труд рабочих			1 237	89126
		в том числе оплата труда рабочих			621	44743
143.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,518345	4 565	89101
143.2		машины и механизмы			93	6701
		в том числе оплата труда машинистов			30	2162
143.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1361745	5 785	788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1361745	2 127	290
143.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7413945	7 921	5873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7413945	2 541	1884
144	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	2,96846	57 335	170197
145	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	72,05	2 105	151665
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			1 376	99141
		в том числе оплата труда рабочих			691	49787
145.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,93229	3 680	99111
145.2		машины и механизмы			80	5764
		в том числе оплата труда машинистов			28	2017
145.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9607868	5 785	5558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9607868	2 127	2044
145.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,8616818	28	192
145.3		материалы, изделия и конструкции			1	72
145.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,52175	36	91
145.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,46982	31 789	46724
146	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	72,05	770	55478
		из них:				
146.1		затраты на труд рабочих			68	4899
		в том числе оплата труда рабочих			36	2594
146.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,332925	3 680	4905
146.2		машины и механизмы			54	3891
		в том числе оплата труда машинистов			19	1369
146.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,635481	5 785	3676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,635481	2 127	1352
146.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,020552	28	197

1	2	3	4	5	6	7
146.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,46982	31 789	46724
147	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1260875	62 633	7897
		из них:				
147.1		затраты на труд рабочих			58 251	7345
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	3656
147.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,6235027	4 524	7345
147.2		машины и механизмы			4 118	520
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	160
147.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0223931	12 297	275
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0223931</i>	<i>3 629</i>	<i>81</i>
147.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0307906	7 921	244
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0307906</i>	<i>2 541</i>	<i>78</i>
147.3		материалы, изделия и конструкции			264	33
147.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0353045	943	33
148	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1260875	387 409	48847
149	6109-0306-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м²	72,05	9 908	713871
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			6 322	455500
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	228903
149.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,571875	4 398	455509
149.2		машины и механизмы			52	3747
		в том числе оплата труда машинистов			15	1081
149.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1740008	5 785	1007
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1740008</i>	<i>2 127</i>	<i>370</i>
149.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,121044	12 297	1488
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,121044</i>	<i>3 629</i>	<i>439</i>
149.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,121044	7 921	959
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,121044</i>	<i>2 541</i>	<i>308</i>
149.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,694616	146	247
149.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,7627033	30	53
149.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	254625
149.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,10087	36	4
149.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	288,2	192	55334
149.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	24,497	177	4336
149.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,0125	326	5872
149.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	73,491	2 551	187476

1	2	3	4	5	6	7
149.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,441	1 103	1589
Тип 9.1						
150	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м ²	23,89	1 851	44220
		из них:				
150.1		затраты на труд рабочих			1 770	42285
		в том числе оплата труда рабочих			890	21262
150.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,288025	3 747	42296
150.2		машины и механизмы			80	1911
		в том числе оплата труда машинистов			28	669
150.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3185732	5 785	1843
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3185732	2 127	678
150.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,3654684	28	66
150.3		материалы, изделия и конструкции			1	24
150.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,83615	36	30
151	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	0,487356	37 571	18310
152	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/30мм/ Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м ²	23,89	61	1457
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			34	812
		в том числе оплата труда рабочих			18	430
152.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,219788	3 747	824
152.2		машины и механизмы			27	645
		в том числе оплата труда машинистов			9	215
152.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1053549	5 785	609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1053549	2 127	224
152.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,1639208	28	33
153	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	0,243678	37 571	9155
154	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м ²	23,89	6 123	146278
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			2 692	64312
		в том числе оплата труда рабочих			1 353	32323
154.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,435152	6 163	64312
154.2		машины и механизмы			168	4013
		в том числе оплата труда машинистов			25	597
154.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	1,50507	33	50
154.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,0193023	1 098	2217
154.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0978296	5 785	566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0978296	2 127	208

1	2	3	4	5	6	7
154.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1479986	7 921	1172
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1479986</i>	<i>2 541</i>	<i>376</i>
154.3		материалы, изделия и конструкции			3 263	77953
154.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭППИ-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	26,7568	797	21325
154.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0826594	281 095	23235
154.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0033446	187 734	628
154.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	22,6955	1 223	27757
154.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0551859	88 056	4859
154.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,11945	1 103	132
155	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	23,89	3 827	91427
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			1 624	38797
		в том числе оплата труда рабочих			816	19494
155.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,297404	6 163	38811
155.2		машины и механизмы			85	2030
		в том числе оплата труда машинистов			14	334
155.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	1,1288025	33	37
155.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,9231096	1 098	1014
155.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0576944	5 785	334
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0576944</i>	<i>2 127</i>	<i>123</i>
155.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0827789	7 921	656
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0827789</i>	<i>2 541</i>	<i>210</i>
155.3		материалы, изделия и конструкции			2 118	50599
155.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭППИ-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	26,7568	797	21325
155.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0360739	281 095	10140
155.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0014334	187 734	269
155.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	13,6173	1 223	16654
155.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0253234	88 056	2230
156	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	23,89	2 105	50288
		из них:				
156.1		затраты на труд рабочих			1 376	32873
		в том числе оплата труда рабочих			691	16508
156.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,930082	3 680	32863
156.2		машины и механизмы			80	1911
		в том числе оплата труда машинистов			28	669
156.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3185732	5 785	1843
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3185732</i>	<i>2 127</i>	<i>678</i>
156.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,2751642	28	64

1	2	3	4	5	6	7
156.3		материалы, изделия и конструкции			1	24
156.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,83615	36	30
156.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,487356	31 789	15493
157	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4,5	/15-30мм=22,5мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	23,89	866	20689
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			77	1840
		в том числе оплата труда рабочих			41	979
157.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,496912	3 680	1829
157.2		машины и механизмы			60	1434
		в том числе оплата труда машинистов			21	502
157.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2370485	5 785	1371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2370485	2 127	504
157.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,6188218	28	73
157.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,5482755	31 789	17429
158	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	23,89	9 908	236702
		из них:				
158.1		затраты на труд рабочих			6 322	151033
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	75899
158.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,341875	4 398	151036
158.2		машины и механизмы			52	1242
		в том числе оплата труда машинистов			15	358
158.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0576944	5 785	334
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0576944	2 127	123
158.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0401352	12 297	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0401352	3 629	146
158.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0401352	7 921	318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0401352	2 541	102
158.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,5618928	146	82
158.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,5844689	30	18
158.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	84427
158.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,033446	36	1
158.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	95,56	192	18348
158.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,1226	177	1438
158.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,9725	326	1947
158.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	24,3678	2 551	62162
158.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4778	1 103	527
2 этаж						
Тип 16						

1	2	3	4	5	6	7
159	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	950,13	1 330	1263673
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			1 237	1175311
		в том числе оплата труда рабочих			621	590031
159.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	257,390217	4 565	1174986
159.2		машины и механизмы			93	88362
		в том числе оплата труда машинистов			30	28504
159.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,7957457	5 785	10388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7957457	2 127	3820
159.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	9,7768377	7 921	77442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	9,7768377	2 541	24843
160	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	29,359017	57 335	1683299
161	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	950,13	155	147270
		из них:				
161.1		затраты на труд рабочих			153	145370
		в том числе оплата труда рабочих			77	73160
161.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,394706	4 233	145593
161.2		машины и механизмы			2	1900
		в том числе оплата труда машинистов			1	950
161.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1995273	7 921	1580
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1995273	2 541	507
162	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	950,13	2 105	2000024
		из них:				
162.1		затраты на труд рабочих			1 376	1307379
		в том числе оплата труда рабочих			691	656540
162.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	355,158594	3 680	1306984
162.2		машины и механизмы			80	76011
		в том числе оплата труда машинистов			28	26604
162.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	12,6699836	5 785	73296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	12,6699836	2 127	26949
162.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	90,4856305	28	2534
162.3		материалы, изделия и конструкции			1	950
162.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	33,25455	36	1197
162.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	19,382652	31 789	616155
163	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	/50мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	950,13	1 156	1098350
		из них:				
163.1		затраты на труд рабочих			102	96913

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			54	51307
163.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,318601	3 680	96852
163.2		машины и механизмы			81	76961
		в том числе оплата труда машинистов			28	26604
163.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	12,5702199	5 785	72719
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,5702199</i>	<i>2 127</i>	<i>26737</i>
163.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	138,8710008	28	3888
163.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	29,073978	31 789	924233
164	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,6627275	62 633	104142
		из них:				
164.1		затраты на труд рабочих			58 251	96856
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	48214
164.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21,4092793	4 524	96856
164.2		машины и механизмы			4 118	6847
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	2105
164.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2953004	12 297	3631
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2953004</i>	<i>3 629</i>	<i>1072</i>
164.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4060381	7 921	3216
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4060381</i>	<i>2 541</i>	<i>1032</i>
164.3		материалы, изделия и конструкции			264	439
164.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,4655637	943	439
165	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,6627275	387 409	644156
166	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м²	950,13	9 908	9413888
		из них:				
166.1		затраты на труд рабочих			6 322	6006722
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	3018563
166.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 365,811875	4 398	6006841
166.2		машины и механизмы			52	49407
		в том числе оплата труда машинистов			15	14252
166.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,294564	5 785	13274
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,294564</i>	<i>2 127</i>	<i>4881</i>
166.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,5962184	12 297	19629
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5962184</i>	<i>3 629</i>	<i>5793</i>
166.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,5962184	7 921	12644
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5962184</i>	<i>2 541</i>	<i>4056</i>
166.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	22,3470576	146	3263
166.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	23,2449305	30	697
166.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	3357759

1	2	3	4	5	6	7
166.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,330182	36	48
166.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3 800,52	192	729700
166.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	323,0442	177	57179
166.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	237,5325	326	77436
166.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	969,1326	2 551	2472257
166.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	19,0026	1 103	20960
Тип 17						
167	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м ²	114,75	1 851	212402
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			1 770	203108
		в том числе оплата труда рабочих			890	102128
167.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54,219375	3 747	203160
167.2		машины и механизмы			80	9180
		в том числе оплата труда машинистов			28	3213
167.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5301913	5 785	8852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5301913	2 127	3255
167.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,3619713	28	318
167.3		материалы, изделия и конструкции			1	115
167.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,01625	36	145
168	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	2,3409	37 571	87950
169	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	/40мм/ Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м ²	114,75	122	14000
		из них:				
169.1		затраты на труд рабочих			68	7803
		в том числе оплата труда рабочих			36	4131
169.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,122875	3 747	7954
169.2		машины и механизмы			54	6196
		в том числе оплата труда машинистов			19	2180
169.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,012095	5 785	5855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,012095	2 127	2153
169.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,18124	28	313
170	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	2,3409	37 571	87950
171	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м ²	114,75	6 123	702614
		из них:				
171.1		затраты на труд рабочих			2 692	308907
		в том числе оплата труда рабочих			1 353	155257
171.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,1228	6 163	308907

1	2	3	4	5	6	7
171.2		машины и механизмы			168	19278
		в том числе оплата труда машинистов			25	2869
171.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	7,22925	33	239
171.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	9,6992438	1 098	10650
171.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4699013	5 785	2718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4699013	2 127	999
171.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7108763	7 921	5631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7108763	2 541	1806
171.3		материалы, изделия и конструкции			3 263	374429
171.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м ²	128,52	797	102430
171.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,397035	281 095	111605
171.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,016065	187 734	3016
171.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	109,0125	1 223	133322
171.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2650725	88 056	23341
171.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,57375	1 103	633
172	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	114,75	3 827	439148
		из них:				
172.1		затраты на труд рабочих			1 624	186354
		в том числе оплата труда рабочих			816	93636
172.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,2481	6 163	186419
172.2		машины и механизмы			85	9754
		в том числе оплата труда машинистов			14	1607
172.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	5,4219375	33	179
172.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	4,43394	1 098	4868
172.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2771213	5 785	1603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2771213	2 127	589
172.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3976088	7 921	3149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3976088	2 541	1010
172.3		материалы, изделия и конструкции			2 118	243040
172.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м ²	128,52	797	102430
172.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1732725	281 095	48706
172.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,006885	187 734	1293
172.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	65,4075	1 223	79993
172.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,121635	88 056	10711
173	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	114,75	2 105	241549
		из них:				
173.1		затраты на труд рабочих			1 376	157896
		в том числе оплата труда рабочих			691	79292

1	2	3	4	5	6	7
173.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	42,89355	3 680	157848
173.2		машины и механизмы			80	9180
		в том числе оплата труда машинистов			28	3213
173.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,5301913	5 785	8852
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5301913</i>	<i>2 127</i>	<i>3255</i>
173.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,9282163	28	306
173.3		материалы, изделия и конструкции			1	115
173.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	4,01625	36	145
173.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,3409	31 789	74415
174	6109-0201-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=2</i>	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	114,75	385	44179
		из них:				
174.1		затраты на труд рабочих			34	3902
		в том числе оплата труда рабочих			18	2066
174.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0557	3 680	3885
174.2		машины и механизмы			27	3099
		в том числе оплата труда машинистов			9	1033
174.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5060475	5 785	2927
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5060475</i>	<i>2 127</i>	<i>1076</i>
174.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,59062	28	157
174.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,17045	31 789	37207
175	6109-0306-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м²	114,75	9 908	1136943
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			6 322	725450
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	364561
175.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	164,953125	4 398	725464
175.2		машины и механизмы			52	5967
		в том числе оплата труда машинистов			15	1721
175.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2771213	5 785	1603
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2771213</i>	<i>2 127</i>	<i>589</i>
175.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,19278	12 297	2371
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,19278</i>	<i>3 629</i>	<i>700</i>
175.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,19278	7 921	1527
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,19278</i>	<i>2 541</i>	<i>490</i>
175.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,69892	146	394
175.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	2,8073588	30	84
175.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	405526
175.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,16065	36	6
175.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	459	192	88128
175.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	39,015	177	6906

1	2	3	4	5	6	7
175.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	28,6875	326	9352
175.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	117,045	2 551	298582
175.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	2,295	1 103	2531
Тип 18						
176	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м²	408,43	1 330	543212
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			1 237	505228
		в том числе оплата труда рабочих			621	253635
176.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,643687	4 565	505088
176.2		машины и механизмы			93	37984
		в том числе оплата труда машинистов			30	12253
176.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7719327	5 785	4466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7719327	2 127	1642
176.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,2027447	7 921	33290
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,2027447	2 541	10679
177	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м³	21,034145	57 335	1205993
178	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м²	408,43	155	63307
		из них:				
178.1		затраты на труд рабочих			153	62490
		в том числе оплата труда рабочих			77	31449
178.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,785166	4 233	62586
178.2		машины и механизмы			2	816
		в том числе оплата труда машинистов			1	408
178.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0857703	7 921	679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0857703	2 541	218
179	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	408,43	2 497	1019850
		из них:				
179.1		затраты на труд рабочих			1 448	591407
		в том числе оплата труда рабочих			728	297337
179.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	134,495999	4 398	591513
179.2		машины и механизмы			36	14704
		в том числе оплата труда машинистов			9	3676
179.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	25,0449276	15	376
179.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9005882	5 785	5210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9005882	2 127	1916
179.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,6003921	11 291	6779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6003921	2 541	1526

1	2	3	4	5	6	7
179.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	13,723248	146	2004
179.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	413740
179.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,777324	36	100
179.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	2 287,208	112	256167
179.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	1 306,976	120	156837
179.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,653488	1 103	721
180	6109-0201-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=25</i>	/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	408,43	7 667	3131433
		из них:				
180.1		затраты на труд рабочих			2 175	888335
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	449273
180.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	202,622123	4 398	891132
180.2		машины и механизмы			171	69841
		в том числе оплата труда машинистов			42	17154
180.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	124,366935	15	1866
180.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1442575	5 785	12405
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1442575</i>	<i>2 127</i>	<i>4561</i>
180.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,9317923	11 291	55685
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,9317923</i>	<i>2 541</i>	<i>12532</i>
180.3		материалы, изделия и конструкции			1	408
180.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	12,2529	36	441
180.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	19 400,425	112	2172848
181	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из линолеума на клею	м²	408,43	6 757	2759762
		из них:				
181.1		затраты на труд рабочих			1 034	422317
		в том числе оплата труда рабочих			520	212384
181.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,373633	4 087	422488
181.2		машины и механизмы			116	47378
		в том числе оплата труда машинистов			34	13887
181.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4288515	5 785	2481
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4288515</i>	<i>2 127</i>	<i>912</i>
181.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,1442575	12 297	26368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1442575</i>	<i>3 629</i>	<i>7782</i>
181.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,1442575	7 921	16985
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1442575</i>	<i>2 541</i>	<i>5449</i>
181.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	9,6062736	146	1403
181.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,288515	30	129
181.3		материалы, изделия и конструкции			5 607	2290067

1	2	3	4	5	6	7
181.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м ²	424,7672	5 214	2214736
181.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	46,96945	326	15312
181.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	79,64385	695	55352
181.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	4,0843	1 103	4505
Тип 19						
182	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м ²	208,68	346	72203
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			273	56970
		в том числе оплата труда рабочих			137	28589
182.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,06836	3 542	56914
182.2		машины и механизмы			73	15233
		в том числе оплата труда машинистов			24	5008
182.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3505824	5 785	2028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3505824	2 127	746
182.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,6652664	7 921	13191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6652664	2 541	4231
183	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м ³	м ³	6,448212	15 111	97439
184	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	208,68	2 105	439271
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			1 376	287144
		в том числе оплата труда рабочих			691	144198
184.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	78,004584	3 680	287057
184.2		машины и механизмы			80	16694
		в том числе оплата труда машинистов			28	5843
184.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,7827478	5 785	16098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,7827478	2 127	5919
184.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	19,8736398	28	556
184.3		материалы, изделия и конструкции			1	209
184.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	7,3038	36	263
184.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	4,257072	31 789	135328
185	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	208,68	770	160684
		из них:				
185.1		затраты на труд рабочих			68	14190
		в том числе оплата труда рабочих			36	7512
185.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,86058	3 680	14207
185.2		машины и механизмы			54	11269
		в том числе оплата труда машинистов			19	3965

1	2	3	4	5	6	7
185.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,8405576	5 785	10648
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8405576</i>	<i>2 127</i>	<i>3915</i>
185.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	20,3337792	28	569
185.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	4,257072	31 789	135328
186	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/5Вр 150х150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,386058	62 633	24180
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			58 251	22488
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	11195
186.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,9708828	4 524	22488
186.2		машины и механизмы			4 118	1590
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	489
186.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0685639	12 297	843
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0685639</i>	<i>3 629</i>	<i>249</i>
186.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0942754	7 921	747
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0942754</i>	<i>2 541</i>	<i>240</i>
186.3		материалы, изделия и конструкции			264	102
186.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1080962	943	102
187	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,386058	387 409	149562
188	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	208,68	2 497	521074
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих			1 448	302169
		в том числе оплата труда рабочих			728	151919
188.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	68,718324	4 398	302223
188.2		машины и механизмы			36	7512
		в том числе оплата труда машинистов			9	1878
188.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	12,7962576	15	192
188.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4601394	5 785	2662
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4601394</i>	<i>2 127</i>	<i>979</i>
188.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3067596	11 291	3464
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3067596</i>	<i>2 541</i>	<i>779</i>
188.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	7,011648	146	1024
188.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	211393
188.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,419024	36	51
188.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 168,608	112	130884
188.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	667,776	120	80133
188.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,333888	1 103	368

1	2	3	4	5	6	7
189	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	/20мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	208,68	4 601	960137
		из них:				
189.1		затраты на труд рабочих			1 305	272327
		в том числе оплата труда рабочих			660	137729
189.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	62,124036	4 398	273222
189.2		машины и механизмы			103	21494
		в том числе оплата труда машинистов			25	5217
189.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	38,125836	15	572
189.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,657342	5 785	3803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,657342	2 127	1398
189.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,5118866	11 291	17071
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5118866	2 541	3842
189.3		материалы, изделия и конструкции			1	209
189.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,75624	36	135
189.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5 947,38	112	666107
190	6109-0308-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем	м²	208,68	15 030	3136460
		из них:				
190.1		затраты на труд рабочих			1 841	384180
		в том числе оплата труда рабочих			925	193029
190.1.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	92,466108	4 155	384197
190.2		машины и механизмы			63	13147
		в том числе оплата труда машинистов			21	4382
190.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,766899	5 785	4437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,766899	2 127	1631
190.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,09557	7 921	8678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,09557	2 541	2784
190.3		материалы, изделия и конструкции			13 126	2739134
190.3.1	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	9,3906	695	6526
190.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,166944	1 103	184
190.3.3	233-202-0603	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м²	212,8536	12 837	2732402
Тип 19х						
191	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м²	45,86	2 103	96444
		из них:				
191.1		затраты на труд рабочих			1 953	89565
		в том числе оплата труда рабочих			982	45035
191.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,756236	4 316	89584
191.2		машины и механизмы			104	4769
		в том числе оплата труда машинистов			35	1605

1	2	3	4	5	6	7
191.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2070579	18	4
191.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2792874	5 785	1616
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2792874</i>	<i>2 127</i>	<i>594</i>
191.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3996699	7 921	3166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3996699</i>	<i>2 541</i>	<i>1016</i>
191.3		материалы, изделия и конструкции			46	2110
191.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,43058	861	2093
192	215-301-0408 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м ²	47,09822	8 041	378717
193	6109-0307-0602 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м ²	45,86	2 103	96444
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			1 953	89565
		в том числе оплата труда рабочих			982	45035
193.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,756236	4 316	89584
193.2		машины и механизмы			104	4769
		в том числе оплата труда машинистов			35	1605
193.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2070579	18	4
193.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2792874	5 785	1616
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2792874</i>	<i>2 127</i>	<i>594</i>
193.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3996699	7 921	3166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3996699</i>	<i>2 541</i>	<i>1016</i>
193.3		материалы, изделия и конструкции			46	2110
193.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,43058	861	2093
194	215-301-0406 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м ²	47,09822	5 831	274630
195	6109-0308-0203 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем	м ²	45,86	15 030	689276
		из них:				
195.1		затраты на труд рабочих			1 841	84428
		в том числе оплата труда рабочих			925	42421
195.1.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,320566	4 155	84432
195.2		машины и механизмы			63	2889
		в том числе оплата труда машинистов			21	963
195.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1685355	5 785	975
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1685355</i>	<i>2 127</i>	<i>358</i>
195.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,240765	7 921	1907
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,240765</i>	<i>2 541</i>	<i>612</i>
195.3		материалы, изделия и конструкции			13 126	601958
195.3.1	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	2,0637	695	1434
195.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,036688	1 103	40
195.3.3	233-202-0603	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м ²	46,7772	12 837	600479
Тип 19xx						

1	2	3	4	5	6	7
196	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м ²	27,05	2 103	56886
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			1 953	52829
		в том числе оплата труда рабочих			982	26563
196.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,24283	4 316	52840
196.2		машины и механизмы			104	2813
		в том числе оплата труда машинистов			35	947
196.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1221308	18	2
196.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1647345	5 785	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1647345	2 127	350
196.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2357408	7 921	1867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2357408	2 541	599
196.3		материалы, изделия и конструкции			46	1244
196.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,43365	861	1234
197	215-301-0408 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м ²	27,78035	8 041	223382
198	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м ²	27,05	2 103	56886
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			1 953	52829
		в том числе оплата труда рабочих			982	26563
198.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,24283	4 316	52840
198.2		машины и механизмы			104	2813
		в том числе оплата труда машинистов			35	947
198.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,1221308	18	2
198.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1647345	5 785	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1647345	2 127	350
198.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2357408	7 921	1867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2357408	2 541	599
198.3		материалы, изделия и конструкции			46	1244
198.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,43365	861	1234
199	215-301-0406 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м ²	27,78035	5 831	161987
200	6109-0308-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем	м ²	27,05	15 030	406562
		из них:				
200.1		затраты на труд рабочих			1 841	49799
		в том числе оплата труда рабочих			925	25021
200.1.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,985855	4 155	49801
200.2		машины и механизмы			63	1704
		в том числе оплата труда машинистов			21	568
200.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0994088	5 785	575

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0994088</i>	<i>2 127</i>	<i>211</i>
200.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1420125	7 921	1125
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1420125</i>	<i>2 541</i>	<i>361</i>
200.3		материалы, изделия и конструкции			13 126	355058
200.3.1	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	1,21725	695	846
200.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,02164	1 103	24
200.3.3	233-202-0603	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м²	27,591	12 837	354186
Тип 20						
201	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	50,51	2 105	106324
		из них:				
201.1		затраты на труд рабочих			1 376	69502
		в том числе оплата труда рабочих			691	34902
201.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18,880638	3 680	69481
201.2		машины и механизмы			80	4041
		в том числе оплата труда машинистов			28	1414
201.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6735509	5 785	3896
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6735509</i>	<i>2 127</i>	<i>1433</i>
201.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4,8103199	28	135
201.3		материалы, изделия и конструкции			1	51
201.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,76785	36	64
201.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,030404	31 789	32756
202	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	50,51	385	19446
		из них:				
202.1		затраты на труд рабочих			34	1717
		в том числе оплата труда рабочих			18	909
202.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,464692	3 680	1710
202.2		машины и механизмы			27	1364
		в том числе оплата труда машинистов			9	455
202.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2227491	5 785	1289
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2227491</i>	<i>2 127</i>	<i>474</i>
202.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,4608472	28	69
202.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,515202	31 789	16378
203	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	50,51	6 264	316395
		из них:				
203.1		затраты на труд рабочих			4 227	213506
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	107283
203.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	47,646083	4 481	213502
203.2		машины и механизмы			380	19194
		в том числе оплата труда машинистов			120	6061

1	2	3	4	5	6	7
203.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2651775	5 785	1534
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2651775</i>	<i>2 127</i>	<i>564</i>
203.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,5168153	90	137
203.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1378923	12 297	1696
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1378923</i>	<i>3 629</i>	<i>500</i>
203.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,9623135	7 921	15543
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9623135</i>	<i>2 541</i>	<i>4986</i>
203.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,4667124	146	68
203.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,3152804	170	224
203.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	83695
203.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0969792	36	3
203.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	386,4015	192	74189
203.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	37,8825	177	6705
203.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,051	326	1647
203.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,0102	1 103	1114
204	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	м ²	51,5202	3 632	187121
Тип 21						
205	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м ²	107,61	346	37233
		из них:				
205.1		затраты на труд рабочих			273	29378
		в том числе оплата труда рабочих			137	14743
205.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,28597	3 542	29349
205.2		машины и механизмы			73	7856
		в том числе оплата труда машинистов			24	2583
205.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1807848	5 785	1046
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1807848</i>	<i>2 127</i>	<i>385</i>
205.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8587278	7 921	6802
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8587278</i>	<i>2 541</i>	<i>2182</i>
206	234-101-0301 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м ³	м ³	3,325149	15 111	50246
207	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	107,61	2 105	226519
		из них:				
207.1		затраты на труд рабочих			1 376	148071
		в том числе оплата труда рабочих			691	74359
207.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,224618	3 680	148027
207.2		машины и механизмы			80	8609
		в том числе оплата труда машинистов			28	3013
207.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4349794	5 785	8301
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4349794</i>	<i>2 127</i>	<i>3052</i>

1	2	3	4	5	6	7
207.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10,2482384	28	287
207.3		материалы, изделия и конструкции			1	108
207.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,76635	36	136
207.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,195244	31 789	69785
208	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	107,61	385	41430
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			34	3659
		в том числе оплата труда рабочих			18	1937
208.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,990012	3 680	3643
208.2		машины и механизмы			27	2905
		в том числе оплата труда машинистов			9	968
208.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4745601	5 785	2745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4745601	2 127	1009
208.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,2427592	28	147
208.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,097622	31 789	34892
209	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м² стяжки	107,61	2 497	268702
		из них:				
209.1		затраты на труд рабочих			1 448	155819
		в том числе оплата труда рабочих			728	78340
209.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,435973	4 398	155847
209.2		машины и механизмы			36	3873
		в том числе оплата труда машинистов			9	968
209.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,5986452	15	99
209.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2372801	5 785	1373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2372801	2 127	505
209.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1581867	11 291	1786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1581867	2 541	402
209.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,615696	146	528
209.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	109009
209.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,731748	36	26
209.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	602,616	112	67493
209.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	344,352	120	41322
209.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,172176	1 103	190
210	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	/20мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	107,61	4 601	495114
		из них:				
210.1		затраты на труд рабочих			1 305	140431

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			660	71023
210.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32,035497	4 398	140892
210.2		машины и механизмы			103	11084
		в том числе оплата труда машинистов			25	2690
210.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	19,660347	15	295
210.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3389715	5 785	1961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3389715	2 127	721
210.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,7796345	11 291	8803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7796345	2 541	1981
210.3		материалы, изделия и конструкции			1	108
210.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,93698	36	70
210.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3 066,885	112	343491
211	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на клею	м²	107,61	4 667	502216
		из них:				
211.1		затраты на труд рабочих			1 034	111269
		в том числе оплата труда рабочих			520	55957
211.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,236091	4 087	111314
211.2		машины и механизмы			116	12483
		в том числе оплата труда машинистов			34	3659
211.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1129905	5 785	654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1129905	2 127	240
211.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5649525	12 297	6947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5649525	3 629	2050
211.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5649525	7 921	4475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5649525	2 541	1436
211.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,5309872	146	370
211.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,129905	30	34
211.3		материалы, изделия и конструкции			3 517	378464
211.3.1	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	м ²	111,9144	3 205	358686
211.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12,37515	326	4034
211.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	20,98395	695	14584
211.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	1,0761	1 103	1187
Тип 22						
212	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки легкого бетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м²	123,21	1 851	228062
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			1 770	218082
		в том числе оплата труда рабочих			890	109657
212.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,216725	3 747	218138

1	2	3	4	5	6	7
212.2		машины и механизмы			80	9857
		в том числе оплата труда машинистов			28	3450
212.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,6430054	5 785	9505
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6430054</i>	<i>2 127</i>	<i>3495</i>
212.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	12,1996382	28	342
212.3		материалы, изделия и конструкции			1	123
212.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,31235	36	155
213	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	2,513484	37 571	94434
214	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6	/50мм/ Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м ²	123,21	183	22547
		из них:				
214.1		затраты на труд рабочих			102	12567
		в том числе оплата труда рабочих			54	6653
214.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,412917	3 747	12788
214.2		машины и механизмы			81	9980
		в том числе оплата труда машинистов			28	3450
214.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,6300683	5 785	9430
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6300683</i>	<i>2 127</i>	<i>3467</i>
214.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,0083736	28	504
215	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	3,770226	37 571	141651
216	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	123,21	2 105	259357
		из них:				
216.1		затраты на труд рабочих			1 376	169537
		в том числе оплата труда рабочих			691	85138
216.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,055898	3 680	169486
216.2		машины и механизмы			80	9857
		в том числе оплата труда машинистов			28	3450
216.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,6430054	5 785	9505
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6430054</i>	<i>2 127</i>	<i>3495</i>
216.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11,7339044	28	329
216.3		материалы, изделия и конструкции			1	123
216.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,31235	36	155
216.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	2,513484	31 789	79901
217	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	123,21	385	47436
		из них:				
217.1		затраты на труд рабочих			34	4189
		в том числе оплата труда рабочих			18	2218
217.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,133532	3 680	4171

1	2	3	4	5	6	7
217.2		машины и механизмы			27	3327
		в том числе оплата труда машинистов			9	1109
217.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5433561	5 785	3143
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5433561</i>	<i>2 127</i>	<i>1156</i>
217.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	6,0027912	28	168
217.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,256742	31 789	39951
218	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на клее	м ²	123,21	4 678	576376
		из них:				
218.1		затраты на труд рабочих			1 034	127399
		в том числе оплата труда рабочих			520	64069
218.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,184451	4 087	127451
218.2		машины и механизмы			116	14292
		в том числе оплата труда машинистов			34	4189
218.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1293705	5 785	748
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1293705</i>	<i>2 127</i>	<i>275</i>
218.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6468525	12 297	7954
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6468525</i>	<i>3 629</i>	<i>2347</i>
218.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6468525	7 921	5124
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6468525</i>	<i>2 541</i>	<i>1644</i>
218.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	2,8978992	146	423
218.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,293705	30	39
218.3		материалы, изделия и конструкции			3 528	434685
218.3.1	233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м ²	128,1384	3 215	411965
218.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,16915	326	4619
218.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	24,02595	695	16698
218.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2321	1 103	1359
Тип 23						
219	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	31,64	155	4904
		из них:				
219.1		затраты на труд рабочих			153	4841
		в том числе оплата труда рабочих			77	2436
219.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,145368	4 233	4848
219.2		машины и механизмы			2	64
		в том числе оплата труда машинистов			1	32
219.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0066444	7 921	53
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0066444</i>	<i>2 541</i>	<i>17</i>
220	234-204-0103 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	31,64	2 917	92294

1	2	3	4	5	6	7
221	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	31,64	325	10283
		из них:				
221.1		затраты на труд рабочих			153	4841
		в том числе оплата труда рабочих			77	2436
221.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,145368	4 233	4848
221.2		машины и механизмы			2	64
		в том числе оплата труда машинистов			1	32
221.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0066444	7 921	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0066444	2 541	17
221.3		материалы, изделия и конструкции			170	5379
221.3.1	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,0563192	95 688	5389
222	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м ² стяжки	31,64	2 497	79005
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			1 448	45815
		в том числе оплата труда рабочих			728	23034
222.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,419052	4 398	45823
222.2		машины и механизмы			36	1139
		в том числе оплата труда машинистов			9	285
222.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,9401648	15	29
222.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0697662	5 785	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0697662	2 127	148
222.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0465108	11 291	525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0465108	2 541	118
222.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,063104	146	155
222.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	32051
222.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,215152	36	8
222.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	177,184	112	19845
222.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	101,248	120	12150
222.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,050624	1 103	56
223	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25	/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м ² стяжки	31,64	7 667	242584
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			2 175	68817
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	34804
223.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,696604	4 398	69034
223.2		машины и механизмы			171	5411
		в том числе оплата труда машинистов			42	1329
223.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	9,63438	15	145

1	2	3	4	5	6	7
223.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,16611	5 785	961
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,16611</i>	<i>2 127</i>	<i>353</i>
223.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,382053	11 291	4314
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,382053</i>	<i>2 541</i>	<i>971</i>
223.3		материалы, изделия и конструкции			1	32
223.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,9492	36	34
223.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 502,9	112	168325
224	6109-0308-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из линолеума на клее	м ²	31,64	6 757	213791
		из них:				
224.1		затраты на труд рабочих			1 034	32716
		в том числе оплата труда рабочих			520	16453
224.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,008084	4 087	32729
224.2		машины и механизмы			116	3670
		в том числе оплата труда машинистов			34	1076
224.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,033222	5 785	192
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,033222</i>	<i>2 127</i>	<i>71</i>
224.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,16611	12 297	2043
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,16611</i>	<i>3 629</i>	<i>603</i>
224.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16611	7 921	1316
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,16611</i>	<i>2 541</i>	<i>422</i>
224.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,7441728	146	109
224.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,33222	30	10
224.3		материалы, изделия и конструкции			5 607	177405
224.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м ²	32,9056	5 214	171570
224.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,6386	326	1186
224.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	6,1698	695	4288
224.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3164	1 103	349
3этаж						
Тип 24						
225	6111-0403-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	862,36	1 330	1146939
		из них:				
225.1		затраты на труд рабочих			1 237	1066739
		в том числе оплата труда рабочих			621	535526
225.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	233,613324	4 565	1066445
225.2		машины и механизмы			93	80200
		в том числе оплата труда машинистов			30	25871
225.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,6298604	5 785	9429
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6298604</i>	<i>2 127</i>	<i>3467</i>

1	2	3	4	5	6	7
225.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8,8736844	7 921	70288
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,8736844</i>	<i>2 541</i>	<i>22548</i>
226	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	26,646924	57 335	1527801
227	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	862,36	155	133666
		из них:				
227.1		затраты на труд рабочих			153	131941
		в том числе оплата труда рабочих			77	66402
227.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,217432	4 233	132143
227.2		машины и механизмы			2	1724
		в том числе оплата труда машинистов			1	862
227.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1810956	7 921	1434
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1810956</i>	<i>2 541</i>	<i>460</i>
228	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	0,86236	95 688	82518
229	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	862,36	2 105	1815268
		из них:				
229.1		затраты на труд рабочих			1 376	1186607
		в том числе оплата труда рабочих			691	595891
229.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	322,350168	3 680	1186249
229.2		машины и механизмы			80	68989
		в том числе оплата труда машинистов			28	24146
229.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	11,4995706	5 785	66525
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,4995706</i>	<i>2 127</i>	<i>24460</i>
229.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	82,1268546	28	2300
229.3		материалы, изделия и конструкции			1	862
229.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	30,1826	36	1087
229.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	17,592144	31 789	559237
230	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=8	/60мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	862,36	1 540	1328034
		из них:				
230.1		затраты на труд рабочих			136	117281
		в том числе оплата труда рабочих			72	62090
230.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,90732	3 680	117419
230.2		машины и механизмы			107	92273
		в том числе оплата труда машинистов			38	32770
230.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	15,2120304	5 785	88002
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>15,2120304</i>	<i>2 127</i>	<i>32356</i>
230.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	168,0567168	28	4706
230.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	35,184288	31 789	1118473

1	2	3	4	5	6	7
231	6103-0701-0810 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,50913	62 633	94521
		из них:				
231.1		затраты на труд рабочих			58 251	87908
		в том числе оплата труда рабочих			28 997	43760
231.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,4315579	4 524	87908
231.2		машины и механизмы			4 118	6215
		в том числе оплата труда машинистов			1 266	1911
231.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2680215	12 297	3296
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2680215</i>	<i>3 629</i>	<i>973</i>
231.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3685296	7 921	2919
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3685296</i>	<i>2 541</i>	<i>936</i>
231.3		материалы, изделия и конструкции			264	398
231.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,4225564	943	398
232	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,50913	387 409	584651
233	6109-0306-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м²	862,36	9 908	8544263
		из них:				
233.1		затраты на труд рабочих			6 322	5451840
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	2739718
233.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 239,6425	4 398	5451948
233.2		машины и механизмы			52	44842
		в том числе оплата труда машинистов			15	12935
233.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,0825994	5 785	12048
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0825994</i>	<i>2 127</i>	<i>4430</i>
233.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,4487648	12 297	17815
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4487648</i>	<i>3 629</i>	<i>5258</i>
233.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,4487648	7 921	11476
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4487648</i>	<i>2 541</i>	<i>3681</i>
233.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	20,2827072	146	2961
233.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	21,0976374	30	633
233.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	3047580
233.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,207304	36	43
233.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3 449,44	192	662292
233.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	293,2024	177	51897
233.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	215,59	326	70282
233.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	879,6072	2 551	2243878
233.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	17,2472	1 103	19024

1	2	3	4	5	6	7
Тип 25						
234	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	м ²	75,83	1 851	140361
		из них:				
234.1		затраты на труд рабочих			1 770	134219
		в том числе оплата труда рабочих			890	67489
234.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,829675	3 747	134254
234.2		машины и механизмы			80	6066
		в том числе оплата труда машинистов			28	2123
234.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0111931	5 785	5850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,0111931	2 127	2151
234.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,5083075	28	210
234.3		материалы, изделия и конструкции			1	76
234.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,65405	36	96
235	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	1,546932	37 571	58120
236	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	/40мм/ Устройство стяжки легкогобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	м ²	75,83	122	9251
		из них:				
236.1		затраты на труд рабочих			68	5156
		в том числе оплата труда рабочих			36	2730
236.1.1	003-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,402855	3 747	5257
236.2		машины и механизмы			54	4095
		в том числе оплата труда машинистов			19	1441
236.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,6688206	5 785	3869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6688206	2 127	1423
236.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,3888752	28	207
237	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	1,546932	37 571	58120
238	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м ²	75,83	6 123	464307
		из них:				
238.1		затраты на труд рабочих			2 692	204134
		в том числе оплата труда рабочих			1 353	102598
238.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	33,122544	6 163	204134
238.2		машины и механизмы			168	12740
		в том числе оплата труда машинистов			25	1896
238.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	4,77729	33	158
238.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,4095308	1 098	7038
238.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3105239	5 785	1796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3105239	2 127	660
238.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4697669	7 921	3721

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4697669</i>	<i>2 541</i>	<i>1194</i>
238.3		материалы, изделия и конструкции			3 263	247433
238.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭППИ-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	84,9296	797	67689
238.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2623718	281 095	73751
238.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0106162	187 734	1993
238.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	72,0385	1 223	88103
238.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,1751673	88 056	15425
238.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,37915	1 103	418
239	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	75,83	3 827	290201
		из них:				
239.1		затраты на труд рабочих			1 624	123148
		в том числе оплата труда рабочих			816	61877
239.1.1	003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,988788	6 163	123191
239.2		машины и механизмы			85	6446
		в том числе оплата труда машинистов			14	1062
239.2.1	343-501-0601	Термос 100 л	маш.-ч	3,5829675	33	118
239.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,9300712	1 098	3217
239.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1831295	5 785	1059
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1831295</i>	<i>2 127</i>	<i>390</i>
239.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,262751	7 921	2081
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,262751</i>	<i>2 541</i>	<i>668</i>
239.3		материалы, изделия и конструкции			2 118	160608
239.3.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки ЭППИ-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	84,9296	797	67689
239.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1145033	281 095	32186
239.3.3	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0045498	187 734	854
239.3.4	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	43,2231	1 223	52862
239.3.5	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0803798	88 056	7078
240	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	75,83	2 105	159622
		из них:				
240.1		затраты на труд рабочих			1 376	104342
		в том числе оплата труда рабочих			691	52399
240.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,345254	3 680	104311
240.2		машины и механизмы			80	6066
		в том числе оплата труда машинистов			28	2123
240.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0111931	5 785	5850
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0111931</i>	<i>2 127</i>	<i>2151</i>
240.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,2216701	28	202
240.3		материалы, изделия и конструкции			1	76

1	2	3	4	5	6	7
240.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,65405	36	96
240.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	1,546932	31 789	49175
241	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м ²	75,83	385	29195
		из них:				
241.1		затраты на труд рабочих			34	2578
		в том числе оплата труда рабочих			18	1365
241.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,697636	3 680	2567
241.2		машины и механизмы			27	2047
		в том числе оплата труда машинистов			9	682
241.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3344103	5 785	1935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3344103	2 127	711
241.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,6944376	28	103
241.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,773466	31 789	24588
242	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	75,83	9 908	751324
		из них:				
242.1		затраты на труд рабочих			6 322	479397
		в том числе оплата труда рабочих			3 177	240912
242.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,005625	4 398	479407
242.2		машины и механизмы			52	3943
		в том числе оплата труда машинистов			15	1137
242.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1831295	5 785	1059
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1831295	2 127	390
242.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1273944	12 297	1567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1273944	3 629	462
242.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1273944	7 921	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1273944	2 541	324
242.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,7835216	146	260
242.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,855181	30	56
242.3		материалы, изделия и конструкции			3 534	267983
242.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,106162	36	4
242.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	303,32	192	58237
242.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	25,7822	177	4563
242.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,9575	326	6180
242.3.5	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	77,3466	2 551	197311
242.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	1,5166	1 103	1673
Тип 26						
243	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	м ²	990,63	1 330	1317538

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			1 237	1225409
		в том числе оплата труда рабочих			621	615181
243.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	268,361667	4 565	1225071
243.2		машины и механизмы			93	92129
		в том числе оплата труда машинистов			30	29719
243.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,8722907	5 785	10831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8722907	2 127	3982
243.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,1935827	7 921	80743
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,1935827	2 541	25902
244	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	51,017445	57 335	2925085
245	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м ²	990,63	155	153548
		из них:				
245.1		затраты на труд рабочих			153	151566
		в том числе оплата труда рабочих			77	76279
245.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,860806	4 233	151799
245.2		машины и механизмы			2	1982
		в том числе оплата труда машинистов			1	991
245.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2080323	7 921	1648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2080323	2 541	529
246	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м ² стяжки	990,63	2 497	2473603
		из них:				
246.1		затраты на труд рабочих			1 448	1434432
		в том числе оплата труда рабочих			728	721179
246.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	326,214459	4 398	1434691
246.2		машины и механизмы			36	35663
		в том числе оплата труда машинистов			9	8916
246.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	60,7454316	15	911
246.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,1843392	5 785	12636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,1843392	2 127	4646
246.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,4562261	11 291	16442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4562261	2 541	3700
246.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	33,285168	146	4860
246.3		материалы, изделия и конструкции			1 013	1003508
246.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	6,736284	36	243
246.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	5 547,528	112	621323
246.3.3	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3 170,016	120	380402
246.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	1,585008	1 103	1748

1	2	3	4	5	6	7
247	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=25	/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м² стяжки	990,63	7 667	7595160
		из них:				
247.1		затраты на труд рабочих			2 175	2154620
		в том числе оплата труда рабочих			1 100	1089693
247.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	491,451543	4 398	2161404
247.2		машины и механизмы			171	169397
		в том числе оплата труда машинистов			42	41606
247.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	301,646835	15	4525
247.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	5,2008075	5 785	30087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,2008075	2 127	11062
247.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	11,9618573	11 291	135061
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	11,9618573	2 541	30395
247.3		материалы, изделия и конструкции			1	991
247.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	29,7189	36	1070
247.3.2	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	47 054,925	112	5270152
248	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из линолеума на клее	м²	990,63	6 757	6693687
		из них:				
248.1		затраты на труд рабочих			1 034	1024311
		в том числе оплата труда рабочих			520	515128
248.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	250,728453	4 087	1024727
248.2		машины и механизмы			116	114913
		в том числе оплата труда машинистов			34	33681
248.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0401615	5 785	6017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,0401615	2 127	2212
248.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,2008075	12 297	63954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,2008075	3 629	18874
248.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	5,2008075	7 921	41196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,2008075	2 541	13215
248.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	23,2996176	146	3402
248.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	10,401615	30	312
248.3		материалы, изделия и конструкции			5 607	5554462
248.3.1	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	1 030,2552	5 214	5371751
248.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	113,92245	326	37139
248.3.3	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	193,17285	695	134255
248.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	9,9063	1 103	10927
Тип 27						
249	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	54,05	2 105	113775

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
249.1		затраты на труд рабочих			1 376	74373
		в том числе оплата труда рабочих			691	37349
249.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,20389	3 680	74350
249.2		машины и механизмы			80	4324
		в том числе оплата труда машинистов			28	1513
249.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7207568	5 785	4170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7207568	2 127	1533
249.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	5,1474518	28	144
249.3		материалы, изделия и конструкции			1	54
249.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,89175	36	68
249.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,10262	31 789	35051
250	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	54,05	385	20809
		из них:				
250.1		затраты на труд рабочих			34	1838
		в том числе оплата труда рабочих			18	973
250.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,49726	3 680	1830
250.2		машины и механизмы			27	1459
		в том числе оплата труда машинистов			9	486
250.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2383605	5 785	1379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2383605	2 127	507
250.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,633316	28	74
250.2.3	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,55131	31 789	17526
251	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	54,05	6 264	338569
		из них:				
251.1		затраты на труд рабочих			4 227	228469
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	114802
251.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,985365	4 481	228465
251.2		машины и механизмы			380	20539
		в том числе оплата труда машинистов			120	6486
251.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2837625	5 785	1642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2837625	2 127	604
251.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,6231215	90	146
251.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1475565	12 297	1815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1475565	3 629	535
251.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,0998425	7 921	16633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,0998425	2 541	5336
251.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,499422	146	73
251.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,407462	170	239
251.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	89561

1	2	3	4	5	6	7
251.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,103776	36	4
251.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	413,4825	192	79389
251.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	40,5375	177	7175
251.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5,405	326	1762
251.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,081	1 103	1192
252	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м ²	55,131	3 632	200236
Раздел 6. Внутренняя отделка лист 29						132395886
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			107970496
в том числе оплата труда рабочих			тенге			54258518
машины и механизмы			тенге			4529613
в том числе оплата труда машинистов			тенге			1906114
материалы, изделия и конструкции			тенге			19895775
нормативная трудоемкость			чел.-ч	23 975		
Стены. Подвал						
253	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м ²	13 891,34	423	5876037
из них:						
253.1		затраты на труд рабочих			375	5209252
в том числе оплата труда рабочих					189	2625463
253.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 341,903444	3 884	5211953
253.2		машины и механизмы			3	41674
в том числе оплата труда машинистов					1	13891
253.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4585907	5 785	8438
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			чел.-ч	1,4585907	2 127	3102
253.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,9171814	7 921	23107
в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.			чел.-ч	2,9171814	2 541	7413
253.3		материалы, изделия и конструкции			45	625110
253.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0555654	8 810	490
253.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	2,3615278	64 460	152224
253.3.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	222,26144	116	25782
253.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	1,389134	1 103	1532
253.3.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	111,13072	4 057	450857
254	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м ²	405,64	3 842	1558469
из них:						
254.1		затраты на труд рабочих			3 173	1287096
в том числе оплата труда рабочих					1 594	646590
254.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	276,8493	4 649	1287072

1	2	3	4	5	6	7
254.2		машины и механизмы			274	111145
		в том числе оплата труда машинистов			119	48271
254.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	20,018334	4 780	95688
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,018334</i>	<i>2 127</i>	<i>42579</i>
254.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6407164	5 785	15277
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6407164</i>	<i>2 127</i>	<i>5617</i>
254.3		материалы, изделия и конструкции			7	2839
254.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	11,236228	145	1629
254.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0243384	35 441	863
254.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,283948	861	244
254.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	6,125164	25 692	157368
255	6112-0302-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м²	405,64	1 214	492447
		из них:				
255.1		затраты на труд рабочих			887	359803
		в том числе оплата труда рабочих			446	180915
255.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,777024	4 398	359655
255.2		машины и механизмы			5	2029
		в том числе оплата труда машинистов			1	406
255.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0425922	5 785	246
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0425922</i>	<i>2 127</i>	<i>91</i>
255.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,212961	7 921	1687
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,212961</i>	<i>2 541</i>	<i>541</i>
255.3		материалы, изделия и конструкции			111	45026
255.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0016226	8 810	14
255.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	41,78092	750	31336
255.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,851844	1 103	940
255.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	3,24512	4 057	13165
255.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	108,30588	790	85562
256	6112-0302-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м²	16,34	423	6912
		из них:				
256.1		затраты на труд рабочих			375	6128
		в том числе оплата труда рабочих			189	3088
256.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,578444	3 884	6131
256.2		машины и механизмы			3	49
		в том числе оплата труда машинистов			1	16
256.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0017157	5 785	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0017157</i>	<i>2 127</i>	<i>4</i>
256.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0034314	7 921	27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0034314</i>	<i>2 541</i>	<i>9</i>
256.3		материалы, изделия и конструкции			45	735
256.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0000654	8 810	1
256.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0027778	64 460	179
256.3.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,26144	116	30
256.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,001634	1 103	2
256.3.5	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,13072	4 057	530
257	6112-0301-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	84,7	1 503	127304
		из них:				
257.1		затраты на труд рабочих			1 235	104604
		в том числе оплата труда рабочих			621	52599
257.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,91982	4 565	104629
257.2		машины и механизмы			11	932
		в том числе оплата труда машинистов			3	254
257.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0444675	5 785	257
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0444675</i>	<i>2 127</i>	<i>95</i>
257.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0266805	12 297	328
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0266805</i>	<i>3 629</i>	<i>97</i>
257.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0266805	7 921	211
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0266805</i>	<i>2 541</i>	<i>68</i>
257.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,818202	170	139
257.3		материалы, изделия и конструкции			48	4066
257.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,1175	398	843
257.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,06776	260	18
257.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,9099	326	3231
257.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	232,8403	76	17696
258	6112-0302-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м²	84,7	1 214	102826
		из них:				
258.1		затраты на труд рабочих			887	75129
		в том числе оплата труда рабочих			446	37776
258.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,07552	4 398	75098
258.2		машины и механизмы			5	424
		в том числе оплата труда машинистов			1	85
258.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0088935	5 785	51
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0088935</i>	<i>2 127</i>	<i>19</i>
258.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0444675	7 921	352
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0444675</i>	<i>2 541</i>	<i>113</i>
258.3		материалы, изделия и конструкции			111	9402

1	2	3	4	5	6	7
258.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0003388	8 810	3
258.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	8,7241	750	6543
258.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,17787	1 103	196
258.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,6776	4 057	2749
258.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	22,6149	790	17866
Стены. 1 этаж						
259	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м ²	1 625,67	4 581	7447194
		из них:				
259.1		затраты на труд рабочих			3 803	6182423
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	3106655
259.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 263,14559	4 895	6183098
259.2		машины и механизмы			287	466567
		в том числе оплата труда машинистов			124	201583
259.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	80,2268145	4 780	383484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	80,2268145	2 127	170642
259.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	14,3384094	5 785	82948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	14,3384094	2 127	30498
259.3		материалы, изделия и конструкции			11	17882
259.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	90,062118	145	13059
259.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0975402	35 441	3457
259.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,950804	861	1680
259.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	30,400029	25 692	781038
260	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м ²	1 625,67	1 503	2443382
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			1 235	2007702
		в том числе оплата труда рабочих			621	1009541
260.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	439,906302	4 565	2008172
260.2		машины и механизмы			11	17882
		в том числе оплата труда машинистов			3	4877
260.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8534768	5 785	4937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8534768	2 127	1815
260.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5120861	12 297	6297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5120861	3 629	1858
260.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5120861	7 921	4056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5120861	2 541	1301
260.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	15,7039722	170	2670
260.3		материалы, изделия и конструкции			48	78032

1	2	3	4	5	6	7
260.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	40,64175	398	16175
260.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	1,300536	260	338
260.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	190,20339	326	62006
260.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 468,96683	76	339641
261	6112-0302-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	1 625,67	1 278	2077606
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			1 107	1799617
		в том числе оплата труда рабочих			556	903873
261.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	394,387542	4 565	1800379
261.2		машины и механизмы			9	14631
		в том числе оплата труда машинистов			3	4877
261.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1706954	5 785	987
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1706954</i>	<i>2 127</i>	<i>363</i>
261.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,7069535	7 921	13521
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,7069535</i>	<i>2 541</i>	<i>4337</i>
261.3		материалы, изделия и конструкции			37	60150
261.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	5,039577	1 103	5559
261.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	13,655628	4 057	55401
261.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0241721	199 032	203843
262	6112-0202-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	2 843,77	4 581	13027310
		из них:				
262.1		затраты на труд рабочих			3 803	10814857
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	5434444
262.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2 209,60929	4 895	10816037
262.2		машины и механизмы			287	816162
		в том числе оплата труда машинистов			124	352627
262.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	140,3400495	4 780	670825
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>140,3400495</i>	<i>2 127</i>	<i>298503</i>
262.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	25,0820514	5 785	145100
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>25,0820514</i>	<i>2 127</i>	<i>53350</i>
262.3		материалы, изделия и конструкции			11	31281
262.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм x 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6x6-50	м ²	157,544858	145	22844
262.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1706262	35 441	6047
262.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,412524	861	2938
262.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	53,178499	25 692	1366262
263	6112-0301-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	2 843,77	1 503	4274186

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
263.1		затраты на труд рабочих			1 235	3512056
		в том числе оплата труда рабочих			621	1765981
263.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	769,524162	4 565	3512878
263.2		машины и механизмы			11	31281
		в том числе оплата труда машинистов			3	8531
263.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4929793	5 785	8637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4929793	2 127	3176
263.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,8957876	12 297	11016
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8957876	3 629	3251
263.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8957876	7 921	7096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8957876	2 541	2276
263.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	27,4708182	170	4670
263.3		материалы, изделия и конструкции			48	136501
263.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	71,09425	398	28296
263.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	2,275016	260	592
263.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	332,72109	326	108467
263.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7 817,52373	76	594132
264	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	2 843,77	1 278	3634338
		из них:				
264.1		затраты на труд рабочих			1 107	3148053
		в том числе оплата труда рабочих			556	1581136
264.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	689,898602	4 565	3149387
264.2		машины и механизмы			9	25594
		в том числе оплата труда машинистов			3	8531
264.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2985959	5 785	1727
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2985959	2 127	635
264.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,9859585	7 921	23652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,9859585	2 541	7587
264.3		материалы, изделия и конструкции			37	105219
264.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	8,815687	1 103	9724
264.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	23,887668	4 057	96912
264.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,7915751	199 032	356581
265	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	550,56	4 581	2522115
		из них:				
265.1		затраты на труд рабочих			3 803	2093780
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	1052120
265.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	427,78512	4 895	2094008
265.2		машины и механизмы			287	158010
		в том числе оплата труда машинистов			124	68269

1	2	3	4	5	6	7
265.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	27,170136	4 780	129873
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>27,170136</i>	<i>2 127</i>	<i>57791</i>
265.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,8559392	5 785	28092
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,8559392</i>	<i>2 127</i>	<i>10329</i>
265.3		материалы, изделия и конструкции			11	6056
265.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм x 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	30,501024	145	4423
265.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0330336	35 441	1171
265.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,660672	861	569
265.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	10,295472	25 692	264511
266	6112-0301-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	550,56	1 503	827492
		из них:				
266.1		затраты на труд рабочих			1 235	679942
		в том числе оплата труда рабочих			621	341898
266.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	148,981536	4 565	680101
266.2		машины и механизмы			11	6056
		в том числе оплата труда машинистов			3	1652
266.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,289044	5 785	1672
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,289044</i>	<i>2 127</i>	<i>615</i>
266.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1734264	12 297	2133
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1734264</i>	<i>3 629</i>	<i>629</i>
266.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1734264	7 921	1374
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1734264</i>	<i>2 541</i>	<i>441</i>
266.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,3184096	170	904
266.3		материалы, изделия и конструкции			48	26427
266.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,764	398	5478
266.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,440448	260	115
266.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	64,41552	326	20999
266.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 513,48944	76	115025
267	6112-0302-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	550,56	1 278	703616
		из них:				
267.1		затраты на труд рабочих			1 107	609470
		в том числе оплата труда рабочих			556	306111
267.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	133,565856	4 565	609728
267.2		машины и механизмы			9	4955
		в том числе оплата труда машинистов			3	1652
267.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0578088	5 785	334
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0578088</i>	<i>2 127</i>	<i>123</i>

1	2	3	4	5	6	7
267.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,578088	7 921	4579
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,578088</i>	<i>2 541</i>	<i>1469</i>
267.3		материалы, изделия и конструкции			37	20371
267.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	1,706736	1 103	1883
267.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	4,624704	4 057	18762
267.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3468528	199 032	69035
268	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	56,33	4 581	258048
		из них:				
268.1		затраты на труд рабочих			3 803	214223
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	107647
268.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,76841	4 895	214246
268.2		машины и механизмы			287	16167
		в том числе оплата труда машинистов			124	6985
268.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	2,7798855	4 780	13288
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,7798855</i>	<i>2 127</i>	<i>5913</i>
268.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4968306	5 785	2874
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4968306</i>	<i>2 127</i>	<i>1057</i>
268.3		материалы, изделия и конструкции			11	620
268.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	3,120682	145	453
268.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0033798	35 441	120
268.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,067596	861	58
268.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	1,053371	25 692	27063
269	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	56,33	1 503	84664
		из них:				
269.1		затраты на труд рабочих			1 235	69568
		в том числе оплата труда рабочих			621	34981
269.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,242898	4 565	69584
269.2		машины и механизмы			11	620
		в том числе оплата труда машинистов			3	169
269.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0295733	5 785	171
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0295733</i>	<i>2 127</i>	<i>63</i>
269.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,017744	12 297	218
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,017744</i>	<i>3 629</i>	<i>64</i>
269.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,017744	7 921	141
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,017744</i>	<i>2 541</i>	<i>45</i>
269.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,5441478	170	93
269.3		материалы, изделия и конструкции			48	2704
269.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,40825	398	560

1	2	3	4	5	6	7
269.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,045064	260	12
269.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,59061	326	2149
269.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	154,85117	76	11769
270	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	56,33	1 278	71990
		из них:				
270.1		затраты на труд рабочих			1 107	62357
		в том числе оплата труда рабочих			556	31319
270.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,665658	4 565	62384
270.2		машины и механизмы			9	507
		в том числе оплата труда машинистов			3	169
270.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0059147	5 785	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0059147	2 127	13
270.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0591465	7 921	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0591465	2 541	150
270.3		материалы, изделия и конструкции			37	2084
270.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,174623	1 103	193
270.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,473172	4 057	1920
270.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0354879	199 032	7063
271	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	303,298	4 581	1389408
		из них:				
271.1		затраты на труд рабочих			3 803	1153442
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	579602
271.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	235,662546	4 895	1153568
271.2		машины и механизмы			287	87047
		в том числе оплата труда машинистов			124	37609
271.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	14,9677563	4 780	71546
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	14,9677563	2 127	31836
271.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,6750884	5 785	15475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,6750884	2 127	5690
271.3		материалы, изделия и конструкции			11	3336
271.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм x 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	16,8027092	145	2436
271.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0181979	35 441	645
271.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3639576	861	313
271.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	5,6716726	25 692	145717
272	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	303,298	1 503	455857
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
272.1		затраты на труд рабочих			1 235	374573
		в том числе оплата труда рабочих			621	188348
272.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	82,0724388	4 565	374661
272.2		машины и механизмы			11	3336
		в том числе оплата труда машинистов			3	910
272.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1592315	5 785	921
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1592315</i>	<i>2 127</i>	<i>339</i>
272.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0955389	12 297	1175
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0955389</i>	<i>3 629</i>	<i>347</i>
272.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0955389	7 921	757
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0955389</i>	<i>2 541</i>	<i>243</i>
272.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,9298587	170	498
272.3		материалы, изделия и конструкции			48	14558
272.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,58245	398	3018
272.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,2426384	260	63
272.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	35,485866	326	11568
272.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	833,766202	76	63366
273	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	303,298	1 278	387615
		из них:				
273.1		затраты на труд рабочих			1 107	335751
		в том числе оплата труда рабочих			556	168634
273.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,5800948	4 565	335893
273.2		машины и механизмы			9	2730
		в том числе оплата труда машинистов			3	910
273.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0318463	5 785	184
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0318463</i>	<i>2 127</i>	<i>68</i>
273.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3184629	7 921	2523
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3184629</i>	<i>2 541</i>	<i>809</i>
273.3		материалы, изделия и конструкции			37	11222
273.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,9402238	1 103	1037
273.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	2,5477032	4 057	10336
273.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1910777	199 032	38031
274	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м²	323,44	5 248	1697413
		из них:				
274.1		затраты на труд рабочих			3 710	1199962
		в том числе оплата труда рабочих			1 847	597394
274.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	270,331152	4 439	1200000
274.2		машины и механизмы			43	13908
		в том числе оплата труда машинистов			14	4528

1	2	3	4	5	6	7
274.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	2,692638	18	48
274.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,7591902	7 921	13935
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,7591902</i>	<i>2 541</i>	<i>4470</i>
274.3		материалы, изделия и конструкции			36	11644
274.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,58448	861	11696
274.3.2	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м²	3,31526	142 343	471904
275	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	385,02	10 482	4035780
		из них:				
275.1		затраты на труд рабочих			7 279	2802561
		в том числе оплата труда рабочих			3 658	1408403
275.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	625,426488	4 481	2802536
275.2		машины и механизмы			44	16941
		в том числе оплата труда машинистов			14	5390
275.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,8489691	5 785	4911
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8489691</i>	<i>2 127</i>	<i>1806</i>
275.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5659794	12 297	6960
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5659794</i>	<i>3 629</i>	<i>2054</i>
275.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5659794	7 921	4483
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5659794</i>	<i>2 541</i>	<i>1438</i>
275.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	9,4195143	30	283
275.3		материалы, изделия и конструкции			562	216381
275.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	154,008	253	38964
275.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	5,7753	36	208
275.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 540,08	85	130907
275.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	115,506	326	37655
275.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	7,7004	1 103	8494
275.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	392,7204	2 546	999866
276	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	60,33	10 482	632379
		из них:				
276.1		затраты на труд рабочих			7 279	439142
		в том числе оплата труда рабочих			3 658	220687
276.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	98,000052	4 481	439138
276.2		машины и механизмы			44	2655
		в том числе оплата труда машинистов			14	845
276.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1330277	5 785	770
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1330277</i>	<i>2 127</i>	<i>283</i>
276.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0886851	12 297	1091
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0886851</i>	<i>3 629</i>	<i>322</i>

1	2	3	4	5	6	7
276.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0886851	7 921	702
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0886851</i>	<i>2 541</i>	<i>225</i>
276.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,4759735	30	44
276.3		материалы, изделия и конструкции			562	33905
276.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	24,132	253	6105
276.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,90495	36	33
276.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	241,32	85	20512
276.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	18,099	326	5900
276.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,2066	1 103	1331
276.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м ²	61,5366	2 546	156672
277	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м²	656,352	10 482	6879882
		из них:				
277.1		затраты на труд рабочих			7 279	4777586
		в том числе оплата труда рабочих			3 658	2400936
277.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 066,1781888	4 481	4777544
277.2		машины и механизмы			44	28880
		в том числе оплата труда машинистов			14	9189
277.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,4472562	5 785	8372
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4472562</i>	<i>2 127</i>	<i>3078</i>
277.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,9648374	12 297	11865
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9648374</i>	<i>3 629</i>	<i>3501</i>
277.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9648374	7 921	7642
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9648374</i>	<i>2 541</i>	<i>2452</i>
277.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	16,0576517	30	482
277.3		материалы, изделия и конструкции			562	368870
277.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	262,5408	253	66423
277.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	9,84528	36	354
277.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	2 625,408	85	223160
277.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	196,9056	326	64191
277.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	13,12704	1 103	14479
277.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м ²	669,47904	2 546	1704494
278	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плитуса из плиток керамических	м	376,46	1 284	483375
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			1 234	464552
		в том числе оплата труда рабочих			620	233405
278.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	93,286788	4 979	464475

1	2	3	4	5	6	7
278.2		машины и механизмы			5	1882
		в том числе оплата труда машинистов			2	753
278.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2371698	7 921	1879
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2371698</i>	<i>2 541</i>	<i>603</i>
278.3		материалы, изделия и конструкции			45	16941
278.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,602336	27 817	16755
279	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	22,813476	2 551	58197
280	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плитуса поливинилхлоридного на мастике	м	287,88	711	204683
		из них:				
280.1		затраты на труд рабочих			487	140198
		в том числе оплата труда рабочих			244	70243
280.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27,175872	5 154	140064
280.2		машины и механизмы			2	576
		в том числе оплата труда машинистов			1	288
280.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0906822	7 921	718
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0906822</i>	<i>2 541</i>	<i>230</i>
280.3		материалы, изделия и конструкции			41	11803
280.3.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	14,82582	799	11846
280.3.2	233-204-0102	Плитус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	290,7588	179	52046
Стены. 2 этаж						
281	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м ²	1 716,38	4 581	7862737
		из них:				
281.1		затраты на труд рабочих			3 803	6527393
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	3280002
281.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 333,62726	4 895	6528105
281.2		машины и механизмы			287	492601
		в том числе оплата труда машинистов			124	212831
281.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	84,703353	4 780	404882
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>84,703353</i>	<i>2 127</i>	<i>180164</i>
281.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	15,1384716	5 785	87576
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>15,1384716</i>	<i>2 127</i>	<i>32200</i>
281.3		материалы, изделия и конструкции			11	18880
281.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм x 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6x6-50	м ²	95,087452	145	13788
281.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1029828	35 441	3650
281.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,059656	861	1773
281.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	32,096306	25 692	824618

1	2	3	4	5	6	7
282	6112-0301-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	1 716,38	1 503	2579719
		из них:				
282.1		затраты на труд рабочих			1 235	2119729
		в том числе оплата труда рабочих			621	1065872
282.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	464,452428	4 565	2120225
282.2		машины и механизмы			11	18880
		в том числе оплата труда машинистов			3	5149
282.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9010995	5 785	5213
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9010995</i>	<i>2 127</i>	<i>1917</i>
282.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5406597	12 297	6648
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5406597</i>	<i>3 629</i>	<i>1962</i>
282.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5406597	7 921	4283
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5406597</i>	<i>2 541</i>	<i>1374</i>
282.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	16,5802308	170	2819
282.3		материалы, изделия и конструкции			48	82386
282.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	42,9095	398	17078
282.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	1,373104	260	357
282.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	200,81646	326	65466
282.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпательная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 718,32862	76	358593
283	6112-0302-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	1 716,38	1 278	2193534
		из них:				
283.1		затраты на труд рабочих			1 107	1900033
		в том числе оплата труда рабочих			556	954307
283.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	416,393788	4 565	1900838
283.2		машины и механизмы			9	15447
		в том числе оплата труда машинистов			3	5149
283.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1802199	5 785	1043
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1802199</i>	<i>2 127</i>	<i>383</i>
283.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,802199	7 921	14275
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,802199</i>	<i>2 541</i>	<i>4579</i>
283.3		материалы, изделия и конструкции			37	63506
283.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	5,320778	1 103	5869
283.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	14,417592	4 057	58492
283.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0813194	199 032	215217
284	6112-0202-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	2 518,01	4 581	11535004
		из них:				
284.1		затраты на труд рабочих			3 803	9575992
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	4811917

1	2	3	4	5	6	7
284.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 956,49377	4 895	9577037
284.2		машины и механизмы			287	722669
		в том числе оплата труда машинистов			124	312233
284.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	124,2637935	4 780	593981
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>124,2637935</i>	<i>2 127</i>	<i>264309</i>
284.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	22,2088482	5 785	128478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22,2088482</i>	<i>2 127</i>	<i>47238</i>
284.3		материалы, изделия и конструкции			11	27698
284.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	139,497754	145	20227
284.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1510806	35 441	5354
284.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,021612	861	2602
284.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	47,086787	25 692	1209754
285	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	2 518,01	1 503	3784569
		из них:				
285.1		затраты на труд рабочих			1 235	3109742
		в том числе оплата труда рабочих			621	1563684
285.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	681,373506	4 565	3110470
285.2		машины и механизмы			11	27698
		в том числе оплата труда машинистов			3	7554
285.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,3219553	5 785	7648
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3219553</i>	<i>2 127</i>	<i>2812</i>
285.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,7931732	12 297	9754
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7931732</i>	<i>3 629</i>	<i>2878</i>
285.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7931732	7 921	6283
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7931732</i>	<i>2 541</i>	<i>2015</i>
285.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	24,3239766	170	4135
285.3		материалы, изделия и конструкции			48	120864
285.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	62,95025	398	25054
285.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	2,014408	260	524
285.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	294,60717	326	96042
285.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6 922,00949	76	526073
286	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	2 518,01	1 278	3218017
		из них:				
286.1		затраты на труд рабочих			1 107	2787437
		в том числе оплата труда рабочих			556	1400014
286.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	610,869226	4 565	2788618
286.2		машины и механизмы			9	22662

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	7554
286.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2643911	5 785	1530
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2643911</i>	<i>2 127</i>	<i>562</i>
286.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,6439105	7 921	20942
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6439105</i>	<i>2 541</i>	<i>6718</i>
286.3		материалы, изделия и конструкции			37	93166
286.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	7,805831	1 103	8610
286.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	21,151284	4 057	85811
286.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,5863463	199 032	315734
287	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м ²	425,708	4 581	1950168
		из них:				
287.1		затраты на труд рабочих			3 803	1618968
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	813528
287.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	330,775116	4 895	1619144
287.2		машины и механизмы			287	122178
		в том числе оплата труда машинистов			124	52788
287.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	21,0086898	4 780	100422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>21,0086898</i>	<i>2 127</i>	<i>44685</i>
287.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,7547446	5 785	21721
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,7547446</i>	<i>2 127</i>	<i>7986</i>
287.3		материалы, изделия и конструкции			11	4683
287.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	23,5842232	145	3420
287.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0255425	35 441	905
287.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5108496	861	440
287.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	7,9607396	25 692	204527
288	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м ²	425,708	1 503	639839
		из них:				
288.1		затраты на труд рабочих			1 235	525749
		в том числе оплата труда рабочих			621	264365
288.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	115,1965848	4 565	525872
288.2		машины и механизмы			11	4683
		в том числе оплата труда машинистов			3	1277
288.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2234967	5 785	1293
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2234967</i>	<i>2 127</i>	<i>475</i>
288.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,134098	12 297	1649
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,134098</i>	<i>3 629</i>	<i>487</i>
288.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,134098	7 921	1062
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,134098</i>	<i>2 541</i>	<i>341</i>

1	2	3	4	5	6	7
288.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	4,1123393	170	699
288.3		материалы, изделия и конструкции			48	20434
288.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	10,6427	398	4236
288.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,3405664	260	89
288.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	49,807836	326	16237
288.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 170,271292	76	88941
289	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	425,708	1 278	544055
		из них:				
289.1		затраты на труд рабочих			1 107	471259
		в том числе оплата труда рабочих			556	236694
289.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,2767608	4 565	471458
289.2		машины и механизмы			9	3831
		в том числе оплата труда машинистов			3	1277
289.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0446993	5 785	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0446993	2 127	95
289.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4469934	7 921	3541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4469934	2 541	1136
289.3		материалы, изделия и конструкции			37	15751
289.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	1,3196948	1 103	1456
289.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	3,5759472	4 057	14508
289.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,268196	199 032	53380
290	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м²	347,135	10 482	3638669
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			7 279	2526796
		в том числе оплата труда рабочих			3 658	1269820
290.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	563,886094	4 481	2526774
290.2		машины и механизмы			44	15274
		в том числе оплата труда машинистов			14	4860
290.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,7654327	5 785	4428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7654327	2 127	1628
290.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5102885	12 297	6275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5102885	3 629	1852
290.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5102885	7 921	4042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5102885	2 541	1297
290.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	8,4926578	30	255
290.3		материалы, изделия и конструкции			562	195090
290.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	138,854	253	35130
290.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	5,207025	36	187
290.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 388,54	85	118026

1	2	3	4	5	6	7
290.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	104,1405	326	33950
290.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	6,9427	1 103	7658
290.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м ²	354,0777	2 546	901482
291	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	470,96	1 284	604713
		из них:				
291.1		затраты на труд рабочих			1 234	581165
		в том числе оплата труда рабочих			620	291995
291.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	116,703888	4 979	581069
291.2		машины и механизмы			5	2355
		в том числе оплата труда машинистов			2	942
291.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2967048	7 921	2350
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2967048</i>	<i>2 541</i>	<i>754</i>
291.3		материалы, изделия и конструкции			45	21193
291.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,753536	27 817	20961
292	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	28,540176	2 551	72806
293	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	563,58	711	400705
		из них:				
293.1		затраты на труд рабочих			487	274463
		в том числе оплата труда рабочих			244	137514
293.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	53,201952	5 154	274203
293.2		машины и механизмы			2	1128
		в том числе оплата труда машинистов			1	564
293.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1775277	7 921	1406
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1775277</i>	<i>2 541</i>	<i>451</i>
293.3		материалы, изделия и конструкции			41	23107
293.3.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	29,02437	799	23190
293.3.2	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	569,2158	179	101890
Стены. 3 этаж						
294	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	1 618,32	4 581	7413524
		из них:				
294.1		затраты на труд рабочих			3 803	6154471
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	3092610
294.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 257,43464	4 895	6155143
294.2		машины и механизмы			287	464458
		в том числе оплата труда машинистов			124	200672
294.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	79,864092	4 780	381750
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>79,864092</i>	<i>2 127</i>	<i>169871</i>

1	2	3	4	5	6	7
294.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	14,2735824	5 785	82573
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>14,2735824</i>	<i>2 127</i>	<i>30360</i>
294.3		материалы, изделия и конструкции			11	17802
294.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	89,654928	145	13000
294.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0970992	35 441	3441
294.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,941984	861	1672
294.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	30,262584	25 692	777506
295	6112-0301-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	1 618,32	1 503	2432335
		из них:				
295.1		затраты на труд рабочих			1 235	1998625
		в том числе оплата труда рабочих			621	1004977
295.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	437,917392	4 565	1999093
295.2		машины и механизмы			11	17802
		в том числе оплата труда машинистов			3	4855
295.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,849618	5 785	4915
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,849618</i>	<i>2 127</i>	<i>1807</i>
295.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5097708	12 297	6269
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5097708</i>	<i>3 629</i>	<i>1850</i>
295.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5097708	7 921	4038
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5097708</i>	<i>2 541</i>	<i>1295</i>
295.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	15,6329712	170	2658
295.3		материалы, изделия и конструкции			48	77679
295.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	40,458	398	16102
295.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	1,294656	260	337
295.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	189,34344	326	61726
295.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 448,76168	76	338106
296	6112-0302-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	1 618,32	1 278	2068213
		из них:				
296.1		затраты на труд рабочих			1 107	1791480
		в том числе оплата труда рабочих			556	899786
296.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	392,604432	4 565	1792239
296.2		машины и механизмы			9	14565
		в том числе оплата труда машинистов			3	4855
296.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1699236	5 785	983
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1699236</i>	<i>2 127</i>	<i>361</i>
296.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,699236	7 921	13460
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,699236</i>	<i>2 541</i>	<i>4318</i>

1	2	3	4	5	6	7
296.3		материалы, изделия и конструкции			37	59878
296.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	5,016792	1 103	5534
296.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	13,593888	4 057	55150
296.3.3	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,0195416	199 032	202921
297	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м²	524,55	3 842	2015321
		из них:				
297.1		затраты на труд рабочих			3 173	1664397
		в том числе оплата труда рабочих			1 594	836133
297.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	358,005375	4 649	1664367
297.2		машины и механизмы			274	143726
		в том числе оплата труда машинистов			119	62421
297.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м ³ /ч	маш.-ч	25,8865425	4 780	123738
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>25,8865425</i>	<i>2 127</i>	<i>55061</i>
297.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	3,4148205	5 785	19755
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,4148205</i>	<i>2 127</i>	<i>7263</i>
297.3		материалы, изделия и конструкции			7	3672
297.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	14,530035	145	2107
297.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,031473	35 441	1115
297.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,367185	861	316
297.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	7,920705	25 692	203499
298	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	524,55	1 503	788399
		из них:				
298.1		затраты на труд рабочих			1 235	647819
		в том числе оплата труда рабочих			621	325746
298.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	141,94323	4 565	647971
298.2		машины и механизмы			11	5770
		в том числе оплата труда машинистов			3	1574
298.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2753888	5 785	1593
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2753888</i>	<i>2 127</i>	<i>586</i>
298.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1652333	12 297	2032
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1652333</i>	<i>3 629</i>	<i>600</i>
298.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1652333	7 921	1309
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1652333</i>	<i>2 541</i>	<i>420</i>
298.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,067153	170	861
298.3		материалы, изделия и конструкции			48	25178
298.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	13,11375	398	5219
298.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,41964	260	109

1	2	3	4	5	6	7
298.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	61,37235	326	20007
298.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 441,98795	76	109591
299	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	524,55	1 278	670375
		из них:				
299.1		затраты на труд рабочих			1 107	580677
		в том числе оплата труда рабочих			556	291650
299.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	127,25583	4 565	580923
299.2		машины и механизмы			9	4721
		в том числе оплата труда машинистов			3	1574
299.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0550778	5 785	319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0550778	2 127	117
299.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5507775	7 921	4363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5507775	2 541	1400
299.3		материалы, изделия и конструкции			37	19408
299.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	1,626105	1 103	1794
299.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	4,40622	4 057	17876
299.3.3	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3304665	199 032	65773
300	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м²	1 772,46	4 581	8119639
		из них:				
300.1		затраты на труд рабочих			3 803	6740665
		в том числе оплата труда рабочих			1 911	3387171
300.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 377,20142	4 895	6741401
300.2		машины и механизмы			287	508696
		в том числе оплата труда машинистов			124	219785
300.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	87,470901	4 780	418111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	87,470901	2 127	186051
300.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	15,6330972	5 785	90437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,6330972	2 127	33252
300.3		материалы, изделия и конструкции			11	19497
300.3.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	98,194284	145	14238
300.3.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1063476	35 441	3769
300.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,126952	861	1831
300.3.4	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	33,145002	25 692	851561
301	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м²	1 772,46	1 503	2664007
		из них:				
301.1		затраты на труд рабочих			1 235	2188988

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			621	1100698
301.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	479,627676	4 565	2189500
301.2		машины и механизмы			11	19497
		в том числе оплата труда машинистов			3	5317
301.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,9305415	5 785	5383
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9305415</i>	<i>2 127</i>	<i>1979</i>
301.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5583249	12 297	6866
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5583249</i>	<i>3 629</i>	<i>2026</i>
301.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5583249	7 921	4422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5583249</i>	<i>2 541</i>	<i>1419</i>
301.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	17,1219636	170	2911
301.3		материалы, изделия и конструкции			48	85078
301.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	44,3115	398	17636
301.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	1,417968	260	369
301.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	207,37782	326	67605
301.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4 872,49254	76	370309
302	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м²	1 772,46	1 278	2265204
		из них:				
302.1		затраты на труд рабочих			1 107	1962113
		в том числе оплата труда рабочих			556	985488
302.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	429,998796	4 565	1962945
302.2		машины и механизмы			9	15952
		в том числе оплата труда машинистов			3	5317
302.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1861083	5 785	1077
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1861083</i>	<i>2 127</i>	<i>396</i>
302.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,861083	7 921	14742
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,861083</i>	<i>2 541</i>	<i>4729</i>
302.3		материалы, изделия и конструкции			37	65581
302.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	5,494626	1 103	6061
302.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	14,888664	4 057	60403
302.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,1166498	199 032	222249
303	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м²	210,25	10 482	2203840
		из них:				
303.1		затраты на труд рабочих			7 279	1530410
		в том числе оплата труда рабочих			3 658	769095
303.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	341,5301	4 481	1530396
303.2		машины и механизмы			44	9252
		в том числе оплата труда машинистов			14	2944
303.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4636013	5 785	2682
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4636013</i>	<i>2 127</i>	<i>986</i>

1	2	3	4	5	6	7
303.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,3090675	12 297	3801
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3090675</i>	<i>3 629</i>	<i>1122</i>
303.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3090675	7 921	2448
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3090675</i>	<i>2 541</i>	<i>785</i>
303.2.4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	5,1437663	30	154
303.3		материалы, изделия и конструкции			562	118160
303.3.1	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	84,1	253	21277
303.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,15375	36	114
303.3.3	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	841	85	71485
303.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	63,075	326	20562
303.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	4,205	1 103	4638
303.3.6	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	214,455	2 546	546002
304	6109-0401-0401 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плитуса из плиток керамических	м	417,95	1 284	536648
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			1 234	515750
		в том числе оплата труда рабочих			620	259129
304.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	103,56801	4 979	515665
304.2		машины и механизмы			5	2090
		в том числе оплата труда машинистов			2	836
304.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2633085	7 921	2086
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2633085</i>	<i>2 541</i>	<i>669</i>
304.3		материалы, изделия и конструкции			45	18808
304.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,66872	27 817	18602
305	233-202-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	25,32777	2 551	64611
306	6109-0401-0801 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плитуса поливинилхлоридного на мастике	м	518,58	711	368710
		из них:				
306.1		затраты на труд рабочих			487	252548
		в том числе оплата труда рабочих			244	126534
306.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,953952	5 154	252309
306.2		машины и механизмы			2	1038
		в том числе оплата труда машинистов			1	519
306.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1633527	7 921	1294
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1633527</i>	<i>2 541</i>	<i>415</i>
306.3		материалы, изделия и конструкции			41	21262
306.3.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	26,70687	799	21339
306.3.2	233-204-0102	Плитус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	523,7658	179	93754
Раздел 7. Перемычки						5423870
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			1493082
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>743521</i>
		машины и механизмы	тенге			192673
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>41932</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3738117
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	303		
Перемычки 1-го этажа /лист 30/						
307	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	2,2335	210 623	470426
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			192 410	429748
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			95 788	213942
307.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	81,0693495	5 301	429749
307.2		машины и механизмы			11 748	26239
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3 047	6805
307.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9172985	13 404	12295
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9172985</i>	<i>2 541</i>	<i>2331</i>
307.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,7602214	7 921	13943
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,7602214</i>	<i>2 541</i>	<i>4473</i>
307.3		материалы, изделия и конструкции			6 465	14440
307.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	11,1675	1 293	14440
308	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,2335	440 158	983093
309	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м ²	58,071	254	14750
		из них:				
309.1		затраты на труд рабочих			178	10337
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			89	5168
309.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,800201	5 741	10335
309.2		машины и механизмы			4	232
309.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0060975	36	0
309.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0060975	11 291	69
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0060975</i>	<i>2 541</i>	<i>15</i>
309.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0060975	7 921	48
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0060975</i>	<i>2 541</i>	<i>15</i>
309.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,682915	198	135
309.3		материалы, изделия и конструкции			72	4181
309.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008711	380 806	332
309.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0052264	733 984	3836
310	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	58,071	196	11382

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
310.1		затраты на труд рабочих			104	6039
		в том числе оплата труда рабочих			52	3020
310.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,3007904	4 649	6047
310.2		машины и механизмы			3	174
310.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0060975	36	0
310.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0060975	11 291	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0060975	2 541	15
310.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0060975	7 921	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0060975	2 541	15
310.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3963346	198	78
310.3		материалы, изделия и конструкции			89	5168
310.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000813	675 666	549
310.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0052264	884 809	4624
311	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	135	1 639	221265
		из них:				
311.1		затраты на труд рабочих			728	98280
		в том числе оплата труда рабочих			363	49005
311.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,1535	4 439	98339
311.2		машины и механизмы			594	80190
		в том числе оплата труда машинистов			113	15255
311.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,979015	13 404	80143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,979015	2 541	15193
311.3		материалы, изделия и конструкции			317	42795
311.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	1,539	27 817	42810
312	222-102-0103 РСНБ РК 2022	/2ПБ 22-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,11	133 343	148011
313	222-102-0103 РСНБ РК 2022	/2ПБ 19-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,792	133 343	105608
314	222-102-0102 РСНБ РК 2022	/2ПБ 16-2-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,728	122 962	89516
315	222-102-0101 РСНБ РК 2022	/2ПБ 13-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,726	130 675	94870
316	222-102-0101 РСНБ РК 2022	/2ПБ 10-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,34	130 675	44430
Перемычки 2-го этажа /лист 31/						
317	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	2,41218	210 623	508061
		из них:				
317.1		затраты на труд рабочих			192 410	464128

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			95 788	231058
317.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	87,5548975	5 301	464129
317.2		машины и механизмы			11 748	28338
		в том числе оплата труда машинистов			3 047	7350
317.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9906823	13 404	13279
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9906823</i>	<i>2 541</i>	<i>2517</i>
317.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,9010391	7 921	15058
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9010391</i>	<i>2 541</i>	<i>4831</i>
317.3		материалы, изделия и конструкции			6 465	15595
317.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	12,0609	1 293	15595
318	214-201-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,41218	440 158	1061740
319	6111-0501-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	62,71668	254	15930
		из них:				
319.1		затраты на труд рабочих			178	11164
		в том числе оплата труда рабочих			89	5582
319.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,9442171	5 741	11162
319.2		машины и механизмы			4	251
319.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0065853	36	0
319.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0065853	11 291	74
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0065853</i>	<i>2 541</i>	<i>17</i>
319.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0065853	7 921	52
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0065853</i>	<i>2 541</i>	<i>17</i>
319.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,7375482	198	146
319.3		материалы, изделия и конструкции			72	4516
319.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009408	380 806	358
319.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0056445	733 984	4143
320	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	62,71668	196	12292
		из них:				
320.1		затраты на труд рабочих			104	6523
		в том числе оплата труда рабочих			52	3261
320.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,4048536	4 649	6531
320.2		машины и механизмы			3	188
320.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0065853	36	0
320.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0065853	11 291	74
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0065853</i>	<i>2 541</i>	<i>17</i>
320.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0065853	7 921	52
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0065853</i>	<i>2 541</i>	<i>17</i>
320.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4280413	198	85
320.3		материалы, изделия и конструкции			89	5582

1	2	3	4	5	6	7
320.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000878	675 666	593
320.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0056445	884 809	4994
321	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	35	1 639	57365
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			728	25480
		в том числе оплата труда рабочих			363	12705
321.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,7435	4 439	25495
321.2		машины и механизмы			594	20790
		в том числе оплата труда машинистов			113	3955
321.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,550115	13 404	20778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,550115	2 541	3939
321.3		материалы, изделия и конструкции			317	11095
321.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,399	27 817	11099
322	222-102-0103 РСНБ РК 2022	/2ПБ 19-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,066	133 343	8801
323	222-102-0101 РСНБ РК 2022	/2ПБ 13-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,286	130 675	37373
324	222-102-0101 РСНБ РК 2022	/2ПБ 10-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,34	130 675	44430
Перемычки 3-го этажа /лист 32/						
325	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	2,14416	210 623	451609
		из них:				
325.1		затраты на труд рабочих			192 410	412558
		в том числе оплата труда рабочих			95 788	205385
325.1.1	002-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	77,8265755	5 301	412559
325.2		машины и механизмы			11 748	25189
		в том числе оплата труда машинистов			3 047	6533
325.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8806065	13 404	11804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8806065	2 541	2238
325.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,6898125	7 921	13385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6898125	2 541	4294
325.3		материалы, изделия и конструкции			6 465	13862
325.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,7208	1 293	13862
326	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,14416	440 158	943769
327	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м ²	55,74816	254	14160
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
327.1		затраты на труд рабочих			178	9923
		в том числе оплата труда рабочих			89	4962
327.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,728193	5 741	9922
327.2		машины и механизмы			4	223
327.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0058536	36	0
327.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0058536	11 291	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0058536	2 541	15
327.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0058536	7 921	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0058536	2 541	15
327.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,6555984	198	130
327.3		материалы, изделия и конструкции			72	4014
327.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0008362	380 806	318
327.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0050173	733 984	3683
328	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	55,74816	196	10927
		из них:				
328.1		затраты на труд рабочих			104	5798
		в том числе оплата труда рабочих			52	2899
328.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,2487588	4 649	5805
328.2		машины и механизмы			3	167
328.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0058536	36	0
328.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0058536	11 291	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0058536	2 541	15
328.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0058536	7 921	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0058536	2 541	15
328.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3804812	198	75
328.3		материалы, изделия и конструкции			89	4962
328.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007805	675 666	527
328.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0050173	884 809	4439
329	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	18	1 639	29502
		из них:				
329.1		затраты на труд рабочих			728	13104
		в том числе оплата труда рабочих			363	6534
329.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,9538	4 439	13112
329.2		машины и механизмы			594	10692
		в том числе оплата труда машинистов			113	2034
329.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,797202	13 404	10686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,797202	2 541	2026
329.3		материалы, изделия и конструкции			317	5706
329.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,2052	27 817	5708

1	2	3	4	5	6	7
330	222-102-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/2ПБ 13-1-п/ Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,154	130 675	20124
331	222-102-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/2ПБ 10-1-п/ Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,187	130 675	24436
Раздел 8. Узлы крепления наружных стен /лист 34/						1452457
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			196000
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>97565</i>
машины и механизмы			тенге			4371
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>1188</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			1252087
нормативная трудоемкость			чел.-ч	48		
332	1114-0301-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32</i>	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,36434	59 557	200370
<i>из них:</i>						
332.1		затраты на труд рабочих			58 258	196000
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>					29 000	<i>97566</i>
332.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	48,3233612	4 056	196000
332.2		машины и механизмы			1 299	4371
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>					353	<i>1188</i>
332.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,4668022	9 365	4372
<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>			<i>чел.-ч</i>	<i>0,4668022</i>	<i>2 541</i>	<i>1186</i>
333	214-210-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97176	334 630	325180
334	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,39258	387 409	926907
Раздел 9. Узлы крепления стен и перегородок /лист 35/						2604385
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			320008
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>159295</i>
машины и механизмы			тенге			7135
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>1939</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			2277241
нормативная трудоемкость			чел.-ч	80		
335	1114-0301-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32</i>	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,49295	59 557	327144
<i>из них:</i>						

1	2	3	4	5	6	7
335.1		затраты на труд рабочих			58 258	320008
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	159296
335.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	78,897438	4 056	320008
335.2		машины и механизмы			1 299	7135
		в том числе оплата труда машинистов			353	1939
335.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т, грузоподъёмность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,7621468	9 365	7138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7621468	2 541	1937
336	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,30775	387 409	894043
337	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43604	334 630	145912
338	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	2,69347	452 532	1218881
339	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	334 630	18405
Раздел 10. Внутренняя отделка						45731459
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			30354121
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			15253962
		машины и механизмы	тенге			151612
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			46747
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15225729
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6 467		
Потолок 1этаж лист 40						
340	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м²	1 257,79	5 174	6507805
из них:						
340.1		затраты на труд рабочих			5 140	6465041
		в том числе оплата труда рабочих			2 583	3248872
340.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 366,211498	4 732	6464913
340.2		машины и механизмы			22	27672
		в том числе оплата труда машинистов			7	8805
340.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	22,1874156	25	555
340.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,3016988	7 921	26153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,3016988	2 541	8390
340.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	38,9600453	22	857
340.3		материалы, изделия и конструкции			12	15093
340.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12,5779	1 186	14917

1	2	3	4	5	6	7
341	232-401-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	1 257,79	4 122	5184610
342	6112-0301-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м ²	2 099,24	2 375	4985695
		из них:				
342.1		затраты на труд рабочих			2 107	4423099
		в том числе оплата труда рабочих			1 059	2223095
342.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	934,791572	4 732	4423434
342.2		машины и механизмы			11	23092
		в том числе оплата труда машинистов			3	6298
342.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,102101	5 785	6376
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,102101</i>	<i>2 127</i>	<i>2344</i>
342.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6612606	12 297	8132
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6612606</i>	<i>3 629</i>	<i>2400</i>
342.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6612606	7 921	5238
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6612606</i>	<i>2 541</i>	<i>1680</i>
342.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	20,2786584	170	3447
342.3		материалы, изделия и конструкции			48	100764
342.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	52,481	398	20887
342.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	1,679392	260	437
342.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	245,61108	326	80069
342.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 770,81076	76	438582
343	6112-0302-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м ²	1 881,73	1 429	2688992
		из них:				
343.1		затраты на труд рабочих			1 246	2344636
		в том числе оплата труда рабочих			626	1177963
343.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	513,71229	4 565	2345097
343.2		машины и механизмы			9	16935
		в том числе оплата труда машинистов			3	5645
343.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1975817	5 785	1143
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1975817</i>	<i>2 127</i>	<i>420</i>
343.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,9758165	7 921	15650
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9758165</i>	<i>2 541</i>	<i>5021</i>
343.3		материалы, изделия и конструкции			37	69624
343.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	5,833363	1 103	6434
343.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	15,806532	4 057	64127
343.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,2983937	199 032	258422
344	6112-0302-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м ²	217,51	1 267	275585
		из них:				
344.1		затраты на труд рабочих			1 154	251007

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			580	126156
344.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,397067	4 979	250927
344.2		машины и механизмы			3	653
		в том числе оплата труда машинистов			1	218
344.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0228386	5 785	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0228386	2 127	49
344.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0456771	7 921	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0456771	2 541	116
344.3		материалы, изделия и конструкции			40	8700
344.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26,1012	326	8509
344.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,195759	1 103	216
344.3.3	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	54,3775	278	15117
Потолок 2этаж лист 41						
345	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м ²	1 143,41	5 174	5916003
		из них:				
345.1		затраты на труд рабочих			5 140	5877127
		в том числе оплата труда рабочих			2 583	2953428
345.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1 241,971942	4 732	5877011
345.2		машины и механизмы			22	25155
		в том числе оплата труда машинистов			7	8004
345.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	20,1697524	25	504
345.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,0014513	7 921	23775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,0014513	2 541	7627
345.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	35,4171247	22	779
345.3		материалы, изделия и конструкции			12	13721
345.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	11,4341	1 186	13561
346	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	1 143,41	4 122	4713136
347	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м ²	836,15	2 375	1985856
		из них:				
347.1		затраты на труд рабочих			2 107	1761768
		в том числе оплата труда рабочих			1 059	885483
347.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	372,337595	4 732	1761902
347.2		машины и механизмы			11	9197
		в том числе оплата труда машинистов			3	2508
347.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4389788	5 785	2539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4389788	2 127	934
347.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2633873	12 297	3239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2633873	3 629	956

1	2	3	4	5	6	7
347.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2633873	7 921	2086
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2633873</i>	<i>2 541</i>	<i>669</i>
347.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	8,077209	170	1373
347.3		материалы, изделия и конструкции			48	40135
347.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	20,90375	398	8320
347.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,66892	260	174
347.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	97,82955	326	31892
347.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2 298,57635	76	174692
348	6112-0302-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м ²	836,15	1 429	1194858
		из них:				
348.1		затраты на труд рабочих			1 246	1041843
		в том числе оплата труда рабочих			626	523430
348.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	228,26895	4 565	1042048
348.2		машины и механизмы			9	7525
		в том числе оплата труда машинистов			3	2508
348.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0877958	5 785	508
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0877958</i>	<i>2 127</i>	<i>187</i>
348.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8779575	7 921	6954
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8779575</i>	<i>2 541</i>	<i>2231</i>
348.3		материалы, изделия и конструкции			37	30938
348.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	2,592065	1 103	2859
348.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	7,02366	4 057	28495
348.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5769435	199 032	114830
Потолок 3этаж лист 41						
349	6112-0501-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м ²	862,36	5 174	4461851
		из них:				
349.1		затраты на труд рабочих			5 140	4432530
		в том числе оплата труда рабочих			2 583	2227476
349.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	936,695432	4 732	4432443
349.2		машины и механизмы			22	18972
		в том числе оплата труда машинистов			7	6037
349.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,2120304	25	380
349.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,263695	7 921	17931
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,263695</i>	<i>2 541</i>	<i>5752</i>
349.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	26,711601	22	588
349.3		материалы, изделия и конструкции			12	10348
349.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,6236	1 186	10228
350	232-401-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	862,36	4 122	3554648

1	2	3	4	5	6	7
351	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м ²	1 120,51	2 375	2661211
		из них:				
351.1		затраты на труд рабочих			2 107	2360915
		в том числе оплата труда рабочих			1 059	1186620
351.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	498,963103	4 732	2361093
351.2		машины и механизмы			11	12326
		в том числе оплата труда машинистов			3	3362
351.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5882678	5 785	3403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5882678	2 127	1251
351.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3529607	12 297	4340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3529607	3 629	1281
351.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3529607	7 921	2796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3529607	2 541	897
351.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	10,8241266	170	1840
351.3		материалы, изделия и конструкции			48	53784
351.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	28,01275	398	11149
351.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,896408	260	233
351.3.3	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	131,09967	326	42738
351.3.4	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 080,28199	76	234101
352	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м ²	1 120,51	1 429	1601209
		из них:				
352.1		затраты на труд рабочих			1 246	1396155
		в том числе оплата труда рабочих			626	701439
352.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	305,89923	4 565	1396430
352.2		машины и механизмы			9	10085
		в том числе оплата труда машинистов			3	3362
352.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1176536	5 785	681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1176536	2 127	250
352.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,1765355	7 921	9319
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,1765355	2 541	2990
352.3		материалы, изделия и конструкции			37	41459
352.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	3,473581	1 103	3831
352.3.2	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	9,412284	4 057	38186
352.3.3	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,7731519	199 032	153882
Раздел 11. Армирование перегородок /лист 42/						2024195
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			260525
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			129685
		машины и механизмы	тенге			5809
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1579

1	2	3	4	5	6	7
материалы, изделия и конструкции			тенге			1757861
нормативная трудоемкость			чел.-ч	65		
353	1114-0301-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32</i>	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,47192	59 557	266334
		из них:				
353.1		затраты на труд рабочих			58 258	260525
		в том числе оплата труда рабочих			29 000	129686
353.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	64,2319757	4 056	260525
353.2		машины и механизмы			1 299	5809
		в том числе оплата труда машинистов			353	1579
353.2.1	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,6204789	9 365	5811
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6204789</i>	<i>2 541</i>	<i>1577</i>
354	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,95579	387 409	1145100
355	214-101-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	1,51613	404 161	612761
Раздел 12. Проемы /лист 43/						195287576
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11383341
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>5667900</i>
		машины и механизмы	тенге			689698
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>222413</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			183214538
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 636		
356	6108-0102-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/ОК-1,2,3/ Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ² , поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м ²	955,08	8 968	8565157
		из них:				
356.1		затраты на труд рабочих			5 043	4816468
		в том числе оплата труда рабочих			2 511	2398206
356.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1 084,97088	4 439	4816186
356.2		машины и механизмы			529	505237
		в том числе оплата труда машинистов			177	169049
356.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	34,0304555	5 785	196866
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>34,0304555</i>	<i>2 127</i>	<i>72383</i>
356.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	140,0443355	25	3501
356.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	37,8469552	7 921	299786

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>37,8469552</i>	<i>2 541</i>	<i>96169</i>
356.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	215,7382458	22	4746
356.3		материалы, изделия и конструкции			3 396	3243452
356.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	563,4972	121	68183
356.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	15,185772	259	3933
356.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2 416,3524	89	215055
356.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	678,1068	4 361	2957224
357	223-102-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м²	955,08	41 701	39827791
358	6108-0102-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/ОК-4,5/Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотнo-откидной) двухстворчатый	м²	59,22	7 843	464462
		из них:				
358.1		затраты на труд рабочих			4 023	238242
		в том числе оплата труда рабочих			2 003	118618
358.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	53,671086	4 439	238246
358.2		машины и механизмы			522	30913
		в том числе оплата труда машинистов			175	10364
358.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	2,050907	5 785	11865
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,050907</i>	<i>2 127</i>	<i>4362</i>
358.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	8,1970547	25	205
358.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,3467109	7 921	18588
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,3467109</i>	<i>2 541</i>	<i>5963</i>
358.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	12,6341132	22	278
358.3		материалы, изделия и конструкции			3 298	195308
358.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	33,1632	121	4013
358.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,923832	259	239
358.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	144,4968	89	12860
358.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	40,8618	4 361	178198
359	223-102-0207 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	59,22	43 663	2585723
360	6108-0102-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/ОК-6,7,8/Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотнo-откидной) одностворчатый	м²	18,09	12 390	224135
		из них:				
360.1		затраты на труд рабочих			6 420	116138
		в том числе оплата труда рабочих			3 196	57816
360.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	26,163567	4 439	116140
360.2		машины и механизмы			523	9461
		в том числе оплата труда машинистов			172	3111
360.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,606413	5 785	3508

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,606413</i>	<i>2 127</i>	<i>1290</i>
360.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	4,5962891	25	115
360.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7168524	7 921	5678
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7168524</i>	<i>2 541</i>	<i>1822</i>
360.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,0821807	22	156
360.3		материалы, изделия и конструкции			5 447	98536
360.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	12,8439	121	1554
360.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,490239	259	127
360.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	77,6061	89	6907
360.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	20,6226	4 361	89935
361	223-102-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м²	4,59	56 729	260386
362	223-102-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	13,5	51 457	694670
363	6108-0105-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	536,6	5 906	3169160
		из них:				
363.1		затраты на труд рабочих			930	499038
		в том числе оплата труда рабочих			463	248446
363.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	116,81782	4 273	499163
363.2		машины и механизмы			29	15561
		в том числе оплата труда машинистов			10	5366
363.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,4169382	5 785	2412
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4169382</i>	<i>2 127</i>	<i>887</i>
363.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,6677528	7 921	13210
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6677528</i>	<i>2 541</i>	<i>4238</i>
363.3		материалы, изделия и конструкции			4 947	2654560
363.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	2 146,4	248	532307
363.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	486,6962	4 361	2122482
364	223-501-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	536,6	1 825	979295
Витражи наружные /лист 44/						
365	6107-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	406,216	3 523	1431099
		из них:				
365.1		затраты на труд рабочих			3 476	1412007
		в том числе оплата труда рабочих			1 731	703160
365.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	312,176996	4 524	1412289

1	2	3	4	5	6	7
365.2		машины и механизмы			47	19092
		в том числе оплата труда машинистов			10	4062
365.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	16,818561	15	252
365.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,5410797	13 503	7306
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5410797	2 541	1375
365.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	24,9347567	25	623
365.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,4959897	12 297	6099
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4959897	3 629	1800
365.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4959897	7 921	3929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4959897	2 541	1260
365.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	16,818561	22	370
366	223-301-0107 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м²	406,216	128 305	52119544
367	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м²	14,1	3 203	45162
		из них:				
367.1		затраты на труд рабочих			3 120	43992
		в том числе оплата труда рабочих			1 553	21897
367.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,66242	4 126	43993
367.2		машины и механизмы			83	1170
		в том числе оплата труда машинистов			20	282
367.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,6119541	15	9
367.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0344322	13 503	465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0344322	2 541	87
367.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,923409	25	23
367.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0328671	12 297	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0328671	3 629	119
367.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0328671	7 921	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0328671	2 541	84
368	223-301-0207 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м²	14,1	141 193	1990821
Витражи внутренние						
369	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	453,453	3 523	1597515
		из них:				
369.1		затраты на труд рабочих			3 476	1576203

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 731	784927
369.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	348,4786305	4 524	1576517
369.2		машины и механизмы			47	21313
		в том числе оплата труда машинистов			10	4535
369.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	18,7743146	15	282
369.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,6039994	13 503	8156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6039994	2 541	1535
369.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	27,8343055	25	696
369.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5536661	12 297	6808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5536661	3 629	2009
369.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5536661	7 921	4386
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5536661	2 541	1407
369.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,7743146	22	413
370	223-301-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренней толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	453,453	109 410	49612293
371	6107-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дверного блока площадью до 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м²	17,974	3 448	61974
		из них:				
371.1		затраты на труд рабочих			3 380	60752
		в том числе оплата труда рабочих			1 683	30250
371.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,487044	4 194	60759
371.2		машины и механизмы			68	1223
		в том числе оплата труда машинистов			17	306
371.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,155171	15	17
371.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0359121	13 503	485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0359121	2 541	91
371.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,2449511	25	31
371.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0339169	12 297	417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0339169	3 629	123
371.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0339169	7 921	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0339169	2 541	86
372	6107-0302-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дверного блока площадью более 2 м² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м²	146,168	3 203	468176
		из них:				
372.1		затраты на труд рабочих			3 120	456044
		в том числе оплата труда рабочих			1 553	226999

1	2	3	4	5	6	7
372.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	110,5322416	4 126	456056
372.2		машины и механизмы			83	12132
		в том числе оплата труда машинистов			20	2923
372.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,3438374	15	95
372.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,3569423	13 503	4820
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3569423	2 541	907
372.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,5725423	25	239
372.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3407176	12 297	4190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3407176	3 629	1236
372.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3407176	7 921	2699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3407176	2 541	866
373	223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м ²	164,142	119 322	19585752
Двери наружные /лист 46/						
374	1114-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м ²	12,6	5 909	74453
		из них:				
374.1		затраты на труд рабочих			4 106	51736
		в том числе оплата труда рабочих			2 045	25767
374.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,655	4 439	51737
374.2		машины и механизмы			42	529
		в том числе оплата труда машинистов			13	164
374.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1020978	34	3
374.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0657342	7 921	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0657342	2 541	167
374.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7944048	22	17
374.3		материалы, изделия и конструкции			1 761	22188
374.3.1	215-202-0603	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,005418	103 583	561
374.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,30082	1 590	8428
374.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,024	4 361	13188
375	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м ²	12,6	64 046	806980
376	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м ²	39,69	10 817	429327
		из них:				
376.1		затраты на труд рабочих			9 222	366021
		в том числе оплата труда рабочих			4 591	182217

1	2	3	4	5	6	7
376.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	82,455975	4 439	366022
376.2		машины и механизмы			144	5715
		в том числе оплата труда машинистов			45	1786
376.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,7095068	15	56
376.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,3612584	34	12
376.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2114683	5 785	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2114683	2 127	450
376.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2158739	12 297	2655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2158739	3 629	783
376.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2202795	7 921	1745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2202795	2 541	560
376.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,3349627	22	51
376.3		материалы, изделия и конструкции			1 451	57590
376.3.1	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0174636	103 583	1809
376.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	15,483069	1 590	24618
376.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,1442	4 361	31156
377	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двухпольный	м²	39,69	68 169	2705628
378	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/примечание п.2/ Установка дверных доводчиков	шт.	27	5 386	145422
		из них:				
378.1		затраты на труд рабочих			5 383	145341
		в том числе оплата труда рабочих			2 680	72360
378.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	32,1273	4 524	145344
378.2		машины и механизмы			3	81
378.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,088906	15	76
379	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	27	6 531	176337
Двери внутренние						
380	1114-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	336,882	6 000	2021292
		из них:				
380.1		затраты на труд рабочих			4 613	1554037
		в том числе оплата труда рабочих			2 297	773818
380.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	325,3269474	4 777	1554087
380.2		машины и механизмы			196	66029
		в том числе оплата труда машинистов			60	20213
380.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	58,9327896	15	884
380.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	17,8368913	25	446

1	2	3	4	5	6	7
380.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	7,9649011	7 921	63090
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,9649011</i>	<i>2 541</i>	<i>20239</i>
380.2.4	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	15,256712	117	1785
380.3		материалы, изделия и конструкции			1 191	401226
380.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,336882	82 452	27777
380.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,358174	861	2030
380.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	17,517864	1 086	19024
380.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	80,85168	4 361	352594
381	223-201-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	46,767	12 734	595531
382	223-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	118,776	12 298	1460707
383	223-201-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	71,61	14 666	1050232
384	223-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	64,26	12 298	790269
385	223-201-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м²	12,6	9 829	123845
386	223-201-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м²	22,869	13 805	315707
387	223-502-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	166	3 878	643748
388	223-504-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Скобяные изделия	шт.	332	531	176292
389	6111-0201-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	/примечание п.6 лист 47/ Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м²	18	2 698	48564
		из них:				
389.1		затраты на труд рабочих			2 629	47322
		в том числе оплата труда рабочих			1 309	23562
389.1.1	002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,987	3 644	47325
389.2		машины и механизмы			69	1242
		в том числе оплата труда машинистов			14	252
389.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,07992	13 404	1071
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,07992</i>	<i>2 541</i>	<i>203</i>
389.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01998	7 921	158
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01998</i>	<i>2 541</i>	<i>51</i>

1	2	3	4	5	6	7
390	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м ³	1,26	31 847	40127
Раздел 13. Лестницы ограждение ОГ1...ОГ5						161564
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			18566
в том числе оплата труда рабочих			тенге			9242
машины и механизмы			тенге			7600
в том числе оплата труда машинистов			тенге			2046
материалы, изделия и конструкции			тенге			135398
нормативная трудоемкость			чел.-ч	5		
391	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,11522	250 556	28869
из них:						
391.1		затраты на труд рабочих			158 534	18266
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	9092
391.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,6961424	4 942	18266
391.2		машины и механизмы			65 877	7591
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	2046
391.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,0986112	395	434
391.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,109989	34	4
391.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,6228448	10 517	6550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6228448	3 037	1892
391.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,008441	22 199	187
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,008441	4 337	37
391.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0370893	50	2
391.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0498787	210	10
391.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0153473	12 297	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0153473	3 629	56
391.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0242999	7 921	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0242999	2 541	62
391.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2148623	99	21
391.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	3012
391.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0021546	10 602	23
391.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001152	1 122 582	129
391.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	м ³	0,0001187	104 147	12
391.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015439	954 056	1473
391.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,1578514	474	75

1	2	3	4	5	6	7
391.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0472402	251	12
391.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000357	733 984	26
391.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000691	991 185	69
391.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,46088	2 284	1053
391.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0034566	2 146	7
391.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0002235	522 787	117
391.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0011522	861	1
391.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000115	1 352 536	16
392	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11522	1 146 761	132130
393	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	2,8805	196	565
		из них:				
393.1		затраты на труд рабочих			104	300
		в том числе оплата труда рабочих			52	150
393.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0645232	4 649	300
393.2		машины и механизмы			3	9
393.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0003025	36	0
393.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0003025	11 291	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003025	2 541	1
393.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003025	7 921	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003025	2 541	1
393.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0196594	198	4
393.3		материалы, изделия и конструкции			89	256
393.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000403	675 666	27
393.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0002592	884 809	229
Раздел 14. Крыльцо КР-1						6516857
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2582390
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1291019
		машины и механизмы	тенге			392454
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			85542
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3542013
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	642		
394	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	116,17	893	103740
		из них:				
394.1		затраты на труд рабочих			292	33922
		в том числе оплата труда рабочих			147	17077
394.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,306155	4 087	33947
394.2		машины и механизмы			87	10107

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			23	2672
394.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,1097807	9 286	1019
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1097807</i>	<i>2 541</i>	<i>279</i>
394.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,4025291	11 291	4545
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4025291</i>	<i>2 541</i>	<i>1023</i>
394.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,5611011	7 994	4485
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5611011</i>	<i>2 541</i>	<i>1426</i>
394.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,1344001	18	20
394.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	5,92467	10 082	59733
395	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	20,21	47 125	952396
		из них:				
395.1		затраты на труд рабочих			8 490	171583
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	85407
395.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40,155249	4 273	171583
395.2		машины и механизмы			4 192	84720
		в том числе оплата труда машинистов			823	16633
395.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,402585	51	123
395.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,8460659	13 404	78361
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,8460659</i>	<i>2 541</i>	<i>14855</i>
395.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9646233	244	235
395.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0605694	11 291	684
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0605694</i>	<i>2 541</i>	<i>154</i>
395.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2198444	12 297	2703
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2198444</i>	<i>3 629</i>	<i>798</i>
395.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3297666	7 921	2612
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3297666</i>	<i>2 541</i>	<i>838</i>
395.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	696093
395.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,008084	101 324	819
395.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002021	64 460	130
395.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,147533	36	5
395.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,0105	2 284	2308
395.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,72756	4 351	3166
395.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,06142	2 146	4424
395.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	20,51315	33 181	680647
395.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4042	861	348
395.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,6063	7 006	4248

1	2	3	4	5	6	7
396	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3578	387 409	138615
397	6112-0401-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м²	15,11	14 082	212779
		из них:				
397.1		затраты на труд рабочих			13 695	206931
		в том числе оплата труда рабочих			6 881	103972
397.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	40,919391	5 057	206929
397.2		машины и механизмы			79	1193
		в том числе оплата труда машинистов			21	317
397.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,5941753	15	84
397.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0491831	5 785	285
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0491831</i>	<i>2 127</i>	<i>105</i>
397.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5151553	25	38
397.2.4	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,5997159	90	54
397.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0333176	12 297	410
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0333176</i>	<i>3 629</i>	<i>121</i>
397.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0333176	7 921	264
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0333176</i>	<i>2 541</i>	<i>85</i>
397.2.7	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3823586	95	36
397.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8329388	22	18
397.3		материалы, изделия и конструкции			308	4654
397.3.1	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,052885	63 682	3368
397.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,914155	1 403	1283
398	231-102-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м²	15,11	8 140	122995
399	231-302-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450x450x9мм	м²	15,11	2 938	44393
Козырек крыльца Кр-1						
400	6112-0501-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м²	68,67	5 696	391144
		из них:				
400.1		затраты на труд рабочих			5 268	361754
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	181838
400.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,909521	4 895	361787
400.2		машины и механизмы			428	29391
		в том числе оплата труда машинистов			139	9545
400.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,8575373	15	58
400.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5479866	5 785	3170
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5479866</i>	<i>2 127</i>	<i>1166</i>
400.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,3023403	7 921	26158
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,3023403</i>	<i>2 541</i>	<i>8391</i>

1	2	3	4	5	6	7
401	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м ²	68,67	6 053	415660
402	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м ²	68,67	2 698	185272
		из них:				
402.1		затраты на труд рабочих			2 629	180533
		в том числе оплата труда рабочих			1 309	89889
402.1.1	002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,545405	3 644	180543
402.2		машины и механизмы			69	4738
		в том числе оплата труда машинистов			14	961
402.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3048948	13 404	4087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3048948	2 541	775
402.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0762237	7 921	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0762237	2 541	194
403	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м ³	4,243806	50 053	212415
404	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м ³	13,78	134 889	1858770
		из них:				
404.1		затраты на труд рабочих			75 446	1039646
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	517549
404.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,61448	4 357	1039643
404.2		машины и механизмы			4 549	62685
		в том числе оплата труда машинистов			891	12278
404.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,3684805	13 404	58555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,3684805	2 541	11100
404.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0412987	11 291	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0412987	2 541	105
404.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1437805	12 297	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1437805	3 629	522
404.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,3358657	28	205
404.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2141412	7 921	1696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2141412	2 541	544
404.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	756439
404.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,59848	943	1507
404.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08268	1 132 558	93640
404.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,136422	104 147	14208

1	2	3	4	5	6	7
404.3.4	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,857116	103 583	88783
404.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,073034	101 324	7400
404.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,37895	101 324	38397
404.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0118508	64 460	764
404.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,38584	27 340	10549
404.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0354146	36	1
404.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	11,86458	2 667	31643
404.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	13,9867	32 873	459785
404.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,8862	861	9373
404.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0591162	7 006	414
405	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2115	387 409	81937
406	6111-0402-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	65,94	1 770	116714
		из них:				
406.1		затраты на труд рабочих			1 410	92975
		в том числе оплата труда рабочих			708	46686
406.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,95802	4 233	92948
406.2		машины и механизмы			360	23739
		в том числе оплата труда машинистов			89	5869
406.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8856401	13 404	11871
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8856401</i>	<i>2 541</i>	<i>2250</i>
406.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5123538	12 297	6300
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5123538</i>	<i>3 629</i>	<i>1859</i>
406.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7026566	7 921	5566
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7026566</i>	<i>2 541</i>	<i>1785</i>
407	234-101-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	6,79182	31 847	216299
408	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
408.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
408.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
408.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
408.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
408.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,827764</i>	<i>2 541</i>	<i>2103</i>
408.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	<i>маш.-ч</i>	<i>1,533798</i>	<i>11 291</i>	<i>17318</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,533798</i>	<i>2 541</i>	<i>3897</i>
408.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
408.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,3558	2 445	8205
408.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	1,6779	26 253	44050
408.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м^2	4,8253333	307	1481
408.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м^3	4,2221667	36	152
409	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м^2	109,6666667	522	57246
		из них:				
409.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
409.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	<i>чел.-ч</i>	<i>1,645</i>	<i>3 542</i>	<i>5827</i>
409.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
409.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	<i>маш.-ч</i>	<i>0,182595</i>	<i>13 404</i>	<i>2448</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,182595</i>	<i>2 541</i>	<i>464</i>
409.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	<i>маш.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>11 291</i>	<i>4123</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
409.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
409.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м^3	1,6779	26 253	44050
410	6111-0402-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	20,6	15 197	313058
		из них:				
410.1		затраты на труд рабочих			10 655	219493
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	110292
410.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	<i>чел.-ч</i>	<i>61,96686</i>	<i>3 542</i>	<i>219487</i>
410.2		машины и механизмы			4 542	93565
		в том числе оплата труда машинистов			959	19755
410.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	<i>маш.-ч</i>	<i>2,74392</i>	<i>13 404</i>	<i>36780</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,74392</i>	<i>2 541</i>	<i>6972</i>
410.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	<i>маш.-ч</i>	<i>5,03052</i>	<i>11 291</i>	<i>56800</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,03052</i>	<i>2 541</i>	<i>12783</i>
411	211-302-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	21,218	18 858	400129
412	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м^2	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
412.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640

1	2	3	4	5	6	7
412.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
412.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
412.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
412.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,827764	2 541	2103
412.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,533798	2 541	3897
412.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
412.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,3558	2 445	8205
412.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	1,6779	26 253	44050
412.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	4,8253333	307	1481
412.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	4,2221667	36	152
413	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 K=15	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	109,6666667	522	57246
		из них:				
413.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
413.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
413.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
413.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,182595	2 541	464
413.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36519	2 541	928
413.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
413.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	1,6779	26 253	44050
414	6110-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	м²	68,67	464	31863
		из них:				
414.1		затраты на труд рабочих			435	29871
		в том числе оплата труда рабочих			218	14970
414.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,097896	4 895	29849
414.2		машины и механизмы			20	1374
		в том числе оплата труда машинистов			4	275
414.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,060979	13 404	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,060979	2 541	155
414.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0228671	12 297	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0228671	3 629	83

1	2	3	4	5	6	7
414.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0381119	7 921	302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0381119</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
414.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,1342636	7	15
414.3		материалы, изделия и конструкции			9	618
414.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,33478	251	586
415	217-203-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м²	68,67	405	27811
ОГ1						
416	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,1431	250 556	35855
		из них:				
416.1		затраты на труд рабочих			158 534	22686
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	11293
416.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,5905049	4 942	22686
416.2		машины и механизмы			65 877	9427
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	2541
416.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,3644442	395	539
416.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1366033	34	5
416.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,7735557	10 517	8135
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7735557</i>	<i>3 037</i>	<i>2349</i>
416.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0104835	22 199	233
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0104835</i>	<i>4 337</i>	<i>45</i>
416.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0460639	50	2
416.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,061948	210	13
416.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0190609	12 297	234
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0190609</i>	<i>3 629</i>	<i>69</i>
416.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0301798	7 921	239
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0301798</i>	<i>2 541</i>	<i>77</i>
416.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2668529	99	26
416.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	3741
416.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,002676	10 602	28
416.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001431	1 122 582	161
416.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0001474	104 147	15
416.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0019175	954 056	1829
416.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,196047	474	93
416.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,058671	251	15
416.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000444	733 984	33

1	2	3	4	5	6	7
416.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000859	991 185	85
416.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,5724	2 284	1307
416.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,004293	2 146	9
416.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0002776	522 787	145
416.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,001431	861	1
416.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000143	1 352 536	19
417	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1431	1 146 761	164101
418	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	3,5775	196	701
		из них:				
418.1		затраты на труд рабочих			104	372
		в том числе оплата труда рабочих			52	186
418.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,080136	4 649	373
418.2		машины и механизмы			3	11
418.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0003756	36	0
418.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0003756	11 291	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003756	2 541	1
418.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003756	7 921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003756	2 541	1
418.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0244164	198	5
418.3		материалы, изделия и конструкции			89	318
418.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000501	675 666	34
418.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000322	884 809	285
Раздел 15. Крыльцо КР-2						198217
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			65912
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			33060
		машины и механизмы	тенге			10375
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2431
		материалы, изделия и конструкции	тенге			121926
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		
419	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м²	10,6	893	9466
		из них:				
419.1		затраты на труд рабочих			292	3095
		в том числе оплата труда рабочих			147	1558
419.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7579	4 087	3098
419.2		машины и механизмы			87	922
		в том числе оплата труда машинистов			23	244
419.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,010017	9 286	93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,010017</i>	<i>2 541</i>	<i>25</i>
419.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,036729	11 291	415
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,036729</i>	<i>2 541</i>	<i>93</i>
419.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,051198	7 994	409
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,051198</i>	<i>2 541</i>	<i>130</i>
419.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,103509	18	2
419.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,5406	10 082	5450
420	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	1,59	47 125	74929
		из них:				
420.1		затраты на труд рабочих			8 490	13499
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	6719
420.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,159171	4 273	13499
420.2		машины и механизмы			4 192	6666
		в том числе оплата труда машинистов			823	1309
420.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1890208	51	10
420.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4599329	13 404	6165
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4599329</i>	<i>2 541</i>	<i>1169</i>
420.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0758907	244	19
420.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0047652	11 291	54
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0047652</i>	<i>2 541</i>	<i>12</i>
420.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,017296	12 297	213
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,017296</i>	<i>3 629</i>	<i>63</i>
420.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,025944	7 921	206
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,025944</i>	<i>2 541</i>	<i>66</i>
420.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	54764
420.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,000636	101 324	64
420.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000159	64 460	10
420.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,011607	36	0
420.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0795	2 284	182
420.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,05724	4 351	249
420.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,16218	2 146	348
420.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	1,61385	33 181	53549
420.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0318	861	27
420.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0477	7 006	334
421	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02217	387 409	8589

1	2	3	4	5	6	7
422	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4	м ²	0,76	26 310	19996
		из них:				
422.1		затраты на труд рабочих			24 848	18884
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	9490
422.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,792932	4 979	18885
422.2		машины и механизмы			68	51
		в том числе оплата труда машинистов			19	14
422.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00399	12 297	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00399	3 629	14
422.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,093366	22	2
422.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	1059
422.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,0266	25 896	689
422.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,019152	36	1
422.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,1748	2 117	370
423	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м ²	0,76	13 429	10206
424	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м ²	7,2	6 264	45101
		из них:				
424.1		затраты на труд рабочих			4 227	30434
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	15293
424.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,79176	4 481	30434
424.2		машины и механизмы			380	2736
		в том числе оплата труда машинистов			120	864
424.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0378	5 785	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0378	2 127	80
424.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,216216	90	19
424.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,019656	12 297	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,019656	3 629	71
424.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27972	7 921	2216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,27972	2 541	711
424.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,066528	146	10
424.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,187488	170	32
424.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	11930
424.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,013824	36	1
424.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	55,08	192	10575
424.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,4	177	956
424.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,72	326	235
424.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,144	1 103	159
425	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м ²	7,2	4 157	29930

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 16. Крыльцо КР-4						5156843
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			2296762
в том числе оплата труда рабочих			тенге			1148280
машины и механизмы			тенге			301753
в том числе оплата труда машинистов			тенге			66953
материалы, изделия и конструкции			тенге			2558328
нормативная трудоемкость			чел.-ч	572		
426	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	10,8666667	893	9704
из них:						
426.1		затраты на труд рабочих			292	3173
		в том числе оплата труда рабочих			147	1597
426.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7769667	4 087	3175
426.2		машины и механизмы			87	945
		в том числе оплата труда машинистов			23	250
426.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,010269	9 286	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010269	2 541	26
426.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,037653	11 291	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,037653	2 541	96
426.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,052486	7 994	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,052486	2 541	133
426.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,106113	18	2
426.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,5542	10 082	5587
427	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	1,63	47 125	76814
из них:						
427.1		затраты на труд рабочих			8 490	13839
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	6888
427.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,238647	4 273	13839
427.2		машины и механизмы			4 192	6832
		в том числе оплата труда машинистов			823	1341
427.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,193776	51	10
427.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4715036	13 404	6320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4715036	2 541	1198
427.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0777999	244	19
427.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0048851	11 291	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0048851	2 541	12
427.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0177311	12 297	218

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0177311</i>	<i>3 629</i>	<i>64</i>
427.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0265967	7 921	211
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0265967</i>	<i>2 541</i>	<i>68</i>
427.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	56142
427.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,000652	101 324	66
427.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000163	64 460	11
427.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,011899	36	0
427.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0815	2 284	186
427.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,05868	4 351	255
427.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,16626	2 146	357
427.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	1,65445	33 181	54896
427.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0326	861	28
427.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0489	7 006	343
428	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0434	387 409	16814
429	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	3,93	26 310	103398
		из них:				
429.1		затраты на труд рабочих			24 848	97653
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	49074
429.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,613451	4 979	97655
429.2		машины и механизмы			68	268
		в том числе оплата труда машинистов			19	75
429.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0206325	12 297	254
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0206325</i>	<i>3 629</i>	<i>75</i>
429.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,4828005	22	11
429.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	5478
429.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,13755	25 896	3562
429.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,099036	36	4
429.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,9039	2 117	1914
430	231-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	3,93	13 429	52776
431	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м²	5,7	6 264	35705
		из них:				
431.1		затраты на труд рабочих			4 227	24094
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	12107
431.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,37681	4 481	24093
431.2		машины и механизмы			380	2166
		в том числе оплата труда машинистов			120	684
431.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,029925	5 785	173

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,029925</i>	<i>2 127</i>	<i>64</i>
431.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,171171	90	15
431.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,015561	12 297	191
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,015561</i>	<i>3 629</i>	<i>56</i>
431.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,221445	7 921	1754
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,221445</i>	<i>2 541</i>	<i>563</i>
431.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,052668	146	8
431.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,148428	170	25
431.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	9445
431.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,010944	36	0
431.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	43,605	192	8372
431.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,275	177	757
431.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	326	186
431.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,114	1 103	126
432	231-302-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм	м²	5,7	4 157	23695
Козырек крыльца Кр лист 48						
433	6112-0501-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м²	68,67	5 696	391144
		из них:				
433.1		затраты на труд рабочих			5 268	361754
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	181838
433.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,909521	4 895	361787
433.2		машины и механизмы			428	29391
		в том числе оплата труда машинистов			139	9545
433.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,8575373	15	58
433.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5479866	5 785	3170
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5479866</i>	<i>2 127</i>	<i>1166</i>
433.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,3023403	7 921	26158
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,3023403</i>	<i>2 541</i>	<i>8391</i>
434	232-401-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м²	68,67	6 053	415660
435	6111-0201-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м²	68,67	2 698	185272
		из них:				
435.1		затраты на труд рабочих			2 629	180533
		в том числе оплата труда рабочих			1 309	89889
435.1.1	002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,545405	3 644	180543
435.2		машины и механизмы			69	4738
		в том числе оплата труда машинистов			14	961
435.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3048948	13 404	4087

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3048948</i>	<i>2 541</i>	<i>775</i>
435.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.-ч</i>	<i>0,0762237</i>	<i>7 921</i>	<i>604</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0762237</i>	<i>2 541</i>	<i>194</i>
436	234-101-0205 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	4,243806	50 053	212415
437	1106-0801-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28</i>	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	13,78	134 889	1858770
		из них:				
437.1		затраты на труд рабочих			75 446	1039646
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	517549
437.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	<i>чел.-ч</i>	<i>238,61448</i>	<i>4 357</i>	<i>1039643</i>
437.2		машины и механизмы			4 549	62685
		в том числе оплата труда машинистов			891	12278
437.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	<i>маш.-ч</i>	<i>4,3684805</i>	<i>13 404</i>	<i>58555</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,3684805</i>	<i>2 541</i>	<i>11100</i>
437.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	<i>маш.-ч</i>	<i>0,0412987</i>	<i>11 291</i>	<i>466</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0412987</i>	<i>2 541</i>	<i>105</i>
437.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	<i>маш.-ч</i>	<i>0,1437805</i>	<i>12 297</i>	<i>1768</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1437805</i>	<i>3 629</i>	<i>522</i>
437.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	<i>маш.-ч</i>	<i>7,3358657</i>	<i>28</i>	<i>205</i>
437.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<i>маш.-ч</i>	<i>0,2141412</i>	<i>7 921</i>	<i>1696</i>
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2141412</i>	<i>2 541</i>	<i>544</i>
437.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	756439
437.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	<i>кг</i>	<i>1,59848</i>	<i>943</i>	<i>1507</i>
437.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	<i>т</i>	<i>0,08268</i>	<i>1 132 558</i>	<i>93640</i>
437.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	<i>м³</i>	<i>0,136422</i>	<i>104 147</i>	<i>14208</i>
437.3.4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	<i>м³</i>	<i>0,857116</i>	<i>103 583</i>	<i>88783</i>
437.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	<i>м³</i>	<i>0,073034</i>	<i>101 324</i>	<i>7400</i>
437.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	<i>м³</i>	<i>0,37895</i>	<i>101 324</i>	<i>38397</i>
437.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	<i>т</i>	<i>0,0118508</i>	<i>64 460</i>	<i>764</i>
437.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	<i>шт.</i>	<i>0,38584</i>	<i>27 340</i>	<i>10549</i>
437.3.9	217-603-0104	Вода техническая	<i>м³</i>	<i>0,0354146</i>	<i>36</i>	<i>1</i>
437.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	<i>м²</i>	<i>11,86458</i>	<i>2 667</i>	<i>31643</i>
437.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	<i>м³</i>	<i>13,9867</i>	<i>32 873</i>	<i>459785</i>
437.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	<i>кг</i>	<i>10,8862</i>	<i>861</i>	<i>9373</i>
437.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	<i>10 м²</i>	<i>0,0591162</i>	<i>7 006</i>	<i>414</i>

1	2	3	4	5	6	7
438	214-403-0101 РСНБ РК 2022	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2115	387 409	81937
439	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м ²	65,94	1 770	116714
		из них:				
439.1		затраты на труд рабочих			1 410	92975
		в том числе оплата труда рабочих			708	46686
439.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,95802	4 233	92948
439.2		машины и механизмы			360	23739
		в том числе оплата труда машинистов			89	5869
439.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8856401	13 404	11871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8856401	2 541	2250
439.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5123538	12 297	6300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5123538	3 629	1859
439.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7026566	7 921	5566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7026566	2 541	1785
440	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м ³	6,79182	31 847	216299
441	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м ²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
441.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
441.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
441.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
441.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
441.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,827764	2 541	2103
441.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,533798	2 541	3897
441.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
441.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,3558	2 445	8205
441.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
441.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	4,8253333	307	1481
441.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,2221667	36	152
442	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м ²	109,6666667	522	57246
		из них:				
442.1		затраты на труд рабочих			60	6580

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
442.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
442.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
442.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,182595</i>	<i>2 541</i>	<i>464</i>
442.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
442.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
442.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
443	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м³	20,6	15 197	313058
		из них:				
443.1		затраты на труд рабочих			10 655	219493
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	110292
443.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,96686	3 542	219487
443.2		машины и механизмы			4 542	93565
		в том числе оплата труда машинистов			959	19755
443.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,74392	13 404	36780
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,74392</i>	<i>2 541</i>	<i>6972</i>
443.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,03052	11 291	56800
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,03052</i>	<i>2 541</i>	<i>12783</i>
444	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	21,218	18 858	400129
445	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
445.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
445.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
445.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
445.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
445.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,827764</i>	<i>2 541</i>	<i>2103</i>
445.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,533798</i>	<i>2 541</i>	<i>3897</i>
445.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
445.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,3558	2 445	8205
445.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050

1	2	3	4	5	6	7
445.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	4,8253333	307	1481
445.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,2221667	36	152
446	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м ²	109,6666667	522	57246
		из них:				
446.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
446.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
446.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
446.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,182595	2 541	464
446.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36519	2 541	928
446.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
446.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
447	6110-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	м ²	68,67	464	31863
		из них:				
447.1		затраты на труд рабочих			435	29871
		в том числе оплата труда рабочих			218	14970
447.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,097896	4 895	29849
447.2		машины и механизмы			20	1374
		в том числе оплата труда машинистов			4	275
447.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,060979	13 404	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,060979	2 541	155
447.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0228671	12 297	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0228671	3 629	83
447.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0381119	7 921	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0381119	2 541	97
447.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,1342636	7	15
447.3		материалы, изделия и конструкции			9	618
447.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,33478	251	586
448	217-203-0304 РСНБ РК 2022	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	68,67	405	27811
ОГ1						
449	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,06893	250 556	17271
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
449.1		затраты на труд рабочих			158 534	10928
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	5440
449.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2112055	4 942	10928
449.2		машины и механизмы			65 877	4541
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	1224
449.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6572407	395	260
449.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0658006	34	2
449.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,3726149	10 517	3919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3726149	3 037	1132
449.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0050498	22 199	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0050498	4 337	22
449.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0221886	50	1
449.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0298398	210	6
449.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0091815	12 297	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091815	3 629	33
449.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0145373	7 921	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0145373	2 541	37
449.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1285407	99	13
449.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	1802
449.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,001289	10 602	14
449.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000689	1 122 582	77
449.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,000071	104 147	7
449.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009237	954 056	881
449.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,0944341	474	45
449.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0282613	251	7
449.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000214	733 984	16
449.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000414	991 185	41
449.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,27572	2 284	630
449.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0020679	2 146	4
449.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001337	522 787	70
449.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0006893	861	1
449.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000069	1 352 536	9
450	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06893	1 146 761	79046
451	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	1,72325	196	338
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
451.1		затраты на труд рабочих			104	179
		в том числе оплата труда рабочих			52	90
451.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0386008	4 649	179
451.2		машины и механизмы			3	5
451.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001809	36	0
451.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0001809	11 291	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001809	2 541	0
451.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001809	7 921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001809	2 541	0
451.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0117612	198	2
451.3		материалы, изделия и конструкции			89	153
451.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000241	675 666	16
451.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001551	884 809	137
Раздел 17. Крыльцо КР-3						6195278
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2501740
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1254645
		машины и механизмы	тенге			419187
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			92256
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3274352
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	620		
452	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	121,6666667	893	108648
		из них:				
452.1		затраты на труд рабочих			292	35527
		в том числе оплата труда рабочих			147	17885
452.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,6991667	4 087	35553
452.2		машины и механизмы			87	10585
		в том числе оплата труда машинистов			23	2798
452.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,114975	9 286	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,114975	2 541	292
452.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,421575	11 291	4760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,421575	2 541	1071
452.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,58765	7 994	4698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,58765	2 541	1493
452.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,188075	18	21
452.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	6,205	10 082	62559
453	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	18,25	47 125	860031
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
453.1		затраты на труд рабочих			8 490	154942
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	77125
453.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,260925	4 273	154943
453.2		машины и механизмы			4 192	76504
		в том числе оплата труда машинистов			823	15020
453.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,1695783	51	111
453.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,2791045	13 404	70761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,2791045	2 541	13414
453.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8710725	244	213
453.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0546953	11 291	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0546953	2 541	139
453.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1985235	12 297	2441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1985235	3 629	720
453.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2977853	7 921	2359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2977853	2 541	757
453.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	628585
453.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0073	101 324	740
453.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001825	64 460	118
453.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,133225	36	5
453.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,9125	2 284	2084
453.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,657	4 351	2859
453.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,8615	2 146	3995
453.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	18,52375	33 181	614637
453.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,365	861	314
453.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,5475	7 006	3836
454	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23586	387 409	91374
455	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4	м ²	29,98	26 310	788774
		из них:				
455.1		затраты на труд рабочих			24 848	744943
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	374360
455.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	149,621186	4 979	744964
455.2		машины и механизмы			68	2039
		в том числе оплата труда машинистов			19	570
455.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,157395	12 297	1935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,157395	3 629	571
455.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,683043	22	81
455.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	41792

1	2	3	4	5	6	7
455.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	1,0493	25 896	27173
455.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,755496	36	27
455.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	6,8954	2 117	14598
456	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м ²	29,98	13 429	402601
457	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м ²	69,88	6 264	437728
		из них:				
457.1		затраты на труд рабочих			4 227	295383
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	148425
457.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	65,917804	4 481	295378
457.2		машины и механизмы			380	26555
		в том числе оплата труда машинистов			120	8386
457.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,36687	5 785	2122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36687	2 127	780
457.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	2,0984964	90	189
457.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1907724	12 297	2346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1907724	3 629	692
457.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,714838	7 921	21504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,714838	2 541	6898
457.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,6456912	146	94
457.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,8196752	170	309
457.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	115791
457.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,1341696	36	5
457.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	534,582	192	102640
457.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	52,41	177	9277
457.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,988	326	2278
457.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	1,3976	1 103	1542
458	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм	м ²	69,88	4 157	290491
Козырек крыльца Кр 3						
459	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м ²	29,73	5 696	169342
		из них:				
459.1		затраты на труд рабочих			5 268	156618
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	78725
459.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,998399	4 895	156632
459.2		машины и механизмы			428	12724
		в том числе оплата труда машинистов			139	4132
459.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,6700828	15	25
459.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2372454	5 785	1372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2372454	2 127	505

1	2	3	4	5	6	7
459.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,4297157	7 921	11325
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4297157</i>	<i>2 541</i>	<i>3633</i>
460	232-401-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м²	29,73	6 053	179956
461	1106-0801-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28</i>	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	4,34	134 889	585418
		из них:				
461.1		затраты на труд рабочих			75 446	327436
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	163002
461.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	75,15144	4 357	327435
461.2		машины и механизмы			4 549	19743
		в том числе оплата труда машинистов			891	3867
461.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,3758494	13 404	18442
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3758494</i>	<i>2 541</i>	<i>3496</i>
461.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,013007	11 291	147
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,013007</i>	<i>2 541</i>	<i>33</i>
461.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0452836	12 297	557
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0452836</i>	<i>3 629</i>	<i>164</i>
461.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,310425	28	65
461.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0674436	7 921	534
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0674436</i>	<i>2 541</i>	<i>171</i>
461.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	238239
461.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,50344	943	475
461.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02604	1 132 558	29492
461.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,042966	104 147	4475
461.3.4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,269948	103 583	27962
461.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,023002	101 324	2331
461.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,11935	101 324	12093
461.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0037324	64 460	241
461.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,12152	27 340	3322
461.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0111538	36	0
461.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	3,73674	2 667	9966
461.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	4,4051	32 873	144809
461.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,4286	861	2952
461.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0186186	7 006	130

1	2	3	4	5	6	7
462	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09156	387 409	35471
463	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	297,3333333	1 713	509332
		из них:				
463.1		затраты на труд рабочих			955	283953
		в том числе оплата труда рабочих			480	142720
463.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	80,1908	3 542	284036
463.2		машины и механизмы			266	79090
		в том числе оплата труда машинистов			55	16353
463.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	7,788944	264	2056
463.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,244272	13 404	30082
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,244272</i>	<i>2 541</i>	<i>5703</i>
463.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,158504	11 291	46954
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,158504</i>	<i>2 541</i>	<i>10567</i>
463.3		материалы, изделия и конструкции			492	146288
463.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,0984	2 445	22246
463.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	4,5492	26 253	119430
463.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	13,0826667	307	4016
463.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	11,4473333	36	412
464	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	297,3333333	522	155208
		из них:				
464.1		затраты на труд рабочих			60	17840
		в том числе оплата труда рабочих			30	8920
464.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,46	3 542	15797
464.2		машины и механизмы			60	17840
		в том числе оплата труда машинистов			12	3568
464.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,49506	13 404	6636
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,49506</i>	<i>2 541</i>	<i>1258</i>
464.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,99012	11 291	11179
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,99012</i>	<i>2 541</i>	<i>2516</i>
464.3		материалы, изделия и конструкции			402	119528
464.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	4,5492	26 253	119430
465	6111-0402-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м³	11,89	15 197	180692
		из них:				
465.1		затраты на труд рабочих			10 655	126688
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	63659
465.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	35,766309	3 542	126684

1	2	3	4	5	6	7
465.2		машины и механизмы			4 542	54005
		в том числе оплата труда машинистов			959	11403
465.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,583748	13 404	21229
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,583748</i>	<i>2 541</i>	<i>4024</i>
465.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,903538	11 291	32784
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,903538</i>	<i>2 541</i>	<i>7378</i>
466	211-302-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	12,2467	18 858	230948
467	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	297,3333333	1 713	509332
		из них:				
467.1		затраты на труд рабочих			955	283953
		в том числе оплата труда рабочих			480	142720
467.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	80,1908	3 542	284036
467.2		машины и механизмы			266	79090
		в том числе оплата труда машинистов			55	16353
467.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	7,788944	264	2056
467.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,244272	13 404	30082
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,244272</i>	<i>2 541</i>	<i>5703</i>
467.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,158504	11 291	46954
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,158504</i>	<i>2 541</i>	<i>10567</i>
467.3		материалы, изделия и конструкции			492	146288
467.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	9,0984	2 445	22246
467.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	4,5492	26 253	119430
467.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	13,0826667	307	4016
467.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	11,4473333	36	412
468	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	297,3333333	522	155208
		из них:				
468.1		затраты на труд рабочих			60	17840
		в том числе оплата труда рабочих			30	8920
468.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,46	3 542	15797
468.2		машины и механизмы			60	17840
		в том числе оплата труда машинистов			12	3568
468.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,49506	13 404	6636
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,49506</i>	<i>2 541</i>	<i>1258</i>
468.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,99012	11 291	11179
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,99012</i>	<i>2 541</i>	<i>2516</i>
468.3		материалы, изделия и конструкции			402	119528

1	2	3	4	5	6	7
468.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	4,5492	26 253	119430
469	217-203-0304 РСНБ РК 2022	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	29,73	405	12041
ОГ1						
470	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,35136	250 556	88035
		из них:				
470.1		затраты на труд рабочих			158 534	55703
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	27727
470.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	11,2712774	4 942	55703
470.2		машины и механизмы			65 877	23146
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	6238
470.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	3,3501825	395	1323
470.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,3354083	34	11
470.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	1,8993468	10 517	19975
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8993468	3 037	5768
470.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0257406	22 199	571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0257406	4 337	112
470.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1131028	50	6
470.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1521037	210	32
470.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0468012	12 297	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0468012	3 629	170
470.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0741018	7 921	587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0741018	2 541	188
470.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,6552161	99	65
470.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	9186
470.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0065704	10 602	70
470.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003514	1 122 582	394
470.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0003619	104 147	38
470.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0047082	954 056	4492
470.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,4813632	474	228
470.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1440576	251	36
470.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001089	733 984	80
470.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002108	991 185	209
470.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,40544	2 284	3210
470.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0105408	2 146	23

1	2	3	4	5	6	7
470.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006816	522 787	356
470.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0035136	861	3
470.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000351	1 352 536	48
471	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,35136	1 146 761	402926
472	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	8,784	196	1722
		из них:				
472.1		затраты на труд рабочих			104	914
		в том числе оплата труда рабочих			52	457
472.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1967616	4 649	915
472.2		машины и механизмы			3	26
472.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0009223	36	0
472.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0009223	11 291	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009223	2 541	2
472.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009223	7 921	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0009223	2 541	2
472.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0599508	198	12
472.3		материалы, изделия и конструкции			89	782
472.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000123	675 666	83
472.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0007906	884 809	699
Раздел 18. Крыльцо КР-5						2913216
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			868114
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			434250
		машины и механизмы	тенге			104566
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			23742
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1940537
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	206		
473	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	35,7333333	893	31910
		из них:				
473.1		затраты на труд рабочих			292	10434
		в том числе оплата труда рабочих			147	5253
473.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,5549333	4 087	10442
473.2		машины и механизмы			87	3109
		в том числе оплата труда машинистов			23	822
473.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,033768	9 286	314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,033768	2 541	86
473.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,123816	11 291	1398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,123816	2 541	315

1	2	3	4	5	6	7
473.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,172592	7 994	1380
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,172592</i>	<i>2 541</i>	<i>439</i>
473.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,348936	18	6
473.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	1,8224	10 082	18373
474	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	5,36	47 125	252590
		из них:				
474.1		затраты на труд рабочих			8 490	45506
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	22651
474.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,649784	4 273	45507
474.2		машины и механизмы			4 192	22469
		в том числе оплата труда машинистов			823	4411
474.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6372022	51	33
474.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,5504658	13 404	20782
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5504658</i>	<i>2 541</i>	<i>3940</i>
474.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2558328	244	62
474.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0160639	11 291	181
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0160639</i>	<i>2 541</i>	<i>41</i>
474.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0583061	12 297	717
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0583061</i>	<i>3 629</i>	<i>212</i>
474.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0874591	7 921	693
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0874591</i>	<i>2 541</i>	<i>222</i>
474.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	184614
474.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,002144	101 324	217
474.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000536	64 460	35
474.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,039128	36	1
474.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,268	2 284	612
474.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,19296	4 351	840
474.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,54672	2 146	1173
474.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	5,4404	33 181	180518
474.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1072	861	92
474.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,1608	7 006	1127
475	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8291	387 409	321201
476	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	4,59	26 310	120763
		из них:				
476.1		затраты на труд рабочих			24 848	114052

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	57315
476.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22,907313	4 979	114056
476.2		машины и механизмы			68	312
		в том числе оплата труда машинистов			19	87
476.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0240975	12 297	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0240975	3 629	87
476.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,5638815	22	12
476.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	6398
476.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,16065	25 896	4160
476.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,115668	36	4
476.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,0557	2 117	2235
477	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м ²	4,59	13 429	61639
478	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м ²	21,06	6 264	131920
		из них:				
478.1		затраты на труд рабочих			4 227	89021
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	44731
478.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,865898	4 481	89019
478.2		машины и механизмы			380	8003
		в том числе оплата труда машинистов			120	2527
478.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,110565	5 785	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,110565	2 127	235
478.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,6324318	90	57
478.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0574938	12 297	707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0574938	3 629	209
478.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,818181	7 921	6481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,818181	2 541	2079
478.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1945944	146	28
478.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,5484024	170	93
478.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	34896
478.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0404352	36	1
478.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	161,109	192	30933
478.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15,795	177	2796
478.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	2,106	326	687
478.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,4212	1 103	465
479	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м ²	21,06	4 157	87546
Козырек крыльца Кр 5						
480	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м ²	24,5	5 696	139552
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
480.1		затраты на труд рабочих			5 268	129066
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	64876
480.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,36935	4 895	129078
480.2		машины и механизмы			428	10487
		в том числе оплата труда машинистов			139	3406
480.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,3762875	15	21
480.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,19551	5 785	1131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,19551	2 127	416
480.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,178205	7 921	9333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,178205	2 541	2994
481	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м ²	24,5	6 053	148298
482	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м ³	4,91	134 889	662305
		из них:				
482.1		затраты на труд рабочих			75 446	370440
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	184410
482.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	85,02156	4 357	370439
482.2		машины и механизмы			4 549	22336
		в том числе оплата труда машинистов			891	4375
482.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,5565486	13 404	20864
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5565486	2 541	3955
482.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0147153	11 291	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0147153	2 541	37
482.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0512309	12 297	630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0512309	3 629	186
482.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	2,613868	28	73
482.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0763014	7 921	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0763014	2 541	194
482.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	269529
482.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,56956	943	537
482.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02946	1 132 558	33365
482.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,048609	104 147	5062
482.3.4	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,305402	103 583	31634
482.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,026023	101 324	2637
482.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,135025	101 324	13681

1	2	3	4	5	6	7
482.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0042226	64 460	272
482.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,13748	27 340	3759
482.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0126187	36	0
482.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	4,22751	2 667	11275
482.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	4,98365	32 873	163828
482.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,8789	861	3340
482.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0210639	7 006	148
483	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07546	387 409	29234
484	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,50913	387 409	584651
485	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	40,6666667	1 713	69662
		из них:				
485.1		затраты на труд рабочих			955	38837
		в том числе оплата труда рабочих			480	19520
485.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,9678	3 542	38848
485.2		машины и механизмы			266	10818
		в том числе оплата труда машинистов			55	2237
485.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	1,065304	264	281
485.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,306952	13 404	4114
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,306952</i>	<i>2 541</i>	<i>780</i>
485.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,568764	11 291	6422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,568764</i>	<i>2 541</i>	<i>1445</i>
485.3		материалы, изделия и конструкции			492	20008
485.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1,2444	2 445	3043
485.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	0,6222	26 253	16335
485.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	1,7893333	307	549
485.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,5656667	36	56
486	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	40,6666667	522	21228
		из них:				
486.1		затраты на труд рабочих			60	2440
		в том числе оплата труда рабочих			30	1220
486.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,61	3 542	2161
486.2		машины и механизмы			60	2440
		в том числе оплата труда машинистов			12	488
486.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,06771	13 404	908
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06771</i>	<i>2 541</i>	<i>172</i>

1	2	3	4	5	6	7
486.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,13542	11 291	1529
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,13542</i>	<i>2 541</i>	<i>344</i>
486.3		материалы, изделия и конструкции			402	16348
486.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	0,6222	26 253	16335
487	6111-0402-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м³	1,47	15 197	22340
		из них:				
487.1		затраты на труд рабочих			10 655	15663
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	7870
487.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,421907	3 542	15662
487.2		машины и механизмы			4 542	6677
		в том числе оплата труда машинистов			959	1410
487.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,195804	13 404	2625
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,195804</i>	<i>2 541</i>	<i>498</i>
487.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,358974	11 291	4053
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,358974</i>	<i>2 541</i>	<i>912</i>
488	211-302-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	1,5141	18 858	28553
489	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	40,6666667	1 713	69662
		из них:				
489.1		затраты на труд рабочих			955	38837
		в том числе оплата труда рабочих			480	19520
489.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,9678	3 542	38848
489.2		машины и механизмы			266	10818
		в том числе оплата труда машинистов			55	2237
489.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	1,065304	264	281
489.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,306952	13 404	4114
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,306952</i>	<i>2 541</i>	<i>780</i>
489.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,568764	11 291	6422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,568764</i>	<i>2 541</i>	<i>1445</i>
489.3		материалы, изделия и конструкции			492	20008
489.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1,2444	2 445	3043
489.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	0,6222	26 253	16335
489.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	1,7893333	307	549
489.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,5656667	36	56
490	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	40,6666667	522	21228
		из них:				
490.1		затраты на труд рабочих			60	2440

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			30	1220
490.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,61	3 542	2161
490.2		машины и механизмы			60	2440
		в том числе оплата труда машинистов			12	488
490.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,06771	13 404	908
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06771</i>	<i>2 541</i>	<i>172</i>
490.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,13542	11 291	1529
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,13542</i>	<i>2 541</i>	<i>344</i>
490.3		материалы, изделия и конструкции			402	16348
490.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	0,6222	26 253	16335
491	217-203-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	24,5	405	9923
ОГ1						
492	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,07061	250 556	17692
		из них:				
492.1		затраты на труд рабочих			158 534	11194
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	5572
492.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,2650982	4 942	11194
492.2		машины и механизмы			65 877	4652
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	1254
492.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6732593	395	266
492.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0674043	34	2
492.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,3816965	10 517	4014
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3816965</i>	<i>3 037</i>	<i>1159</i>
492.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0051729	22 199	115
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0051729</i>	<i>4 337</i>	<i>22</i>
492.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0227294	50	1
492.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0305671	210	6
492.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0094053	12 297	116
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0094053</i>	<i>3 629</i>	<i>34</i>
492.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0148917	7 921	118
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0148917</i>	<i>2 541</i>	<i>38</i>
492.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1316735	99	13
492.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	1846
492.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0013204	10 602	14
492.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000706	1 122 582	79

1	2	3	4	5	6	7
492.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000727	104 147	8
492.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0009462	954 056	903
492.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,0967357	474	46
492.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0289501	251	7
492.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталева я ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000219	733 984	16
492.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000424	991 185	42
492.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,28244	2 284	645
492.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0021183	2 146	5
492.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000137	522 787	72
492.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007061	861	1
492.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000071	1 352 536	10
493	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07061	1 146 761	80973
494	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	1,76525	196	346
		из них:				
494.1		затраты на труд рабочих			104	184
		в том числе оплата труда рабочих			52	92
494.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0395416	4 649	184
494.2		машины и механизмы			3	5
494.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001854	36	0
494.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0001854	11 291	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001854	2 541	0
494.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001854	7 921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001854	2 541	0
494.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0120478	198	2
494.3		материалы, изделия и конструкции			89	157
494.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000247	675 666	17
494.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001589	884 809	141
Раздел 19. Крыльцо КР-6						5689440
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2553357
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1277161
		машины и механизмы	тенге			312562
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			69370
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2823522
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	625		
495	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	23,5333333	893	21015
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
495.1		затраты на труд рабочих			292	6872
		в том числе оплата труда рабочих			147	3459
495.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,6826333	4 087	6877
495.2		машины и механизмы			87	2047
		в том числе оплата труда машинистов			23	541
495.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,022239	9 286	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,022239	2 541	57
495.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,081543	11 291	921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,081543	2 541	207
495.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,113666	7 994	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,113666	2 541	289
495.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,229803	18	4
495.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,2002	10 082	12100
496	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	3,53	47 125	166351
		из них:				
496.1		затраты на труд рабочих			8 490	29970
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	14918
496.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,013757	4 273	29970
496.2		машины и механизмы			4 192	14798
		в том числе оплата труда машинистов			823	2905
496.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4196499	51	21
496.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,021109	13 404	13687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,021109	2 541	2595
496.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1684869	244	41
496.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0105794	11 291	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105794	2 541	27
496.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0383993	12 297	472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0383993	3 629	139
496.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,057599	7 921	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,057599	2 541	146
496.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	121584
496.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,001412	101 324	143
496.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000353	64 460	23
496.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,025769	36	1
496.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1765	2 284	403
496.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,12708	4 351	553
496.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,36006	2 146	773

1	2	3	4	5	6	7
496.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	3,58295	33 181	118886
496.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0706	861	61
496.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,1059	7 006	742
497	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,16647	387 409	64492
498	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	12,69	26 310	333874
		из них:				
498.1		затраты на труд рабочих			24 848	315321
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	158460
498.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63,331983	4 979	315330
498.2		машины и механизмы			68	863
		в том числе оплата труда машинистов			19	241
498.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0666225	12 297	819
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0666225</i>	<i>3 629</i>	<i>242</i>
498.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,5589665	22	34
498.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	17690
498.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,44415	25 896	11502
498.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,319788	36	12
498.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,9187	2 117	6179
499	231-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	12,69	13 429	170414
500	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м²	10,64	6 264	66649
		из них:				
500.1		затраты на труд рабочих			4 227	44975
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	22599
500.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,036712	4 481	44975
500.2		машины и механизмы			380	4043
		в том числе оплата труда машинистов			120	1277
500.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05586	5 785	323
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05586</i>	<i>2 127</i>	<i>119</i>
500.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,3195192	90	29
500.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0290472	12 297	357
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0290472</i>	<i>3 629</i>	<i>105</i>
500.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,413364	7 921	3274
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,413364</i>	<i>2 541</i>	<i>1050</i>
500.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0983136	146	14
500.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2770656	170	47
500.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	17630
500.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0204288	36	1
500.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	81,396	192	15628

1	2	3	4	5	6	7
500.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,98	177	1412
500.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,064	326	347
500.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2128	1 103	235
501	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м ²	10,64	4 157	44230
Козырек крыльца Кр лист 48						
502	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м ²	68,67	5 696	391144
		из них:				
502.1		затраты на труд рабочих			5 268	361754
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	181838
502.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,909521	4 895	361787
502.2		машины и механизмы			428	29391
		в том числе оплата труда машинистов			139	9545
502.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,8575373	15	58
502.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5479866	5 785	3170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5479866	2 127	1166
502.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,3023403	7 921	26158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,3023403	2 541	8391
503	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м ²	68,67	6 053	415660
504	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м ²	68,67	2 698	185272
		из них:				
504.1		затраты на труд рабочих			2 629	180533
		в том числе оплата труда рабочих			1 309	89889
504.1.1	002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,545405	3 644	180543
504.2		машины и механизмы			69	4738
		в том числе оплата труда машинистов			14	961
504.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3048948	13 404	4087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3048948	2 541	775
504.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0762237	7 921	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0762237	2 541	194
505	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м ³	4,243806	50 053	212415
506	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м ³	13,78	134 889	1858770
		из них:				
506.1		затраты на труд рабочих			75 446	1039646
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	517549

1	2	3	4	5	6	7
506.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,61448	4 357	1039643
506.2		машины и механизмы			4 549	62685
		в том числе оплата труда машинистов			891	12278
506.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,3684805	13 404	58555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,3684805	2 541	11100
506.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0412987	11 291	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0412987	2 541	105
506.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1437805	12 297	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1437805	3 629	522
506.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,3358657	28	205
506.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2141412	7 921	1696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2141412	2 541	544
506.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	756439
506.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,59848	943	1507
506.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08268	1 132 558	93640
506.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,136422	104 147	14208
506.3.4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,857116	103 583	88783
506.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,073034	101 324	7400
506.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,37895	101 324	38397
506.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0118508	64 460	764
506.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,38584	27 340	10549
506.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0354146	36	1
506.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	11,86458	2 667	31643
506.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	13,9867	32 873	459785
506.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,8862	861	9373
506.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0591162	7 006	414
507	214-403-0101 РСНБ РК 2022	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2115	387 409	81937
508	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м ²	65,94	1 770	116714
		из них:				
508.1		затраты на труд рабочих			1 410	92975
		в том числе оплата труда рабочих			708	46686
508.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,95802	4 233	92948
508.2		машины и механизмы			360	23739
		в том числе оплата труда машинистов			89	5869

1	2	3	4	5	6	7
508.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8856401	13 404	11871
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8856401</i>	<i>2 541</i>	<i>2250</i>
508.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5123538	12 297	6300
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5123538</i>	<i>3 629</i>	<i>1859</i>
508.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,7026566	7 921	5566
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7026566</i>	<i>2 541</i>	<i>1785</i>
509	234-101-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м ³	6,79182	31 847	216299
510	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м ²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
510.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
510.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
510.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
510.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
510.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,827764</i>	<i>2 541</i>	<i>2103</i>
510.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,533798</i>	<i>2 541</i>	<i>3897</i>
510.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
510.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,3558	2 445	8205
510.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
510.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	4,8253333	307	1481
510.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,2221667	36	152
511	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м ²	109,6666667	522	57246
		из них:				
511.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
511.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
511.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
511.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,182595</i>	<i>2 541</i>	<i>464</i>
511.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
511.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086

1	2	3	4	5	6	7
511.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
512	6111-0402-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м³	20,6	15 197	313058
		из них:				
512.1		затраты на труд рабочих			10 655	219493
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	110292
512.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,96686	3 542	219487
512.2		машины и механизмы			4 542	93565
		в том числе оплата труда машинистов			959	19755
512.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,74392	13 404	36780
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,74392</i>	<i>2 541</i>	<i>6972</i>
512.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,03052	11 291	56800
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,03052</i>	<i>2 541</i>	<i>12783</i>
513	211-302-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	21,218	18 858	400129
514	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
514.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
514.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
514.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
514.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
514.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,827764</i>	<i>2 541</i>	<i>2103</i>
514.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,533798</i>	<i>2 541</i>	<i>3897</i>
514.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
514.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,3558	2 445	8205
514.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
514.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	4,8253333	307	1481
514.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,2221667	36	152
515	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	109,6666667	522	57246
		из них:				
515.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
515.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
515.2		машины и механизмы			60	6580

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
515.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,182595</i>	<i>2 541</i>	<i>464</i>
515.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
515.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
515.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
516	6110-0101-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	м²	68,67	464	31863
		из них:				
516.1		затраты на труд рабочих			435	29871
		в том числе оплата труда рабочих			218	14970
516.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,097896	4 895	29849
516.2		машины и механизмы			20	1374
		в том числе оплата труда машинистов			4	275
516.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,060979	13 404	817
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,060979</i>	<i>2 541</i>	<i>155</i>
516.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0228671	12 297	281
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0228671</i>	<i>3 629</i>	<i>83</i>
516.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0381119	7 921	302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0381119</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
516.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,1342636	7	15
516.3		материалы, изделия и конструкции			9	618
516.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,33478	251	586
517	217-203-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м²	68,67	405	27811
ОГ1						
518	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,05786	250 556	14497
		из них:				
518.1		затраты на труд рабочих			158 534	9173
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	4566
518.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,8560909	4 942	9173
518.2		машины и механизмы			65 877	3811
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	1027
518.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5516893	395	218
518.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0552332	34	2
518.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,3127738	10 517	3289
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3127738</i>	<i>3 037</i>	<i>950</i>

1	2	3	4	5	6	7
518.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0042388	22 199	94
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0042388</i>	<i>4 337</i>	<i>18</i>
518.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0186251	50	1
518.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0250476	210	5
518.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007707	12 297	95
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007707</i>	<i>3 629</i>	<i>28</i>
518.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0122027	7 921	97
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0122027</i>	<i>2 541</i>	<i>31</i>
518.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1078973	99	11
518.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	1513
518.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,001082	10 602	11
518.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000579	1 122 582	65
518.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000596	104 147	6
518.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007753	954 056	740
518.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,0792682	474	38
518.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0237226	251	6
518.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000179	733 984	13
518.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000347	991 185	34
518.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,23144	2 284	529
518.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0017358	2 146	4
518.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001122	522 787	59
518.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0005786	861	1
518.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000058	1 352 536	8
519	222-503-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05786	1 146 761	66352
520	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	1,4465	196	284
		из них:				
520.1		затраты на труд рабочих			104	150
		в том числе оплата труда рабочих			52	75
520.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0324016	4 649	151
520.2		машины и механизмы			3	4
520.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001519	36	0
520.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0001519	11 291	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0001519</i>	<i>2 541</i>	<i>0</i>
520.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001519	7 921	1
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0001519</i>	<i>2 541</i>	<i>0</i>

1	2	3	4	5	6	7
520.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0098724	198	2
520.3		материалы, изделия и конструкции			89	129
520.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000203	675 666	14
520.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001302	884 809	115
Раздел 20. Крыльцо КР-7						10553909
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			4734708
в том числе оплата труда рабочих			тенге			2367484
машины и механизмы			тенге			605318
в том числе оплата труда машинистов			тенге			134339
материалы, изделия и конструкции			тенге			5213881
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 173		
521	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	22,1333334	893	19765
из них:						
521.1		затраты на труд рабочих			292	6463
		в том числе оплата труда рабочих			147	3254
521.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5825333	4 087	6468
521.2		машины и механизмы			87	1926
		в том числе оплата труда машинистов			23	509
521.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,020916	9 286	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,020916	2 541	53
521.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,076692	11 291	866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,076692	2 541	195
521.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,106904	7 994	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,106904	2 541	272
521.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,216132	18	4
521.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	1,1288	10 082	11381
522	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	3,32	47 125	156455
из них:						
522.1		затраты на труд рабочих			8 490	28187
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	14030
522.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,596508	4 273	28187
522.2		машины и механизмы			4 192	13917
		в том числе оплата труда машинистов			823	2732
522.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3946849	51	20
522.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9603631	13 404	12873
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9603631	2 541	2440

1	2	3	4	5	6	7
522.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1584636	244	39
522.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,00995	11 291	112
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00995</i>	<i>2 541</i>	<i>25</i>
522.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,036115	12 297	444
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,036115</i>	<i>3 629</i>	<i>131</i>
522.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0541724	7 921	429
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0541724</i>	<i>2 541</i>	<i>138</i>
522.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	114351
522.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,001328	101 324	135
522.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000332	64 460	21
522.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,024236	36	1
522.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,166	2 284	379
522.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,11952	4 351	520
522.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,33864	2 146	727
522.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	3,3698	33 181	111813
522.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0664	861	57
522.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0996	7 006	698
523	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05082	387 409	19688
524	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	13,7	26 310	360447
		из них:				
524.1		затраты на труд рабочих			24 848	340418
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	171072
524.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	68,37259	4 979	340427
524.2		машины и механизмы			68	931
		в том числе оплата труда машинистов			19	260
524.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,071925	12 297	884
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,071925</i>	<i>3 629</i>	<i>261</i>
524.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,683045	22	37
524.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	19098
524.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,4795	25 896	12417
524.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,34524	36	12
524.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,151	2 117	6671
525	231-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	13,7	13 429	183977
526	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м²	9,18	6 264	57504
		из них:				
526.1		затраты на труд рабочих			4 227	38804
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	19498

1	2	3	4	5	6	7
526.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8,659494	4 481	38803
526.2		машины и механизмы			380	3489
		в том числе оплата труда машинистов			120	1102
526.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,048195	5 785	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,048195	2 127	103
526.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,2756754	90	25
526.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0250614	12 297	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0250614	3 629	91
526.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,356643	7 921	2825
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,356643	2 541	906
526.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0848232	146	12
526.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,2390472	170	41
526.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	15211
526.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0176256	36	1
526.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	70,227	192	13484
526.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,885	177	1219
526.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,918	326	299
526.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1836	1 103	203
527	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м ²	9,18	4 157	38161
Козырек крыльца Кр лист 48						
528	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м ²	137,34	5 696	782289
		из них:				
528.1		затраты на труд рабочих			5 268	723507
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	363676
528.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	147,819042	4 895	723574
528.2		машины и механизмы			428	58781
		в том числе оплата труда машинистов			139	19090
528.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,7150745	15	116
528.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	1,0959732	5 785	6340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,0959732	2 127	2331
528.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	6,6046806	7 921	52316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,6046806	2 541	16782
529	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м ²	137,34	6 053	831319
530	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м ²	137,34	2 698	370543
		из них:				
530.1		затраты на труд рабочих			2 629	361067
		в том числе оплата труда рабочих			1 309	179778
530.1.1	002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,09081	3 644	361087

1	2	3	4	5	6	7
530.2		машины и механизмы			69	9477
		в том числе оплата труда машинистов			14	1923
530.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,6097896	13 404	8174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6097896	2 541	1549
530.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1524474	7 921	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1524474	2 541	387
531	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м ³	8,487612	50 053	424830
532	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м ³	27,56	134 889	3717541
		из них:				
532.1		затраты на труд рабочих			75 446	2079292
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	1035098
532.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	477,22896	4 357	2079287
532.2		машины и механизмы			4 549	125370
		в том числе оплата труда машинистов			891	24556
532.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	8,736961	13 404	117110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,736961	2 541	22201
532.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0825973	11 291	933
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0825973	2 541	210
532.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,287561	12 297	3536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,287561	3 629	1044
532.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	14,6717314	28	411
532.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4282824	7 921	3392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4282824	2 541	1088
532.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	1512879
532.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,19696	943	3015
532.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16536	1 132 558	187280
532.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,272844	104 147	28416
532.3.4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	1,714232	103 583	177565
532.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,146068	101 324	14800
532.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,7579	101 324	76793
532.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0237016	64 460	1528
532.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,77168	27 340	21098
532.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0708292	36	3

1	2	3	4	5	6	7
532.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	23,72916	2 667	63286
532.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	27,9734	32 873	919570
532.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	21,7724	861	18746
532.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,1182324	7 006	828
533	214-403-0101 РСНБ РК 2022	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,423	387 409	163874
534	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м ²	131,88	1 770	233428
		из них:				
534.1		затраты на труд рабочих			1 410	185951
		в том числе оплата труда рабочих			708	93371
534.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,91604	4 233	185897
534.2		машины и механизмы			360	47476
		в том числе оплата труда машинистов			89	11737
534.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,7712803	13 404	23742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7712803	2 541	4501
534.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,0247076	12 297	12601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,0247076	3 629	3719
534.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,4053133	7 921	11131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4053133	2 541	3571
535	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м ³	13,58364	31 847	432598
536	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м ²	219,3333334	1 713	375718
		из них:				
536.1		затраты на труд рабочих			955	209463
		в том числе оплата труда рабочих			480	105280
536.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,1542	3 542	209524
536.2		машины и механизмы			266	58342
		в том числе оплата труда машинистов			55	12063
536.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	5,745656	264	1517
536.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,655528	13 404	22191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,655528	2 541	4207
536.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,067596	11 291	34636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,067596	2 541	7795
536.3		материалы, изделия и конструкции			492	107912
536.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	6,7116	2 445	16410
536.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	3,3558	26 253	88100
536.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	9,6506667	307	2963
536.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	8,4443333	36	304

1	2	3	4	5	6	7
537	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м ²	219,3333334	522	114492
		из них:				
537.1		затраты на труд рабочих			60	13160
		в том числе оплата труда рабочих			30	6580
537.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,29	3 542	11653
537.2		машины и механизмы			60	13160
		в том числе оплата труда машинистов			12	2632
537.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,36519	13 404	4895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36519	2 541	928
537.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,73038	11 291	8247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,73038	2 541	1856
537.3		материалы, изделия и конструкции			402	88172
537.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	3,3558	26 253	88100
538	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м ³	41,2	15 197	626116
		из них:				
538.1		затраты на труд рабочих			10 655	438986
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	220585
538.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	123,93372	3 542	438973
538.2		машины и механизмы			4 542	187131
		в том числе оплата труда машинистов			959	39511
538.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,48784	13 404	73559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,48784	2 541	13945
538.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	10,06104	11 291	113599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,06104	2 541	25565
539	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м ³	42,436	18 858	800258
540	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м ²	219,3333334	1 713	375718
		из них:				
540.1		затраты на труд рабочих			955	209463
		в том числе оплата труда рабочих			480	105280
540.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	59,1542	3 542	209524
540.2		машины и механизмы			266	58342
		в том числе оплата труда машинистов			55	12063
540.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	5,745656	264	1517
540.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,655528	13 404	22191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,655528	2 541	4207

1	2	3	4	5	6	7
540.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,067596	11 291	34636
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,067596</i>	<i>2 541</i>	<i>7795</i>
540.3		материалы, изделия и конструкции			492	107912
540.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	6,7116	2 445	16410
540.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	3,3558	26 253	88100
540.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	9,6506667	307	2963
540.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	8,4443333	36	304
541	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	219,3333334	522	114492
		из них:				
541.1		затраты на труд рабочих			60	13160
		в том числе оплата труда рабочих			30	6580
541.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,29	3 542	11653
541.2		машины и механизмы			60	13160
		в том числе оплата труда машинистов			12	2632
541.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,36519	13 404	4895
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
541.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,73038	11 291	8247
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,73038</i>	<i>2 541</i>	<i>1856</i>
541.3		материалы, изделия и конструкции			402	88172
541.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	3,3558	26 253	88100
542	6110-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой	м²	137,34	464	63726
		из них:				
542.1		затраты на труд рабочих			435	59743
		в том числе оплата труда рабочих			218	29940
542.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12,195792	4 895	59698
542.2		машины и механизмы			20	2746
		в том числе оплата труда машинистов			4	549
542.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1219579	13 404	1635
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1219579</i>	<i>2 541</i>	<i>310</i>
542.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0457342	12 297	562
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0457342</i>	<i>3 629</i>	<i>166</i>
542.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0762237	7 921	604
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0762237</i>	<i>2 541</i>	<i>194</i>
542.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	4,2685272	7	30
542.3		материалы, изделия и конструкции			9	1236
542.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,66956	251	1172

1	2	3	4	5	6	7
543	217-203-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	137,34	405	55623
ОГ1						
544	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,16784	250 556	42053
		из них:				
544.1		затраты на труд рабочих			158 534	26608
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	13245
544.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,3841394	4 942	26608
544.2		машины и механизмы			65 877	11057
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	2980
544.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,6003376	395	632
544.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,1602201	34	5
544.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,9072927	10 517	9542
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9072927</i>	<i>3 037</i>	<i>2755</i>
544.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,012296	22 199	273
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,012296</i>	<i>4 337</i>	<i>53</i>
544.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0540277	50	3
544.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,0726579	210	15
544.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0223563	12 297	275
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0223563</i>	<i>3 629</i>	<i>81</i>
544.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0353975	7 921	280
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0353975</i>	<i>2 541</i>	<i>90</i>
544.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,312988	99	31
544.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	4388
544.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0031386	10 602	33
544.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001678	1 122 582	188
544.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0001729	104 147	18
544.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0022491	954 056	2146
544.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,2299408	474	109
544.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0688144	251	17
544.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000052	733 984	38
544.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001007	991 185	100
544.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,67136	2 284	1533
544.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0050352	2 146	11

1	2	3	4	5	6	7
544.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0003256	522 787	170
544.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0016784	861	1
544.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000168	1 352 536	23
545	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,16784	1 146 761	192472
546	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	4,196	196	822
		из них:				
546.1		затраты на труд рабочих			104	436
		в том числе оплата труда рабочих			52	218
546.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0939904	4 649	437
546.2		машины и механизмы			3	13
546.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0004406	36	0
546.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0004406	11 291	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004406	2 541	1
546.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004406	7 921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004406	2 541	1
546.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0286377	198	6
546.3		материалы, изделия и конструкции			89	373
546.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000587	675 666	40
546.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0003776	884 809	334
Раздел 21. Крыльцо КР-10						5123006
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2274049
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1136861
		машины и механизмы	тенге			301839
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			67021
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2547118
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	567		
547	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	9,8	893	8751
		из них:				
547.1		затраты на труд рабочих			292	2862
		в том числе оплата труда рабочих			147	1441
547.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,7007	4 087	2864
547.2		машины и механизмы			87	852
		в том числе оплата труда машинистов			23	225
547.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,009261	9 286	86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009261	2 541	24
547.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,033957	11 291	383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,033957	2 541	86

1	2	3	4	5	6	7
547.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,047334	7 994	378
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,047334</i>	<i>2 541</i>	<i>120</i>
547.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,095697	18	2
547.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,4998	10 082	5039
548	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	1,47	47 125	69274
		из них:				
548.1		затраты на труд рабочих			8 490	12480
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	6212
548.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,920743	4 273	12480
548.2		машины и механизмы			4 192	6162
		в том числе оплата труда машинистов			823	1210
548.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1747551	51	9
548.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,425221	13 404	5700
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,425221</i>	<i>2 541</i>	<i>1080</i>
548.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0701631	244	17
548.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0044056	11 291	50
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0044056</i>	<i>2 541</i>	<i>11</i>
548.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0159907	12 297	197
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0159907</i>	<i>3 629</i>	<i>58</i>
548.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,023986	7 921	190
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,023986</i>	<i>2 541</i>	<i>61</i>
548.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	50631
548.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,000588	101 324	60
548.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000147	64 460	9
548.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,010731	36	0
548.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0735	2 284	168
548.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,05292	4 351	230
548.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,14994	2 146	322
548.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	1,49205	33 181	49508
548.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0294	861	25
548.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0441	7 006	309
549	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02245	387 409	8697
550	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	3,02	26 310	79456
		из них:				
550.1		затраты на труд рабочих			24 848	75041

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	37711
550.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,071914	4 979	75043
550.2		машины и механизмы			68	205
		в том числе оплата труда машинистов			19	57
550.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,015855	12 297	195
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,015855</i>	<i>3 629</i>	<i>58</i>
550.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,371007	22	8
550.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	4210
550.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,1057	25 896	2737
550.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,076104	36	3
550.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,6946	2 117	1470
551	231-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	3,02	13 429	40556
552	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	5,5	6 264	34452
		из них:				
552.1		затраты на труд рабочих			4 227	23248
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	11682
552.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,18815	4 481	23248
552.2		машины и механизмы			380	2090
		в том числе оплата труда машинистов			120	660
552.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,028875	5 785	167
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,028875</i>	<i>2 127</i>	<i>61</i>
552.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,165165	90	15
552.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,015015	12 297	185
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,015015</i>	<i>3 629</i>	<i>54</i>
552.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,213675	7 921	1693
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,213675</i>	<i>2 541</i>	<i>543</i>
552.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,05082	146	7
552.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,14322	170	24
552.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	9114
552.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,01056	36	0
552.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	42,075	192	8078
552.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,125	177	730
552.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,55	326	179
552.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,11	1 103	121
553	231-302-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм	м²	5,5	4 157	22864
Козырек крыльца Кр лист 48						
554	6112-0501-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м²	68,67	5 696	391144
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
554.1		затраты на труд рабочих			5 268	361754
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	181838
554.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,909521	4 895	361787
554.2		машины и механизмы			428	29391
		в том числе оплата труда машинистов			139	9545
554.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,8575373	15	58
554.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5479866	5 785	3170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5479866	2 127	1166
554.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,3023403	7 921	26158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,3023403	2 541	8391
555	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м ²	68,67	6 053	415660
556	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м ²	68,67	2 698	185272
		из них:				
556.1		затраты на труд рабочих			2 629	180533
		в том числе оплата труда рабочих			1 309	89889
556.1.1	002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,545405	3 644	180543
556.2		машины и механизмы			69	4738
		в том числе оплата труда машинистов			14	961
556.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3048948	13 404	4087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3048948	2 541	775
556.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0762237	7 921	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0762237	2 541	194
557	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м ³	4,243806	50 053	212415
558	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м ³	13,78	134 889	1858770
		из них:				
558.1		затраты на труд рабочих			75 446	1039646
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	517549
558.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,61448	4 357	1039643
558.2		машины и механизмы			4 549	62685
		в том числе оплата труда машинистов			891	12278
558.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,3684805	13 404	58555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,3684805	2 541	11100
558.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0412987	11 291	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0412987	2 541	105
558.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1437805	12 297	1768

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1437805</i>	<i>3 629</i>	<i>522</i>
558.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,3358657	28	205
558.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2141412	7 921	1696
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2141412</i>	<i>2 541</i>	<i>544</i>
558.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	756439
558.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,59848	943	1507
558.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08268	1 132 558	93640
558.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,136422	104 147	14208
558.3.4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,857116	103 583	88783
558.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,073034	101 324	7400
558.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,37895	101 324	38397
558.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0118508	64 460	764
558.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,38584	27 340	10549
558.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0354146	36	1
558.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	11,86458	2 667	31643
558.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	13,9867	32 873	459785
558.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,8862	861	9373
558.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0591162	7 006	414
559	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2115	387 409	81937
560	6111-0402-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	65,94	1 770	116714
		из них:				
560.1		затраты на труд рабочих			1 410	92975
		в том числе оплата труда рабочих			708	46686
560.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,95802	4 233	92948
560.2		машины и механизмы			360	23739
		в том числе оплата труда машинистов			89	5869
560.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8856401	13 404	11871
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8856401</i>	<i>2 541</i>	<i>2250</i>
560.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5123538	12 297	6300
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5123538</i>	<i>3 629</i>	<i>1859</i>
560.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7026566	7 921	5566
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7026566</i>	<i>2 541</i>	<i>1785</i>
561	234-101-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	6,79182	31 847	216299

1	2	3	4	5	6	7
562	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м ²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
562.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
562.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
562.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
562.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
562.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,827764	2 541	2103
562.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,533798	2 541	3897
562.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
562.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	3,3558	2 445	8205
562.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	1,6779	26 253	44050
562.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	4,8253333	307	1481
562.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	4,2221667	36	152
563	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	109,6666667	522	57246
		из них:				
563.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
563.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
563.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
563.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,182595	2 541	464
563.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36519	2 541	928
563.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
563.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	1,6779	26 253	44050
564	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м³	20,6	15 197	313058
		из них:				
564.1		затраты на труд рабочих			10 655	219493
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	110292
564.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,96686	3 542	219487
564.2		машины и механизмы			4 542	93565
		в том числе оплата труда машинистов			959	19755

1	2	3	4	5	6	7
564.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,74392	13 404	36780
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,74392</i>	<i>2 541</i>	<i>6972</i>
564.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,03052	11 291	56800
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,03052</i>	<i>2 541</i>	<i>12783</i>
565	211-302-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	21,218	18 858	400129
566	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
566.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
566.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
566.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
566.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
566.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,827764</i>	<i>2 541</i>	<i>2103</i>
566.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,533798</i>	<i>2 541</i>	<i>3897</i>
566.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
566.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,3558	2 445	8205
566.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
566.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	4,8253333	307	1481
566.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,2221667	36	152
567	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	109,6666667	522	57246
		из них:				
567.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
567.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
567.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
567.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,182595</i>	<i>2 541</i>	<i>464</i>
567.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
567.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
567.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050

1	2	3	4	5	6	7
568	6110-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	м ²	68,67	464	31863
		из них:				
568.1		затраты на труд рабочих			435	29871
		в том числе оплата труда рабочих			218	14970
568.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,097896	4 895	29849
568.2		машины и механизмы			20	1374
		в том числе оплата труда машинистов			4	275
568.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,060979	13 404	817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,060979	2 541	155
568.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0228671	12 297	281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0228671	3 629	83
568.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0381119	7 921	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0381119	2 541	97
568.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,1342636	7	15
568.3		материалы, изделия и конструкции			9	618
568.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,33478	251	586
569	217-203-0304 РСНБ РК 2022	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	68,67	405	27811
ОГ1						
570	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,08392	250 556	21027
		из них:				
570.1		затраты на труд рабочих			158 534	13304
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	6622
570.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,6920697	4 942	13304
570.2		машины и механизмы			65 877	5528
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	1490
570.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,8001688	395	316
570.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,08011	34	3
570.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,4536463	10 517	4771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4536463	3 037	1378
570.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,006148	22 199	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006148	4 337	27
570.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0270139	50	1
570.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,036329	210	8
570.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0111781	12 297	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0111781	3 629	41
570.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0176987	7 921	140

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0176987</i>	<i>2 541</i>	<i>45</i>
570.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,156494	99	15
570.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	2194
570.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0015693	10 602	17
570.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000839	1 122 582	94
570.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000864	104 147	9
570.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0011245	954 056	1073
570.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,1149704	474	55
570.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0344072	251	9
570.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000026	733 984	19
570.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000504	991 185	50
570.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,33568	2 284	767
570.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0025176	2 146	5
570.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001628	522 787	85
570.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0008392	861	1
570.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000084	1 352 536	11
571	222-503-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,08392	1 146 761	96236
572	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	2,098	196	411
		из них:				
572.1		затраты на труд рабочих			104	218
		в том числе оплата труда рабочих			52	109
572.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0469952	4 649	218
572.2		машины и механизмы			3	6
572.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002203	36	0
572.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0002203	11 291	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0002203</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
572.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002203	7 921	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0002203</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
572.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0143189	198	3
572.3		материалы, изделия и конструкции			89	187
572.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000294	675 666	20
572.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001888	884 809	167
Раздел 22. Крыльцо КР-8						2260558
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			830833
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			416051

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			83999
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>20852</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1345728
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	185		
573	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	22,1333334	893	19765
		из них:				
573.1		затраты на труд рабочих			292	6463
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			147	<i>3254</i>
573.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,5825333	4 087	6468
573.2		машины и механизмы			87	1926
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			23	<i>509</i>
573.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,020916	9 286	194
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020916</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
573.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,076692	11 291	866
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,076692</i>	<i>2 541</i>	<i>195</i>
573.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,106904	7 994	855
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,106904</i>	<i>2 541</i>	<i>272</i>
573.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,216132	18	4
573.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	1,1288	10 082	11381
574	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м ³	3,32	47 125	156455
		из них:				
574.1		затраты на труд рабочих			8 490	28187
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 226	<i>14030</i>
574.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,596508	4 273	28187
574.2		машины и механизмы			4 192	13917
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			823	<i>2732</i>
574.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3946849	51	20
574.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,9603631	13 404	12873
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9603631</i>	<i>2 541</i>	<i>2440</i>
574.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1584636	244	39
574.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,00995	11 291	112
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00995</i>	<i>2 541</i>	<i>25</i>
574.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,036115	12 297	444
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,036115</i>	<i>3 629</i>	<i>131</i>
574.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0541724	7 921	429
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0541724</i>	<i>2 541</i>	<i>138</i>
574.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	114351

1	2	3	4	5	6	7
574.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,001328	101 324	135
574.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000332	64 460	21
574.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,024236	36	1
574.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,166	2 284	379
574.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,11952	4 351	520
574.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,33864	2 146	727
574.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	3,3698	33 181	111813
574.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0664	861	57
574.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0996	7 006	698
575	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05082	387 409	19688
576	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	13,7	26 310	360447
		из них:				
576.1		затраты на труд рабочих			24 848	340418
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	171072
576.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	68,37259	4 979	340427
576.2		машины и механизмы			68	931
		в том числе оплата труда машинистов			19	260
576.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,071925	12 297	884
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,071925</i>	<i>3 629</i>	<i>261</i>
576.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,683045	22	37
576.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	19098
576.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,4795	25 896	12417
576.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,34524	36	12
576.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	3,151	2 117	6671
577	231-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	13,7	13 429	183977
578	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м²	15,12	6 264	94712
		из них:				
578.1		затраты на труд рабочих			4 227	63912
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	32115
578.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,262696	4 481	63911
578.2		машины и механизмы			380	5745
		в том числе оплата труда машинистов			120	1814
578.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,07938	5 785	459
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,07938</i>	<i>2 127</i>	<i>169</i>
578.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,4540536	90	41
578.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0412776	12 297	508
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0412776</i>	<i>3 629</i>	<i>150</i>

1	2	3	4	5	6	7
578.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,587412	7 921	4653
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,587412</i>	<i>2 541</i>	<i>1493</i>
578.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,1397088	146	20
578.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,3937248	170	67
578.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	25054
578.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0290304	36	1
578.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	115,668	192	22208
578.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	11,34	177	2007
578.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,512	326	493
578.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3024	1 103	334
579	231-302-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм	м ²	15,12	4 157	62854
Козырек крыльца Кр 8						
580	6112-0501-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м ²	15,12	5 696	86124
		из них:				
580.1		затраты на труд рабочих			5 268	79652
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	40038
580.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,273656	4 895	79660
580.2		машины и механизмы			428	6472
		в том числе оплата труда машинистов			139	2102
580.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,849366	15	13
580.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1206576	5 785	698
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1206576</i>	<i>2 127</i>	<i>257</i>
580.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7271208	7 921	5760
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7271208</i>	<i>2 541</i>	<i>1848</i>
581	232-401-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м ²	15,12	6 053	91521
582	1106-0801-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28</i>	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м ³	2,62	134 889	353409
		из них:				
582.1		затраты на труд рабочих			75 446	197669
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	98402
582.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	45,36792	4 357	197668
582.2		машины и механизмы			4 549	11918
		в том числе оплата труда машинистов			891	2334
582.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8305819	13 404	11133
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8305819</i>	<i>2 541</i>	<i>2111</i>
582.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0078521	11 291	89
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0078521</i>	<i>2 541</i>	<i>20</i>

1	2	3	4	5	6	7
582.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0273371	12 297	336
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0273371</i>	<i>3 629</i>	<i>99</i>
582.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	1,3947727	28	39
582.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0407148	7 921	323
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0407148</i>	<i>2 541</i>	<i>103</i>
582.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	143822
582.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,30392	943	287
582.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01572	1 132 558	17804
582.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,025938	104 147	2701
582.3.4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,162964	103 583	16880
582.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,013886	101 324	1407
582.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,07205	101 324	7300
582.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0022532	64 460	145
582.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,07336	27 340	2006
582.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0067334	36	0
582.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	2,25582	2 667	6016
582.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	2,6593	32 873	87419
582.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,0698	861	1782
582.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0112398	7 006	79
583	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04656	387 409	18038
584	6111-0402-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м³	0,5	15 197	7599
		из них:				
584.1		затраты на труд рабочих			10 655	5328
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	2677
584.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,50405	3 542	5327
584.2		машины и механизмы			4 542	2272
		в том числе оплата труда машинистов			959	480
584.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0666	13 404	893
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0666</i>	<i>2 541</i>	<i>169</i>
584.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1221	11 291	1379
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1221</i>	<i>2 541</i>	<i>310</i>
585	211-302-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	0,515	18 858	9712
586	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	16,6666666	1 713	28550
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
586.1		затраты на труд рабочих			955	15917
		в том числе оплата труда рабочих			480	8000
586.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,495	3 542	15921
586.2		машины и механизмы			266	4434
		в том числе оплата труда машинистов			55	917
586.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м³/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,4366	264	115
586.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1258	13 404	1686
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1258</i>	<i>2 541</i>	<i>320</i>
586.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2331	11 291	2632
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2331</i>	<i>2 541</i>	<i>592</i>
586.3		материалы, изделия и конструкции			492	8200
586.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,51	2 445	1247
586.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,255	26 253	6695
586.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	0,7333333	307	225
586.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,6416667	36	23
587	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>K=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	16,6666666	522	8700
		из них:				
587.1		затраты на труд рабочих			60	1000
		в том числе оплата труда рабочих			30	500
587.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,25	3 542	886
587.2		машины и механизмы			60	1000
		в том числе оплата труда машинистов			12	200
587.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,02775	13 404	372
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02775</i>	<i>2 541</i>	<i>71</i>
587.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0555	11 291	627
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0555</i>	<i>2 541</i>	<i>141</i>
587.3		материалы, изделия и конструкции			402	6700
587.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,255	26 253	6695
588	6110-0101-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	м²	15,12	464	7016
		из них:				
588.1		затраты на труд рабочих			435	6577
		в том числе оплата труда рабочих			218	3296
588.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,342656	4 895	6572
588.2		машины и механизмы			20	302
		в том числе оплата труда машинистов			4	60
588.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0134266	13 404	180
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0134266</i>	<i>2 541</i>	<i>34</i>

1	2	3	4	5	6	7
588.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,005035	12 297	62
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,005035</i>	<i>3 629</i>	<i>18</i>
588.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0083916	7 921	66
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0083916</i>	<i>2 541</i>	<i>21</i>
588.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,4699296	7	3
588.3		материалы, изделия и конструкции			9	136
588.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,51408	251	129
589	217-203-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м²	15,12	405	6124
ОГ1						
590	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,53192	250 556	133276
		из них:				
590.1		затраты на труд рабочих			158 534	84327
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	41976
590.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,0634617	4 942	84328
590.2		машины и механизмы			65 877	35042
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	9444
590.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,071804	395	2003
590.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,5077708	34	17
590.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	2,8753999	10 517	30241
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,8753999</i>	<i>3 037</i>	<i>8733</i>
590.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0389685	22 199	865
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0389685</i>	<i>4 337</i>	<i>169</i>
590.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1712251	50	9
590.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,2302682	210	48
590.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0708517	12 297	871
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0708517</i>	<i>3 629</i>	<i>257</i>
590.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1121819	7 921	889
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1121819</i>	<i>2 541</i>	<i>285</i>
590.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9919244	99	98
590.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	13907
590.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0099469	10 602	105
590.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005319	1 122 582	597
590.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0005479	104 147	57
590.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0071277	954 056	6800
590.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,7287304	474	345

1	2	3	4	5	6	7
590.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2180872	251	55
590.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001649	733 984	121
590.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003192	991 185	316
590.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,12768	2 284	4860
590.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0159576	2 146	34
590.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0010319	522 787	539
590.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0053192	861	5
590.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000532	1 352 536	72
591	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,53192	1 146 761	609985
592	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	13,298	196	2606
		из них:				
592.1		затраты на труд рабочих			104	1383
		в том числе оплата труда рабочих			52	691
592.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2978752	4 649	1385
592.2		машины и механизмы			3	40
592.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013963	36	0
592.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0013963	11 291	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013963	2 541	4
592.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013963	7 921	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0013963	2 541	4
592.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0907589	198	18
592.3		материалы, изделия и конструкции			89	1184
592.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001862	675 666	126
592.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0011968	884 809	1059
Раздел 23. Крыльцо КР-9						5855988
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2593461
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1297197
		машины и механизмы	тенге			335860
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			74760
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2926669
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	639		
593	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	50,6	893	45186
		из них:				
593.1		затраты на труд рабочих			292	14775
		в том числе оплата труда рабочих			147	7438
593.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,6179	4 087	14786
593.2		машины и механизмы			87	4402

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			23	1164
593.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,047817	9 286	444
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,047817</i>	<i>2 541</i>	<i>122</i>
593.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,175329	11 291	1980
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,175329</i>	<i>2 541</i>	<i>446</i>
593.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,244398	7 994	1954
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,244398</i>	<i>2 541</i>	<i>621</i>
593.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,494109	18	9
593.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	2,5806	10 082	26018
594	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	7,59	47 125	357679
		из них:				
594.1		затраты на труд рабочих			8 490	64439
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	32075
594.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,080571	4 273	64439
594.2		машины и механизмы			4 192	31818
		в том числе оплата труда машинистов			823	6247
594.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,9023068	51	46
594.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,1955289	13 404	29429
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1955289</i>	<i>2 541</i>	<i>5579</i>
594.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3622707	244	88
594.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0227472	11 291	257
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0227472</i>	<i>2 541</i>	<i>58</i>
594.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,082564	12 297	1015
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,082564</i>	<i>3 629</i>	<i>300</i>
594.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,123846	7 921	981
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,123846</i>	<i>2 541</i>	<i>315</i>
594.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	261422
594.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,003036	101 324	308
594.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000759	64 460	49
594.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,055407	36	2
594.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,3795	2 284	867
594.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,27324	4 351	1189
594.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,77418	2 146	1661
594.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	7,70385	33 181	255621
594.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1518	861	131
594.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,2277	7 006	1595

1	2	3	4	5	6	7
595	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02245	387 409	8697
596	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4	м ²	9,41	26 310	247577
		из них:				
596.1		затраты на труд рабочих			24 848	233820
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	117503
596.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,962487	4 979	233826
596.2		машины и механизмы			68	640
		в том числе оплата труда машинистов			19	179
596.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0494025	12 297	608
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0494025	3 629	179
596.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1560185	22	25
596.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	13118
596.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,32935	25 896	8529
596.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,237132	36	9
596.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,1643	2 117	4582
597	231-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м ²	9,41	13 429	126367
598	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м ²	31,59	6 264	197880
		из них:				
598.1		затраты на труд рабочих			4 227	133531
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	67097
598.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,798847	4 481	133529
598.2		машины и механизмы			380	12004
		в том числе оплата труда машинистов			120	3791
598.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1658475	5 785	959
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1658475	2 127	353
598.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,9486477	90	85
598.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0862407	12 297	1061
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0862407	3 629	313
598.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,2272715	7 921	9721
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	1,2272715	2 541	3119
598.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,2918916	146	43
598.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,8226036	170	140
598.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	52345
598.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0606528	36	2
598.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	241,6635	192	46399
598.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	23,6925	177	4194
598.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,159	326	1030
598.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,6318	1 103	697

1	2	3	4	5	6	7
599	231-302-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м ²	31,59	4 157	131320
Козырек крыльца Кр лист 48						
600	6112-0501-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м ²	68,67	5 696	391144
		из них:				
600.1		затраты на труд рабочих			5 268	361754
		в том числе оплата труда рабочих			2 648	181838
600.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	73,909521	4 895	361787
600.2		машины и механизмы			428	29391
		в том числе оплата труда машинистов			139	9545
600.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,8575373	15	58
600.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5479866	5 785	3170
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5479866</i>	<i>2 127</i>	<i>1166</i>
600.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,3023403	7 921	26158
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,3023403</i>	<i>2 541</i>	<i>8391</i>
601	232-401-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Потолок подвесной из алюминиевых речных панелей на открытой подвесной системе	м ²	68,67	6 053	415660
602	6111-0201-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	м ²	68,67	2 698	185272
		из них:				
602.1		затраты на труд рабочих			2 629	180533
		в том числе оплата труда рабочих			1 309	89889
602.1.1	002-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	49,545405	3 644	180543
602.2		машины и механизмы			69	4738
		в том числе оплата труда машинистов			14	961
602.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3048948	13 404	4087
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3048948</i>	<i>2 541</i>	<i>775</i>
602.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0762237	7 921	604
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0762237</i>	<i>2 541</i>	<i>194</i>
603	234-101-0205 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м ³	4,243806	50 053	212415
604	1106-0801-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28</i>	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м ³	13,78	134 889	1858770
		из них:				
604.1		затраты на труд рабочих			75 446	1039646
		в том числе оплата труда рабочих			37 558	517549
604.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	238,61448	4 357	1039643
604.2		машины и механизмы			4 549	62685
		в том числе оплата труда машинистов			891	12278

1	2	3	4	5	6	7
604.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	4,3684805	13 404	58555
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,3684805</i>	<i>2 541</i>	<i>11100</i>
604.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0412987	11 291	466
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0412987</i>	<i>2 541</i>	<i>105</i>
604.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1437805	12 297	1768
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1437805</i>	<i>3 629</i>	<i>522</i>
604.2.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7,3358657	28	205
604.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2141412	7 921	1696
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2141412</i>	<i>2 541</i>	<i>544</i>
604.3		материалы, изделия и конструкции			54 894	756439
604.3.1	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,59848	943	1507
604.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08268	1 132 558	93640
604.3.3	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,136422	104 147	14208
604.3.4	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,857116	103 583	88783
604.3.5	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,073034	101 324	7400
604.3.6	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,37895	101 324	38397
604.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0118508	64 460	764
604.3.8	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,38584	27 340	10549
604.3.9	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0354146	36	1
604.3.10	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	11,86458	2 667	31643
604.3.11	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	13,9867	32 873	459785
604.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,8862	861	9373
604.3.13	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0591162	7 006	414
605	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2115	387 409	81937
606	6111-0402-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м²	65,94	1 770	116714
		из них:				
606.1		затраты на труд рабочих			1 410	92975
		в том числе оплата труда рабочих			708	46686
606.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,95802	4 233	92948
606.2		машины и механизмы			360	23739
		в том числе оплата труда машинистов			89	5869
606.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,8856401	13 404	11871
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8856401</i>	<i>2 541</i>	<i>2250</i>
606.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5123538	12 297	6300

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5123538</i>	<i>3 629</i>	<i>1859</i>
606.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7026566	7 921	5566
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7026566</i>	<i>2 541</i>	<i>1785</i>
607	234-101-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	6,79182	31 847	216299
608	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
608.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
608.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
608.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
608.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи ручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
608.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,827764</i>	<i>2 541</i>	<i>2103</i>
608.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,533798</i>	<i>2 541</i>	<i>3897</i>
608.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
608.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,3558	2 445	8205
608.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
608.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	4,8253333	307	1481
608.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,2221667	36	152
609	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	109,6666667	522	57246
		из них:				
609.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
609.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
609.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
609.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,182595</i>	<i>2 541</i>	<i>464</i>
609.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
609.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
609.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
610	6111-0402-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м³	20,6	15 197	313058
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
610.1		затраты на труд рабочих			10 655	219493
		в том числе оплата труда рабочих			5 354	110292
610.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,96686	3 542	219487
610.2		машины и механизмы			4 542	93565
		в том числе оплата труда машинистов			959	19755
610.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,74392	13 404	36780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,74392	2 541	6972
610.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	5,03052	11 291	56800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,03052	2 541	12783
611	211-302-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м³	21,218	18 858	400129
612	6110-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	109,6666667	1 713	187859
		из них:				
612.1		затраты на труд рабочих			955	104732
		в том числе оплата труда рабочих			480	52640
612.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5771	3 542	104762
612.2		машины и механизмы			266	29172
		в том числе оплата труда машинистов			55	6032
612.2.1	313-201-0901	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м ³ /ч, напор 150 м	маш.-ч	2,872828	264	758
612.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,827764	13 404	11095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,827764	2 541	2103
612.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,533798	11 291	17318
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,533798	2 541	3897
612.3		материалы, изделия и конструкции			492	53956
612.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	3,3558	2 445	8205
612.3.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
612.3.3	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	4,8253333	307	1481
612.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,2221667	36	152
613	6110-0302-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15</i>	/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	109,6666667	522	57246
		из них:				
613.1		затраты на труд рабочих			60	6580
		в том числе оплата труда рабочих			30	3290
613.1.1	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,645	3 542	5827
613.2		машины и механизмы			60	6580
		в том числе оплата труда машинистов			12	1316
613.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,182595	13 404	2448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,182595	2 541	464
613.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,36519	11 291	4123

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,36519</i>	<i>2 541</i>	<i>928</i>
613.3		материалы, изделия и конструкции			402	44086
613.3.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	1,6779	26 253	44050
614	6110-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	м ²	68,67	464	31863
		из них:				
614.1		затраты на труд рабочих			435	29871
		в том числе оплата труда рабочих			218	14970
614.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,097896	4 895	29849
614.2		машины и механизмы			20	1374
		в том числе оплата труда машинистов			4	275
614.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,060979	13 404	817
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,060979</i>	<i>2 541</i>	<i>155</i>
614.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0228671	12 297	281
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0228671</i>	<i>3 629</i>	<i>83</i>
614.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0381119	7 921	302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0381119</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
614.2.4	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2,1342636	7	15
614.3		материалы, изделия и конструкции			9	618
614.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,33478	251	586
615	217-203-0304 РСНБ РК 2022	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	68,67	405	27811
Раздел 24. Крыльцо КР-11						1599774
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			704002
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>353506</i>
		машины и механизмы	тенге			48542
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>11567</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			847232
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	151		
616	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	46,6666667	893	41673
		из них:				
616.1		затраты на труд рабочих			292	13627
		в том числе оплата труда рабочих			147	6860
616.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,3366667	4 087	13637
616.2		машины и механизмы			87	4060
		в том числе оплата труда машинистов			23	1073
616.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0441	9 286	410
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>2 541</i>	<i>112</i>

1	2	3	4	5	6	7
616.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1617	11 291	1826
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1617</i>	<i>2 541</i>	<i>411</i>
616.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2254	7 994	1802
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2254</i>	<i>2 541</i>	<i>573</i>
616.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4557	18	8
616.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	2,38	10 082	23995
617	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	7	47 125	329875
		из них:				
617.1		затраты на труд рабочих			8 490	59430
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	29582
617.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,9083	4 273	59430
617.2		машины и механизмы			4 192	29344
		в том числе оплата труда машинистов			823	5761
617.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,832167	51	42
617.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,024862	13 404	27141
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,024862</i>	<i>2 541</i>	<i>5145</i>
617.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33411	244	82
617.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,020979	11 291	237
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020979</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
617.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,076146	12 297	936
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,076146</i>	<i>3 629</i>	<i>276</i>
617.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,114219	7 921	905
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,114219</i>	<i>2 541</i>	<i>290</i>
617.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	241101
617.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0028	101 324	284
617.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0007	64 460	45
617.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0511	36	2
617.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,35	2 284	799
617.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,252	4 351	1096
617.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,714	2 146	1532
617.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м³	7,105	33 181	235751
617.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14	861	121
617.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,21	7 006	1471
618	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,22176	387 409	85912
619	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	19,2	26 310	505152

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
619.1		затраты на труд рабочих			24 848	477082
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	239750
619.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	95,82144	4 979	477095
619.2		машины и механизмы			68	1306
		в том числе оплата труда машинистов			19	365
619.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1008	12 297	1240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1008	3 629	366
619.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,35872	22	52
619.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	26765
619.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,672	25 896	17402
619.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,48384	36	17
619.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	4,416	2 117	9349
620	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	19,2	13 429	257837
621	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	36,4	6 264	228010
		из них:				
621.1		затраты на труд рабочих			4 227	153863
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	77314
621.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,33612	4 481	153860
621.2		машины и механизмы			380	13832
		в том числе оплата труда машинистов			120	4368
621.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1911	5 785	1106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1911	2 127	406
621.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,093092	90	98
621.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,099372	12 297	1222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,099372	3 629	361
621.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,41414	7 921	11201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,41414	2 541	3593
621.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,336336	146	49
621.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,947856	170	161
621.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	60315
621.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,069888	36	3
621.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	278,46	192	53464
621.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	27,3	177	4832
621.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,64	326	1187
621.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,728	1 103	803
622	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м²	36,4	4 157	151315
Раздел 25. Крыльцо КР-12						2291812
из них:						

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			793262
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>397940</i>
		машины и механизмы	тенге			85077
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>21402</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1413477
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		
623	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м ²	46,6666667	893	41673
		из них:				
623.1		затраты на труд рабочих			292	13627
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			147	<i>6860</i>
623.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,3366667	4 087	13637
623.2		машины и механизмы			87	4060
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			23	<i>1073</i>
623.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0441	9 286	410
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>2 541</i>	<i>112</i>
623.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1617	11 291	1826
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1617</i>	<i>2 541</i>	<i>411</i>
623.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,2254	7 994	1802
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2254</i>	<i>2 541</i>	<i>573</i>
623.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,4557	18	8
623.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	2,38	10 082	23995
624	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	7	47 125	329875
		из них:				
624.1		затраты на труд рабочих			8 490	59430
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 226	<i>29582</i>
624.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,9083	4 273	59430
624.2		машины и механизмы			4 192	29344
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			823	<i>5761</i>
624.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,832167	51	42
624.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,024862	13 404	27141
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,024862</i>	<i>2 541</i>	<i>5145</i>
624.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,33411	244	82
624.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,020979	11 291	237
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,020979</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
624.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,076146	12 297	936
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,076146</i>	<i>3 629</i>	<i>276</i>
624.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,114219	7 921	905

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,114219</i>	<i>2 541</i>	<i>290</i>
624.3		материалы, изделия и конструкции			34 443	241101
624.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0028	101 324	284
624.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0007	64 460	45
624.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0511	36	2
624.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,35	2 284	799
624.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,252	4 351	1096
624.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,714	2 146	1532
624.3.7	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	7,105	33 181	235751
624.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,14	861	121
624.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,21	7 006	1471
625	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00308	387 409	1193
626	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	19,2	26 310	505152
		из них:				
626.1		затраты на труд рабочих			24 848	477082
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	239750
626.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	95,82144	4 979	477095
626.2		машины и механизмы			68	1306
		в том числе оплата труда машинистов			19	365
626.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1008	12 297	1240
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1008</i>	<i>3 629</i>	<i>366</i>
626.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,35872	22	52
626.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	26765
626.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,672	25 896	17402
626.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,48384	36	17
626.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	4,416	2 117	9349
627	231-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	19,2	13 429	257837
628	6109-0306-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м²	36,4	6 264	228010
		из них:				
628.1		затраты на труд рабочих			4 227	153863
		в том числе оплата труда рабочих			2 124	77314
628.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,33612	4 481	153860
628.2		машины и механизмы			380	13832
		в том числе оплата труда машинистов			120	4368
628.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1911	5 785	1106
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1911</i>	<i>2 127</i>	<i>406</i>
628.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1,093092	90	98

1	2	3	4	5	6	7
628.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,099372	12 297	1222
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,099372</i>	<i>3 629</i>	<i>361</i>
628.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,41414	7 921	11201
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,41414</i>	<i>2 541</i>	<i>3593</i>
628.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,336336	146	49
628.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,947856	170	161
628.3		материалы, изделия и конструкции			1 657	60315
628.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,069888	36	3
628.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	278,46	192	53464
628.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	27,3	177	4832
628.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,64	326	1187
628.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,728	1 103	803
629	231-302-0301 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм	м ²	36,4	4 157	151315
ОГ1						
630	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,55395	250 556	138795
		из них:				
630.1		затраты на труд рабочих			158 534	87820
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	43714
630.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,770162	4 942	87820
630.2		машины и механизмы			65 877	36493
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	9835
630.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,2818579	395	2086
630.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,5288007	34	18
630.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	2,9944875	10 517	31493
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,9944875</i>	<i>3 037</i>	<i>9094</i>
630.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0405824	22 199	901
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0405824</i>	<i>4 337</i>	<i>176</i>
630.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1783165	50	9
630.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,239805	210	50
630.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0737861	12 297	907
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0737861</i>	<i>3 629</i>	<i>268</i>
630.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1168281	7 921	925
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1168281</i>	<i>2 541</i>	<i>297</i>
630.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,033006	99	102
630.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	14483
630.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0103589	10 602	110

1	2	3	4	5	6	7
630.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000554	1 122 582	622
630.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0005706	104 147	59
630.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0074229	954 056	7082
630.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7589115	474	360
630.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2271195	251	57
630.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001717	733 984	126
630.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0003324	991 185	329
630.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,2158	2 284	5061
630.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0166185	2 146	36
630.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0010747	522 787	562
630.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0055395	861	5
630.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000554	1 352 536	75
631	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,55395	1 146 761	635248
632	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	13,84875	196	2714
		из них:				
632.1		затраты на труд рабочих			104	1440
		в том числе оплата труда рабочих			52	720
632.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,310212	4 649	1442
632.2		машины и механизмы			3	42
632.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0014541	36	0
632.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014541	11 291	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014541	2 541	4
632.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0014541	7 921	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014541	2 541	4
632.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0945177	198	19
632.3		материалы, изделия и конструкции			89	1233
632.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001939	675 666	131
632.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0012464	884 809	1103
Раздел 26.		Козырек К1				249589
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20983
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			10549
		машины и механизмы	тенге			101
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			25
		материалы, изделия и конструкции	тенге			228505
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		

1	2	3	4	5	6	7
633	1115-0504-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05</i>	Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами	м² поверхности	8,4	8 285	69594
		из них:				
633.1		затраты на труд рабочих			2 498	20983
		в том числе оплата труда рабочих			1 256	10550
633.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,28652	4 895	20983
633.2		машины и механизмы			12	101
		в том числе оплата труда машинистов			3	25
633.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,619164	15	9
633.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,41454	34	14
633.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,346626	25	9
633.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00882	7 921	70
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00882</i>	<i>2 541</i>	<i>22</i>
633.3		материалы, изделия и конструкции			5 775	48510
633.3.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	9,24	1 307	12077
633.3.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	9,24	1 283	11855
633.3.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	22,68	295	6691
633.3.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	10,08	1 320	13306
633.3.5	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	22,68	202	4581
634	217-401-0405 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	м²	8,4	16 047	134795
635	231-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	2	4 524	9048
636	231-102-0205 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	8	4 519	36152
Раздел 27. Лифт						9958936
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			883239
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>2952003</i>
		машины и механизмы	тенге			33357
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>6063</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			-71396
		оборудование	тенге			9113736
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	199		
637	6120-0101-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м	шт.	1	3 277 986	3277986
		из них:				
637.1		затраты на труд рабочих			3 126 012	3126012
		в том числе оплата труда рабочих			1 718 818	1718818
637.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	698,7063	4 474	3126012
637.2		машины и механизмы			44 624	44624
		в том числе оплата труда машинистов			7 622	7622

1	2	3	4	5	6	7
637.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	2,093256	13 503	28265
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,093256</i>	<i>2 541</i>	<i>5319</i>
637.2.2	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,5414	85	386
637.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,386532	22 199	8581
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,386532</i>	<i>4 337</i>	<i>1676</i>
637.2.4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,523852	34	86
637.2.5	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	26,058132	123	3205
637.2.6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,181056	244	1508
637.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,246888	7 921	1956
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,246888</i>	<i>2 541</i>	<i>627</i>
637.2.8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	28,954476	22	637
637.3		материалы, изделия и конструкции			107 350	107350
637.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	0,7583	1 418	1075
637.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0088	733 984	6459
637.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,17	1 234	1444
637.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2158	440 158	94986
637.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,7	4 837	3386
638	6120-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=9	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0102	шт.	-1	1 424 271	-1424271
		из них:				
638.1		затраты на труд рабочих			1 327 428	-1327428
		в том числе оплата труда рабочих			729 882	-729882
638.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-296,6991	4 474	-1327432
638.2		машины и механизмы			6 462	-6462
		в том числе оплата труда машинистов			943	-943
638.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	-0,163296	22 199	-3625
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>-0,163296</i>	<i>4 337</i>	<i>-708</i>
638.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,432728	34	-49
638.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-9,012384	123	-1109
638.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,085912	244	-509
638.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-0,09234	7 921	-731
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>-0,09234</i>	<i>2 541</i>	<i>-235</i>
638.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-19,966824	22	-439
638.3		материалы, изделия и конструкции			90 381	-90381
638.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,5688	1 418	-807
638.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0063	733 984	-4624
638.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-9	1 234	-11106
638.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,162	440 158	-71306
638.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,5247	4 837	-2538

1	2	3	4	5	6	7
639	6120-0101-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0102	м	-30,8	32 744	-1008515
		из них:				
639.1		затраты на труд рабочих			29 719	-915345
		в том числе оплата труда рабочих			16 341	-503303
639.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	-204,59208	4 474	-915345
639.2		машины и механизмы			156	-4805
		в том числе оплата труда машинистов			20	-616
639.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	-0,1097712	22 199	-2437
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	-0,1097712	4 337	-476
639.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	-1,4037408	34	-48
639.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	-8,8349184	123	-1087
639.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,0424096	244	-498
639.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,0598752	7 921	-474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	-0,0598752	2 541	-152
639.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-13,189176	22	-290
639.3		материалы, изделия и конструкции			2 869	-88365
639.3.1	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,55748	1 418	-791
639.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,00616	733 984	-4521
639.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-9,24	1 234	-11402
639.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,15708	440 158	-69140
639.3.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,51436	4 837	-2488
640	прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Лифт грузопассажирский, 800 кг, скорость подъема 1 м/с, размер 1800x1800мм ЕІ-60, количество остановок 3.	шт	1	9 113 735,71	9113736
Раздел 28. лист 59, 59.1 сантехнические перегородки						816715
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			175882
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			87586
		машины и механизмы	тенге			2378
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			506
		материалы, изделия и конструкции	тенге			638455
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
641	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля сантехкабин	м² перегородок (за вычетом проемов)	25,463	3 523	89706
		из них:				
641.1		затраты на труд рабочих			3 476	88509
		в том числе оплата труда рабочих			1 731	44076
641.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,5683155	4 524	88527

1	2	3	4	5	6	7
641.2		машины и механизмы			47	1197
		в том числе оплата труда машинистов			10	255
641.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,0542446	15	16
641.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0339167	13 503	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0339167	2 541	86
641.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5629953	25	39
641.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0310903	12 297	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0310903	3 629	113
641.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0310903	7 921	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0310903	2 541	79
641.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0542446	22	23
642	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	8,96	14 666	131407
643	261-103-0134 РСНБ РК 2022	Щит перегородок	м ²	16,503	6 804	112286
644	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	8	3 217	25736
645	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	8	768	6144
646	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля сантехкабин	м ² перегородок (за вычетом проемов)	25,136	3 523	88554
		из них:				
646.1		затраты на труд рабочих			3 476	87373
		в том числе оплата труда рабочих			1 731	43510
646.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,317016	4 524	87390
646.2		машины и механизмы			47	1181
		в том числе оплата труда машинистов			10	251
646.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,0407058	15	16
646.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,0334812	13 503	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0334812	2 541	85
646.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,5429231	25	39
646.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0306911	12 297	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0306911	3 629	111
646.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0306911	7 921	243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0306911	2 541	78
646.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,0407058	22	23
647	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	16,8	14 666	246389

1	2	3	4	5	6	7
648	261-103-0134 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит перегородок	м ²	8,336	6 804	56718
649	223-502-0902 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ручка раздельная	пара	15	3 217	48255
650	223-502-0401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	15	768	11520
Раздел 29. Вентканалы						6086981
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			1928610
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			955228
машины и механизмы			тенге			213000
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			48966
материалы, изделия и конструкции			тенге			3945371
нормативная трудоемкость			чел.-ч	447		
651	6106-0302-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,6790124	333 474	559907
<i>из них:</i>						
651.1		затраты на труд рабочих			278 392	467424
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			138 600	232711
651.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	105,2992627	4 439	467423
651.2		машины и механизмы			50 423	84660
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			12 264	20591
651.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1863704	395	74
651.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	5,9824891	12 557	75122
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,9824891</i>	<i>3 037</i>	<i>18169</i>
651.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,1640059	22 199	3641
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1640059</i>	<i>4 337</i>	<i>711</i>
651.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2236445	12 297	2750
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2236445</i>	<i>3 629</i>	<i>812</i>
651.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3541037	7 921	2805
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3541037</i>	<i>2 541</i>	<i>900</i>
651.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,7210075	99	269
651.3		материалы, изделия и конструкции			4 659	7823
651.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0313975	10 602	333
651.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0003358	1 122 582	377
651.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0017294	104 147	180
651.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007388	954 056	705
651.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	2,0148149	474	955

1	2	3	4	5	6	7
651.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6044445	251	152
651.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005205	733 984	382
651.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0010074	991 185	999
651.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,7387655	2 284	1687
651.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0503704	2 146	108
651.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0032573	522 787	1703
651.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0167901	861	14
651.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001679	1 352 536	227
652	214-205-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,8001084	384 493	307636
653	214-201-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,723294	440 158	318364
654	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	41,97531	196	8227
		из них:				
654.1		затраты на труд рабочих			104	4365
		в том числе оплата труда рабочих			52	2183
654.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9402469	4 649	4371
654.2		машины и механизмы			3	126
654.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0044074	36	0
654.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0044074	11 291	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0044074	2 541	11
654.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0044074	7 921	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0044074	2 541	11
654.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,2864815	198	57
654.3		материалы, изделия и конструкции			89	3736
654.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0005877	675 666	397
654.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0037778	884 809	3343
655	6118-0204-0208 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	39	76 847	2997033
		из них:				
655.1		затраты на труд рабочих			15 501	604539
		в том числе оплата труда рабочих			7 547	294333
655.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	130,7124	4 625	604545
655.2		машины и механизмы			523	20397
		в том числе оплата труда машинистов			124	4836
655.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	32,6781	85	2778
655.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,5995	244	2098
655.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,429975	12 297	5287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,429975	3 629	1560
655.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,289925	7 921	10218

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,289925</i>	<i>2 541</i>	<i>3278</i>
655.3		материалы, изделия и конструкции			60 823	2372097
655.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,02769	954 056	26418
655.3.2	246-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	39	59 648	2326272
655.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,8	2 492	19438
656	6105-0201-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Кладка стен приямков и каналов	м³	17,8	40 259	716610
		из них:				
656.1		затраты на труд рабочих			26 788	476826
		в том числе оплата труда рабочих			13 334	237345
656.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	117,5601	4 056	476824
656.2		машины и механизмы			5 356	95337
		в том числе оплата труда машинистов			1 015	18067
656.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	7,11288	13 404	95341
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,11288</i>	<i>2 541</i>	<i>18074</i>
656.3		материалы, изделия и конструкции			8 115	144447
656.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	4,272	27 817	118834
656.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,8188	36	29
656.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,04094	624 577	25570
657	213-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,12	90 841	646788
658	6112-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м²	96	3 850	369600
		из них:				
658.1		затраты на труд рабочих			3 244	311424
		в том числе оплата труда рабочих			1 630	156480
658.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	61,5936	5 057	311479
658.2		машины и механизмы			120	11520
		в том числе оплата труда машинистов			54	5184
658.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9072	114	103
658.2.2	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м ³ /ч	маш.-ч	2,4192	4 742	11472
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,4192</i>	<i>2 127</i>	<i>5146</i>
658.2.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	1,8144	25 692	46616
659	6112-0303-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м²	96	1 696	162816
		из них:				
659.1		затраты на труд рабочих			667	64032
		в том числе оплата труда рабочих			335	32160
659.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13,3056	4 814	64053
659.2		машины и механизмы			10	960
		в том числе оплата труда машинистов			3	288

1	2	3	4	5	6	7
659.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,24192	36	9
659.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12096	7 921	958
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,12096</i>	<i>2 541</i>	<i>307</i>
659.3		материалы, изделия и конструкции			662	63552
659.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,004512	8 810	40
659.3.2	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0144	2 940 242	42339
659.3.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0096	675 666	6486
659.3.4	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	11,52	1 232	14193
659.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3936	1 103	434
659.3.6	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	56,64	605	34267
Раздел 30. Пожарная лестница П-2 /лист 66/						85771
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			9507
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>4733</i>
		машины и механизмы	тенге			3890
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>1047</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			72373
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
660	6106-0304-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтажстремянки Ст-1 пожарной с ограждением	т конструкций	0,059	250 556	14783
		<i>из них:</i>				
660.1		затраты на труд рабочих			158 534	9354
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			78 914	4656
660.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,892661	4 942	9354
660.2		машины и механизмы			65 877	3886
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			17 754	1047
660.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,5625591	395	222
660.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0563214	34	2
660.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,3189363	10 517	3354
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3189363</i>	<i>3 037</i>	<i>969</i>
660.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0043223	22 199	96
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0043223</i>	<i>4 337</i>	<i>19</i>
660.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0189921	50	1
660.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0255411	210	5
660.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0078588	12 297	97
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0078588</i>	<i>3 629</i>	<i>29</i>
660.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0124431	7 921	99
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0124431</i>	<i>2 541</i>	<i>32</i>
660.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1100232	99	11
660.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	1543

1	2	3	4	5	6	7
660.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0011033	10 602	12
660.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000059	1 122 582	66
660.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000608	104 147	6
660.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0007906	954 056	754
660.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,08083	474	38
660.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,02419	251	6
660.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталева я ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000183	733 984	13
660.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000354	991 185	35
660.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,236	2 284	539
660.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,00177	2 146	4
660.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001145	522 787	60
660.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00059	861	1
660.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000059	1 352 536	8
661	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,059	1 146 761	67659
662	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	1,475	196	289
		из них:				
662.1		затраты на труд рабочих			104	153
		в том числе оплата труда рабочих			52	77
662.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,03304	4 649	154
662.2		машины и механизмы			3	4
662.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001549	36	0
662.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0001549	11 291	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001549	2 541	0
662.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001549	7 921	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0001549	2 541	0
662.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0100669	198	2
662.3		материалы, изделия и конструкции			89	131
662.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000207	675 666	14
662.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001328	884 809	117
663	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	80	38	3040
Раздел 31. Прямок лист 67						244045
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			94033
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			47077
		машины и механизмы	тенге			9710

1	2	3	4	5	6	7
в том числе оплата труда машинистов			тенге			2723
материалы, изделия и конструкции			тенге			140301
нормативная трудоемкость			чел.-ч	21		
664	1106-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м ³	1,75	58 194	101840
		из них:				
664.1		затраты на труд рабочих			18 308	32039
		в том числе оплата труда рабочих			9 113	15948
664.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,49805	4 273	32039
664.2		машины и механизмы			5 095	8917
		в том числе оплата труда машинистов			1 434	2510
664.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8547	51	44
664.2.2	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,757575	10 517	7967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,757575	3 037	2301
664.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,913752	244	223
664.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0281663	12 297	346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0281663	3 629	102
664.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0423465	7 921	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0423465	2 541	108
664.3		материалы, изделия и конструкции			34 791	60884
664.3.1	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,002275	101 324	231
664.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008225	64 460	53
664.3.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005075	954 056	484
664.3.4	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00105	278 998	293
664.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0024675	36	0
664.3.6	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	0,19775	2 667	527
664.3.7	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	1,77625	32 873	58391
664.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0535	861	907
665	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03508	396 815	13920
666	241-102-0128 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	1,8	1 311	2360
Решетка						
667	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Решетки прямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02424	301 869	7317
		из них:				
667.1		затраты на труд рабочих			212 415	5149
		в том числе оплата труда рабочих			105 739	2563
667.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,1381407	4 524	5149

1	2	3	4	5	6	7
667.2		машины и механизмы			26 092	632
		в том числе оплата труда машинистов			7 023	170
667.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0185654	13 404	249
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0185654</i>	<i>2 541</i>	<i>47</i>
667.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0484315	7 921	384
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0484315</i>	<i>2 541</i>	<i>123</i>
667.3		материалы, изделия и конструкции			63 362	1536
667.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,01818	25 896	471
667.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1212	1 293	157
667.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0014544	624 577	908
668	222-509-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02424	1 140 313	27641
669	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,845	196	362
		из них:				
669.1		затраты на труд рабочих			104	192
		в том числе оплата труда рабочих			52	96
669.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,041328	4 649	192
669.2		машины и механизмы			3	6
669.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001937	36	0
669.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0001937	11 291	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0001937</i>	<i>2 541</i>	<i>0</i>
669.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001937	7 921	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0001937</i>	<i>2 541</i>	<i>0</i>
669.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0125921	198	2
669.3		материалы, изделия и конструкции			89	164
669.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000258	675 666	17
669.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001661	884 809	147
670	6112-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	2,28	26 310	59987
		из них:				
670.1		затраты на труд рабочих			24 848	56653
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	28470
670.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,378796	4 979	56655
670.2		машины и механизмы			68	155
		в том числе оплата труда машинистов			19	43
670.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01197	12 297	147
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01197</i>	<i>3 629</i>	<i>43</i>
670.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,280098	22	6
670.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	3178
670.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,0798	25 896	2067
670.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,057456	36	2

1	2	3	4	5	6	7
670.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,5244	2 117	1110
671	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м ²	2,28	13 429	30618
Раздел 32. Пожарная лестница П-1 /лист 68/						361475
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			41189
в том числе оплата труда рабочих			тенге			20504
машины и механизмы			тенге			16858
в том числе оплата труда машинистов			тенге			4538
материалы, изделия и конструкции			тенге			303427
нормативная трудоемкость			чел.-ч	9		
672	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтажстремянки Ст-1 пожарной с ограждением	т конструкций	0,25562	250 556	64047
из них:						
672.1		затраты на труд рабочих			158 534	40524
		в том числе оплата труда рабочих			78 914	20172
672.1.1	002-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,200034	4 942	40525
672.2		машины и механизмы			65 877	16839
		в том числе оплата труда машинистов			17 754	4538
672.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2,4373111	395	963
672.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,2440149	34	8
672.2.3	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	1,381805	10 517	14532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,381805	3 037	4197
672.2.4	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0187267	22 199	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0187267	4 337	81
672.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0822841	50	4
672.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,1106579	210	23
672.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0340486	12 297	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0340486	3 629	124
672.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0539103	7 921	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0539103	2 541	137
672.2.9	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4766802	99	47
672.3		материалы, изделия и конструкции			26 145	6683
672.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0047801	10 602	51
672.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002556	1 122 582	287
672.3.3	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0002633	104 147	27
672.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0034253	954 056	3268

1	2	3	4	5	6	7
672.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,3501994	474	166
672.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1048042	251	26
672.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000792	733 984	58
672.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001534	991 185	152
672.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,02248	2 284	2335
672.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0076686	2 146	16
672.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0004959	522 787	259
672.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0025562	861	2
672.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000256	1 352 536	35
673	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,25562	1 146 761	293135
674	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	6,3905	196	1253
		из них:				
674.1		затраты на труд рабочих			104	665
		в том числе оплата труда рабочих			52	332
674.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,1431472	4 649	665
674.2		машины и механизмы			3	19
674.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000671	36	0
674.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,000671	11 291	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000671	2 541	2
674.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000671	7 921	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000671	2 541	2
674.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0436152	198	9
674.3		материалы, изделия и конструкции			89	569
674.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0000895	675 666	60
674.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0005751	884 809	509
675	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	80	38	3040
Раздел 33. Разное						14259870
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2858085
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1423995
		машины и механизмы	тенге			163684
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			50307
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5113155
		оборудование	тенге			6124947
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	683		
Экраны на радиаторы лист 70						

1	2	3	4	5	6	7
676	6107-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатые)	м ²	401,115	10 510	4215719
		из них:				
676.1		затраты на труд рабочих			3 027	1214175
		в том числе оплата труда рабочих			1 507	604480
676.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	294,2980755	4 126	1214274
676.2		машины и механизмы			335	134374
		в том числе оплата труда машинистов			103	41315
676.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,5654706	12 297	68439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,5654706	3 629	20197
676.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,3259441	7 921	65950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,3259441	2 541	21156
676.3		материалы, изделия и конструкции			589	236257
676.3.1	215-204-0204	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,080223	101 324	8129
676.3.2	223-503-0301	Нашельник деревянный	м	361,0035	317	114438
676.3.3	261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	1 383,84675	60	83031
676.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	36,10035	861	31082
676.3.5	261-103-0134	Щит перегородок	м ²	386,67486	6 804	2630936
677	261-103-0148 РСНБ РК 2022	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м ²	401,115	1 129	452859
Стеновой протектор Большой и малый спортзал						
678	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м ³	3,91365	233 229	912777
		из них:				
678.1		затраты на труд рабочих			103 047	403290
		в том числе оплата труда рабочих			51 299	200766
678.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	97,7434088	4 126	403289
678.2		машины и механизмы			3 234	12656
		в том числе оплата труда машинистов			1 015	3972
678.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,9991549	15	15
678.2.2	343-102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,43357	177	254
678.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,5638945	7 921	12388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,5638945	2 541	3974
678.3		материалы, изделия и конструкции			126 948	496830
678.3.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	3,6396945	104 147	379063
678.3.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,469638	103 018	48381
678.3.3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0391365	82 575	3232
678.3.4	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м ²	5,6747925	264	1498

1	2	3	4	5	6	7
678.3.5	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0100972	106 532	1076
678.3.6	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	29,352375	1 092	32053
678.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,74095	861	10109
678.3.8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0121323	624 577	7578
678.3.9	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0117801	1 174 643	13837
679	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м ²	224,784	5 248	1179666
		из них:				
679.1		затраты на труд рабочих			3 710	833949
		в том числе оплата труда рабочих			1 847	415176
679.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	187,8744672	4 439	833975
679.2		машины и механизмы			43	9666
		в том числе оплата труда машинистов			14	3147
679.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	1,8713268	18	34
679.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,2226002	7 921	9684
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,2226002	2 541	3107
679.3		материалы, изделия и конструкции			36	8092
679.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,440928	861	8129
679.3.2	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м ²	2,304036	142 343	327963
680	522-101-1091003 СпрСЦ 02.2024	Стеновой протектор	м ²	289,008	21 193	6124947
Вход в подвал						
681	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м ²	9,01	3 850	34688
		из них:				
681.1		затраты на труд рабочих			3 244	29228
		в том числе оплата труда рабочих			1 630	14686
681.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,780816	5 057	29234
681.2		машины и механизмы			120	1082
		в том числе оплата труда машинистов			54	487
681.2.1	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0851445	114	10
681.2.2	313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м³/ч	маш.-ч	0,227052	4 742	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,227052	2 127	483
681.2.3	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,170289	25 692	4375
682	6112-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м ²	9,01	1 696	15281
		из них:				
682.1		затраты на труд рабочих			667	6010
		в том числе оплата труда рабочих			335	3018
682.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,248786	4 814	6012
682.2		машины и механизмы			10	90

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	27
682.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0227052	36	1
682.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0113526	7 921	90
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0113526</i>	<i>2 541</i>	<i>29</i>
682.3		материалы, изделия и конструкции			662	5965
682.3.1	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0004235	8 810	4
682.3.2	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013515	2 940 242	3974
682.3.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000901	675 666	609
682.3.4	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	1,0812	1 232	1332
682.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,036941	1 103	41
682.3.6	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	5,3159	605	3216
683	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м² до 4	м²	5,64	26 310	148388
		из них:				
683.1		затраты на труд рабочих			24 848	140143
		в том числе оплата труда рабочих			12 487	70427
683.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	28,147548	4 979	140147
683.2		машины и механизмы			68	383
		в том числе оплата труда машинистов			19	107
683.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02961	12 297	364
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02961</i>	<i>3 629</i>	<i>107</i>
683.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,692874	22	15
683.3		материалы, изделия и конструкции			1 394	7862
683.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,1974	25 896	5112
683.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,142128	36	5
683.3.3	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,2972	2 117	2746
684	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м²	5,6964	13 429	76497
685	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м² до 4 штук	м²	4,6	22 631	104103
		из них:				
685.1		затраты на труд рабочих			13 948	64161
		в том числе оплата труда рабочих			7 009	32241
685.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,0553	4 565	64162
685.2		машины и механизмы			718	3303
		в том числе оплата труда машинистов			161	741
685.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,029946	13 503	404
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,029946</i>	<i>2 541</i>	<i>76</i>
685.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,085491	22 199	1898
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,085491</i>	<i>4 337</i>	<i>371</i>
685.2.3	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,05796	5 798	336

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05796</i>	<i>2 541</i>	<i>147</i>
685.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,056994	7 921	451
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,056994</i>	<i>2 541</i>	<i>145</i>
685.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1,155336	146	169
685.2.6	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1,329216	30	40
685.3		материалы, изделия и конструкции			7 965	36639
685.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,1771	36	6
685.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	187,22	192	35946
685.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,15	177	204
685.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,495	326	487
686	231-201-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м²	4,715	18 095	85318
Защитные решетки						
687	6106-0306-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой	м²	3,15	3 034	9557
		из них:				
687.1		затраты на труд рабочих			2 535	7985
		в том числе оплата труда рабочих			1 262	3975
687.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,67139	4 777	7984
687.2		машины и механизмы			60	189
		в том числе оплата труда машинистов			18	57
687.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0108392	12 297	133
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0108392</i>	<i>3 629</i>	<i>39</i>
687.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006993	7 921	55
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006993</i>	<i>2 541</i>	<i>18</i>
687.3		материалы, изделия и конструкции			439	1383
687.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,819	1 590	1302
687.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001323	624 577	83
688	222-509-0801 <i>РСНБ РК 2022</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,071388	1 147 327	81905
689	6108-0204-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка блока дверного металлического однополюсного, стена бетонная	м²	8,08	12 453	100620
		из них:				
689.1		затраты на труд рабочих			10 554	85276
		в том числе оплата труда рабочих			5 254	42452
689.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,2102	4 439	85274
689.2		машины и механизмы			138	1115
		в том числе оплата труда машинистов			43	347
689.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,9372396	15	14
689.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0654722	34	2

1	2	3	4	5	6	7
689.2.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0403596	5 785	233
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0403596</i>	<i>2 127</i>	<i>86</i>
689.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0412565	12 297	507
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0412565</i>	<i>3 629</i>	<i>150</i>
689.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0421534	7 921	334
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0421534</i>	<i>2 541</i>	<i>107</i>
689.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9542803	22	21
689.3		материалы, изделия и конструкции			1 761	14229
689.3.1	215-202-0603	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0034744	103 583	360
689.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,399256	1 590	5405
689.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,9392	4 361	8457
690	223-207-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дверь 9; 9х	м ²	4,12	33 823	139351
691	223-207-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Металлические ставни	м ²	3,96	42 023	166411
Армирование стен						
692	6103-0703-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,981757	80 276	78812
		из них:				
692.1		затраты на труд рабочих			75 241	73868
		в том числе оплата труда рабочих			37 457	36774
692.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	16,0304228	4 608	73868
692.2		машины и механизмы			841	826
		в том числе оплата труда машинистов			109	107
692.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0389041	34	1
692.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0294233	12 297	362
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0294233</i>	<i>3 629</i>	<i>107</i>
692.2.3	341-105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,3927009	252	351
692.2.4	341-204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	1,0177178	110	112
692.3		материалы, изделия и конструкции			4 194	4117
692.3.1	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,3926302	557	4118
693	214-206-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,981757	339 158	332971
Оборудование санузла МГН учтено локальной сметой 2-1-4-20						

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-02-04

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м ²	406,216	128 305	52 119 543,88
2	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м ²	453,453	109 410	49 612 292,73
3	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м ²	955,08	41 701	39 827 791,08
4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	467,325168	83 403	38 976 320,99
5	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м ³	532	63 122	33 580 904
6	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м ³	557,163642	50 053	27 887 711,77
7	231-305-0502	Линейные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м ²	4 945,25	4 897	24 216 889,25
8	222-502-0310	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм	м ²	880,96	26 807	23 615 894,72
9	235-103-0412	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8	м ²	6 064,8	3 585	21 742 308

1	2	3	4	5	6	7
10	233-101-0403	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м ²	848,64	24 975	21 194 784
11	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м ²	164,142	119 322	19 585 751,72
12	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 M150	кг	149 918,55	112	16 790 877,6
13	213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 B2,0, D600	м ³	746,025	22 329	16 657 992,22
14	224-102-0909	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м ²	2 660	5 354	14 241 640
15	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м ²	3 263,56	4 122	13 452 394,32
16	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	325,584	38 373	12 493 634,83
17	234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м ³	207,817744	57 335	11 915 230,35
18	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м ²	2 045,732	5 214	10 666 446,65
19	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м ²	3 752,067822	2 551	9 571 525,01
20	233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	2 451,984	3 526	8 645 695,58
21	235-103-0404	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°C до -20°C, теплостойкость от +80°C до +95°C, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м ²	3 005,8	2 858	8 590 576,4
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	21,2565455	387 409	8 234 977,04
23	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	252,9682875	31 789	8 041 608,89
24	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	244,6704	28 112	6 878 174,28
25	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	267,1810202	25 692	6 864 414,77
26	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1 319,24648	4 361	5 753 233,9
27	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	16,384435	335 340	5 494 356,43
28	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м ³	147,46446	33 194	4 894 935,29

1	2	3	4	5	6	7
29	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	24 829,6935	192	4 767 301,15
30	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м ²	1 692,26874	2 546	4 308 516,21
31	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	10 879,55	355	3 862 240,25
32	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	#####	76	3 780 616,83
33	233-202-0603	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м ²	287,2218	12 837	3 687 066,25
34	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	111,7312	32 873	3 672 939,74
35	232-401-0301	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м ²	550,04	6 053	3 329 392,12
36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	7,409854	440 158	3 261 506,52
37	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м ³	162,8018	18 858	3 070 116,34
38	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,45933	1 146 761	2 820 263,73
39	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м ²	39,69	68 169	2 705 627,61
40	212-101-2004	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	81,47405	33 181	2 703 390,45
41	233-101-0402	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60	м ²	153,7328	17 288	2 657 732,65
42	261-103-0134	Щит перегородок	м ²	386,67486	6 804	2 630 935,75
43	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м ²	59,22	43 663	2 585 722,86
44	246-301-0408	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 4000 мм	шт.	39	59 648	2 326 272
45	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	11,4401744	199 032	2 276 960,79
46	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м ²	183,036	12 298	2 250 976,73
47	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	41 540,1	54	2 243 165,4

1	2	3	4	5	6	7
48	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	19 179,104	112	2 148 059,65
49	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1 542,918	1 372	2 116 883,5
50	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	м ²	14,1	141 193	1 990 821,3
51	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м ²	138,1564	13 429	1 855 302,3
52	231-201-0107	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м ²	117,137	15 753	1 845 259,16
53	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м ³	68,1768	26 253	1 789 845,53
54	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м ²	490,0896	3 632	1 780 005,43
55	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м ³	48,80274	31 847	1 554 220,86
56	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	97,37	14 666	1 428 028,42
57	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4 112,497202	326	1 340 674,09
58	233-401-0401	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	10 959,488	120	1 315 138,56
59	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	122,72707	10 082	1 237 334,32
60	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	12 857,65	96	1 234 334,4
61	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	2,69347	452 532	1 218 881,37
62	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,8297425	665 002	1 216 782,42
63	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	265,9905024	4 057	1 079 123,47
64	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	877,6632	1 223	1 073 382,09
65	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	36,47616	29 403	1 072 508,53
66	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,8793488	1 202 418	1 057 344,77
67	231-302-0301	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм	м ²	248,67	4 157	1 033 721,19

1	2	3	4	5	6	7
68	223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	536,6	1 825	979 295
69	261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м ²	3 157,55	301	950 422,55
70	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,0031622	281 095	844 173,88
71	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	24 726,25	34	840 692,5
72	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м ²	12,6	64 046	806 979,6
73	215-303-0101	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м ²	5,619296	142 343	799 867,45
74	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	14 646,45	53	776 261,85
75	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	289,146	2 619	757 273,37
76	212-201-0103 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м ³	19,97976	37 571	750 659,56
77	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,64998	1 132 558	736 140,05
78	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	6,738126	103 583	697 955,31
79	223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м ²	13,5	51 457	694 669,5
80	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	1,34976	513 520	693 128,76
81	214-403-0101 РСНБ РК 2022	/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,69408	387 409	656 301,84
82	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	7,12	90 841	646 787,92
83	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	166	3 878	643 748
84	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	1,51613	404 161	612 760,62
85	235-103-0118	Рулонный наплавленный битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м ²	765,3184	797	609 958,76
86	215-301-0408	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м ²	74,87857	8 041	602 098,58

1	2	3	4	5	6	7
87	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м ²	6,2822642	95 688	601 137,3
88	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м ²	46,767	12 734	595 530,98
89	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	21,381042	27 817	594 756,45
90	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	5,72624	99 634	570 528,2
91	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	5,591383	101 324	566 541,29
92	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	6 636,348	85	564 089,58
93	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	2 146,4	248	532 307,2
94	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	360,928355	1 403	506 382,48
95	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4628	334 630	489 496,76
96	261-103-0148	Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м ²	401,115	1 129	452 858,84
97	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	16 517,135	27	445 962,64
98	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	629,2011	695	437 294,76
99	215-301-0406	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м ²	74,87857	5 831	436 616,94
100	234-204-0103	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м ³	м ²	147,81	2 917	431 161,77
101	233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м ²	128,1384	3 215	411 964,96
102	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	3,6396945	104 147	379 063,26
103	233-101-0104	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	м ²	111,9144	3 205	358 685,65
104	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м ²	м ²	2 979,2	120	357 504
105	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	212,8930125	1 674	356 382,9
106	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 435,25	239	343 024,75
107	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м ³	27,95078	12 239	342 089,6

1	2	3	4	5	6	7
108	С прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Аэраторы. #	шт	96	3 510,19	336 978
109	231-307-0112	Полоса декоративная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм	м ²	83,2	4 009	333 548,8
110	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,981757	339 158	332 970,74
111	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2953951	1 122 582	331 605,26
112	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1 801,7113	177	318 902,9
113	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м ²	22,869	13 805	315 706,54
114	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,8001084	384 493	307 636,08
115	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм	шт.	3 956,2	77	304 627,4
116	234-102-0303	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м ³ до 39 кг/м ³	м ³	8,224035	35 879	295 070,15
117	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	112,99443	2 445	276 271,38
118	261-601-0202	Щиты настила	м ²	59,343	4 410	261 702,63
119	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м ²	4,59	56 729	260 386,11
120	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм x 140-190 мм	шт.	1 955,7312	133	260 112,25
121	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	93,46988	2 667	249 284,17
122	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 383,7404	179	247 689,53
123	218-103-0201	Ветошь	кг	219,4488596	1 103	242 052,09
124	223-503-0504	Лента бутиловая	м	2 638,4553	89	234 822,52
125	217-203-0304 РСНБ РК 2022	/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	550,04	405	222 766,2
126	233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	71,072	2 955	210 017,76
127	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	223,2420656	861	192 211,42
128	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	2 766,288	67	185 341,3

1	2	3	4	5	6	7
129	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	422,464	435	183 771,84
130	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	452,3914	398	180 051,78
131	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,0227262	88 056	178 113,18
132	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	27	6 531	176 337
133	223-504-0302 РСНБ РК 2022	Скобяные изделия	шт.	332	531	176 292
134	261-103-0134	Щит перегородок	м ²	24,839	6 804	169 004,56
135	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	663,6348	253	167 899,6
136	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Металлические ставни	м ²	3,96	42 023	166 411,08
137	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	2,4663189	64 460	158 978,92
138	222-102-0101 РСНБ РК 2022	/2ПБ 13-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	1,166	130 675	152 367,05
139	222-102-0103 РСНБ РК 2022	/2ПБ 22-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	1,11	133 343	148 010,73
140	234-101-0301	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м ³	м ³	9,773361	15 111	147 685,26
141	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	823,3	173	142 430,9
142	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Дверь 9; 9х	м ²	4,12	33 823	139 350,76
143	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	170,84328	790	134 966,19
144	217-401-0405	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм	м ²	8,4	16 047	134 794,8
145	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	4,85168	25 896	125 639,11
146	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П	м ²	12,6	9 829	123 845,4
147	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	м ²	15,11	8 140	122 995,4
148	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1204113	954 056	114 879,11
149	223-503-0301	Нащельник деревянный	м	361,0035	317	114 438,11

1	2	3	4	5	6	7
150	222-102-0103 РСНБ РК 2022	/2ПБ 19-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,858	133 343	114 408,29
151	222-102-0101 РСНБ РК 2022	/2ПБ 10-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,867	130 675	113 295,22
152	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	1,072467	104 147	111 694,22
153	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м ² ДОС 6х6-50	м ²	769,8162954	145	111 623,36
154	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	8,67438	12 065	104 656,39
155	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	404,0023098	251	101 404,58
156	222-102-0102 РСНБ РК 2022	/2ПБ 16-2-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,728	122 962	89 516,34
157	231-201-0109	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м ²	4,715	18 095	85 317,92
158	261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	1 383,84675	60	83 030,8
159	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	3,03324	27 340	82 928,78
160	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,071388	1 147 327	81 905,38
161	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	23	3 217	73 991
162	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	609,5043	121	73 750,02
163	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	30,8155855	2 284	70 382,8
164	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	31,763	2 117	67 242,27
165	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,574149	101 324	58 175,07
166	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	70,55706	799	56 375,09
167	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	69,02906	750	51 771,8
168	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м ²	362,252	137	49 628,52

1	2	3	4	5	6	7
169	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,469638	103 018	48 381,17
170	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0157515	2 940 242	46 313,22
171	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0870304	522 787	45 498,35
172	231-302-0102	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м ²	15,11	2 938	44 393,18
173	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	34,0704	1 293	44 053,03
174	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	25,002145	1 590	39 753,41
175	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м ²	98,88	402	39 749,76
176	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	32,6356	1 186	38 705,82
177	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	61,9559	605	37 483,32
178	231-102-0205	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	8	4 519	36 152
179	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,054659	624 577	34 138,77
180	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	29,352375	1 092	32 052,79
181	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,8616418	35 441	30 537,45
182	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м ²	98,032	307	30 095,82
183	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	53,2875	543	28 935,11
184	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,336882	82 452	27 776,59
185	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,02424	1 140 313	27 641,19
186	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	222,52288	116	25 812,65
187	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	28,416	853	24 238,85
188	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,12114	187 734	22 742,1
189	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	20,685864	1 086	22 464,85
190	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0253656	884 809	22 443,67
191	217-603-0104	Вода техническая	м ³	582,2309442	36	20 960,31

1	2	3	4	5	6	7
192	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	42,624097	474	20 203,82
193	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	2,8728357	7 006	20 127,09
194	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,3756903	2 146	20 120,23
195	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	7,8	2 492	19 437,6
196	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0260131	733 984	19 093,21
197	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	19,9721541	943	18 833,74
198	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	23	768	17 664
199	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	23,04	687	15 828,48
200	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	12,6012	1 232	15 524,68
201	235-202-0304	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл	шт.	9,6	1 611	15 465,6
202	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	54,3775	278	15 116,94
203	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03508	396 815	13 920,27
204	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0117801	1 174 643	13 837,4
205	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	10,08	1 320	13 305,6
206	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м ³	0,296715	42 738	12 681,01
207	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	2,88972	4 351	12 573,17
208	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	9,24	1 307	12 076,68
209	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,144573	82 575	11 938,12
210	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	9,24	1 283	11 854,92
211	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0144468	675 666	9 761,18

1	2	3	4	5	6	7
212	231-102-0201	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	2	4 524	9 048
213	215-204-0204	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,080223	101 324	8 128,52
214	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	1,5225	5 146	7 834,78
215	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	22,68	295	6 690,6
216	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	160	38	6 080
217	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0044038	1 352 536	5 956,34
218	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,502987	10 602	5 332,67
219	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,004877	991 185	4 834,02
220	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	9,472	484	4 584,45
221	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	22,68	202	4 581,36
222	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	16,599843	259	4 299,36
223	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,3926302	557	4 117,7
224	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0388425	104 147	4 045,33
225	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	15,225	253	3 851,92
226	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	14,4765248	260	3 763,9
227	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,052885	63 682	3 367,82
228	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0391365	82 575	3 231,7
229	215-202-0603	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,026356	103 583	2 730,03
230	241-102-0128	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	1,8	1 311	2 359,8
231	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м ²	5,6747925	264	1 498,15

1	2	3	4	5	6	7
232	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0100972	106 532	1 075,68
233	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	72,31576	14	1 012,42
234	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,002648	380 806	1 008,39
235	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м ³	0,0663601	8 810	584,63
236	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00105	278 998	292,95
237	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,002275	101 324	230,51
238	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	-17,07	1 234	-21 064,38
239	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	-0,33906	4 837	-1 640,03
240	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,36798	1 418	-521,8
		Итого материалы ресурсы	тенге			645 364 922
Оборудование поставки подрядчика						
1	Т прайс . ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Лифт грузопассажирский, 800 кг, скорость подъема 1 м/с, размер 1800x1800мм EI-60, количество остановок 3. #	шт	1	9 113 735,71	9 113 735,71
2	522-101-1091003 СпрСЦ 02.2024	Стеновой протектор	м ²	289,008	21 193	6 124 946,54
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			15 238 682
		Всего по ведомости:	тенге			660 603 603,93

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60030

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60030'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-02-04'Архитектурная часть здания'АР''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	Р Засыпка /лист2/*
5	У6101-0106-0302'3191,88.0,98''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 132 (180) кВт (л.с.), группа грунта 2'м ³ *
6	У6101-0206-0102'3191,88.0,02''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2'м ³ *
7	У6101-0107-0501'3191,88.0,98''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м ³ *
8	Р Стены /лист 2/ *
9	Е11-140301-0203(РС295491)'1585,92''Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м ² перегородок (за вычетом проемов)*
10	С1213-101-0101'0,0504.1000.1585,92''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
11	Е11-140301-201(РС295491)'411,27''/250мм/ Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м ³ кладки*
12	С1213-101-0101'0,38.1000.411,27''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
13	Е11-140301-201(РС295491)'608,19''/380мм/ Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м'м ³ кладки*
14	С1213-101-0101'0,38.1000.608,19''Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
15	У6105-0101-1102(РМ295502)(РМ295730)'291,21+470,04=Ф1''Заполнение стены блоками из ячеистого бетона на клею в железобетонных монолитных каркасных зданиях'м ³ *
16	С1213-301-0201'Ф1.0,98''Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600'м ³ *
17	Р Наружная отделка /лист3/ *
18	У6112-0401-0115(РМ295950)(РМ295730)'4514,3+430,95=Ф1''Облицовка фасада метало сайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов'м ² *
19	С1231-305-0502'Ф1''Линейные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм'м ² *
20	С1234-101-0205'Ф1.0,1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *
21	У6105-0401-0105'Ф1''Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м'м ² *
22	###*
23	У6112-0201-0701(РМ293169РС249668)'329,32''Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм'м ² *
24	Е11-150108-1807(РС136011)'329,32''/Узел 3 лист 16/ Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм'м ² *
25	С1234-101-0205'329,32.0,1''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *
26	###*
27	У6110-0203-0201'83,2''Устройство покрытий мелких (брандамуэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м ² *
28	С1231-307-0112'83,2''Полоса декоративная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм'м ² *
29	###*
30	П2 Костыли /лист 16/ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	C1222-509-1005'0,12312+0,01572+0,01656''Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями'т*
32	У6110-0203-0201'92,4+29,1+8,5+5,2+15+3,4''Устройство покрытий мелких (брандамуэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали'м ² *
33	Р Кровля /лист 26/*
34	П2 ТИП 1*
35	Е11-090401-0205(РС295589)'8,1.1.72+7,7.1.24+8,1.0,4.2+1,1.1.96+1,1.0,4.2''Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж'м ² покрытия*
36	C1222-502-0310'8,1.1.72+7,7.1.24+8,1.0,4.2+1,1.1.96+1,1.0,4.2''Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 220 мм'м ² *
37	П2 ТИП 2*
38	X2870,5=Ф1*
39	У6111-0402-0303(РС135535РС248637)'Ф1''/Изол/ Устройство пароизоляции прокладной в один слой'м ² *
40	У6111-0402-0105(РМ295715)'266:0,1=Ф1''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м ² *
41	C1234-101-0207'266''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180'м ³ *
42	У6111-0402-0105(РМ295715)'266:0,1''Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой'м ² *
43	C1234-101-0207'266''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180'м ³ *
44	У6111-403-0203(РС314909)'Ф1''/мембрана/Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
45	C1261-105-0703'1,12.Ф1''Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м ² 'м ² *
46	У6106-0401-0201(РМ295697)(РМ295837)'Ф1''Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м'м ² *
47	C1224-102-0909'Ф1''Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм'м ² *
48	У6103-0701-0401(РМ100467РС100615)'Ф1''Укладка бетона по перекрытию, толщина 100 мм'м ² *
49	У6103-0701-0402(РМ100467РС100615)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''Укладка бетона по перекрытию. добавлять к норме 6103-0701-0401 на каждые 10 мм изменения толщины'м ² *
50	У6103-0701-0810(РМ295570)'2655,5.6,17:1000''Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
51	C1214-210-0501'2655,5.6,17:1000''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм'т*
52	У6110-0101-0104(РС135525)(РС135526)'Ф1''Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в три слоя'м ² *
53	C1235-103-0412'Ф1.1,15''Рулонный наплавливаемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брус R 25 мм, t от -25°С до 20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8'м ² *
54	C1235-103-0412'Ф1.1,13''Рулонный наплавливаемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брус R 25 мм, t от -25°С до 20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-5,8'м ² *
55	C1235-103-0404'Ф1.1,13''Рулонный наплавливаемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брус R 25 мм, t от -25°С до 20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2'м ² *
56	У6110-0402-0201(РМ295907)(РС100299)'96''/лист 15/ Устройство аэраторов'шт.*
57	СТ прайс (П-Т2024-2)(=13)'96'3637,5'Аэраторы'шт*
58	Р Полы /лист 27/*
59	П2 Подвал*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
60	П2 Тип 1*
61	X159,69=Ф1*
62	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
63	С1234-102-0303'Ф1.1,03.0,05''Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м ³ до 39 кг/м ³ 'м ³ *
64	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
65	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф1''/20-60мм=40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
66	У6111-0403-0101(РС135512РС135569)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м ² *
67	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
68	У6112-0302-0320(РМ295962)'Ф1''Покраска улучшенная масляным составом по /бетону/, пол'м ² *
69	П2 Тип 2*
70	X41,72=Ф1*
71	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
72	###*
73	П2 Тип 3*
74	X41,72=Ф1*
75	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
76	###*
77	П2 Тип 4*
78	X15,2=Ф1*
79	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
80	У6109-201-102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #К=8'Ф1''/60мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
81	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,75:1000=Ф3''/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
82	С1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
83	###*
84	П2 1этаж*
85	П2 Тип 6*
86	X114,28=Ф1*
87	У6109-0306-0502(РМ148663)'Ф1''Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м ² до 4 штук'м ² *
88	С1231-201-0107'Ф1.1,025''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм'м ² *
89	П2 Тип 6х*
90	X255,27=Ф1*
91	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
92	С1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м ² *
93	П2 Тип 7*
94	X67,85=Ф1*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
95	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
96	У6109-201-102(Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6'Ф1''/50мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
97	###
98	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,75:1000=Ф3''/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
99	С1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
100	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
101	С1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м ² *
102	П2 Тип 8*
103	X1117,89=Ф1*
104	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
105	С1234-101-0115'Ф1.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *
106	У6111-0403-0203(РМ295715)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
107	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
108	У6109-201-102(Н5.6) (Н52.6) (Н53.6) #К=6'Ф1''/50мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
109	###
110	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,75:1000=Ф3''/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
111	С1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
112	У6109-306-104(РС249623РС249624) (РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
113	П2 Тип 9*
114	X127,19=Ф1*
115	У6109-201-301(РС101841)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м ² *
116	С1212-201-0103'0,0204.Ф1'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
117	У6109-201-302(РС101841) (Н5.4) (Н52.4) (Н53.4) #К=4'Ф1''/40мм/ Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м ² *
118	С1212-201-0103'0,0051.Ф1.4'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
119	У6111-403-101(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м ² *
120	У6111-403-102(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м ² *
121	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
122	У6109-201-102(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
123	У6109-306-104(РС249623РС249624) (РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
124	П2 Тип 10*
125	X420,18=Ф1*
126	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
127	C1234-101-0115'Ф1.0,06.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ '1,8*
128	У6111-0403-0203'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
129	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
130	У6109-0201-0503(Н5.25) (Н52.25) (Н53.25) #К=25'Ф1''/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
131	У6109-308-101(РМ149999РС149918)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
132	П2 Тип 11х*
133	X816=Ф1*
134	У6109-0102-0104'Ф1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м ³ *
135	У6111-0403-0203'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
136	У6109-0102-0110(РС100467РС279225)'Ф1.0,15''Устройство подстилающих слоев бетонных'м ³ *
137	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,85:1000''/5Вр 150х150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
138	C1214-403-0101'Ф1.1,85:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
139	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
140	У6109-201-102(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
141	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,85:1000''/5Вр 150х150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
142	C1214-403-0101'Ф1.1,85:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
143	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
144	У6109-0201-0503(Н5.25) (Н52.25) (Н53.25) #К=25'Ф1''/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
145	У6109-0308-0101(РМ149999РС362649)'Ф1''/спортивное покрытие/ Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
146	П2 Тип 11*
147	X147,82=Ф1*
148	У6109-0102-0104'Ф1.0,1''Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных'м ³ *
149	У6111-0403-0203'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
150	У6109-0102-0110(РС100467РС279225)'Ф1.0,15''Устройство подстилающих слоев бетонных'м ³ *
151	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,85:1000'' Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
152	C1214-403-0101'Ф1.1,85:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
153	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
154	У6109-201-102(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
155	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,85:1000''/Вр 5 150х150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
156	C1214-403-0101'Ф1.1,85:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
157	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
158	У6109-0201-0503(Н5.25) (Н52.25) (Н53.25) #К=25'Ф1''/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
159	У6109-0308-0101(РМ149999РС362648)'Ф1''/спортивное покрытие/ Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
160	П2 Тип 12*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
161	X177,68=Ф1*
162	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
163	C1234-101-0115'Ф1.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *
164	У6111-0403-0203(РМ295715)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
165	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
166	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #K=4'Ф1''/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
167	###*
168	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,75:1000=Ф3''/4Вр 100x100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
169	C1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
170	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
171	У6109-0201-0503(Н5.5)(Н52.5)(Н53.5) #K=5'Ф1''/10мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
172	###*
173	У6109-0202-0203(РС101841)'Ф1''Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм'м ² *
174	У6109-0202-0204(РС101841)(Н5.9)(Н52.9)(Н53.9) #K=9'Ф1''/10мм/ Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203'м ² *
175	П2 Тип 13*
176	X217,51=Ф1*
177	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
178	C1234-101-0115'Ф1.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *
179	У6111-0403-0203(РМ295715)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
180	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
181	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #K=4'Ф1''/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
182	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,85:1000=Ф3''/5Вр 150x150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
183	C1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
184	У6111-0403-0101(РС135512РС135569)'Ф1''Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м ² *
185	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
186	П2 Тип 14*
187	X52,8=Ф1*
188	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
189	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #K=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
190	У6109-0306-0105(РМ295969РС287790)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
191	П2 Тип 15*
192	X116,17=Ф1*
193	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
194	C1234-204-0103'Ф1''Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м ³ .м ² *
195	У6111-0403-0203(РМ295715)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
196	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
197	У6109-0201-0503(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) #К=25'Ф1''/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
198	У6109-308-101(РМ149999РС149918)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клею'м ² *
199	П2 Тип 16х*
200	Х72,05=Ф1*
201	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
202	C1234-101-0115'Ф1.0,04.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *
203	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
204	У6109-201-102(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф1''/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
205	###*
206	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,75:1000=Ф3''/4Вр 100х100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
207	C1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
208	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей'м ² *
209	П2 Тип 9.1*
210	Х23,89=Ф1*
211	У6109-201-301(РС101841)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м ² *
212	C1212-201-0103'0,0204.Ф1'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
213	У6109-201-302(РС101841)(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м ² *
214	C1212-201-0103'0,0051.Ф1.2'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
215	У6111-403-101(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м ² *
216	У6111-403-102(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м ² *
217	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
218	У6109-201-102(Н5.4,5)(Н52.4,5)(Н53.4,5) #К=4,5'Ф1''/15-30мм=22,5мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
219	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей'м ² *
220	П2 2 этаж*
221	П2 Тип 16*
222	Х950,13=Ф1*
223	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
224	C1234-101-0115'Ф1.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
225	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
226	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
227	У6109-201-102(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #К=6'Ф1''/50мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
228	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,75:1000=Ф3''/4Вр 100x100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
229	С1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
230	###
231	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
232	П2 Тип 17*
233	Х114,75=Ф1*
234	У6109-201-301(РС101841)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м ² *
235	С1212-201-0103'0,0204.Ф1'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
236	У6109-201-302(РС101841)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф1''/40мм/ Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м ² *
237	С1212-201-0103'0,0051.Ф1.4'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
238	У6111-403-101(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м ² *
239	У6111-403-102(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м ² *
240	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
241	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
242	###
243	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
244	П2 Тип 18*
245	Х408,43=Ф1*
246	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
247	С1234-101-0115'Ф1.0,05.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *
248	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
249	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
250	У6109-0201-0503(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) #К=25'Ф1''/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
251	У6109-308-101(РМ149999РС149918)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
252	П2 Тип 19*
253	Х208,68=Ф1*
254	У6111-0403-0602(РС132659)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит 'м ² *
255	С1234-101-0301'Ф1.1,03.0,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м ³ 'м ³ *
256	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
257	У6109-201-102 (Н5.4) (Н52.4) (Н53.4) #K=4'Ф1''/40мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
258	У6103-0701-0810 (PM295570) 'Ф1.1,85:1000=Ф3''/5Вр 150x150/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
259	С1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
260	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
261	У6109-0201-0503 (Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #K=15'Ф1''/20мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
262	У6109-308-203 (PM150000PC362674) 'Ф1''Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем'м ² *
263	П2 Тип 19х*
264	Х45,86=Ф1*
265	У6109-0307-0602 (PM132746) (PC132746) 'Ф1''Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных'м ² *
266	С1215-301-0408'Ф1.1,027''Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм'м ² *
267	У6109-0307-0602 (PM132746) (PC132746) 'Ф1''Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных'м ² *
268	С1215-301-0406'Ф1.1,027''Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм'м ² *
269	У6109-308-203 (PM150000PC362674) 'Ф1''Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем'м ² *
270	П2 Тип 19хх*
271	Х27,05=Ф1*
272	У6109-0307-0602 (PM132746) (PC132746) 'Ф1''Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных'м ² *
273	С1215-301-0408'Ф1.1,027''Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм'м ² *
274	У6109-0307-0602 (PM132746) (PC132746) 'Ф1''Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных'м ² *
275	С1215-301-0406'Ф1.1,027''Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм'м ² *
276	У6109-308-203 (PM150000PC362674) 'Ф1''Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем'м ² *
277	П2 Тип 20*
278	Х50,51=Ф1*
279	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
280	У6109-201-102 (Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #K=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
281	У6109-0306-0105 (PM295969) 'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м ² *
282	С1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм'м ² *
283	П2 Тип 21*
284	Х107,61=Ф1*
285	У6111-0403-0602 (PC132659) 'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит 'м ² *
286	С1234-101-0301'Ф1.1,03.0,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м ³ 'м ³ *
287	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
288	У6109-201-102 (Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #K=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
289	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
290	У6109-0201-0503 (Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #K=15'Ф1''/20мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
291	У6109-308-101(РМ149999РС149917)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
292	П2 Тип 22*
293	X123,21=Ф1*
294	У6109-201-301(РС101841)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м ² *
295	C1212-201-0103'0,0204.Ф1'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
296	У6109-201-302(РС101841)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) #K=6'Ф1''/50мм/ Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м ² *
297	C1212-201-0103'0,0051.Ф1.6'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
298	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
299	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #K=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
300	У6109-308-101(РМ149999РС149920)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
301	П2 Тип 23*
302	X31,64=Ф1*
303	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
304	C1234-204-0103'Ф1''Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м ³ 'м ² *
305	У6111-0403-0203'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
306	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
307	У6109-0201-0503(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) #K=25'Ф1''/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
308	У6109-308-101(РМ149999РС149918)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
309	П2 Зетаж*
310	П2 Тип 24*
311	X862,36=Ф1*
312	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
313	C1234-101-0115'Ф1.0,03.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *
314	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
315	C1235-104-0301'Ф1''Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм'1000 м ² *
316	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
317	У6109-201-102(Н5.8)(Н52.8)(Н53.8) #K=8'Ф1''/60мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
318	У6103-0701-0810(РМ295570)'Ф1.1,75:1000=Ф3''/4Вр 100x100/ Армирование слоя подстилающего и набетонки'т*
319	C1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
320	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
321	П2 Тип 25*
322	X75,83=Ф1*
323	У6109-201-301(РС101841)'Ф1''Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
324	C1212-201-0103'0,0204.Ф1'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
325	У6109-201-302(РС101841)(Н5.4)(Н52.4)(Н53.4) #К=4'Ф1''/40мм/ Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301'м ² *
326	C1212-201-0103'0,0051.Ф1.4'37571'Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5'м ³ '1,8*
327	У6111-403-101(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой'м ² *
328	У6111-403-102(РС135512РС135623)'Ф1''/ЭПП/ Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой'м ² *
329	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
330	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
331	У6109-306-104(РС249623РС249624)(РМ295970РС287797)'Ф1''Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей'м ² *
332	П2 Тип 26*
333	Х990,63=Ф1*
334	У6111-0403-0601(РМ295715)'Ф1''Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых'м ² *
335	C1234-101-0115'Ф1.0,05.1,03''Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160'м ³ *
336	У6111-0403-0203(РС314909)'Ф1''Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой'м ² *
337	У6109-0201-0502'Ф1''Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм'м ² стяжки*
338	У6109-0201-0503(Н5.25)(Н52.25)(Н53.25) #К=25'Ф1''/30мм/ Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502'м ² стяжки*
339	У6109-308-101(РМ149999РС149918)'Ф1''Устройство покрытий из линолеума на клее'м ² *
340	П2 Тип 27*
341	Х54,05=Ф1*
342	У6109-201-101'Ф1''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
343	У6109-201-102(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) #К=2'Ф1''/30мм/ Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101'м ² *
344	У6109-0306-0105(РМ295969)'Ф1''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
345	C1231-302-0103'Ф1.1,02''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм'м ² *
346	Р Внутренняя отделка лист 29*
347	П2 Стены. Подвал*
348	У6112-0302-0201(РМ295961)'13891,34''Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке'м ² *
349	У6112-202-101(РМ315944РС133184)'405,64''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м ² *
350	У6112-0302-0301(РМ295962)'405,64''Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена'м ² *
351	###
352	У6112-0302-0201(РМ295961)'16,34''Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке'м ² *
353	###
354	У6112-301-201'84,7''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
355	У6112-0302-0301 (PM295962) '84,7''Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена'м ² *
356	###*
357	П2 Стены. 1 этаж*
358	###*
359	У6112-0202-0103 (PM315944PC133184) '1625,67''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
360	У6112-301-201'1625,67''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
361	У6112-302-105 (PC249453) '1625,67''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
362	###*
363	У6112-0202-0103 (PM315944PC133184) '2843,77''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
364	У6112-301-201'2843,77''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
365	У6112-302-105 (PC249453) '2843,77''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
366	###*
367	У6112-0202-0103 (PM315944PC133184) '550,56''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
368	У6112-301-201'550,56''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
369	У6112-302-105 (PC249453) '550,56''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
370	###*
371	У6112-0202-0103 (PM315944PC133184) '56,33''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
372	У6112-301-201'56,33''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
373	У6112-302-105 (PC249453) '56,33''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
374	###*
375	У6112-0202-0103 (PM315944PC133184) '303,298''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
376	У6112-301-201'303,298''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
377	У6112-302-105 (PC249453) '303,298''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
378	У6107-102-213'323,44''Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм'м ² *
379	###*
380	У6112-102-203'385,02''Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию'м ² *
381	###*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
382	У6112-102-203'60,33''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ² *
383	***
384	У6112-102-203'656,352''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ² *
385	***
386	У6109-0401-0401(РМ295946)'376,46''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
387	С1233-202-0104'376,46.1,01.0,06''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м ² '0,01563*
388	У6109-0401-0801'287,88''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике'м*
389	П2 Стены. 2 этаж*
390	***
391	У6112-0202-0103(РМ315944РС133184)'1716,38''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
392	У6112-301-201'1716,38''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
393	У6112-302-105(РС249453)'1716,38''Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
394	***
395	У6112-0202-0103(РМ315944РС133184)'2518,01''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
396	У6112-301-201'2518,01''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
397	У6112-302-105(РС249453)'2518,01''Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
398	***
399	У6112-0202-0103(РМ315944РС133184)'425,708''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
400	У6112-301-201'425,708''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
401	У6112-302-105(РС249453)'425,708''Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
402	***
403	У6112-102-203'347,135''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ² *
404	***
405	У6109-0401-0401(РМ295946)'470,96''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
406	С1233-202-0104'470,96.1,01.0,06''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м ² '0,01563*
407	У6109-0401-0801'563,58''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике'м*
408	П2 Стены. 3 этаж*
409	***
410	У6112-0202-0103(РМ315944РС133184)'1618,32''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
411	У6112-301-201'1618,32''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
412	У6112-302-105(РС249453)'1618,32''Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
413	###*
414	У6112-202-101(РМ315944РС133184)'524,55''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена'м ² *
415	У6112-301-201'524,55''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
416	У6112-302-105(РС249453)'524,55''Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
417	###*
418	У6112-0202-0103(РМ315944РС133184)'1772,46''Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена'м ² *
419	У6112-301-201'1772,46''Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей'м ² *
420	У6112-302-105(РС249453)'1772,46''Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску'м ² *
421	###*
422	У6112-102-203'210,25''Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию'м ² *
423	###*
424	У6109-0401-0401(РМ295946)'417,95''Устройство плинтуса из плиток керамических'м*
425	С1233-202-0104'417,95.1,01.0,06''Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм'м ² '0,01563*
426	У6109-0401-0801'518,58''Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике'м*
427	Р Перемычки*
428	П2 Перемычки 1-го этажа /лист 30/*
429	У6105-0401-0104(РМ131018)'(2233,5).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
430	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
431	У6111-0501-0205 'Ф1.26''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ² *
432	У6111-0501-0505 'Ф1.26''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
433	У6104-0301-0110(РМ295547)'30+24+28+33+20''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
434	С1222-102-0103'30.0,037''/2ПБ 22-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
435	С1222-102-0103'24.0,033''/2ПБ 19-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
436	С1222-102-0102'28.0,026''/2ПБ 16-2-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
437	С1222-102-0101'33.0,022''/2ПБ 13-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
438	С1222-102-0101'20.0,017''/2ПБ 10-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
439	П2 Перемычки 2-го этажа /лист 31/*
440	У6105-0401-0104(РМ131018)'(2412,18).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
441	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
442	У6111-0501-0205 'Ф1.26''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
443	У6111-0501-0505 'Ф1.26''Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалями ПФ-115'м ² *
444	У6104-0301-0110(РМ295547)'2+13+20''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
445	С1222-102-0103'2.0,033''/2ПВ 19-3-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПВ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
446	С1222-102-0101'13.0,022''/2ПВ 13-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПВ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
447	С1222-102-0101'20.0,017''/2ПВ 10-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПВ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
448	П2 Перемычки 3-го этажа /лист 32/*
449	У6105-0401-0104(РМ131018)'(2144,16).0,001=Ф1''Крепление сводов стальными затяжками'т*
450	С1214-201-0102'Ф1''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
451	У6111-0501-0205 'Ф1.26''Оштукатурка поверхности металлической штукатуркой за 1 раз ГФ-021'м ² *
452	У6111-0501-0505 'Ф1.26''Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалями ПФ-115'м ² *
453	У6104-0301-0110(РМ295547)'7+11''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
454	С1222-102-0101'7.0,022''/2ПВ 13-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПВ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
455	С1222-102-0101'11.0,017''/2ПВ 10-1-п/ Перемычка железобетонная брусковая ПВ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
456	Р Узлы крепления наружных стен /лист 34/*
457	Е11-140301-0204(РС279860)'0,34776+0,624+2,39258''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
458	С1214-210-0201'0,34776+0,624''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
459	С1214-403-0101'2,39258''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
460	Р Узлы крепления стен и перегородок /лист 35/*
461	Е11-140301-0204(РС279860)'1,16969+1,13806+0,43604+1,51503+0,46248+0,33788+0,27308+0,16069''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
462	С1214-403-0101'1,16969+1,13806''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
463	С1214-210-0201'0,43604''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
464	С1214-208-0103'1,51503+0,46248+0,33788+0,27308+(250.0,42):1000''Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм'т*
465	С1214-210-0201'250.0,22:1000''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
466	Р Внутренняя отделка *
467	П2 Потолок 1этаж лист 40*
468	У6112-0501-0103(РС329867)'67,85+1117,89+72,05''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм'м ² *
469	С1232-401-0101'67,85+1117,89+72,05''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м ² *
470	У6112-301-301'151,08+420,18+963,82+177,68+217,51+52,8+116,17''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м ² *
471	У6112-302-106(РС249453)'151,08+420,18+963,82+177,68+52,8+116,17''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м ² *
472	У6112-302-113'217,51''Покраска акриловыми вододисперсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску'м ² *
473	П2 Потолок 2этаж лист 41*
474	У6112-0501-0103(РС329867)'934,73+208,68''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм'м ² *
475	С1232-401-0101'934,73+208,68''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
476	У6112-301-301'114,75+408,43+50,51+107,61+123,21+31,64''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м ² *
477	У6112-302-106(РС249453)'114,75+408,43+50,51+107,61+123,21+31,64''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м ² *
478	П2 Потолок 3этаж лист 41*
479	У6112-0501-0103(РС329867)'862,36''Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм'м ² *
480	С1232-401-0101'862,36''Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм'м ² *
481	У6112-301-301'75,83+990,63+54,05''Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз'м ² *
482	У6112-302-106(РС249453)'75,83+990,63+54,05''Покраска вододисперсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску'м ² *
483	Р Армирование перегородок /лист 42/*
484	Е11-140301-0204(РС279860)'1,51613+2,95579''Стены и другие конструкции. Армирование кладки'т металлических изделий*
485	С1214-403-0101'2,95579''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
486	С1214-101-0102'1,51613''Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм'т*
487	Р Проемы /лист 43/*
488	У6108-0102-0108(РМ295687)'2.2,1.144+1,8.2,1.56+1,5.2,1.44=Ф1''/ОК-1,2,3/ Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ² , поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)'м ² *
489	С1223-102-0308'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой'м ² *
490	***
491	У6108-0102-0107(РМ295687)'1,2.2,1.10+0,9.2,1.18=Ф1''/ОК-4,5/Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м ² , поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый'м ² *
492	С1223-102-0207'Ф1''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка'м ² *
493	***
494	У6108-0102-0102(РМ295687)'0,9.1,5+0,9.1,2.3+1,2.0,75.15''/ОК-6,7,8/Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м ² , поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый'м ² *
495	С1223-102-0106'0,9.1,5+0,9.1,2.3''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной'м ² *
496	С1223-102-0105'1,2.0,75.15''Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный'м ² *
497	***
498	У6108-105-205(РМ312790)'2,1.143+1,9.56+1,6.49+1,3.25+1.19=Ф1''Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м'м*
499	С1223-501-0105 'Ф1''Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм'м*
500	***
501	П2 Витражи наружные /лист 44/*
502	У6107-0302-0101(РМ312788)'406,216=Ф1''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м ² перегородок (за вычетом проемов)*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
503	C1223-301-0107'Ф1''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом'м ² *
504	У6107-0302-0103(РМ312789)'14,1''Установка дверного блока площадью более 2 м ² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м ² *
505	C1223-301-0207'14,1''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом'м ² *
506	П2 Витражи внутренние *
507	У6107-0302-0101(РМ312788)'453,453''Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля'м ² перегородок (за вычетом проемов)*
508	C1223-301-0101'(13,2.38+17,985+9,57.6+6,765.6)-(2,2.1,51.38+2,2.0,91+2,2.1,51.6+2,2.1,21.6)''Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом'м ² *
509	У6107-0302-0102(РМ312789)'17,974''Установка дверного блока площадью до 2 м ² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м ² *
510	У6107-0302-0103(РМ312789)'146,168''Установка дверного блока площадью более 2 м ² в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)'м ² *
511	C1223-301-0201'2,2.1,51.38+2,2.0,91+2,2.1,51.6+2,2.1,21.6''Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом'м ² *
512	П2 Двери наружные /лист 46/*
513	Е11-140303-0103(РС295688)'2,1.1.(3+3)=Ф1''Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах'м ² *
514	C1223-207-0201'Ф1''Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный'м ² *
515	У6108-0204-0103(РМ295688)'2,1.1,4.(10)+2,1.1,2.(3)+2,1.1,3.(1)=Ф1''Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная'м ² *
516	C1223-207-0102'Ф1''Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный'м ² *
517	У6108-0204-0301(РМ293076)'27''/примечание п.2/ Установка дверных доводчиков'шт.*
518	C1223-502-0104 '27''Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг'комплект*
519	П2 Двери внутренние*
520	Е11-140303-101(РС295884)(РС295688)'2,1.1,31.(11+6)+2,1.1,01.(27+29)+2,1.0,8.(8+11)+2,1.0,7.(14+13)+2,1.0,9.(12+22)+2,1.1,5.(3+1)+2,1.1,21.(2+7)''Проемы дверные площадью до 3 м ² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях'м ² *
521	C1223-201-0105'2,1.1,31.(11+6)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П'м ² *
522	C1223-201-0103'2,1.1,01.(27+29)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м ² *
523	C1223-201-0102'2,1.0,8.(8+11)+2,1.0,7.(14+13)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м ² *
524	C1223-201-0103'2,1.0,9.(12+22)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П'м ² *
525	C1223-201-0107'2,1.1,5.(3+1)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
526	C1223-201-0104'2,1.1,21.(2+7)''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П'м ² *
527	C1223-502-0303'11+6+27+29+8+11+14+13+12+22+3+1+2+7''Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4'шт.*
528	C1223-504-0302'(11+6+27+29+8+11+14+13+12+22+3+1+2+7).2''Скобяные изделия'шт.*
529	У6111-0201-0106(РМ295715)'1,26:0,07''/примечание п.6 лист 47/ Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной'м ² *
530	C1234-101-0204'1,26''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ³ *
531	Р Лестницы ограждение ОГ1...ОГ5*
532	У6106-0304-0101(РМ295605)''(15,82+9,78+3,6+4,26+(20,51+5,86+1,08+4,97)+(1+3+2)+29,3+5,86+1,08+7,1):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
533	C1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
534	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
535	Р Крыльцо КР-1*
536	У6109-101-102'116,17''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
537	У6103-101-211(РМ100533РС279420)(РМ295570)'20,21''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
538	C1214-403-0101'0,3578''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
539	У6112-0401-0113(РМ287791)(РМ293152)'15,11''Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя'м ² *
540	C1231-102-0106'15,11''Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка'м ² *
541	C1231-302-0102'15,11''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450x450x9мм'м ² *
542	П2 Козырек крыльца Кр-1*
543	У6112-0501-0105(РМ295861)(РМ147853)'68,67''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
544	C1232-401-0301'68,67''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
545	У6111-0201-0106(РМ295715)'68,67''Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной'м ² *
546	C1234-101-0205'68,67.0,06.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *
547	Е11-060801-0102(РС100533РС279220)(РС295570)'13,78''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
548	C1214-403-0101'0,2115''/5Вр 100x100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
549	У6111-0402-0105(РМ295715)'65,94''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м ² *
550	C1234-101-0204'65,94.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ³ *
551	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
552	У6110-0302-0102(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
553	У6111-0402-0202(РС100299)'20,6''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
554	C1211-302-0202(КLink=У6111-402-202 LinkR=100299)'1,03.20,6'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ 0,4*
555	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
556	У6110-0302-0102(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
557	У6110-101-106(РС135525)'68,67''Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
558	C1217-203-0304'68,67''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м ² *
559	П2 ОГ1*
560	У6106-0304-0101(РМ295605)'(12+11,61+11,23+10,75+7,92+4,32+3,45+3,21+2,76+56+5,18+2,07+12,6):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
561	C1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
562	У6111-0501-0505'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
563	Р Крыльцо КР-2*
564	У6109-101-102'1,59:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
565	У6103-101-211(РМ100533РС279420)(РМ295570)'1,59''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
566	C1214-403-0101'0,02217''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
567	У6112-0101-0101(РМ295835)(РМ373113)'0,76''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
568	C1231-201-0101'0,76''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
569	У6109-0306-0105(РМ295969)'7,2''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
570	C1231-302-0301'7,2''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм'м ² *
571	Р Крыльцо КР-4*
572	У6109-101-102'1,63:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
573	У6103-101-211(РМ100533РС279420)(РМ295570)'1,63''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
574	C1214-403-0101'0,0434''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
575	У6112-0101-0101(РМ295835)(РМ373113)'3,93''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
576	C1231-201-0101'3,93''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
577	У6109-0306-0105(РМ295969)'5,7''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
578	C1231-302-0301'5,7''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм'м ² *
579	П2 Козырек крыльца Кр лист 48*
580	У6112-0501-0105(РМ295861)(РМ147853)'68,67''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
581	C1232-401-0301'68,67''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
582	У6111-0201-0106(РМ295715)'68,67''Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной'м ² *
583	C1234-101-0205'68,67.0,06.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *
584	Е11-60801-102(РС295570)(РС100533РС279220)'13,78''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
585	C1214-403-0101'0,2115''/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
586	У6111-0402-0105(РМ295715)'65,94''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м ² *
587	C1234-101-0204'65,94.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ³ *
588	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
589	У6110-0302-0102(Н5.15)(Н52.15)(Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
590	У6111-0402-0202(РС100299)'20,6''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
591	C1211-302-0202(KLink=У6111-402-202 LinkR=100299)'1,03.20,6'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ 0,4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
592	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
593	У6110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
594	У6110-101-106(РС135525)'68,67''Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой'м ² *
595	С1217-203-0304'68,67''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м ² *
596	П2 ОГ1*
597	У6106-0304-0101(РМ295605)'(17,9+17,46+22,4+6,13+5,04):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
598	С1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
599	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
600	Р Крыльцо КР-3*
601	У6109-101-102'18,25:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
602	У6103-101-211(РМ100533РС279420) (РМ295570)'18,25''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
603	С1214-403-0101'0,23586''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
604	У6112-0101-0101(РМ295835) (РМ373113)'29,98''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
605	С1231-201-0101'29,98''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
606	У6109-0306-0105(РМ295969)'69,88''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м ² *
607	С1231-302-0301'69,88''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
608	П2 Козырек крыльца Кр 3*
609	У6112-0501-0105(РМ295861) (РМ147853)'29,73''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
610	С1232-401-0301'29,73''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
611	Е11-60801-102(РС295570) (РС100533РС279220)'4,34''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
612	С1214-403-0101'0,09156''/5Вр 100x100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
613	У6110-0302-0101'8,92:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
614	У6110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'8,92:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
615	У6111-0402-0202(РС100299)'11,89''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
616	С1211-302-0202(КLink=У6111-402-202 LinkR=100299)'1,03.11,89'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ 0,4*
617	У6110-0302-0101'8,92:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
618	У6110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'8,92:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
619	С1217-203-0304'29,73''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м ² *
620	П2 ОГ1*
621	У6106-0304-0101(РМ295605)'(57,88+25,44+24,98+12,33+11,83+15,6+7,92+6,48+94,4+21,7+18,73+21,24+5,85+5,74+21,24):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
622	С1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
623	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
624	Р Крыльцо КР-5*
625	У6109-101-102'5,36:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
626	У6103-101-211 (PM100533PC279420) (PM295570) '5,36''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
627	С1214-403-0101'0,8291''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
628	У6112-0101-0101 (PM295835) (PM373113) '4,59''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
629	С1231-201-0101'4,59''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
630	У6109-0306-0105 (PM295969) '21,06''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
631	С1231-302-0301'21,06''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
632	П2 Козырек крыльца Кр 5*
633	У6112-0501-0105 (PM295861) (PM147853) '24,5''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
634	С1232-401-0301'24,5''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
635	Е11-60801-102 (PC295570) (PC100533PC279220) '4,91''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
636	С1214-403-0101'0,07546''/5Вр 100x100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
637	С1214-403-0101'Ф3''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
638	У6110-0302-0101'1,22:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
639	У6110-0302-0102 (Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'1,22:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
640	У6111-0402-0202 (PC100299) '1,47''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
641	С1211-302-0202 (KLink=У6111-402-202 LinkR=100299) '1,03.1,47'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ '0,4*
642	У6110-0302-0101'1,22:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
643	У6110-0302-0102 (Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'1,22:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
644	С1217-203-0304'24,5''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м ² *
645	П2 ОГ1*
646	У6106-0304-0101 (PM295605) ' (16,17+15,84+22,4+11,16+5,04):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
647	С1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
648	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
649	Р Крыльцо КР-6*
650	У6109-101-102'3,53:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
651	У6103-101-211 (PM100533PC279420) (PM295570) '3,53''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
652	С1214-403-0101'0,16647''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
653	У6112-0101-0101 (PM295835) (PM373113) '12,69''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
654	С1231-201-0101'12,69''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
655	У6109-0306-0105 (PM295969) '10,64''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
656	С1231-302-0301'10,64''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
657	П2 Козырек крыльца Кр лист 48*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
658	У61112-0501-0105(РМ295861) (РМ147853) '68,67''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
659	С1232-401-0301'68,67''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
660	У61111-0201-0106(РМ295715) '68,67''Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной'м ² *
661	С1234-101-0205'68,67.0,06.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *
662	Е11-60801-102(РС295570) (РС100533РС279220) '13,78''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
663	С1214-403-0101'0,2115''/5Вр 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
664	У61111-0402-0105(РМ295715) '65,94''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м ² *
665	С1234-101-0204'65,94.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ³ *
666	У61110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
667	У61110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
668	У61111-0402-0202(РС100299) '20,6''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
669	С1211-302-0202(КLink=У6111-402-202 LinkR=100299) '1,03.20,6'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ 0,4*
670	У61110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
671	У61110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
672	У61110-101-106(РС135525) '68,67''Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой'м ² *
673	С1217-203-0304'68,67''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м ² *
674	П2 ОГ1*
675	У6106-0304-0101(РМ295605) ' (12,76+6,5+3,96+22,4+7,2+5,04):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
676	С1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
677	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалями ПФ-115'м ² *
678	Р Крыльцо КР-7*
679	Н43=2*
680	У6109-101-102'1,66:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
681	У6103-101-211(РМ100533РС279420) (РМ295570) '1,66''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
682	С1214-403-0101'0,02541''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
683	У61112-0101-0101(РМ295835) (РМ373113) '6,85''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
684	С1231-201-0101'6,85''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
685	У6109-0306-0105(РМ295969) '4,59''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м ² *
686	С1231-302-0301'4,59''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300х300х8мм'м ² *
687	П2 Козырек крыльца Кр лист 48*
688	У61112-0501-0105(РМ295861) (РМ147853) '68,67''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
689	С1232-401-0301'68,67''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
690	У61111-0201-0106(РМ295715) '68,67''Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной'м ² *
691	С1234-101-0205'68,67.0,06.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
692	E11-60801-102 (PC295570) (PC100533PC279220) '13,78''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
693	C1214-403-0101'0,2115''/5Вр 100x100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
694	У6111-0402-0105 (PM295715) '65,94''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м ² *
695	C1234-101-0204'65,94.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ³ *
696	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
697	У6110-0302-0102 (Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
698	У6111-0402-0202 (PC100299) '20,6''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
699	C1211-302-0202 (KLink=У6111-402-202 LinkR=100299) '1,03.20,6'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ '0,4*
700	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
701	У6110-0302-0102 (Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
702	У6110-101-106 (PC135525) '68,67''Устройство кровель скатных из наплаваемых материалов в один слой'м ² *
703	C1217-203-0304'68,67''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м ² *
704	П2 ОГ1*
705	У6106-0304-0101 (PM295605) ' (21,12+20,68+22,4+14,68+5,04):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
706	C1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
707	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
708	Н43=1*
709	Р Крыльцо КР-10*
710	У6109-101-102'1,47:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
711	У6103-101-211 (PM100533PC279420) (PM295570) '1,47''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
712	C1214-403-0101'0,02245''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
713	У6112-0101-0101 (PM295835) (PM373113) '3,02''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
714	C1231-201-0101'3,02''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
715	У6109-0306-0105 (PM295969) '5,5''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м ² *
716	C1231-302-0301'5,5''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
717	П2 Козырек крыльца Кр лист 48*
718	У6112-0501-0105 (PM295861) (PM147853) '68,67''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
719	C1232-401-0301'68,67''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
720	У6111-0201-0106 (PM295715) '68,67''Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной'м ² *
721	C1234-101-0205'68,67.0,06.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *
722	E11-60801-102 (PC295570) (PC100533PC279220) '13,78''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
723	C1214-403-0101'0,2115''/5Вр 100x100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
724	У6111-0402-0105 (PM295715) '65,94''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
725	C1234-101-0204'65,94.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ³ *
726	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
727	У6110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
728	У6111-0402-0202(РC100299)'20,6''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
729	C1211-302-0202(KLink=У6111-402-202 LinkR=100299)'1,03.20,6'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ 0,4*
730	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
731	У6110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
732	У6110-101-106(РC135525)'68,67''Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой'м ² *
733	C1217-203-0304'68,67''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м ² *
734	П2 ОГ1*
735	У6106-0304-0101(РМ295605)'(21,12+20,68+22,4+14,68+5,04):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
736	C1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
737	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалями ПФ-115'м ² *
738	Р Крыльцо КР-8*
739	Н43=2*
740	У6109-101-102'1,66:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
741	У6103-101-211(РМ100533РС279420) (РМ295570)'1,66''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
742	C1214-403-0101'0,02541''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
743	У6112-0101-0101(РМ295835) (РМ373113)'6,85''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
744	C1231-201-0101'6,85''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
745	У6109-0306-0105(РМ295969)'7,56''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м ² *
746	C1231-302-0301'7,56''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
747	П2 Козырек крыльца Кр 8*
748	У6112-0501-0105(РМ295861) (РМ147853)'7,56''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
749	C1232-401-0301'7,56''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
750	Е11-60801-102(РС295570) (РС100533РС279220)'1,31''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
751	C1214-403-0101'0,02328''/5Вр 100x100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
752	У6111-0402-0202(РC100299)'0,25''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
753	C1211-302-0202(KLink=У6111-402-202 LinkR=100299)'1,03.0,25'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ 0,4*
754	У6110-0302-0101'0,25:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
755	У6110-0302-0102(Н5.15) (Н52.15) (Н53.15) #К=15'0,25:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
756	У6110-101-106(РC135525)'7,56''Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов в один слой'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
757	C1217-203-0304'7,56''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м ² *
758	P2 ОГ1*
759	У6106-0304-0101(PM295605)'(16,32+16,53+15,86+16,1+12,69+15,21+8,95+8,73+5,59+5,37+78,4+11,88+12,07+9,18+5,7+3,61+6,13+17,64):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
760	C1222-503-0201 'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
761	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалями ПФ-115'м ² *
762	H43=1*
763	Р Крыльцо КР-9*
764	У6109-101-102'7,59:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
765	У6103-101-211(PM100533PC279420)(PM295570)'7,59''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
766	C1214-403-0101'0,02245''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
767	У6112-0101-0101(PM295835)(PM373113)'9,41''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
768	C1231-201-0101'9,41''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
769	У6109-0306-0105(PM295969)'31,59''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клею из сухих смесей'м ² *
770	C1231-302-0301'31,59''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
771	P2 Козырек крыльца Кр лист 48*
772	У6112-0501-0105(PM295861)(PM147853)'68,67''Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит'м ² *
773	C1232-401-0301'68,67''Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе'м ² *
774	У6111-0201-0106(PM295715)'68,67''Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной'м ² *
775	C1234-101-0205'68,67.0,06.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130'м ³ *
776	E11-60801-102(PC295570)(PC100533PC279220)'13,78''Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м'м ³ *
777	C1214-403-0101'0,2115''/5Вр 100x100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
778	У6111-0402-0105(PM295715)'65,94''Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо'м ² *
779	C1234-101-0204'65,94.0,1.1,03''Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110'м ³ *
780	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
781	У6110-0302-0102(H5.15)(H52.15)(H53.15) K=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
782	У6111-0402-0202(PC100299)'20,6''Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом'м ³ *
783	C1211-302-0202(KLink=У6111-402-202 LinkR=100299)'1,03.20,6'18858'Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм'м ³ '0,4*
784	У6110-0302-0101'3,29:0,03''Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм'м ² *
785	У6110-0302-0102(H5.15)(H52.15)(H53.15) K=15'3,29:0,03''/30мм/ Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201'м ² *
786	У6110-101-106(PC135525)'68,67''Устройство кровель скатных из наплаваемых материалов в один слой'м ² *
787	C1217-203-0304'68,67''/Гидроизоляционная мембрана ТРО 1,14мм прим./ Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
788	Р Крыльцо КР-11*
789	У6109-101-102'7:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
790	У6103-101-211 (PM100533PC279420) (PM295570)'7''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
791	С1214-403-0101'72.0,00308''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
792	У6112-0101-0101 (PM295835) (PM373113)'19,2''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
793	С1231-201-0101'19,2''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
794	У6109-0306-0105 (PM295969)'36,4''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
795	С1231-302-0301'36,4''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
796	Р Крыльцо КР-12*
797	У6109-101-102'7:0,15''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
798	У6103-101-211 (PM100533PC279420) (PM295570)'7''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
799	С1214-403-0101'0,00308''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
800	У6112-0101-0101 (PM295835) (PM373113)'19,2''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
801	С1231-201-0101'19,2''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
802	У6109-0306-0105 (PM295969)'36,4''Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей'м ² *
803	С1231-302-0301'36,4''Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая размерами 300x300x8мм'м ² *
804	П2 ОГ1*
805	У6106-0304-0101 (PM295605)'(39,6+38,58+32,64+32,4+24,8+12,04+19,96+29,52+28,32+150,4+14,85+14,47+12,22+12,13+9,25+9,16+11,88+19,87+8,02+33,84):1000=Ф1''Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением'т*
806	С1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
807	У6111-0501-0505'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
808	Р Козырек К1*
809	Е11-150504-0101 (PC295846) (PC295849)'7.1,2''Козырьки входные. Облицовка поликарбонатными листами'м ² поверхности*
810	С1217-401-0405'7.1,2''Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 12 мм'м ² *
811	С1231-102-0201'2''Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла'шт.*
812	С1231-102-0205'4+2+2''Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления'шт.*
813	Р Лифт*
814	У6120-0101-0102 (PM315700)'1''Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м'шт.*
815	У6120-0101-0105 (ВП) (Н5.9) (Н52.9) (Н53.9) К=9'1''Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0102'шт.*
816	У6120-0101-0108 (ВП)'30,8''Уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0102'м*
817	СТ прайс (П-Т2024-2) (=14)'1'9444285,71'Лифт грузопассажирский, 800 кг, скорость подъема 1 м/с, размер 1800x1800мм ЕИ-60, количество остановок 3'шт*
818	Р лист 59, 59.1 сантехнические перегородки*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
819	У6107-0302-0101 (PM312788) '0,12.1,6+0,1.1,6+0,7.1,6+1,02.1,6+0,035.1,6+0,095+1,6+0,04.1,6+0,7.1,6.2+1.1,6+0,17.1,6.2+0,3.1,6+0,7.1,6.2+1.1,6.3+0,04.1,6+0,7.1,6.2+1.1,6+0,64.1,6+1,62.1,6+0,7.1,6=Ф1''Устройство перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля сантехкабин'м ² перегородок (за вычетом проемов)*
820	C1223-201-0102'0,7.1,6.8=Ф2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м ² *
821	C1261-103-0134'Ф1-Ф2''Щит перегородок'м ² *
822	C1223-502-0902'8''Ручка раздельная'пара*
823	C1223-502-0401'8''Зашелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ'шт.*
824	У6107-0302-0101 (PM312788) '0,12.1,6+0,1.1,6+0,7.1,6+1,02.1,6+0,035.1,6+0,095.1,6+0,04.1,6+0,7.1,6.2+1.1,6+0,065.1,6.2+0,1.1,6.8+0,2.1,6.2+0,135.1,6.2+0,1.1,6.12+0,7.1,6.12=Ф1''Устройство перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля сантехкабин'м ² перегородок (за вычетом проемов)*
825	C1223-201-0102'0,7.1,6.15=Ф2''Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П'м ² *
826	C1261-103-0134'Ф1-Ф2''Щит перегородок'м ² *
827	C1223-502-0902'15''Ручка раздельная'пара*
828	C1223-502-0401'15''Зашелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ'шт.*
829	Р Вентканалы*
830	У6106-302-301 (PM295605) ' (3,76.4,31+2,2.3,05+2,2.5,38+6.0,47+3.0,39+4,31).39:1000=Ф1''Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м'т*
831	C1214-205-0102' (3,76.4,31+4,31).39:1000''Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм'т*
832	C1214-201-0102' (2,2.3,05+2,2.5,38).39:1000''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
833	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
834	У6118-0204-0208 (PM295835) '39''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм'шт.*
835	У6105-201-302 (PM102634PC102636) (PM102867) '17,8''Кладка стен прямков и каналов'м ³ *
836	C1213-101-0101'0,4.1000.17,8'90841'Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100'1000 шт.*
837	У6112-201-101'96''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'м ² *
838	У6112-303-104'96''Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая'м ² *
839	Р Пожарная лестница П-2 /лист 66/*
840	У6106-0304-0101 (PM295605) '0,059=Ф1''Монтажстремянки Ст-1 пожарной с ограждением'т конструкций*
841	C1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
842	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
843	C1217-101-0302'16.4+16''Волт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
844	Р Прямоки лист 67*
845	Н43=1*
846	Е11-061001-0107 (PC100489) (PC100533PC279220) (PC295570) '1,75''Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство'м ³ *
847	C1214-403-0103'0,03508''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
848	C1241-102-0128'0,45.4''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм'м*
849	П2 Решетка *
850	E11-080201-0703(РC131018)'0,02424''Решетки прямков металлические. Установка'т металлических изделий*
851	C1222-509-0701 '0,02424''Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73'т*
852	У6111-0501-0505 '(2,05.0,9).0,5.2''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
853	H43=1*
854	У6112-0101-0101(РМ373113) (РМ373113)'2,28''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
855	C1231-201-0101'2,28''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
856	Р Пожарная лестница П-1 /лист 68/*
857	У6106-0304-0101 (РМ295605)'(0,9+75,4+12,9+5,66+39,6+9,88+24,87+4,46+5,52+21,2+10,58+18,15+9,9+16,6):1000=Ф1''Монтажстремянки Ст-1 пожарной с ограждением'т конструкций*
858	C1222-503-0201'Ф1''Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы'т*
859	У6111-0501-0505 'Ф1.25''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
860	C1217-101-0302'16.4+16''Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100'шт.*
861	Р Разное*
862	П2 Экраны на радиаторы лист 70*
863	У6107-0103-0108'401,115''Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филленчатые)'м ² *
864	C1261-103-0148'2,1.0,65.280+1,2.0,65.10+0,9.0,65.19''Плита ДСП с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм'м ² *
865	П2 Стеновой протектор Большой и малый спортзал*
866	У6107-0102-0207'3,91365''Устройство элементов каркаса из брусев'м ³ *
867	У6107-102-213'224,784''Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм'м ² *
868	522-101-1091003'289,008''Стеновой протектор'м ² *
869	П2 Вход в подвал*
870	У6112-201-101'9,01''Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена'м ² *
871	У6112-303-104'9,01''Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая'м ² *
872	У6112-0101-0101(РМ373113) (РМ373113)'4,14+1,5''Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м ² до 4'м ² *
873	C1231-201-0101'(4,14+1,5).1,01''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм'м ² *
874	У6109-0306-0502(РМ148663)'4,6''Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м ² до 4 штук'м ² *
875	C1231-201-0109'4,6.1,025''Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм'м ² *
876	П2 Защитные решетки*
877	У6106-0306-0103'3,15''Монтаж перегородки стальной консольной сетчатой'м ² *
878	C1222-509-0801 '50,4.1,39:1000+0,888.0,15.10:1000''Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т'т*
879	У6108-0204-0102(РМ295688)'8,08''Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная'м ² *
880	C1223-207-0103'1.2,06.2''Дверь 9; 9х'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
881	C1223-207-0104'3,96''Металлические ставни'м ² *
882	П2 Армирование стен*
883	У6103-0703-0201(РМ295570)'(104.3,4+31.7,1+31.2+6.1,2+10.0,9+10.0,4+50,4).1,39:1000''Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм'т*
884	C1214-206-0202'(104.3,4+31.7,1+31.2+6.1,2+10.0,9+10.0,4+50,4).1,39:1000''Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм'т*
885	П2 Оборудование санузла МГН учтено локальной сметой 2-1-4-20*
886	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-05

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	40492,393	тыс.тенге
Средства на оплату труда	12740,962	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,495	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						40492393
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			12594692
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6178723</i>
		машины и механизмы	тенге			508355
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>146270</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14701227
		оборудование	тенге			12688119
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 495		
Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1						14788932
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			4876335
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>2392709</i>
		машины и механизмы	тенге			248632
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>74208</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6520527
		оборудование	тенге			3143438
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	986		

1	2	3	4	5	6	7
1	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	14	15 898	222572
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			13 099	183386
		в том числе оплата труда рабочих			6 377	89278
1.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	38,22	4 798	183380
1.2		машины и механизмы			597	8358
		в том числе оплата труда машинистов			118	1652
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,147	13 404	1970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,147	2 541	374
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	9,261	244	2260
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,147	12 297	1808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,147	3 629	533
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,294	7 921	2329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,294	2 541	747
1.3		материалы, изделия и конструкции			2 202	30828
1.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,62	1 234	5701
1.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,728	1 403	1021
1.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02898	831 695	24103
2	242-101-0403 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	62 778	188334
3	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	11	33 779	371569
4	1312-1101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	26 973	53946
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			26 450	52900
		в том числе оплата труда рабочих			14 544	29088
4.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	11,448	4 621	52901
4.2		машины и механизмы			428	856
		в том числе оплата труда машинистов			137	274
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,108	7 921	855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,108	2 541	274
4.3		материалы, изделия и конструкции			95	190
4.3.1	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	951	190
5	519-101-1703 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрешиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	1 571 719	3143438

1	2	3	4	5	6	7
6	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 898	15898
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			13 099	13099
		в том числе оплата труда рабочих			6 377	6377
6.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,73	4 798	13099
6.2		машины и механизмы			597	597
		в том числе оплата труда машинистов			118	118
6.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0105	13 404	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2 541	27
6.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6615	244	161
6.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0105	12 297	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	3 629	38
6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2 541	53
6.3		материалы, изделия и конструкции			2 202	2202
6.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,33	1 234	407
6.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,052	1 403	73
6.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00207	831 695	1722
7	242-304-1002 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	40 429	40429
8	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 898	15898
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			13 099	13099
		в том числе оплата труда рабочих			6 377	6377
8.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,73	4 798	13099
8.2		машины и механизмы			597	597
		в том числе оплата труда машинистов			118	118
8.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0105	13 404	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2 541	27
8.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6615	244	161
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0105	12 297	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	3 629	38
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2 541	53
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 202	2202
8.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,33	1 234	407
8.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,052	1 403	73
8.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00207	831 695	1722

1	2	3	4	5	6	7
9	245-405-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	2	11 801	23602
10	245-405-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°C, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	шт.	2	28 370	56740
11	245-405-0703 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°C, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/4, DN 32	шт.	1	29 018	29018
12	6115-0103-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском	комплект	18	11 497	206946
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			11 015	198270
		в том числе оплата труда рабочих			5 363	96534
12.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37,989	5 219	198265
12.2		машины и механизмы			217	3906
		в том числе оплата труда машинистов			66	1188
12.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,378	15	6
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2079	12 297	2557
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2079</i>	<i>3 629</i>	<i>754</i>
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1701	7 921	1347
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1701</i>	<i>2 541</i>	<i>432</i>
12.3		материалы, изделия и конструкции			265	4770
12.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,72	750	540
12.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,44	790	1138
12.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,648	1 186	769
12.3.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,6	472	1699
12.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,216	426	92
12.3.6	218-103-0208	Каболка	т	0,00126	423 648	534
13	261-301-0266 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	18	101 508	1827144
14	242-207-3701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	2 530	189750
15	242-207-3702 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	126	3 796	478296
16	242-207-3703 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7 365	22095
17	242-207-3701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	70	2 530	177100
18	6114-0601-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	7	1 672	11704
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 644	11508
		в том числе оплата труда рабочих			800	5600
18.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,205	5 219	11508

1	2	3	4	5	6	7
18.2		материалы, изделия и конструкции			28	196
18.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	750	53
18.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,14	790	111
18.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,07	426	30
19	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 530	17710
20	241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2 004	12024
21	241-113-0203 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	5	700	3500
22	241-113-0204 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	5	1 220	6100
23	241-113-0208 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	1 696	1696
24	241-113-0214 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	5 881	11762
25	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	135,4	1 419	192133
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			1 419	192133
		в том числе оплата труда рабочих			691	93561
25.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	47,91806	4 009	192104
26	244-104-0901 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	66	1 265	83490
27	244-104-0902 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	128	1 536	196608
28	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	142	36	5112
29	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	31	55	1705
30	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	11	107	1177
31	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	142	18	2556
32	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	25	34	850
33	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	18	53	954
34	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	41	20	820
35	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	18	24	432

1	2	3	4	5	6	7
36	241-211-1103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	5	55	275
37	241-210-1001 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	20	25	500
38	241-210-1003 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	5	49	245
39	241-221-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	409	5	2045
40	241-221-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	180	6	1080
41	241-221-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	49	10	490
42	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290	708	205320
43	6114-0103-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	157	5 757	903849
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			5 732	899924
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	438187
43.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	172,4331	5 219	899928
43.2		машины и механизмы			19	2983
43.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0049455	12 297	61
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0049455</i>	<i>3 629</i>	<i>18</i>
43.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0049455	7 921	39
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0049455</i>	<i>2 541</i>	<i>13</i>
43.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	14,556255	22	320
43.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	33,26673	82	2728
43.3		материалы, изделия и конструкции			6	942
43.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,785	1 186	931
44	241-205-1102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	155,43	217	33728
45	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	29	6 217	180293
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			6 187	179423
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	87348
45.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,3824	5 219	179442
45.2		машины и механизмы			25	725
45.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0015225	12 297	19
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0015225</i>	<i>3 629</i>	<i>6</i>
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0015225	7 921	12
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0015225</i>	<i>2 541</i>	<i>4</i>

1	2	3	4	5	6	7
45.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,031015	22	45
45.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	7,66122	82	628
45.3		материалы, изделия и конструкции			5	145
45.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,116	1 186	138
46	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	28,71	352	10106
47	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	6,7	6 785	45460
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			6 751	45232
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	22023
47.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,66712	5 219	45234
47.2		машины и механизмы			29	194
47.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0005628	12 297	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005628	3 629	2
47.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005628	7 921	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0005628	2 541	1
47.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3749655	22	8
47.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,123163	82	174
47.3		материалы, изделия и конструкции			5	34
47.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0268	1 186	32
48	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	6,633	590	3913
49	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	41	6 217	254897
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			6 187	253667
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	123492
49.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,6096	5 219	253694
49.2		машины и механизмы			25	1025
49.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0021525	12 297	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021525	3 629	8
49.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0021525	7 921	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021525	2 541	5
49.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,871435	22	63
49.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	10,83138	82	888
49.3		материалы, изделия и конструкции			5	205
49.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,164	1 186	195
50	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	40,59	362	14694

1	2	3	4	5	6	7
51	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	12	6 785	81420
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			6 751	81012
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	39444
51.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,5232	5 219	81016
51.2		машины и механизмы			29	348
51.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001008	12 297	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001008	3 629	4
51.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001008	7 921	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001008	2 541	3
51.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,67158	22	15
51.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	3,80268	82	312
51.3		материалы, изделия и конструкции			5	60
51.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,048	1 186	57
52	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	11,88	586	6962
53	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	168	2 302	386736
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			2 217	372456
		в том числе оплата труда рабочих			1 079	181272
53.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	71,3496	5 219	372374
53.2		машины и механизмы			62	10416
		в том числе оплата труда машинистов			17	2856
53.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,14112	13 404	1892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14112	2 541	359
53.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12348	12 297	1518
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,12348	3 629	448
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,77616	7 921	6148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,77616	2 541	1972
53.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,41428	99	833
53.3		материалы, изделия и конструкции			23	3864
53.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,01344	27 817	374
53.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,672	1 030	692
53.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,57456	474	272
53.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,8904	750	668
53.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7392	790	584
53.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,3192	4 007	1279

1	2	3	4	5	6	7
53.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1008	426	43
54	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	4	483	1932
55	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	134	633	84822
56	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	30	649	19470
57	6114-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	320	3 486	1115520
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			3 256	1041920
		в том числе оплата труда рабочих			1 586	507520
57.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	213,376	4 884	1042128
57.2		машины и механизмы			141	45120
		в том числе оплата труда машинистов			39	12480
57.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,6048	13 404	8107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,6048	2 541	1537
57.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,336	12 297	4132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,336	3 629	1219
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,8304	7 921	30341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,8304	2 541	9733
57.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	27,0816	99	2681
57.3		материалы, изделия и конструкции			89	28480
57.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0384	27 817	1068
57.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с немедленной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,2	1 030	3296
57.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	5,376	474	2548
57.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	5,44	4 007	21798
57.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,192	426	82
58	241-101-0408 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65x4,0 мм	м	320	3 567	1141440
59	241-102-0241 РСНБ РК 2022	/футляр/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x7,0 мм	м	15	23 626	354390
60	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	733,7	352	258262
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			347	254594
		в том числе оплата труда рабочих			169	123995
60.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	38,59262	6 605	254904
60.2		машины и механизмы			2	1467

1	2	3	4	5	6	7
60.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	11,555775	101	1167
60.3		материалы, изделия и конструкции			3	2201
60.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14674	750	110
60.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	7,337	260	1908
60.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,36685	790	290
60.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,14674	426	63
61	6111-0101-1701 ЕСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	782	1 879	1469378
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			1 230	961860
		в том числе оплата труда рабочих			618	483276
61.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	183,1444	5 252	961874
61.2		машины и механизмы			220	172040
		в том числе оплата труда машинистов			71	55522
61.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	21,7005	7 921	171890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	21,7005	2 541	55141
61.3		материалы, изделия и конструкции			429	335478
61.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,564	3 172	4961
61.3.2	234-304-2701	Самоклеющаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	117,3	2 469	289614
61.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,1826	3 680	41152
62	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	308	236	72688
63	234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	99	303	29997
64	234-303-0114 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	68,2	349	23802
65	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	16,5	476	7854
66	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	16,5	602	9933
67	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	352	815	286880
68	234-701-0301 РСНБ РК 2022	Противопожарная лента прим.	м	50	137	6850

1	2	3	4	5	6	7
69	241-112-0147 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 784	16704
70	241-112-0131 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	10	1 016	10160
71	241-112-0116 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	1	549	549
72	241-112-0110 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	1 091	4364
73	241-112-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	4	131	524
74	241-112-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	46	103	4738
75	6121-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,488	253 185	123554
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			249 697	121852
		в том числе оплата труда рабочих			121 590	59336
75.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,89652	4 368	121852
75.2		материалы, изделия и конструкции			3 488	1702
75.2.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0002879	711 131	205
75.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	5,7584	260	1497
Раздел 2. Насосная станция						10024298
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			407397
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			214788
		машины и механизмы	тенге			10965
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2265
		материалы, изделия и конструкции	тенге			612049
		оборудование	тенге			8993887
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
76	1307-0401-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08</i>	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	134 144	268288
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			130 462	260924
		в том числе оплата труда рабочих			71 734	143468
76.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	58,32	4 474	260924
76.2		машины и механизмы			1 771	3542
		в том числе оплата труда машинистов			200	400

1	2	3	4	5	6	7
76.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0648	12 803	830
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0648</i>	<i>3 629</i>	<i>235</i>
76.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	6,264	50	313
76.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,3608	123	167
76.2.4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	6,5232	244	1592
76.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0648	7 921	513
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0648</i>	<i>2 541</i>	<i>165</i>
76.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,2528	99	124
76.3		материалы, изделия и конструкции			1 911	3822
76.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	2,8	474	1327
76.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,48	251	120
76.3.3	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	327 064	2289
76.3.4	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,8	22	84
77	511-703-0611 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Ecompu, без частотного преобразователя CO-3 HELIX V603/CE Q 12 м³/ч, Н 18 м вод. ст.	шт.	1	3 015 927	3015927
78	511-703-0447 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V 2202/CC-EB Q 22 м³/ч, Н 26 м вод. ст.	шт.	1	5 732 472	5732472
79	6116-0401-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 м³	шт.	1	45 672	45672
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			43 367	43367
		в том числе оплата труда рабочих			21 116	21116
79.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,3766	4 625	43367
79.2		машины и механизмы			2 174	2174
		в том числе оплата труда машинистов			600	600
79.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04326	13 404	580
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,04326</i>	<i>2 541</i>	<i>110</i>
79.2.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,4326	101	44
79.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02163	12 297	266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02163</i>	<i>3 629</i>	<i>79</i>
79.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,162225	7 921	1285
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,162225</i>	<i>2 541</i>	<i>412</i>
79.3		материалы, изделия и конструкции			131	131
79.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	750	30
79.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,57	36	21

1	2	3	4	5	6	7
79.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	790	63
79.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17
80	513-204-0130 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 500 (top), Wester (0-14-0200) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	1	245 488	245488
81	242-207-3704 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11614
82	6114-0102-0207 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	8	3 486	27888
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			3 256	26048
		в том числе оплата труда рабочих			1 586	12688
82.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3344	4 884	26053
82.2		машины и механизмы			141	1128
		в том числе оплата труда машинистов			39	312
82.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01512	13 404	203
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01512</i>	<i>2 541</i>	<i>38</i>
82.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0084	12 297	103
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0084</i>	<i>3 629</i>	<i>30</i>
82.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09576	7 921	759
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,09576</i>	<i>2 541</i>	<i>243</i>
82.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67704	99	67
82.3		материалы, изделия и конструкции			89	712
82.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00096	27 817	27
82.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	1 030	82
82.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,1344	474	64
82.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,136	4 007	545
82.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0048	426	2
83	241-101-0408 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	8	3 567	28536
Водомерный узел 1						
84	6114-0502-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	12 333	12333
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			6 472	6472
		в том числе оплата труда рабочих			3 151	3151
84.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,281	5 052	6472
84.2		машины и механизмы			256	256
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
84.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	244	90

1	2	3	4	5	6	7
84.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
84.3		материалы, изделия и конструкции			5 605	5605
84.3.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
84.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1 234	222
84.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	20
84.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00128	831 695	1065
85	244-301-0801 <i>РСНБ РК 2022</i>	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м³/ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826	191826
86	6114-0202-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	15 898	47694
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			13 099	39297
		в том числе оплата труда рабочих			6 377	19131
86.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,19	4 798	39296
86.2		машины и механизмы			597	1791
		в том числе оплата труда машинистов			118	354
86.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0315	13 404	422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0315</i>	<i>2 541</i>	<i>80</i>
86.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9845	244	484
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0315	12 297	387
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0315</i>	<i>3 629</i>	<i>114</i>
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,063	7 921	499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 541</i>	<i>160</i>
86.3		материалы, изделия и конструкции			2 202	6606
86.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,99	1 234	1222
86.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,156	1 403	219
86.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00621	831 695	5165
87	242-101-1003 <i>РСНБ РК 2022</i>	Задвижка фланцевая универсальная, с обрешиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	70 375	211125
88	6116-0605-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	1	8 528	8528
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			7 415	7415
		в том числе оплата труда рабочих			3 610	3610
88.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4925	4 968	7415
88.2		машины и механизмы			878	878
		в том числе оплата труда машинистов			221	221
88.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,681345	244	166

1	2	3	4	5	6	7
88.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,023793	12 297	293
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,023793</i>	<i>3 629</i>	<i>86</i>
88.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0529935	7 921	420
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0529935</i>	<i>2 541</i>	<i>135</i>
88.3		материалы, изделия и конструкции			235	235
88.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,19	1 234	234
89	242-404-0108 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354	64354
90	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 188	4188
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			1 290	1290
		в том числе оплата труда рабочих			628	628
90.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2379	5 420	1289
90.2		материалы, изделия и конструкции			28	28
90.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
90.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
90.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
90.2.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
91	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	19 340	19340
92	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3 152	18912
93	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1540
94	241-113-0114 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	3 170	6340
95	6114-0102-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 80 до 90 мм	м	5	4 288	21440
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			3 949	19745
		в том числе оплата труда рабочих			1 923	9615
95.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0425	4 884	19744
95.2		машины и механизмы			218	1090
		в том числе оплата труда машинистов			59	295
95.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,01995	13 404	267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01995</i>	<i>2 541</i>	<i>51</i>
95.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,005775	12 297	71
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,005775</i>	<i>3 629</i>	<i>21</i>

1	2	3	4	5	6	7
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,088725	7 921	703
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,088725</i>	<i>2 541</i>	<i>225</i>
95.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,51765	99	51
95.3		материалы, изделия и конструкции			121	605
95.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00105	27 817	29
95.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с немедленной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0625	1 030	64
95.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,1125	474	53
95.3.4	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,114	4 007	457
95.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,003	426	1
96	241-101-0410 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	5	6 122	30610
97	6114-0102-0206 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	1	2 978	2978
		из них:				
97.1		затраты на труд рабочих			2 839	2839
		в том числе оплата труда рабочих			1 382	1382
97.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5439	5 219	2839
97.2		машины и механизмы			106	106
		в том числе оплата труда машинистов			30	30
97.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00147	13 404	20
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00147</i>	<i>2 541</i>	<i>4</i>
97.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000735	12 297	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000735</i>	<i>3 629</i>	<i>3</i>
97.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,009135	7 921	72
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,009135</i>	<i>2 541</i>	<i>23</i>
97.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,050085	99	5
97.3		материалы, изделия и конструкции			33	33
97.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00008	27 817	2
97.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с немедленной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,004	1 030	4
97.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,00646	474	3
97.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	750	5
97.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0054	790	4
97.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0038	4 007	15
97.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0006	426	0
98	241-101-0406 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1	3 582	3582
99	241-112-0138 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982	1964

1	2	3	4	5	6	7
100	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00377	440 158	1659
Раздел 3. Водопровод противопожарный В2						3041021
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			1027782
в том числе оплата труда рабочих			тенге			500653
машины и механизмы			тенге			35396
в том числе оплата труда машинистов			тенге			8401
материалы, изделия и конструкции			тенге			1977843
нормативная трудоемкость			чел.-ч	197		
101	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	22	33 128	728816
из них:						
101.1		затраты на труд рабочих			4 932	108504
		в том числе оплата труда рабочих			2 401	52822
101.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,79	5 219	108503
101.2		машины и механизмы			310	6820
		в том числе оплата труда машинистов			80	1760
101.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,62	15	69
101.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,231	13 404	3096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,231	2 541	587
101.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,462	7 921	3660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,462	2 541	1174
101.3		материалы, изделия и конструкции			27 886	613492
101.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,22	750	165
101.3.2	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	66	1 067	70422
101.3.3	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	22	1 420	31240
101.3.4	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1БЗр ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	22	23 182	510004
101.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,66	790	521
101.3.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,88	1 186	1044
101.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,22	426	94
102	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	440	1 214	534160
103	6114-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	22	3 846	84612
из них:						
103.1		затраты на труд рабочих			3 776	83072
		в том числе оплата труда рабочих			1 839	40458
103.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,3018	4 539	83072

1	2	3	4	5	6	7
103.2		машины и механизмы			43	946
		в том числе оплата труда машинистов			12	264
103.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,541	25	64
103.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,10164	7 921	805
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,10164</i>	<i>2 541</i>	<i>258</i>
103.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,234	22	71
103.3		материалы, изделия и конструкции			27	594
103.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,506	1 186	600
104	248-307-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	22	18 128	398816
105	241-114-0112 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-57х3,0 мм	шт.	9	585	5265
106	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	93	708	65844
107	6114-0102-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	185	4 281	791985
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			4 105	759425
		в том числе оплата труда рабочих			1 999	369815
107.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	142,783	5 319	759463
107.2		машины и механизмы			145	26825
		в том числе оплата труда машинистов			34	6290
107.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,291375	13 404	3906
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,291375</i>	<i>2 541</i>	<i>740</i>
107.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1554	12 297	1911
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1554</i>	<i>3 629</i>	<i>564</i>
107.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,961925	7 921	15540
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,961925</i>	<i>2 541</i>	<i>4985</i>
107.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	56,21595	99	5565
107.3		материалы, изделия и конструкции			31	5735
107.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0222	27 817	618
107.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,555	1 030	572
107.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,7585	5 628	4269
107.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,8325	474	395
108	241-102-0139 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	185	1 731	320235
109	6114-0401-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	185	359	66415
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
109.1		затраты на труд рабочих			347	64195
		в том числе оплата труда рабочих			169	31265
109.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,731	6 605	64273
109.2		машины и механизмы			2	370
109.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,91375	101	294
109.3		материалы, изделия и конструкции			10	1850
109.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,037	750	28
109.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	7,03	260	1828
109.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0925	790	73
109.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,037	426	16
110	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м²	29	249	7221
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			78	2262
		в том числе оплата труда рабочих			39	1131
110.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4872	4 649	2265
110.2		машины и механизмы			6	174
		в том числе оплата труда машинистов			1	29
110.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003045	36	0
110.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,003045	11 291	34
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,003045</i>	<i>2 541</i>	<i>8</i>
110.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00609	7 921	48
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00609</i>	<i>2 541</i>	<i>15</i>
110.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4263	198	84
110.3		материалы, изделия и конструкции			165	4785
110.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000377	380 806	144
110.3.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,61	1 782	4651
111	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	/за 2 раза/ Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	29	508	14732
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			356	10324
		в том числе оплата труда рабочих			178	5162
111.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,798	5 741	10322
111.2		машины и механизмы			9	261
		в том числе оплата труда машинистов			2	58
111.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00609	36	0
111.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,00609	11 291	69
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00609</i>	<i>2 541</i>	<i>15</i>
111.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00609	7 921	48
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00609</i>	<i>2 541</i>	<i>15</i>
111.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,68208	198	135

1	2	3	4	5	6	7
111.3		материалы, изделия и конструкции			143	4147
111.3.1	261-107-0397	Ксилот нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00087	380 806	331
111.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00522	733 984	3831
112	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	30	764	22920
Раздел 4. Водоснабжение горячее Т3, Т4						10428162
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			5043302
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>2464533</i>
машины и механизмы			тенге			172470
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>49850</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			4661596
оборудование			тенге			550794
нормативная трудоемкость			чел.-ч	981		
113	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 770	8770
<i>из них:</i>						
113.1		затраты на труд рабочих			7 406	7406
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 606	3606
113.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5435	4 798	7406
113.2		машины и механизмы			256	256
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			53	53
113.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	244	90
113.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
113.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	1108
113.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 234	173
113.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	20
113.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	915
114	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41 478	41478
115	245-405-0203 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	2	9 200	18400
116	245-405-0701 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 20	шт.	1	28 370	28370
117	245-405-0701 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	шт.	2	28 370	56740
118	245-405-0703 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/4, DN 32	шт.	1	29 018	29018

1	2	3	4	5	6	7
119	242-207-3701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	2 530	189750
120	242-207-3702 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 796	75920
121	242-207-3703 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 365	44190
122	242-207-3704 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	11 614	58070
123	242-207-3701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	2 530	83490
124	242-307-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	10 076	20152
125	242-307-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	18 076	18076
126	6114-0601-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	7	1 672	11704
		из них:				
126.1		затраты на труд рабочих			1 644	11508
		в том числе оплата труда рабочих			800	5600
126.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,205	5 219	11508
126.2		материалы, изделия и конструкции			28	196
126.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	750	53
126.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,14	790	111
126.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,07	426	30
127	242-207-3701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 530	17710
128	6115-0104-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка смесителя	шт.	5	3 886	19430
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			3 836	19180
		в том числе оплата труда рабочих			1 868	9340
128.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,675	5 219	19180
128.2		материалы, изделия и конструкции			50	250
128.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,065	750	49
128.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13	790	103
128.2.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,055	1 186	65
128.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,065	426	28
129	245-405-3201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Термосмеситель	шт.	5	9 441	47205
130	6115-0104-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка смесителя	шт.	12	3 886	46632
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
130.1		затраты на труд рабочих			3 836	46032
		в том числе оплата труда рабочих			1 868	22416
130.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,82	5 219	46032
130.2		материалы, изделия и конструкции			50	600
130.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,156	750	117
130.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,312	790	246
130.2.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,132	1 186	157
130.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,156	426	66
131	244-104-0405 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наобртный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	127	6 577	835279
132	244-104-0505 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	12	9 945	119340
133	244-104-0404 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3735
134	244-104-0509 <i>РСНБ РК 2022</i>	Смеситель для биде наобртный	шт.	4	6 329	25316
Узел циркуляционного насоса						
135	6116-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	78 160	156320
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			69 847	139694
		в том числе оплата труда рабочих			34 010	68020
135.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,119	4 968	139695
135.2		машины и механизмы			1 060	2120
		в том числе оплата труда машинистов			279	558
135.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,12476	244	274
135.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,10815	12 297	1330
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,10815</i>	<i>3 629</i>	<i>392</i>
135.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06489	7 921	514
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06489</i>	<i>2 541</i>	<i>165</i>
135.3		материалы, изделия и конструкции			7 253	14506
135.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,028	24 066	674
135.3.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6326
135.3.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
135.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,78	1 234	963
135.3.5	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00254	831 695	2113
135.3.6	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,14	951	133
136	511-401-0118 <i>РСНБ РК 2022</i>	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	2	275 397	550794
137	242-404-0806 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	2	40 180	80360

1	2	3	4	5	6	7
138	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	6	4 188	25128
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			1 290	7740
		в том числе оплата труда рабочих			628	3768
138.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4274	5 420	7737
138.2		материалы, изделия и конструкции			28	168
138.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	750	45
138.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	790	95
138.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,06	426	26
138.2.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870	17220
139	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в опрае прямых и угловых	шт.	1	1 798	1798
		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			1 693	1693
		в том числе оплата труда рабочих			825	825
139.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3353	5 052	1694
139.2		материалы, изделия и конструкции			105	105
139.2.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	697 170	77
139.2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
139.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
139.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
140	245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в опрае с бобышкой	шт.	1	5 675	5675
141	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 530	15180
142	242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	19 340	77360
143	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	18 076	36152
Водомерный узел (школа)						
144	6114-0502-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	12 333	12333
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			6 472	6472
		в том числе оплата труда рабочих			3 151	3151
144.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,281	5 052	6472
144.2		машины и механизмы			256	256
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
144.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	244	90
144.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
144.3		материалы, изделия и конструкции			5 605	5605
144.3.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
144.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1 234	222
144.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	20
144.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00128	831 695	1065
145	244-301-0210 <i>РСНБ РК 2022</i>	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, с радиомодулем, DN 32, Qn 10 м³/ч, Tmax 130°C	шт.	1	62 948	62948
146	6116-0605-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	5 520	5520
		из них:				
146.1		затраты на труд рабочих			4 889	4889
		в том числе оплата труда рабочих			2 380	2380
146.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9842	4 968	4890
146.2		машины и механизмы			508	508
		в том числе оплата труда машинистов			132	132
146.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36771	244	90
146.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0054075	12 297	67
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0054075</i>	<i>3 629</i>	<i>20</i>
146.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0443415	7 921	351
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0443415</i>	<i>2 541</i>	<i>113</i>
146.3		материалы, изделия и конструкции			123	123
146.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 234	123
147	242-404-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39557
148	6116-0701-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 188	4188
		из них:				
148.1		затраты на труд рабочих			1 290	1290
		в том числе оплата труда рабочих			628	628
148.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2379	5 420	1289
148.2		материалы, изделия и конструкции			28	28
148.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
148.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
148.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
148.2.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
149	6116-0701-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых	шт.	1	1 798	1798
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			1 693	1693
		в том числе оплата труда рабочих			825	825

1	2	3	4	5	6	7
149.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3353	5 052	1694
149.2		материалы, изделия и конструкции			105	105
149.2.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	697 170	77
149.2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
149.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
149.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
150	245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	1	5 675	5675
151	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7365
152	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 770	17540
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			7 406	14812
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	7212
152.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,087	4 798	14811
152.2		машины и механизмы			256	512
		в том числе оплата труда машинистов			53	106
152.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,735	244	179
152.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,042	7 921	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042	2 541	107
152.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	2216
152.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1 234	346
152.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,028	1 403	39
152.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	831 695	1830
153	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°C, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 400	44800
154	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4830
155	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	11	323	3553
156	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	9	287	2583
157	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2120
158	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	102,4	1 419	145306
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
158.1		затраты на труд рабочих			1 419	145306
		в том числе оплата труда рабочих			691	70758
158.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	36,23936	4 009	145284
159	244-104-0902 РСНБ РК 2022	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	128	1 536	196608
160	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	105	36	3780
161	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	28	55	1540
162	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	9	107	963
163	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	69	50	3450
164	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	9	80	720
165	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1	87	87
166	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	106	18	1908
167	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	34	374
168	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	53	424
169	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	20	600
170	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	17	24	408
171	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	4	55	220
172	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	20	25	500
173	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	5	49	245
174	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	150	5	750
175	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	80	6	480
176	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	10	200
177	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	853	708	603924
178	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	115	5 757	662055
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
178.1		затраты на труд рабочих			5 732	659180
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	320965
178.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	126,3045	5 219	659183
178.2		машины и механизмы			19	2185
178.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0036225	12 297	45
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0036225</i>	<i>3 629</i>	<i>13</i>
178.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0036225	7 921	29
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0036225</i>	<i>2 541</i>	<i>9</i>
178.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,662225	22	235
178.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	24,36735	82	1998
178.3		материалы, изделия и конструкции			6	690
178.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,575	1 186	682
179	241-205-1102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	113,85	217	24705
180	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	24	6 217	149208
		из них:				
180.1		затраты на труд рабочих			6 187	148488
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	72288
180.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,4544	5 219	148504
180.2		машины и механизмы			25	600
180.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00126	12 297	15
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00126</i>	<i>3 629</i>	<i>5</i>
180.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00126	7 921	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00126</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
180.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,68084	22	37
180.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	6,34032	82	520
180.3		материалы, изделия и конструкции			5	120
180.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,096	1 186	114
181	241-205-1103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	23,76	352	8364
182	6114-0103-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	6	6 785	40710
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			6 751	40506
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	19722
182.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7616	5 219	40508
182.2		машины и механизмы			29	174
182.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000504	12 297	6
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000504</i>	<i>3 629</i>	<i>2</i>

1	2	3	4	5	6	7
182.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000504	7 921	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000504</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
182.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,33579	22	7
182.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,90134	82	156
182.3		материалы, изделия и конструкции			5	30
182.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,024	1 186	28
183	241-205-1104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	5,94	590	3505
184	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	48	6 217	298416
		из них:				
184.1		затраты на труд рабочих			6 187	296976
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	144576
184.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	56,9088	5 219	297007
184.2		машины и механизмы			25	1200
184.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00252	12 297	31
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00252</i>	<i>3 629</i>	<i>9</i>
184.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00252	7 921	20
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00252</i>	<i>2 541</i>	<i>6</i>
184.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,36168	22	74
184.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	12,68064	82	1040
184.3		материалы, изделия и конструкции			5	240
184.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,192	1 186	228
185	241-205-2201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	47,52	362	17202
186	6114-0103-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	13	6 785	88205
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			6 751	87763
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	42731
186.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,8168	5 219	87767
186.2		машины и механизмы			29	377
186.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001092	12 297	13
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001092</i>	<i>3 629</i>	<i>4</i>
186.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001092	7 921	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001092</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
186.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,727545	22	16
186.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,11957	82	338
186.3		материалы, изделия и конструкции			5	65
186.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,052	1 186	62

1	2	3	4	5	6	7
187	241-205-2202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	12,87	586	7542
188	6114-0102-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	642	2 302	1477884
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих			2 217	1423314
		в том числе оплата труда рабочих			1 079	692718
188.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	272,6574	5 219	1422999
188.2		машины и механизмы			62	39804
		в том числе оплата труда машинистов			17	10914
188.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,53928	13 404	7229
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,53928</i>	<i>2 541</i>	<i>1370</i>
188.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,47187	12 297	5803
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,47187</i>	<i>3 629</i>	<i>1712</i>
188.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,96604	7 921	23494
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,96604</i>	<i>2 541</i>	<i>7537</i>
188.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	32,15457	99	3183
188.3		материалы, изделия и конструкции			23	14766
188.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,05136	27 817	1429
188.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,568	1 030	2645
188.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	2,19564	474	1041
188.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,4026	750	2552
188.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,8248	790	2232
188.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,2198	4 007	4888
188.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,3852	426	164
189	241-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм	м	14	483	6762
190	241-101-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	260	633	164580
191	241-101-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	173	649	112277
192	241-101-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	195	1 172	228540
193	6114-0102-0206 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	38	2 978	113164
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			2 839	107882
		в том числе оплата труда рабочих			1 382	52516
193.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,6682	5 219	107867

1	2	3	4	5	6	7
193.2		машины и механизмы			106	4028
		в том числе оплата труда машинистов			30	1140
193.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъёма до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,05586	13 404	749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05586	2 541	142
193.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02793	12 297	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02793	3 629	101
193.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,34713	7 921	2750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,34713	2 541	882
193.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,90323	99	188
193.3		материалы, изделия и конструкции			33	1254
193.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,00304	27 817	85
193.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,152	1 030	157
193.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,24548	474	116
193.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2356	750	177
193.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2052	790	162
193.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,1444	4 007	579
193.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0228	426	10
194	241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	38	1 469	55822
195	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	886	352	311872
		из них:				
195.1		затраты на труд рабочих			347	307442
		в том числе оплата труда рабочих			169	149734
195.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	46,6036	6 605	307817
195.2		машины и механизмы			2	1772
195.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	13,9545	101	1409
195.3		материалы, изделия и конструкции			3	2658
195.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1772	750	133
195.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	8,86	260	2304
195.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,443	790	350
195.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,1772	426	75
196	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	372	1 879	698988
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			1 230	457560
		в том числе оплата труда рабочих			618	229896
196.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	87,1224	5 252	457567
196.2		машины и механизмы			220	81840

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			71	26412
196.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,323	7 921	81768
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,323</i>	<i>2 541</i>	<i>26231</i>
196.3		материалы, изделия и конструкции			429	159588
196.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,744	3 172	2360
196.3.2	234-304-2701	Самоклеющаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	55,8	2 469	137770
196.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,3196	3 680	19576
197	234-303-0307 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	68,2	388	26462
198	234-303-0310 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	100,1	470	47047
199	234-303-0312 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	188,1	515	96872
200	234-303-0314 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	52,8	725	38280
Водоснабжение холодное В 1.1 (столовая)						
201	6114-0202-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 770	8770
		из них:				
201.1		затраты на труд рабочих			7 406	7406
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	3606
201.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5435	4 798	7406
201.2		машины и механизмы			256	256
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
201.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	244	90
201.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
201.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	1108
201.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 234	173
201.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	20
201.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	915
202	242-101-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	22 400	22400
203	242-207-3701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 530	20240

1	2	3	4	5	6	7
204	242-207-3702 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	3 796	53144
205	242-207-3704 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11614
206	6114-0202-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 770	8770
		из них:				
206.1		затраты на труд рабочих			7 406	7406
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	3606
206.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5435	4 798	7406
206.2		машины и механизмы			256	256
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
206.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	244	90
206.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
206.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	1108
206.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 234	173
206.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	20
206.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	915
207	245-405-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	1	9 200	9200
Водомерный узел В1.1 (столовая)						
208	6114-0502-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	12 333	12333
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			6 472	6472
		в том числе оплата труда рабочих			3 151	3151
208.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,281	5 052	6472
208.2		машины и механизмы			256	256
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
208.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	244	90
208.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
208.3		материалы, изделия и конструкции			5 605	5605
208.3.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
208.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1 234	222
208.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	20
208.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00128	831 695	1065
209	244-301-0503 <i>РСНБ РК 2022</i>	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 м³/ч, Tmax 40°С	шт.	1	49 097	49097

1	2	3	4	5	6	7
210	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5 502	5502
		из них:				
210.1		затраты на труд рабочих			4 889	4889
		в том числе оплата труда рабочих			2 380	2380
210.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9842	4 968	4890
210.2		машины и механизмы			502	502
		в том числе оплата труда машинистов			132	132
210.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,34608	244	84
210.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0032445	12 297	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0032445	3 629	12
210.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,047586	7 921	377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,047586	2 541	121
210.3		материалы, изделия и конструкции			111	111
210.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,09	1 234	111
211	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108	30108
212	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 188	4188
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			1 290	1290
		в том числе оплата труда рабочих			628	628
212.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2379	5 420	1289
212.2		материалы, изделия и конструкции			28	28
212.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
212.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
212.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
212.2.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
213	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7365
214	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	8 770	26310
		из них:				
214.1		затраты на труд рабочих			7 406	22218
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	10818
214.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6305	4 798	22217
214.2		машины и механизмы			256	768
		в том числе оплата труда машинистов			53	159
214.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1025	244	269
214.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,063	7 921	499
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,063	2 541	160

1	2	3	4	5	6	7
214.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	3324
214.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,42	1 234	518
214.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 403	59
214.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0033	831 695	2745
215	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	41 478	124434
216	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415	19320
=====						
217	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	36	360
218	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55	55
219	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	11	50	550
220	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	1	80	80
221	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	18	450
222	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	34	544
223	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	9	20	180
224	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	13	24	312
225	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	8	25	200
226	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	5	49	245
227	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	49	5	245
228	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	71	6	426
229	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23	10	230
230	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	708	61596
231	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	31	5 757	178467
		из них:				
231.1		затраты на труд рабочих			5 732	177692
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	86521
231.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,0473	5 219	177693

1	2	3	4	5	6	7
231.2		машины и механизмы			19	589
231.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0009765	12 297	12
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0009765</i>	<i>3 629</i>	<i>4</i>
231.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0009765	7 921	8
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0009765</i>	<i>2 541</i>	<i>2</i>
231.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,874165	22	63
231.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	6,56859	82	539
231.3		материалы, изделия и конструкции			6	186
231.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,155	1 186	184
232	241-205-1102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	30,69	217	6660
233	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	19	6 217	118123
		из них:				
233.1		затраты на труд рабочих			6 187	117553
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	57228
233.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,5264	5 219	117565
233.2		машины и механизмы			25	475
233.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0009975	12 297	12
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0009975</i>	<i>3 629</i>	<i>4</i>
233.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0009975	7 921	8
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0009975</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
233.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,330665	22	29
233.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	5,01942	82	412
233.3		материалы, изделия и конструкции			5	95
233.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,076	1 186	90
234	241-205-1103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	18,81	352	6621
235	6114-0103-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	3	6 785	20355
		из них:				
235.1		затраты на труд рабочих			6 751	20253
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	9861
235.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8808	5 219	20254
235.2		машины и механизмы			29	87
235.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000252	12 297	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000252</i>	<i>3 629</i>	<i>1</i>
235.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000252	7 921	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000252</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
235.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,167895	22	4
235.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,95067	82	78

1	2	3	4	5	6	7
235.3		материалы, изделия и конструкции			5	15
235.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,012	1 186	14
236	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590	1752
237	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	8	5 757	46056
		из них:				
237.1		затраты на труд рабочих			5 732	45856
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	22328
237.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,7864	5 219	45856
237.2		машины и механизмы			19	152
237.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000252	12 297	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000252	3 629	1
237.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000252	7 921	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000252	2 541	1
237.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,74172	22	16
237.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,69512	82	139
237.3		материалы, изделия и конструкции			6	48
237.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,04	1 186	47
238	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	7,92	362	2867
239	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	37	6 217	230029
		из них:				
239.1		затраты на труд рабочих			6 187	228919
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	111444
239.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,8672	5 219	228943
239.2		машины и механизмы			25	925
239.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0019425	12 297	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0019425	3 629	7
239.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0019425	7 921	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0019425	2 541	5
239.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,591295	22	57
239.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,77466	82	802
239.3		материалы, изделия и конструкции			5	185
239.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,148	1 186	176
240	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	36,63	362	13260
241	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	114	2 302	262428
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
241.1		затраты на труд рабочих			2 217	252738
		в том числе оплата труда рабочих			1 079	123006
241.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,4158	5 219	252682
241.2		машины и механизмы			62	7068
		в том числе оплата труда машинистов			17	1938
241.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,09576	13 404	1284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09576	2 541	243
241.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,08379	12 297	1030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08379	3 629	304
241.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,52668	7 921	4172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,52668	2 541	1338
241.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,70969	99	565
241.3		материалы, изделия и конструкции			23	2622
241.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00912	27 817	254
241.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,456	1 030	470
241.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,38988	474	185
241.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6042	750	453
241.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5016	790	396
241.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,2166	4 007	868
241.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0684	426	29
242	241-101-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	13	633	8229
243	241-101-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	30	649	19470
244	241-101-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	71	1 172	83212
245	6114-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	212	352	74624
		из них:				
245.1		затраты на труд рабочих			347	73564
		в том числе оплата труда рабочих			169	35828
245.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,1512	6 605	73654
245.2		машины и механизмы			2	424
245.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см ²) до 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	3,339	101	337
245.3		материалы, изделия и конструкции			3	636
245.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0424	750	32
245.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	2,12	260	551
245.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,106	790	84
245.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0424	426	18

1	2	3	4	5	6	7
246	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	114	1 879	214206
		из них:				
246.1		затраты на труд рабочих			1 230	140220
		в том числе оплата труда рабочих			618	70452
246.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,6988	5 252	140222
246.2		машины и механизмы			220	25080
		в том числе оплата труда машинистов			71	8094
246.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,1635	7 921	25058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,1635	2 541	8038
246.3		материалы, изделия и конструкции			429	48906
246.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,228	3 172	723
246.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	17,1	2 469	42220
246.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,6302	3 680	5999
247	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	8,8	238	2094
248	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	38,5	295	11358
249	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	78,1	599	46782
Раздел 5. Водоснабжение горячее ТЗ.1 (столовая)						2209980
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1239876
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			606040
		машины и механизмы	тенге			40892
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			11546
		материалы, изделия и конструкции	тенге			929212
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	240		
250	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	8 770	26310
		из них:				
250.1		затраты на труд рабочих			7 406	22218
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	10818
250.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6305	4 798	22217
250.2		машины и механизмы			256	768
		в том числе оплата труда машинистов			53	159
250.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1025	244	269

1	2	3	4	5	6	7
250.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,063	7 921	499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 541</i>	<i>160</i>
250.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	3324
250.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,42	1 234	518
250.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 403	59
250.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0033	831 695	2745
251	242-101-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°C, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	22 400	67200
252	242-207-3701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	13	2 530	32890
253	242-207-3702 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	3 796	37960
254	242-207-3703 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
255	242-207-3704 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23228
256	6114-0202-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 770	35080
		из них:				
256.1		затраты на труд рабочих			7 406	29624
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	14424
256.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,174	4 798	29623
256.2		машины и механизмы			256	1024
		в том числе оплата труда машинистов			53	212
256.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,47	244	359
256.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,084	7 921	665
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,084</i>	<i>2 541</i>	<i>213</i>
256.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	4432
256.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,56	1 234	691
256.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,056	1 403	79
256.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	831 695	3659
257	245-405-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	4	9 200	36800
Водомерный узел 5 (столовая)						
258	6114-0502-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	12 333	12333
		из них:				
258.1		затраты на труд рабочих			6 472	6472
		в том числе оплата труда рабочих			3 151	3151
258.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,281	5 052	6472
258.2		машины и механизмы			256	256

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
258.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3675	244	90
258.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,021</i>	<i>2 541</i>	<i>53</i>
258.3		материалы, изделия и конструкции			5 605	5605
258.3.1	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4298
258.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1 234	222
258.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 403	20
258.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00128	831 695	1065
259	244-301-0209 <i>РСНБ РК 2022</i>	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м³/ч, Tmax 130°C	шт.	1	95 175	95175
260	6116-0605-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5 502	5502
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			4 889	4889
		в том числе оплата труда рабочих			2 380	2380
260.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,9842	4 968	4890
260.2		машины и механизмы			502	502
		в том числе оплата труда машинистов			132	132
260.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,34608	244	84
260.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0032445	12 297	40
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0032445</i>	<i>3 629</i>	<i>12</i>
260.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,047586	7 921	377
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,047586</i>	<i>2 541</i>	<i>121</i>
260.3		материалы, изделия и конструкции			111	111
260.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,09	1 234	111
261	242-404-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108	30108
262	6116-0701-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 188	4188
		из них:				
262.1		затраты на труд рабочих			1 290	1290
		в том числе оплата труда рабочих			628	628
262.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2379	5 420	1289
262.2		материалы, изделия и конструкции			28	28
262.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
262.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
262.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
262.2.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2870
263	6116-0701-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых	шт.	1	1 798	1798

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
263.1		затраты на труд рабочих			1 693	1693
		в том числе оплата труда рабочих			825	825
263.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3353	5 052	1694
263.2		материалы, изделия и конструкции			105	105
263.2.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00011	697 170	77
263.2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
263.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
263.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
264	245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	1	5 675	5675
265	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11614
266	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 770	17540
		из них:				
266.1		затраты на труд рабочих			7 406	14812
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	7212
266.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,087	4 798	14811
266.2		машины и механизмы			256	512
		в том числе оплата труда машинистов			53	106
266.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,735	244	179
266.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,042	7 921	333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,042	2 541	107
266.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	2216
266.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1 234	346
266.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,028	1 403	39
266.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	831 695	1830
267	242-103-1801 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	80 500	161000
268	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415	19320
=====						
269	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	36	360
270	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	55	55
271	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	3	107	321

1	2	3	4	5	6	7
272	241-209-2002 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	11	50	550
273	241-209-2005 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	1	80	80
274	241-208-2501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	18	450
275	241-208-2502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	34	544
276	241-208-2503 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	53	159
277	241-211-1101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	9	20	180
278	241-211-1102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	13	24	312
279	241-211-1103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	4	55	220
280	241-210-1001 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	8	25	200
281	241-210-1003 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	5	49	245
282	241-221-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	49	5	245
283	241-221-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	71	6	426
284	241-221-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	23	10	230
285	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	708	61596
286	6114-0103-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 757	172710
		из них:				
286.1		затраты на труд рабочих			5 732	171960
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	83730
286.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,949	5 219	171961
286.2		машины и механизмы			19	570
286.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000945	12 297	12
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000945</i>	<i>3 629</i>	<i>3</i>
286.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	7 921	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000945</i>	<i>2 541</i>	<i>2</i>
286.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,78145	22	61
286.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	6,3567	82	521
286.3		материалы, изделия и конструкции			6	180
286.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,15	1 186	178

1	2	3	4	5	6	7
287	241-205-1102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	29,7	217	6445
288	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	18	6 217	111906
		из них:				
288.1		затраты на труд рабочих			6 187	111366
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	54216
288.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,3408	5 219	111378
288.2		машины и механизмы			25	450
288.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000945	12 297	12
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000945</i>	<i>3 629</i>	<i>3</i>
288.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000945	7 921	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000945</i>	<i>2 541</i>	<i>2</i>
288.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,26063	22	28
288.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,75524	82	390
288.3		материалы, изделия и конструкции			5	90
288.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,072	1 186	85
289	241-205-1103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	17,82	352	6273
290	6114-0103-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	3	6 785	20355
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			6 751	20253
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	9861
290.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,8808	5 219	20254
290.2		машины и механизмы			29	87
290.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000252	12 297	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000252</i>	<i>3 629</i>	<i>1</i>
290.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000252	7 921	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000252</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
290.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,167895	22	4
290.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,95067	82	78
290.3		материалы, изделия и конструкции			5	15
290.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,012	1 186	14
291	241-205-1104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	2,97	590	1752
292	6114-0103-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	8	5 757	46056
		из них:				
292.1		затраты на труд рабочих			5 732	45856
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	22328

1	2	3	4	5	6	7
292.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,7864	5 219	45856
292.2		машины и механизмы			19	152
292.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000252	12 297	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000252</i>	<i>3 629</i>	<i>1</i>
292.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000252	7 921	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000252</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
292.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,74172	22	16
292.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	1,69512	82	139
292.3		материалы, изделия и конструкции			6	48
292.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,04	1 186	47
293	241-205-2201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	7,92	362	2867
294	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	36	6 217	223812
		из них:				
294.1		затраты на труд рабочих			6 187	222732
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	108432
294.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42,6816	5 219	222755
294.2		машины и механизмы			25	900
294.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00189	12 297	23
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00189</i>	<i>3 629</i>	<i>7</i>
294.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00189	7 921	15
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00189</i>	<i>2 541</i>	<i>5</i>
294.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,52126	22	55
294.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	9,51048	82	780
294.3		материалы, изделия и конструкции			5	180
294.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,144	1 186	171
295	241-205-2201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	35,64	362	12902
296	6114-0103-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	15	6 785	101775
		из них:				
296.1		затраты на труд рабочих			6 751	101265
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	49305
296.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,404	5 219	101269
296.2		машины и механизмы			29	435
296.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00126	12 297	15
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00126</i>	<i>3 629</i>	<i>5</i>
296.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00126	7 921	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00126</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>

1	2	3	4	5	6	7
296.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,839475	22	18
296.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	4,75335	82	390
296.3		материалы, изделия и конструкции			5	75
296.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,06	1 186	71
297	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	14,85	586	8702
298	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	114	2 302	262428
		из них:				
298.1		затраты на труд рабочих			2 217	252738
		в том числе оплата труда рабочих			1 079	123006
298.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,4158	5 219	252682
298.2		машины и механизмы			62	7068
		в том числе оплата труда машинистов			17	1938
298.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,09576	13 404	1284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09576	2 541	243
298.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,08379	12 297	1030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,08379	3 629	304
298.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,52668	7 921	4172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,52668	2 541	1338
298.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,70969	99	565
298.3		материалы, изделия и конструкции			23	2622
298.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00912	27 817	254
298.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,456	1 030	470
298.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,38988	474	185
298.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6042	750	453
298.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,5016	790	396
298.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,2166	4 007	868
298.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0684	426	29
299	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	13	633	8229
300	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм	м	30	649	19470
301	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм	м	71	1 172	83212
302	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	224	352	78848
		из них:				
302.1		затраты на труд рабочих			347	77728
		в том числе оплата труда рабочих			169	37856

1	2	3	4	5	6	7
302.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,7824	6 605	77823
302.2		машины и механизмы			2	448
302.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,528	101	356
302.3		материалы, изделия и конструкции			3	672
302.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0448	750	34
302.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	2,24	260	582
302.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,112	790	88
302.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0448	426	19
303	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	126	1 879	236754
		из них:				
303.1		затраты на труд рабочих			1 230	154980
		в том числе оплата труда рабочих			618	77868
303.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	29,5092	5 252	154982
303.2		машины и механизмы			220	27720
		в том числе оплата труда машинистов			71	8946
303.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,4965	7 921	27696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,4965	2 541	8885
303.3		материалы, изделия и конструкции			429	54054
303.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,252	3 172	799
303.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	18,9	2 469	46664
303.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,8018	3 680	6631
304	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	8,8	316	2781
305	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	14,3	394	5634
306	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	37,4	470	17578
307	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	78,1	770	60137

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-05

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	261-301-0266	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	18	101 508	1 827 144
2	241-101-0408	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	328	3 567	1 169 976
3	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1 410	708	998 280
4	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набоортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	127	6 577	835 279
5	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	294	2 530	743 820
6	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	170	3 796	645 320
7	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	440	1 214	534 160
8	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	209,1	2 469	516 267,9
9	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	22	23 182	510 004
10	248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	22	18 128	398 816
11	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	337	1 172	394 964
12	244-104-0902	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	256	1 536	393 216

1	2	3	4	5	6	7
13	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с неподвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°C, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	11	33 779	371 569
14	241-102-0241 РСНБ РК 2022	/футляр/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	15	23 626	354 390
15	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	185	1 731	320 235
16	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	352	815	286 880
17	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	420	633	265 860
18	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	70 375	211 125
19	244-301-0801	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м ³ /ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826	191 826
20	242-101-0403	Задвижка фланцевая клиновая с неподвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°C, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	62 778	188 334
21	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	263	649	170 687
22	242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с неподвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°C, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	41 478	165 912
23	242-103-1801	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	80 500	161 000
24	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°C, PN 10/16, марки 30ч66р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	22 400	134 400
25	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	12	9 945	119 340
26	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	11 614	116 140

1	2	3	4	5	6	7
27	245-405-0701	Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Т _{макс} 95°C, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25	шт.	4	28 370	113 480
28	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	7 365	110 475
29	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	188,1	515	96 871,5
30	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	19 340	96 700
31	244-301-0209	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 40, Q _n 10 м ³ /ч, Т _{max} 130°C	шт.	1	95 175	95 175
32	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	66	1 265	83 490
33	242-404-0806	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	2	40 180	80 360
34	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	19,9342	3 680	73 357,86
35	234-303-0110	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	308	236	72 688
36	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	329,67	217	71 538,39
37	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	66	1 067	70 422
38	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	137,5	470	64 625
39	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	7	9 200	64 400
40	242-404-0108	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354	64 354
41	244-301-0210 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, с радиомодулем, DN 32, Q _n 10 м ³ /ч, Т _{max} 130°C	шт.	1	62 948	62 948
42	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	30 108	60 216

1	2	3	4	5	6	7
43	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	78,1	770	60 137
44	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	160,38	362	58 057,56
45	245-405-0703	Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Tmax 95°C, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/4, DN 32	шт.	2	29 018	58 036
46	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	38	1 469	55 822
47	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06569	831 695	54 634,04
48	242-307-0204	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, T до +200°C PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	3	18 076	54 228
49	244-301-0503	Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 м ³ /ч, Tmax 40°C	шт.	1	49 097	49 097
50	245-405-3201 РСНБ РК 2022	Термосмеситель	шт.	5	9 441	47 205
51	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	78,1	599	46 781,9
52	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 415	43 470
53	242-304-1002	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, T до +100°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	40 429	40 429
54	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557
55	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	52,8	725	38 280
56	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	89,1	352	31 363,2
57	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	7,8104	4 007	31 296,27
58	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	22	1 420	31 240
59	241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	5	6 122	30 610

1	2	3	4	5	6	7
60	234-303-0112	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	99	303	29 997
61	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	10	2 870	28 700
62	245-405-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Tmaxc 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 20	шт.	1	28 370	28 370
63	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	68,2	388	26 461,6
64	244-104-0509	Смеситель для биде напорный	шт.	4	6 329	25 316
65	234-303-0114	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм	м	68,2	349	23 801,8
66	245-405-0204	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	2	11 801	23 602
67	241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	39,6	586	23 205,6
68	241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	30	764	22 920
69	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2 149	21 490
70	242-307-0203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара, T до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	10 076	20 152
71	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3 152	18 912
72	245-713-0102	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в оправе с бобышкой	шт.	3	5 675	17 025
73	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 784	16 704
74	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	10,62	1 234	13 105,08
75	241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	2 004	12 024
76	241-113-0214	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	5 881	11 762

1	2	3	4	5	6	7
77	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	38,5	295	11 357,5
78	241-205-1104	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	18,513	590	10 922,67
79	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	10	1 016	10 160
80	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	16,5	602	9 933
81	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	267	36	9 612
82	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	2,788	3 172	8 843,54
83	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	18	483	8 694
84	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	33,3454	260	8 669,8
85	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	8,2055	1 030	8 451,67
86	234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	16,5	476	7 854
87	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	9,06015	790	7 157,52
88	234-701-0301 РСНБ РК 2022	Противопожарная лента прим.	м	50	137	6 850
89	241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	3 170	6 340
90	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
91	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	13,0573	474	6 189,16
92	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,2088	1 186	6 177,64
93	241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	5	1 220	6 100
94	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	7,66234	750	5 746,76

1	2	3	4	5	6	7
95	241-205-2201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	15,84	362	5 734,08
96	234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	14,3	394	5 634,2
97	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	298	18	5 364
98	241-114-0112 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65х3,5-57х3,0 мм	шт.	9	585	5 265
99	241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	46	103	4 738
100	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,61	1 782	4 651,02
101	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	91	50	4 550
102	241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	1 091	4 364
103	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,7585	5 628	4 268,84
104	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,14877	27 817	4 138,34
105	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00522	733 984	3 831,4
106	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в отдельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3 735
107	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1	3 582	3 582
108	241-114-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	11	323	3 553
109	241-113-0203	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	5	700	3 500
110	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	61	55	3 355
111	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	657	5	3 285
112	234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	8,8	316	2 780,8

1	2	3	4	5	6	7
113	241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	9	287	2 583
114	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	23	107	2 461
115	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	402	6	2 412
116	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	68	34	2 312
117	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,007	327 064	2 289,45
118	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2 120
119	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	8,8	238	2 094,4
120	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	2	982	1 964
121	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,282	1 403	1 798,65
122	241-211-1101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	89	20	1 780
123	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,6	472	1 699,2
124	241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	1	1 696	1 696
125	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00377	440 158	1 659,4
126	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770	1 540
127	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	29	53	1 537
128	241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	61	24	1 464
129	241-210-1001	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	56	25	1 400
130	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	115	10	1 150
131	241-210-1003	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	20	49	980
132	217-701-0308	Очес льняной	кг	2,26114	426	963,25

1	2	3	4	5	6	7
133	241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	11	80	880
134	241-211-1103	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	13	55	715
135	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	0,028	24 066	673,85
136	241-112-0116	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40x2,5 мм	шт.	1	549	549
137	218-103-0208	Каболка	т	0,00126	423 648	533,8
138	241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25x2,0 мм	шт.	4	131	524
139	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001247	380 806	474,87
140	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,34	951	323,34
141	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00033	697 170	230,07
142	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0002879	711 131	204,75
143	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,48	251	120,48
144	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1	87	87
145	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,8	22	83,6
146	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,57	36	20,52
		Итого материальные ресурсы	тенге			14 702 876
Оборудование поставки подрядчика						
1	511-703-0447 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V 2202/CC-EB Q 22 м ³ /ч, Н 26 м вод. ст.	шт.	1	5 732 472	5 732 472
2	519-101-1703 <i>РСНБ РК 2022</i>	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	1 571 719	3 143 438

1	2	3	4	5	6	7
3	511-703-0611 <i>СпрСИЦ 02.2024</i>	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Ecomomy, без частотного преобразователя СО-3 HELIX V603/CE Q 12 м ³ /ч, Н 18 м вод. ст.	шт.	1	3 015 927	3 015 927
4	511-401-0118 <i>РСНБ РК 2022</i>	Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт	шт.	2	275 397	550 794
5	513-204-0130 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 500 (top), Wester (0-14-0200) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0°C до 100°C, вертикального типа	шт.	1	245 488	245 488
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			12 688 119
		Всего по ведомости:	тенге			27 390 995,22

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60040

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60040'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-05'Водопровод'ВК''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	Р Водопровод хозяйственно-питьевой В1*
5	У6114-0202-0103(РМ296026) (РМ296299)'3+11''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм'шт.*
6	С1242-101-0403'3''Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, РN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
7	С1242-101-0302'11''Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, РN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
8	Ц13-121101-0304'2''Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования'шт.*
9	519-101-1703'2''Задвижка фланцевая с обрeзинeнным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, РN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65'шт.*
10	У6114-0202-0103(РМ296026) (РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм'шт.*
11	С1242-304-1002'1''Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, РN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65'шт.*
12	У6114-0202-0103(РМ296026) (РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм'шт.*
13	С1245-405-0204'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 РN 16, DN 65'комплект*
14	С1245-405-0701'2''Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Tmax 95°С, РN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25'шт.*
15	С1245-405-0703'1''Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Tmax 95°С, РN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/4, DN 32'шт.*
16	У6115-0103-0301(РМ245434)'18''Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском'комплект*
17	С1261-301-0266'18''Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши'шт.*
18	###*
19	С1242-207-3701'75''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 РN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
20	С1242-207-3702'126''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 РN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
21	С1242-207-3703'3''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 РN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
22	С1242-207-3701'70''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 РN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
23	###*
24	У6114-0601-0102(РС252466) (РС187935) (РС187944)'7''Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм'кран*
25	С1242-207-3701'7''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 РN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
26	###*
27	С1241-116-0108'6''Фланец плоский приварной РN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм'шт.*
28	С1241-113-0203'5''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм'шт.*
29	С1241-113-0204'5''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
30	С1241-113-0208'1''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм'шт.*
31	С1241-113-0214'2''Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	###
33	У6114-0103-0901(РС373843)'66.0,5+128.0,8''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
34	С1244-104-0901'66''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм'шт.*
35	С1244-104-0902'128''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
36	С1241-209-1901'142''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
37	С1241-209-1902'31''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
38	С1241-209-1903'11''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
39	С1241-208-2501'142''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
40	С1241-208-2502'25''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
41	С1241-208-2503'18''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
42	С1241-211-1101'41''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
43	С1241-211-1102'18''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
44	С1241-211-1103'5''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
45	С1241-210-1001'20''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм'шт.*
46	С1241-210-1003'5''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм'шт.*
47	С1241-221-0102'409''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
48	С1241-221-0103'180''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
49	С1241-221-0104'49''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
50	С1261-301-0219'290''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
51	У6114-0103-0301(РМ296009) (РС181697) (РМ296050)'157''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
52	С1241-205-1102'157.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм'м*
53	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'29''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
54	С1241-205-1103'29.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
55	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050) (РС181699)'6,7''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
56	С1241-205-1104'6,7.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
57	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'41''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
58	С1241-205-2201'41.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм'м*
59	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050) (РС181699)'12''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
60	С1241-205-2202'12.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм'м*
61	###
62	У6114-0102-0205(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021) (РМ296299)'4+134+30''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
63	С1241-101-0201'4''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм'м*
64	С1241-101-0202'134''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
65	С1241-101-0203'30''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
66	У6114-0102-0207(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021)'320''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм'м*
67	С1241-101-0408'320''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	#*
69	C1241-102-0241'2.7,5''/футляра/ Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм'м*
70	###*
71	У6114-0401-0101 '157+29+6,7+41+12+4+134+30+320''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода''*
72	#*
73	У6111-0101-1701(РМ295727)'280+90+62+15+15+320''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
74	C1234-303-0110'280.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм'м*
75	C1234-303-0112'90.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм'м*
76	C1234-303-0114'62.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 42 мм'м*
77	C1234-303-0215'15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм'м*
78	C1234-303-0218 '15.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм'м*
79	C1234-303-0221 '320.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм'м*
80	#*
81	C1234-701-0301'50''Противопожарная лента прим.'м*
82	C1241-112-0147'6''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм'шт.*
83	C1241-112-0131'10''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм'шт.*
84	C1241-112-0116'1''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм'шт.*
85	C1241-112-0110'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм'шт.*
86	C1241-112-0107'4''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм'шт.*
87	C1241-112-0104'46''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм'шт.*
88	У6121-0301-0101'488.0,001''Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм'км*
89	Р Насосная станция*
90	Ц13-070401-0101(РС295614)'2''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования'шт.*
91	511-703-0611'1''Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Controller Есопому, без частотного преобразователя СО-3 HELIX V603/СЕ Q 12 м³/ч, Н 18 м вод. ст.'шт.*
92	511-703-0447'1''Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя СО-2 HELIX V 2202/СС-ЕВ Q 22 м³/ч, Н 26 м вод. ст.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
93	У6116-401-106(РМ261610)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 м³'шт.*
94	513-204-0130'1''Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 500 (top), Wester (0-14-0200) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа'шт.*
95	С1242-207-3704 '1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
96	У6114-0102-0207(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021)'8''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм'м*
97	С1241-101-0408'8''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм'м*
98	П2 Водомерный узел 1*
99	У6114-0502-0102(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.'шт.*
100	С1244-301-0801 '1''Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м³/ч, Tmax 50°'шт.*
101	***
102	У6114-0202-0103(РМ296026) (РМ296299)'3''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм'шт.*
103	С1242-101-1003 '3''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с неподвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
104	У6116-0605-0106(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм'шт.*
105	С1242-404-0108 '1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80'шт.*
106	У6116-701-102'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.'*
107	***
108	С1242-207-3705'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
109	С1241-116-0209 '6''Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
110	***
111	С1241-114-0117'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм'шт.*
112	С1241-113-0114'2''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм'шт.*
113	П2====*
114	У6114-0102-0209(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021)'5''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 80 до 90 мм'м*
115	С1241-101-0410'5''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм'м*
116	У6114-0102-0206(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021)'1''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм'м*
117	С1241-101-0406'1''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм'м*
118	С1241-112-0138'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм'шт.*
119	С1214-201-0102'2.0,5.3,77.0,001''Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм'т*
120	***
121	Р Водопровод противопожарный В2*
122	***
123	У6114-601-101(РС187941)'22''Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.'кран*
124	С1244-402-0101'20.22''Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм'м*
125	У6114-0601-0201(РМ296170)'22''Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
126	C1248-307-0101'22''Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗВ'шт.*
127	П2===*
128	C1241-114-0112'9''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 65x3,5-57x3,0 мм'шт.*
129	***
130	C1261-301-0219'93''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
131	***
132	У6114-0102-0503(РМ187490) (РМ373136) (РМ296021)'185''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.'м*
133	C1241-102-0139'185''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм'м*
134	***
135	У6114-0401-0102 '185''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
136	У6111-0501-0517'29''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой'м ² *
137	У6111-0501-0205(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'29''/за 2 раза/ Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ² *
138	***
139	C1241-112-0126'30''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x4,0 мм'шт.*
140	***
141	Р Водоснабжение горячее Т3, Т4*
142	У6114-0202-0102(РМ296026) (РМ296299)'1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
143	C1242-101-0401'1''Задвижка фланцевая клиновья с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
144	***
145	C1245-405-0203'2''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50'комплект*
146	C1245-405-0701'1''Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Tmax 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 20'шт.*
147	C1245-405-0701'2''Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Tmax 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1, DN 25'шт.*
148	C1245-405-0703'1''Вставка гибкая ЗКТ резьбовая, Tmax 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 1 1/4, DN 32'шт.*
149	***
150	C1242-207-3701'75''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
151	C1242-207-3702'20''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
152	C1242-207-3703'6''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
153	C1242-207-3704'5''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
154	C1242-207-3701'33''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
155	***
156	C1242-307-0203'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16В16к ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
157	C1242-307-0204'1''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16В16к ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
158	***
159	У6114-0601-0102(РС252466) (РС187935) (РС187944)'7''Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм'кран*
160	C1242-207-3701'7''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
161	У6115-0104-0201(РМ296068)'5''Установка смесителя'шт.*
162	С1245-405-3201'5''Термосмеситель'шт.*
163	У6115-0104-0201(РМ296068)'12''Установка смесителя'шт.*
164	С1244-104-0405'127''Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набоортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм'шт.*
165	С1244-104-0505'12''Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге'шт.*
166	С1244-104-0404'1''Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в отдельных отверстиях, настенный'шт.*
167	С1244-104-0509'4''Смеситель для биде набоортный'шт.*
168	П2 Узел циркуляционного насоса*
169	У6116-0501-0101(РМ296315) (РМ315946)'2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
170	511-401-0118'2''Насос циркуляционный DN 30, PN 16, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт'шт.*
171	С1242-404-0806'2''Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40'шт.*
172	У6116-701-102'6''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
173	У6116-0701-0104(РМ296117)'1''Установка термометров в опрае прямых и угловых'шт.*
174	С1245-713-0102'1''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в опрае с бобышкой'шт.*
175	С1242-207-3701'6''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
176	С1242-207-3705'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
177	С1242-307-0204'2''Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16В16к ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
178	П2 Водомерный узел (школа)*
179	У6114-0502-0102(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.'шт.*
180	С1244-301-0210'1''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, с радиомодулем, DN 32, Qn 10 м³/ч, Tmax 130°С'шт.*
181	У6116-0605-0104(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм'шт.*
182	С1242-404-0106'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
183	У6116-701-102'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.'*
184	У6116-0701-0104(РМ296117)'1''Установка термометров в опрае прямых и угловых'шт.*
185	С1245-713-0102'1''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в опрае с бобышкой'шт.*
186	С1242-207-3703'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
187	У6114-0202-0102 (РМ296026) (РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.'*
188	С1242-101-0301'2''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
189	С1241-116-0307 '2''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
190	***
191	С1241-114-0101'11''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм'шт.*
192	С1241-114-0102'9''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм'шт.*
193	С1241-114-0106'4''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм'шт.*
194	***

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
195	У6114-0103-0901(РС373843)'128.0,8''Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре'м подводок*
196	С1244-104-0902'128''Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм'шт.*
197	С1241-209-1901'105''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
198	С1241-209-1902'28''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
199	С1241-209-1903'9''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
200	С1241-209-2002'69''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
201	С1241-209-2005'9''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм'шт.*
202	С1241-209-2008'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм'шт.*
203	С1241-208-2501'106''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
204	С1241-208-2502'11''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
205	С1241-208-2503'8''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
206	С1241-211-1101'30''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
207	С1241-211-1102'17''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
208	С1241-211-1103'4''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
209	С1241-210-1001'20''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм'шт.*
210	С1241-210-1003'5''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм'шт.*
211	С1241-221-0102'150''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
212	С1241-221-0103'80''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
213	С1241-221-0104'20''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
214	С1261-301-0219'853''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
215	***
216	У6114-0103-0301(РМ296009) (РС181697) (РМ296050)'115''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
217	С1241-205-1102'115.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм'м*
218	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'24''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
219	С1241-205-1103'24.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*
220	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050) (РС181699)'6''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
221	С1241-205-1104'6.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм'м*
222	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'48''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
223	С1241-205-2201'48.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*
224	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050) (РС181699)'13''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
225	С1241-205-2202'13.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм'м*
226	***
227	У6114-0102-0205(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021) (РМ296299)'14+260+173+195''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
228	С1241-101-0201'14''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15x2,8 мм'м*
229	С1241-101-0202'260''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм'м*
230	С1241-101-0203'173''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм'м*
231	С1241-101-0204'195''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
232	У6114-0102-0206(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021) (РМ296299) '38''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм'м*
233	С1241-101-0208'38''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
234	###*
235	У6114-0401-0101 '115+24+6+48+13+14+260+173+195+38''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода''*
236	#*
237	У6111-0101-1701(РМ295727) '62+91+171+48''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
238	С1234-303-0307'62.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм'м*
239	С1234-303-0310'91.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
240	С1234-303-0312'171.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
241	С1234-303-0314'48.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм'м*
242	#*
243	П2 Водоснабжение холодное В 1.1 (столовая)*
244	У6114-0202-0102(РМ296026) (РМ296299) '1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
245	С1242-101-0301'1''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
246	###*
247	С1242-207-3701'8''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
248	С1242-207-3702'14''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
249	С1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
250	У6114-0202-0102(РМ296026) (РМ296299) '1''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
251	С1245-405-0203'1''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50'комплект*
252	П2 Водомерный узел В1.1 (столовая)*
253	У6114-0502-0102(РМ296074) '1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.'шт.*
254	С1244-301-0503'1''Счетчик холодной воды многоструйный класса В, DN 16/40, Qn 8 м ³ /ч, Tmax 40°С'шт.*
255	У6116-0605-0103(РМ373365) '1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм'шт.*
256	С1242-404-0105'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
257	У6116-701-102'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.'''*
258	С1242-207-3703'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
259	У6114-0202-0102 (РМ296026) (РМ296299) '3''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.'''*
260	С1242-101-0401'3''Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
261	С1241-116-0307 '8''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
262	П2===*
263	C1241-209-1901'10''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
264	C1241-209-1902'11''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
265	C1241-209-2002'11''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
266	C1241-209-2005'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм'шт.*
267	C1241-208-2501'25''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
268	C1241-208-2502'16''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*
269	C1241-211-1101'9''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
270	C1241-211-1102'13''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
271	C1241-210-1001'8''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм'шт.*
272	C1241-210-1003'5''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм'шт.*
273	C1241-221-0102'49''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
274	C1241-221-0103'71''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
275	C1241-221-0104'23''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
276	C1261-301-0219'87''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
277	###*
278	У6114-0103-0301(РМ296009) (РС181697) (РМ296050)'31''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
279	C1241-205-1102'31.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм'м*
280	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'19''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
281	C1241-205-1103'19.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*
282	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050) (РС181699)'3''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
283	C1241-205-1104'3.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм'м*
284	У6114-0103-0301(РМ296009) (РМ296050) (РС181697)'8''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
285	C1241-205-2201'8.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм'м*
286	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'37''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
287	C1241-205-2201'37.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*
288	###*
289	У6114-0102-0205(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021) (РМ296299)'13+30+71''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
290	C1241-101-0202'13''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм'м*
291	C1241-101-0203'30''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм'м*
292	C1241-101-0204'71''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм'м*
293	#*
294	У6114-0401-0101 '31+19+3+8+37+13+30+71''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода''*
295	#*
296	У6111-0101-1701(РМ295727)'8+35+71''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
297	C1234-303-0208 '8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*
298	C1234-303-0210 '35.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
299	C1234-303-0217 '71.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм'м*
300	#*
301	P Водоснабжение горячее Т3.1 (столовая)*
302	У6114-0202-0102(РМ296026) (РМ296299)'3''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
303	C1242-101-0301'3''Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
304	###
305	C1242-207-3701'13''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
306	C1242-207-3702'10''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
307	C1242-207-3703'4''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
308	C1242-207-3704'2''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
309	У6114-0202-0102(РМ296026) (РМ296299)'4''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.*
310	C1245-405-0203'4''Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50'комплект*
311	P2 Водомерный узел 5 (столовая)*
312	У6114-0502-0102(РМ296074)'1''Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.'шт.*
313	C1244-301-0209'1''Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м³/ч, Tmax 130°С'шт.*
314	У6116-0605-0103(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм'шт.*
315	C1242-404-0105'1''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
316	У6116-701-102'1''Установка манометров с трехходовым краном'шт.'''*
317	У6116-0701-0104(РМ296117)'1''Установка термометров в опрае прямых и угловых'шт.*
318	C1245-713-0102'1''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 угловой в опрае с бобышкой'шт.*
319	C1242-207-3704'1''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
320	У6114-0202-0102 (РМ296026) (РМ296299)'2''Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм'шт.'''*
321	C1242-103-1801'2''Задвижка стальная литая фланцевая клиновья с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50'шт.*
322	C1241-116-0307 '8''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм'шт.*
323	P2===*
324	C1241-209-1901'10''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм'шт.*
325	C1241-209-1902'1''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм'шт.*
326	C1241-209-1903'3''Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм'шт.*
327	C1241-209-2002'11''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм'шт.*
328	C1241-209-2005'1''Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм'шт.*
329	C1241-208-2501'25''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм'шт.*
330	C1241-208-2502'16''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
331	C1241-208-2503'3''Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм'шт.*
332	C1241-211-1101'9''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная'шт.*
333	C1241-211-1102'13''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная'шт.*
334	C1241-211-1103'4''Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная'шт.*
335	C1241-210-1001'8''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм'шт.*
336	C1241-210-1003'5''Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм'шт.*
337	C1241-221-0102'49''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм'шт.*
338	C1241-221-0103'71''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм'шт.*
339	C1241-221-0104'23''Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм'шт.*
340	C1261-301-0219'87''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
341	###
342	У6114-0103-0301(РМ296009) (РС181697) (РМ296050)'30''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
343	C1241-205-1102'30.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм'м*
344	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'18''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
345	C1241-205-1103'18.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*
346	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050) (РС181699)'3''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
347	C1241-205-1104'3.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм'м*
348	У6114-0103-0301(РМ296009) (РС181698) (РМ296050) (РС181697)'8''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
349	C1241-205-2201'8.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм'м*
350	У6114-0103-0302(РМ296009) (РС181698) (РМ296050)'36''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
351	C1241-205-2201'36.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм'м*
352	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050) (РС181699)'15''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
353	C1241-205-2202'15.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм'м*
354	###
355	У6114-0102-0205(РМ373135) (РМ187490) (РМ296021) (РМ296299)'13+30+71''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
356	C1241-101-0202'13''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм'м*
357	C1241-101-0203'30''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25x3,2 мм'м*
358	C1241-101-0204'71''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32x3,2 мм'м*
359	#*
360	У6114-0401-0101 '30+18+3+8+36+15+13+30+71''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода''*
361	#*
362	У6111-0101-1701(РМ295727)'8+13+34+71''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
363	C1234-303-0306'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
364	C1234-303-0308'13.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм'м*
365	C1234-303-0310'34.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
366	C1234-303-0315'71.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм'м*
367	#*
368	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-06

(Локальный сметный расчет)

на Канализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: ВК

Сметная стоимость	20992,362	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7029,714	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,355	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						20992362
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			6966180
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			3393857
машины и механизмы			тенге			229343
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			63532
материалы, изделия и конструкции			тенге			13486519
оборудование			тенге			310320
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 355		
Раздел 1. Канализация бытовая К1						13408664
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			4358832
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			2122310
машины и механизмы			тенге			140979
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			40628
материалы, изделия и конструкции			тенге			8908853
нормативная трудоемкость			чел.-ч	852		

1	2	3	4	5	6	7
1	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка раковины	комплект	122	5 548	676856
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			5 341	651602
		в том числе оплата труда рабочих			2 601	317322
1.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	138,3236	4 711	651642
1.2		машины и механизмы			150	18300
		в том числе оплата труда машинистов			49	5978
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,47397	5 785	2742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,47397	2 127	1008
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,95993	7 921	15525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,95993	2 541	4980
1.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,405	22	141
1.3		материалы, изделия и конструкции			57	6954
1.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,7572	2 117	5837
1.3.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0366	31 625	1157
2	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	106	10 870	1152220
3	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	16	13 128	210048
4	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	66	10 423	687918
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			8 421	555786
		в том числе оплата труда рабочих			4 100	270600
4.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	115,8366	4 798	555784
4.2		машины и механизмы			167	11022
		в том числе оплата труда машинистов			54	3564
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,28413	5 785	1644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,28413	2 127	604
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,16424	7 921	9222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,16424	2 541	2958
4.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,15869	22	157
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 835	121110
4.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	14,916	2 117	31577
4.3.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	66	1 357	89562
5	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	49	36 171	1772379

1	2	3	4	5	6	7
6	244-101-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	17	64 823	1101991
7	6115-0102-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка писсуаров, настенных	комплект	9	5 300	47700
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 933	44397
		в том числе оплата труда рабочих			2 402	21618
7.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,7885	5 052	44400
7.2		машины и механизмы			186	1674
		в том числе оплата труда машинистов			62	558
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,189	15	3
7.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0945	5 785	547
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0945</i>	<i>2 127</i>	<i>201</i>
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14175	7 921	1123
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,14175</i>	<i>2 541</i>	<i>360</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			181	1629
7.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00144	182 510	263
7.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,108	750	81
7.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,216	790	171
7.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,324	1 186	384
7.3.5	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,72	472	340
7.3.6	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,108	426	46
7.3.7	218-103-0208	Каболка	т	0,00081	423 648	343
8	244-101-0901 <i>РСНБ РК 2022</i>	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	9	19 544	175896
9	6115-0102-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка писсуаров, настенных	комплект	3	5 300	15900
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			4 933	14799
		в том числе оплата труда рабочих			2 402	7206
9.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,9295	5 052	14800
9.2		машины и механизмы			186	558
		в том числе оплата труда машинистов			62	186
9.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,063	15	1
9.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0315	5 785	182
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0315</i>	<i>2 127</i>	<i>67</i>
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04725	7 921	374
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,04725</i>	<i>2 541</i>	<i>120</i>
9.3		материалы, изделия и конструкции			181	543
9.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00048	182 510	88
9.3.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,036	750	27
9.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,072	790	57

1	2	3	4	5	6	7
9.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,108	1 186	128
9.3.5	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,24	472	113
9.3.6	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,036	426	15
9.3.7	218-103-0208	Каболка	т	0,00027	423 648	114
10	244-101-0901 <i>РСНБ РК 2022</i>	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	3	19 544	58632
11	6115-0101-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка душевых поддонов глубоких	комплект	12	6 538	78456
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			5 754	69048
		в том числе оплата труда рабочих			2 801	33612
11.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,23	5 219	69047
11.2		машины и механизмы			71	852
		в том числе оплата труда машинистов			23	276
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0441	5 785	255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>2 127</i>	<i>94</i>
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,03402	12 297	418
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03402</i>	<i>3 629</i>	<i>123</i>
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02268	7 921	180
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02268</i>	<i>2 541</i>	<i>58</i>
11.3		материалы, изделия и конструкции			713	8556
11.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	4,044	2 117	8561
12	244-102-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	12	20 248	242976
13	6115-0101-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	14	2 689	37646
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			2 521	35294
		в том числе оплата труда рабочих			1 227	17178
13.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,762	5 219	35291
13.2		машины и механизмы			101	1414
		в том числе оплата труда машинистов			34	476
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0441	5 785	255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>2 127</i>	<i>94</i>
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,147	7 921	1164
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,147</i>	<i>2 541</i>	<i>374</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			67	938
13.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0028	182 510	511
13.3.2	218-103-0208	Каболка	т	0,00098	423 648	415
14	244-104-0307 <i>РСНБ РК 2022</i>	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм	комплект	14	20 003	280042

1	2	3	4	5	6	7
15	6115-0103-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка раковины	комплект	6	5 548	33288
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			5 341	32046
		в том числе оплата труда рабочих			2 601	15606
15.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,8028	4 711	32048
15.2		машины и механизмы			150	900
		в том числе оплата труда машинистов			49	294
15.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02331	5 785	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02331	2 127	50
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09639	7 921	764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09639	2 541	245
15.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,315	22	7
15.3		материалы, изделия и конструкции			57	342
15.3.1	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,1356	2 117	287
15.3.2	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0018	31 625	57
16	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	6	20 814	124884
17	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	128	2 051	262528
18	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	12	2 001	24012
19	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	367	4404
20	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	21	653	13713
21	241-230-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	12	289	3468
22	241-230-0202 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	21	805	16905
23	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	602	69	41538
24	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	417	203	84651
25	прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Муфта противопожарная ПМ-50 Огнеза.	шт	49	1 378,57	67550
26	прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Муфта противопожарная ПМ-110 Огнеза.	шт	61	1 723,21	105116

1	2	3	4	5	6	7
27	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	105	708	74340
28	241-209-2501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	112	8064
29	241-209-2404 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	189	5103
30	241-209-2406 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	277	13296
31	241-208-3601 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	106	13992
32	241-208-3603 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	382	28650
33	241-212-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	781	24992
34	241-212-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	578	4046
35	241-208-3501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	66	91	6006
36	241-210-0306 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	13	2 082	27066
37	241-208-3501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	91	1547
38	241-220-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	91	367	33397
39	241-220-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	75	653	48975
40	6114-0103-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	287	3 328	955136
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			3 324	953988
		в том числе оплата труда рабочих			1 618	464366
40.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	175,9884	5 420	953857
40.2		машины и механизмы			3	861
40.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,030135	13 404	404
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,030135</i>	<i>2 541</i>	<i>77</i>
40.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,030135	12 297	371
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,030135</i>	<i>3 629</i>	<i>109</i>
40.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,030135	7 921	239
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,030135</i>	<i>2 541</i>	<i>77</i>
40.3		материалы, изделия и конструкции			1	287
40.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	1,1193	260	291

1	2	3	4	5	6	7
41	241-203-0402 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	286,426	556	159253
42	6114-0103-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	510	3 200	1632000
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			3 187	1625370
		в том числе оплата труда рабочих			1 552	791520
42.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	299,88	5 420	1625350
42.2		машины и механизмы			9	4590
		в том числе оплата труда машинистов			3	1530
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,16065	13 404	2153
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,16065</i>	<i>2 541</i>	<i>408</i>
42.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1071	12 297	1317
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1071</i>	<i>3 629</i>	<i>389</i>
42.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1071	7 921	848
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1071</i>	<i>2 541</i>	<i>272</i>
42.3		материалы, изделия и конструкции			4	2040
42.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	8,007	260	2082
43	241-203-0406 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	508,98	899	457573
44	6114-0101-0312 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	50	22 175	1108750
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			4 220	211000
		в том числе оплата труда рабочих			2 054	102700
44.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	40,425	5 219	210978
44.2		машины и механизмы			134	6700
		в том числе оплата труда машинистов			37	1850
44.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,189	13 404	2533
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,189</i>	<i>2 541</i>	<i>480</i>
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,525	7 921	4159
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,525</i>	<i>2 541</i>	<i>1334</i>
44.3		материалы, изделия и конструкции			84	4200
44.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0115	182 510	2099
44.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,785	260	204
44.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,0045	423 648	1906
44.3.4	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	49,9	17 773	886873
45	6122-0101-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м ³	0,8	45 432	36346

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			6 737	5390
		в том числе оплата труда рабочих			3 280	2624
45.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3444	4 009	5390
45.2		машины и механизмы			6 540	5232
		в том числе оплата труда машинистов			2 285	1828
45.2.1	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,394272	6 131	2417
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,394272</i>	<i>2 541</i>	<i>1002</i>
45.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,218448	12 297	2686
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,218448</i>	<i>3 629</i>	<i>793</i>
45.2.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,787656	28	22
45.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01332	7 921	106
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01332</i>	<i>2 541</i>	<i>34</i>
45.3		материалы, изделия и конструкции			32 155	25724
45.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,816	27 827	22707
45.3.2	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0176	103 018	1813
45.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0096	36	0
45.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	861	207
45.3.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,1424	7 006	998
46	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,05	5 362 300	268115
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			3 202 235	160112
		в том числе оплата труда рабочих			1 559 159	77958
46.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,972	5 724	160112
46.2		машины и механизмы			1 777 521	88876
		в том числе оплата труда машинистов			481 770	24088
46.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	5,156505	12 140	62600
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,156505</i>	<i>3 037</i>	<i>15660</i>
46.2.2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,091575	15 933	1459
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,091575</i>	<i>3 629</i>	<i>332</i>
46.2.3	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,86025	14 448	12429
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,86025</i>	<i>3 629</i>	<i>3122</i>
46.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,74725	50	137
46.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,9657	210	203
46.2.6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,9314	6 131	11841
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9314</i>	<i>2 541</i>	<i>4908</i>
46.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,026085	7 921	207

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,026085</i>	<i>2 541</i>	<i>66</i>
46.3		материалы, изделия и конструкции			382 544	19127
46.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3	1 030	3090
46.3.2	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0115	103 583	1191
46.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	6,5	2 284	14846
47	241-102-0241 <i>РСНБ РК 2022</i>	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325x7,0 мм	м	50	23 626	1181300
Раздел 2. Канализация производственная КЗ (столовая)						2591414
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			591353
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>287876</i>
машины и механизмы			тенге			31362
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>8735</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			1968699
нормативная трудоемкость			чел.-ч	115		
48	6115-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	10	4 657	46570
<i>из них:</i>						
48.1		затраты на труд рабочих			4 329	43290
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>					2 108	21080
48.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,295	5 219	43292
48.2		машины и механизмы			219	2190
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>					73	730
48.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,105	5 785	607
<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>			<i>чел.-ч</i>	<i>0,105</i>	<i>2 127</i>	<i>223</i>
48.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1995	7 921	1580
<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>			<i>чел.-ч</i>	<i>0,1995</i>	<i>2 541</i>	<i>507</i>
48.3		материалы, изделия и конструкции			109	1090
48.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0032	182 510	584
48.3.2	218-103-0208	Каболка	т	0,0012	423 648	508
49	244-104-0309 <i>РСНБ РК 2022</i>	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 100В мм	комплект	10	28 943	289430
50	241-220-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653	653
51	241-230-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	9	289	2601
52	241-216-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	170	69	11730

1	2	3	4	5	6	7
53	241-209-2401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	72	2376
54	241-212-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	578	578
55	241-208-2505 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	13	192	2496
56	241-220-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	17	367	6239
57	241-220-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	19	653	12407
58	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708	28320
59	6114-0103-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	46	3 328	153088
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			3 324	152904
		в том числе оплата труда рабочих			1 618	74428
59.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,2072	5 420	152883
59.2		машины и механизмы			3	138
59.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00483	13 404	65
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00483</i>	<i>2 541</i>	<i>12</i>
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00483	12 297	59
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00483</i>	<i>3 629</i>	<i>18</i>
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00483	7 921	38
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00483</i>	<i>2 541</i>	<i>12</i>
59.3		материалы, изделия и конструкции			1	46
59.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,1794	260	47
60	241-203-0402 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	45,908	556	25525
61	6114-0103-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	10	3 200	32000
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			3 187	31870
		в том числе оплата труда рабочих			1 552	15520
61.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,88	5 420	31870
61.2		машины и механизмы			9	90
		в том числе оплата труда машинистов			3	30
61.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00315	13 404	42
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00315</i>	<i>2 541</i>	<i>8</i>
61.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0021	12 297	26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0021</i>	<i>3 629</i>	<i>8</i>
61.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0021	7 921	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0021</i>	<i>2 541</i>	<i>5</i>
61.3		материалы, изделия и конструкции			4	40
61.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,157	260	41
62	241-203-0406 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	9,98	899	8972
63	6114-0101-0311 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм	м	20	16 948	338960
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			3 836	76720
		в том числе оплата труда рабочих			1 868	37360
63.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,7	5 219	76719
63.2		машины и механизмы			91	1820
		в том числе оплата труда машинистов			24	480
63.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0504	13 404	676
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0504</i>	<i>2 541</i>	<i>128</i>
63.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1428	7 921	1131
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1428</i>	<i>2 541</i>	<i>363</i>
63.3		материалы, изделия и конструкции			75	1500
63.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0044	182 510	803
63.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,078	260	20
63.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,0016	423 648	678
63.3.4	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	19,96	12 972	258921
64	6114-0101-0312 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	60	22 175	1330500
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			4 220	253200
		в том числе оплата труда рабочих			2 054	123240
64.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,51	5 219	253174
64.2		машины и механизмы			134	8040
		в том числе оплата труда машинистов			37	2220
64.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2268	13 404	3040
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2268</i>	<i>2 541</i>	<i>576</i>
64.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63	7 921	4990
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,63</i>	<i>2 541</i>	<i>1601</i>
64.3		материалы, изделия и конструкции			84	5040
64.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0138	182 510	2519
64.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,942	260	245

1	2	3	4	5	6	7
64.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,0054	423 648	2288
64.3.4	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	59,88	17 773	1064247
65	6122-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м ³	0,2	45 432	9086
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			6 737	1347
		в том числе оплата труда рабочих			3 280	656
65.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3361	4 009	1347
65.2		машины и механизмы			6 540	1308
		в том числе оплата труда машинистов			2 285	457
65.2.1	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,098568	6 131	604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,098568	2 541	250
65.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,054612	12 297	672
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,054612	3 629	198
65.2.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,196914	28	6
65.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00333	7 921	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00333	2 541	8
65.3		материалы, изделия и конструкции			32 155	6431
65.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,204	27 827	5677
65.3.2	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0044	103 018	453
65.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0024	36	0
65.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06	861	52
65.3.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0356	7 006	249
66	6121-0103-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,01	5 362 300	53623
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			3 202 235	32022
		в том числе оплата труда рабочих			1 559 159	15592
66.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,5944	5 724	32022
66.2		машины и механизмы			1 777 521	17776
		в том числе оплата труда машинистов			481 770	4818
66.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,031301	12 140	12520
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,031301	3 037	3132
66.2.2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,018315	15 933	292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018315	3 629	66
66.2.3	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,17205	14 448	2486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,17205	3 629	624
66.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,54945	50	27

1	2	3	4	5	6	7
66.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,19314	210	41
66.2.6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,38628	6 131	2368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,38628</i>	<i>2 541</i>	<i>982</i>
66.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,005217	7 921	41
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,005217</i>	<i>2 541</i>	<i>13</i>
66.3		материалы, изделия и конструкции			382 544	3825
66.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6	1 030	618
66.3.2	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0023	103 583	238
66.3.3	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3	2 284	2969
67	241-102-0241 РСНБ РК 2022	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	10	23 626	236260
Раздел 3. Канализация КЗН						1692253
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			716320
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>350389</i>
машины и механизмы			тенге			35790
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>10654</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			629823
оборудование			тенге			310320
нормативная трудоемкость			чел.-ч	146		
68	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	5	77 823	389115
<i>из них:</i>						
68.1		затраты на труд рабочих			69 847	349235
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			34 010	170050
68.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,2975	4 968	349238
68.2		машины и механизмы			1 060	5300
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			279	1395
68.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8119	244	686
68.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,270375	12 297	3325
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,270375</i>	<i>3 629</i>	<i>981</i>
68.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,162225	7 921	1285
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,162225</i>	<i>2 541</i>	<i>412</i>
68.3		материалы, изделия и конструкции			6 916	34580
68.3.1	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	3 163	15815
68.3.2	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10745
68.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,95	1 234	2406
68.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00635	831 695	5281
68.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,35	951	333

1	2	3	4	5	6	7
69	511-304-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м³/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	5	62 064	310320
70	242-201-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч86к ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	52 260	261300
71	242-304-0606 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	11 940	59700
72	6116-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³	шт.	3	19 976	59928
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			18 157	54471
		в том числе оплата труда рабочих			8 840	26520
72.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,7774	4 625	54470
72.2		машины и механизмы			1 698	5094
		в том числе оплата труда машинистов			451	1353
72.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,12978	13 404	1740
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,12978</i>	<i>2 541</i>	<i>330</i>
72.2.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,2978	101	131
72.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,032445	12 297	399
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,032445</i>	<i>3 629</i>	<i>118</i>
72.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,356895	7 921	2827
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,356895</i>	<i>2 541</i>	<i>907</i>
72.3		материалы, изделия и конструкции			121	363
72.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	750	90
72.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,93	36	33
72.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,24	790	190
72.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,12	426	51
73	261-302-0214 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бак разрыва струи	шт.	3	13 587	40761
74	224-106-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сифон двухоборотный диаметром 50 мм	шт.	3	2 535	7605
75	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	46	708	32568
76	6114-0102-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	60	2 302	138120
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			2 217	133020
		в том числе оплата труда рабочих			1 079	64740
76.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,482	5 219	132991
76.2		машины и механизмы			62	3720
		в том числе оплата труда машинистов			17	1020

1	2	3	4	5	6	7
76.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0504	13 404	676
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0504</i>	<i>2 541</i>	<i>128</i>
76.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0441	12 297	542
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>3 629</i>	<i>160</i>
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2772	7 921	2196
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2772</i>	<i>2 541</i>	<i>704</i>
76.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,0051	99	298
76.3		материалы, изделия и конструкции			23	1380
76.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0048	27 817	134
76.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,24	1 030	247
76.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,2052	474	97
76.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,318	750	239
76.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,264	790	209
76.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,114	4 007	457
76.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,036	426	15
77	241-101-0206 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	60	1 234	74040
78	6114-0102-0206 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	26	2 978	77428
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			2 839	73814
		в том числе оплата труда рабочих			1 382	35932
78.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,1414	5 219	73804
78.2		машины и механизмы			106	2756
		в том числе оплата труда машинистов			30	780
78.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,03822	13 404	512
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03822</i>	<i>2 541</i>	<i>97</i>
78.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01911	12 297	235
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01911</i>	<i>3 629</i>	<i>69</i>
78.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,23751	7 921	1881
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,23751</i>	<i>2 541</i>	<i>604</i>
78.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,30221	99	129
78.3		материалы, изделия и конструкции			33	858
78.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00208	27 817	58
78.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,104	1 030	107
78.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,16796	474	80
78.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1612	750	121
78.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1404	790	111
78.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0988	4 007	396

1	2	3	4	5	6	7
78.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0156	426	7
79	241-101-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	26	1 469	38194
80	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	86	1 879	161594
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			1 230	105780
		в том числе оплата труда рабочих			618	53148
80.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20,1412	5 252	105782
80.2		машины и механизмы			220	18920
		в том числе оплата труда машинистов			71	6106
80.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,3865	7 921	18903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,3865	2 541	6064
80.3		материалы, изделия и конструкции			429	36894
80.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,172	3 172	546
80.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,9	2 469	31850
80.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,2298	3 680	4526
81	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	66	383	25278
82	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	28,6	570	16302
Раздел 4. Внутренний водосток К2						3300031
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1299675
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			633282
		машины и механизмы	тенге			21212
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3515
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1979144
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	242		
83	6114-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка водосточных воронок чугунных	шт.	22	15 331	337282
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			14 409	316998
		в том числе оплата труда рабочих			7 016	154352
83.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	59,598	5 319	317002
83.2		машины и механизмы			634	13948
		в том числе оплата труда машинистов			54	1188

1	2	3	4	5	6	7
83.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,231	13 404	3096
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,231</i>	<i>2 541</i>	<i>587</i>
83.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	36,96	244	9018
83.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,231	7 921	1830
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,231</i>	<i>2 541</i>	<i>587</i>
83.3		материалы, изделия и конструкции			288	6336
83.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00352	182 510	642
83.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,18	1 234	5158
83.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,00132	423 648	559
84	224-106-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	22	48 835	1074370
85	241-230-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	22	805	17710
86	241-214-0306 <i>РСНБ РК 2022</i>	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	41	1 405	57605
87	241-116-0110 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	41	3 495	143295
88	241-220-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	782	4692
89	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	128	708	90624
90	241-209-2406 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	46	277	12742
91	241-212-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	781	7029
92	241-208-3501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	91	455
93	241-112-0213 <i>РСНБ РК 2022</i>	/гидрозатвор/ Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	5 897	35382
94	244-104-0601 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	2 051	12306
95	242-207-3704 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	11 614	69684
96	6114-0103-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	255	3 200	816000
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			3 187	812685
		в том числе оплата труда рабочих			1 552	395760
96.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	149,94	5 420	812675
96.2		машины и механизмы			9	2295

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	765
96.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,080325	13 404	1077
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,080325</i>	<i>2 541</i>	<i>204</i>
96.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,05355	12 297	659
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05355</i>	<i>3 629</i>	<i>194</i>
96.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05355	7 921	424
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05355</i>	<i>2 541</i>	<i>136</i>
96.3		материалы, изделия и конструкции			4	1020
96.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	4,0035	260	1041
97	241-201-0910 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм	м	254,49	1 441	366720
98	6114-0103-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	43	3 328	143104
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			3 324	142932
		в том числе оплата труда рабочих			1 618	69574
98.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,3676	5 420	142912
98.2		машины и механизмы			3	129
98.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,004515	13 404	61
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,004515</i>	<i>2 541</i>	<i>11</i>
98.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,004515	12 297	56
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,004515</i>	<i>3 629</i>	<i>16</i>
98.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004515	7 921	36
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,004515</i>	<i>2 541</i>	<i>11</i>
98.3		материалы, изделия и конструкции			1	43
98.3.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,1677	260	44
99	241-201-0504 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	42,914	134	5750
100	6111-0101-1701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	22	1 879	41338
		из них:				
100.1		затраты на труд рабочих			1 230	27060
		в том числе оплата труда рабочих			618	13596
100.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,1524	5 252	27060
100.2		машины и механизмы			220	4840
		в том числе оплата труда машинистов			71	1562
100.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6105	7 921	4836
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6105</i>	<i>2 541</i>	<i>1551</i>
100.3		материалы, изделия и конструкции			429	9438
100.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,044	3 172	140

1	2	3	4	5	6	7
100.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	3,3	2 469	8148
100.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3146	3 680	1158
101	234-303-0324 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	24,2	1 859	44988
102	прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Муфта противопожарная ПМ-110 Огнеза.	шт	11	1 723,21	18955

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-06

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	109,78	17 773	1 951 119,94
2	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	49	36 171	1 772 379
3	241-102-0241 РСНБ РК 2022	/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	60	23 626	1 417 560
4	244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	106	10 870	1 152 220
5	244-101-0302 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	17	64 823	1 101 991
6	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	22	48 835	1 074 370
7	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	518,96	899	466 545,04
8	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	254,49	1 441	366 720,09
9	244-104-0309	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 100В мм	комплект	10	28 943	289 430
10	244-104-0307	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм	комплект	14	20 003	280 042
11	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	134	2 051	274 834
12	242-201-0104	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч86к ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	52 260	261 300
13	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	19,96	12 972	258 921,12

1	2	3	4	5	6	7
14	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	12	20 248	242 976
15	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	12	19 544	234 528
16	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	319	708	225 852
17	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	16	13 128	210 048
18	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	332,334	556	184 777,7
19	241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	41	3 495	143 295
20	244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	6	20 814	124 884
21	С прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Муфта противопожарная ПМ-110 Огнеза. #	шт	72	1 723,21	124 071,13
22	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	66	1 357	89 562
23	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	417	203	84 651
24	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	116	653	75 748
25	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40x3,0 мм	м	60	1 234	74 040
26	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	11 614	69 684
27	С прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Муфта противопожарная ПМ-50 Огнеза. #	шт	49	1 378,57	67 549,93
28	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°C, PN 16, марки 16кч1р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	5	11 940	59 700
29	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	41	1 405	57 605
30	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	772	69	53 268
31	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	21,8528	2 117	46 262,38

1	2	3	4	5	6	7
32	234-303-0324	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	24,2	1 859	44 987,8
33	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	120	367	44 040
34	261-302-0214 РСНБ РК 2022	Бак разрыва струи	шт.	3	13 587	40 761
35	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	16,2	2 469	39 997,8
36	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	26	1 469	38 194
37	241-112-0213 РСНБ РК 2022	/гидрозатвор/ Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	6	5 897	35 382
38	241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	43	805	34 615
39	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	41	781	32 021
40	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	382	28 650
41	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,02	27 827	28 383,54
42	241-210-0306	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	13	2 082	27 066
43	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	94	277	26 038
44	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	66	383	25 278
45	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	12	2 001	24 012
46	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	7,8	2 284	17 815,2
47	234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	28,6	570	16 302
48	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	3 163	15 815
49	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	106	13 992

1	2	3	4	5	6	7
50	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10 745
51	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	112	8 064
52	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	88	91	8 008
53	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Сифон двухоборотный диаметром 50 мм	шт.	3	2 535	7 605
54	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	6,13	1 234	7 564,42
55	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,04114	182 510	7 508,46
56	218-103-0208	Каболка	т	0,01608	423 648	6 812,26
57	241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	21	289	6 069
58	241-201-0504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм	м	42,914	134	5 750,48
59	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,5444	3 680	5 683,39
60	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00635	831 695	5 281,26
61	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	189	5 103
62	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	6	782	4 692
63	241-212-0501	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	578	4 624
64	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,944	1 030	4 062,32
65	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	15,4389	260	4 014,11
66	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	13	192	2 496
67	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	33	72	2 376
68	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,022	103 018	2 266,4
69	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0138	103 583	1 429,45
70	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,178	7 006	1 247,07

1	2	3	4	5	6	7
71	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0384	31 625	1 214,4
72	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,2128	4 007	852,69
73	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,9324	790	736,6
74	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,216	3 172	685,15
75	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,7432	750	557,4
76	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,432	1 186	512,35
77	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,96	472	453,12
78	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,35	951	332,85
79	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3	861	258,3
80	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00688	27 817	191,38
81	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,37316	474	176,88
82	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,3156	426	134,45
83	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,942	36	33,91
		Итого материальные ресурсы	тенге			13 486 826
Оборудование поставки подрядчика						
1	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м ³ /ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	5	62 064	310 320
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			310 320
		Всего по ведомости:	тенге			13 797 145,77

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60050

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60050'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-06'Канализация'ВК''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	Р Канализация бытовая К1*
5	У6115-0103-0204(РМ373838)(РМ187900)'106+16''Установка раковины'комплект*
6	С1244-101-0102'106''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм'комплект*
7	С1244-101-0101'16''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм'комплект*
8	#*
9	У6115-102-101(РМ187722)'49+17''Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным'комплект*
10	С1244-101-0304 '49''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
11	С1244-101-0302 '17''Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм'комплект*
12	У6115-0102-0301(РМ296070)'9''Установка писсуаров, настенных'комплект*
13	С1244-101-0901 '9''Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм'комплект*
14	У6115-0102-0301(РМ296070)'3''Установка писсуаров, настенных'комплект*
15	С1244-101-0901 '3''Писсуар настенный размерами L 360 мм, В 290 мм'комплект*
16	У6115-0101-0202(РМ373841)'12''Установка душевых поддонов глубоких'комплект*
17	С1244-102-0701 '12''Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм'шт.*
18	У6115-0101-0301(РС245424)'14''Установка трапов, диаметр 50 мм.'комплект*
19	С1244-104-0307'14''Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм'комплект*
20	У6115-0103-0204(РМ187900)(РМ373838)'6''Установка раковины'комплект*
21	С1244-101-0103'6''Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм'шт.*
22	С1244-104-0601 '128''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ'шт.*
23	С1244-104-0604 '12''Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ'шт.*
24	#*
25	С1241-220-0201 '12''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
26	С1241-220-0204 '21''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
27	С1241-230-0201 '12''Патрубок полипропиленовый РР-Р компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
28	С1241-230-0202 '21''Патрубок полипропиленовый РР-Р компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
29	С1241-216-0201 '70+532''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
30	С1241-216-0203 '417''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
31	СТ прайс (П-Т2024-2) (=19)'49'1428,57'Муфта противопожарная ПМ-50 Огнеза'шт*
32	СТ прайс (П-Т2024-2) (=19)'61'1785,71'Муфта противопожарная ПМ-110 Огнеза'шт*
33	С1261-301-0219'105''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	C1241-209-2501'72''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
35	C1241-209-2404'27''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
36	C1241-209-2406'48''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
37	C1241-208-3601'132''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
38	C1241-208-3603'75''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
39	C1241-212-0502'32''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
40	C1241-212-0501'7''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
41	C1241-208-3501'66''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
42	C1241-210-0306'13''Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм'шт.*
43	C1241-208-3501'17''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
44	C1241-220-0201 '91''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
45	C1241-220-0204 '75''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
46	У6114-0103-0101(РМ295994) (РМ187490) (РМ296310)'287''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
47	C1241-203-0402'287.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*
48	У6114-0103-0102(РМ295994) (РМ187490) (РМ296310)'510''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
49	C1241-203-0406'510.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм'м*
50	У6114-0101-0312(РМ187490) (РМ296310)'50''Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм'м*
51	У6122-0101-0104'0,8''Устройство под трубопроводы основания бетонного'м³*
52	У6121-0103-0108(РС2011) (РС249131) (РМ295990)'0,05''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм'км*
53	C1241-102-0241'5.10''/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм'м*
54	Р Канализация производственная КЗ (столовая)*
55	У6115-0101-0302(РС245423)'10''Установка трапов, диаметр 100 мм.'комплект*
56	C1244-104-0309'10''Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 100В мм'комплект*
57	C1241-220-0204 '1''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
58	C1241-230-0201'9''Патрубок полипропиленовый РР-Р компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм'шт.*
59	C1241-216-0201 '170''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
60	C1241-209-2401'33''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
61	C1241-212-0501'1''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
62	C1241-208-2505'13''Отвод полипропиленовый РР-Р 90° приварной диаметром 50 мм'шт.*
63	C1241-220-0201 '17''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
64	C1241-220-0204 '19''Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
65	C1261-301-0219'40''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
66	У6114-0103-0101(РМ295994) (РМ187490) (РМ296310)'46''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
67	C1241-203-0402'46.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
68	У6114-0103-0102(РМ295994) (РМ187490) (РМ296310)'10''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
69	С1241-203-0406'10.0,998''Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм'м*
70	У6114-0101-0311(РМ187490) (РМ296310)'20''Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм'м*
71	У6114-0101-0312(РМ187490) (РМ296310)'60''Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм'м*
72	У6122-0101-0104'0,2''Устройство под трубопроводы основания бетонного'м³*
73	У6121-0103-0108(РС2011) (РС249131) (РМ295990)'0,01''Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм'км*
74	С1241-102-0241'10''/футляр/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм'м*
75	РКанализация КЗН *
76	У6116-0501-0101(РС102634) (РМ296315) (РМ315946)'5''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
77	511-304-0303'5''Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м³/ч, Н 6,6 м вод. ст.'шт.*
78	С1242-201-0104'5''Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
79	С1242-304-0606'5''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50'шт.*
80	У6116-0401-0101(РМ261605)'3''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³'шт.*
81	С1261-302-0214'3''Вак разрыва струи'шт.*
82	С1224-106-0103'3''Сифон двухоборотный диаметром 50 мм'шт.*
83	С1261-301-0219'46''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
84	У6114-0102-0205(РМ187490) (РМ296299) (РМ373135)'60''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм.'м*
85	С1241-101-0206'60''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм'м*
86	У6114-0102-0206(РМ187490) (РМ373135) (РМ296021)'26''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.'м*
87	С1241-101-0208'26''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм'м*
88	#*
89	У6111-0101-1701(РМ295727)'60+26''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода*
90	С1234-303-0214 '60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм'м*
91	С1234-303-0216 '26.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм'м*
92	РВнутренний водосток К2 *
93	У6114-0701-0101(РМ251517)'22''Установка водосточных воронок чугунных'шт.*
94	С1224-106-0301'22''Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями'шт.*
95	С1241-230-0202'22''Патрубок полипропиленовый РР-Р компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
96	С1241-214-0306'41''Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
97	С1241-116-0110'41''Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
98	С1241-220-0103 '6''Ревизия полипропиленовая РР-Р с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм'шт.*
99	С1261-301-0219'128''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
100	#*
101	C1241-209-2406'46''Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
102	C1241-212-0502'9''Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм'шт.*
103	C1241-208-3501'5''Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой'шт.*
104	C1241-112-0213'6''/гидрозатвор/ Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159x4,5 мм'шт.*
105	C1244-104-0601'6''Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ'шт.*
106	C1242-207-3704'6''Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара, Т до +150 PN 16, марки 11В27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
107	У6114-0103-0102 (PM295994) (PM187490) (PM296310) '255''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм'м*
108	C1241-201-0910 '255.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x4,2 мм'м*
109	У6114-0103-0101 (PM295994) (PM187490) (PM296310) '43''Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм'м*
110	C1241-201-0504'43.0,998''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x3,0 мм'м*
111	У6111-0101-1701 (PM295727) '22''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м трубопровода''*
112	C1234-303-0324'22.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 114 мм'м*
113	СТ прайс (П-Т2024-2) (=19) '11'1785,71'Муфта противопожарная ПМ-110 Огнеза'шт*
114	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-07

(Локальный сметный расчет)

на Отопление

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	94248,966	тыс.тенге
Средства на оплату труда	43159,440	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,27	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						94248966
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			42720237
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>20896899</i>
		машины и механизмы	тенге			1517316
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>439008</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			47938151
		оборудование	тенге			2073263
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 270		
Раздел 1. Тепловой узел						12921322
<i>из них:</i>						
		затраты на труд рабочих	тенге			1856130
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>906689</i>
		машины и механизмы	тенге			82424
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>20295</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8909505
		оборудование	тенге			2073263
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	382		

1	2	3	4	5	6	7
1	6114-0502-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора учета тепловой энергии(комплект) диаметр 65мм.	компл.	1	22 022	22022
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			10 503	10503
		в том числе оплата труда рабочих			5 114	5114
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,079	5 052	10503
1.2		машины и механизмы			445	445
		в том числе оплата труда машинистов			80	80
1.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0105	13 404	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0105	2 541	27
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,567	244	138
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2 541	53
1.3		материалы, изделия и конструкции			11 074	11074
1.3.1	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8006
1.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,54	1 234	666
1.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,052	1 403	73
1.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028	831 695	2329
2	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Расходомер Dn 65мм.	шт.	2	299 761,74	599523
3	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Датчик температуры Pt 500 Ом.	шт.	2	30 156,25	60312
4	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 399	5399
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5 340	5340
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
4.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1124	4 800	5340
4.2		материалы, изделия и конструкции			59	59
4.2.1	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 403	59
5	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Тепловычислитель с доп.блоком питания ВКТ-7-04 Теплоком(Россия).	шт.	1	231 238,13	231238
6	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 399	5399
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 340	5340
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
6.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1124	4 800	5340
6.2		материалы, изделия и конструкции			59	59

1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 403	59
7	Прайс. ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	УСПД.	шт.	1	234 270,98	234271
8	6116-0603-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	2	9 524	19048
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			9 003	18006
		в том числе оплата труда рабочих			4 384	8768
8.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,7528	4 798	18006
8.2		машины и механизмы			346	692
		в том числе оплата труда машинистов			69	138
8.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,0815	244	264
8.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,054075	7 921	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,054075	2 541	137
8.3		материалы, изделия и конструкции			175	350
8.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00042	831 695	349
9	245-301-0112 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 20, DN 50	шт.	2	287 216	574432
10	6114-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регулирующего клапана с электроприводом, диаметр 50 мм	шт.	1	13 480	13480
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			9 703	9703
		в том числе оплата труда рабочих			4 724	4724
10.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,953	4 968	9703
10.2		машины и механизмы			210	210
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
10.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1785	244	44
10.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2 541	53
10.3		материалы, изделия и конструкции			3 567	3567
10.3.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415	2415
10.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,09	1 234	111
10.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,007	1 403	10
10.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00124	831 695	1031
11	242-310-0106 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч	шт.	1	350 814	350814
12	245-405-2552 СпрСЦ 02.2024	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 20	шт.	1	270 248	270248
13	6114-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регулирующего клапана с электроприводом, диаметр 40 мм	шт.	1	12 962	12962

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			9 703	9703
		в том числе оплата труда рабочих			4 724	4724
13.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,953	4 968	9703
13.2		машины и механизмы			210	210
		в том числе оплата труда машинистов			53	53
13.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1785	244	44
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,021	7 921	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,021	2 541	53
13.3		материалы, изделия и конструкции			3 049	3049
13.3.1	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1 897	1897
13.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,09	1 234	111
13.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,007	1 403	10
13.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00124	831 695	1031
14	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч	шт.	1	331 055	331055
15	245-405-2559 РСНБ РК 2022	Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	296 938	296938
16	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 399	5399
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			5 340	5340
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
16.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1124	4 800	5340
16.2		материалы, изделия и конструкции			59	59
16.2.1	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 403	59
17	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219 967	219967
18	245-601-0402 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 217/317	шт.	1	67 377	67377
19	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29939
20	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка датчика температуры теплоносителя	шт.	4	1 798	7192
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1 693	6772
		в том числе оплата труда рабочих			825	3300
20.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3412	5 052	6776
20.2		материалы, изделия и конструкции			105	420
20.2.1	217-605-0203	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	697 170	307

1	2	3	4	5	6	7
20.2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	750	30
20.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	790	63
20.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17
21	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	42 806	85612
22	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	2	36 018	72036
23	245-601-0704 РСНБ РК 2022	Датчик универсальный ESMB	шт.	2	34 592	69184
24	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 399	5399
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			5 340	5340
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
24.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,1124	4 800	5340
24.2		материалы, изделия и конструкции			59	59
24.2.1	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,042	1 403	59
25	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219 967	219967
26	245-601-0403 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 230	шт.	1	65 647	65647
27	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29939
28	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка датчика температуры наружного воздуха	шт.	3	1 798	5394
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			1 693	5079
		в том числе оплата труда рабочих			825	2475
28.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0059	5 052	5082
28.2		материалы, изделия и конструкции			105	315
28.2.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00033	697 170	230
28.2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	750	23
28.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,06	790	47
28.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,03	426	13
29	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26095
30	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	42 806	85612
31	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	2	36 018	72036
32	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2 630	2630
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			2 473	2473

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 204	1204
32.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4398	5 623	2473
32.2		машины и механизмы			5	5
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
32.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000462	7 921	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000462	2 541	1
32.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0609	22	1
32.3		материалы, изделия и конструкции			152	152
32.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	750	15
32.3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	708	99
32.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,03	790	24
32.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00408	1 186	5
32.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,02	426	9
33	242-312-0908 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1	311 054	311054
34	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	6	77 823	466938
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			69 847	419082
		в том числе оплата труда рабочих			34 010	204060
34.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	84,357	4 968	419086
34.2		машины и механизмы			1 060	6360
		в том числе оплата труда машинистов			279	1674
34.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,37428	244	823
34.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,32445	12 297	3990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,32445	3 629	1177
34.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,19467	7 921	1542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,19467	2 541	495
34.3		материалы, изделия и конструкции			6 916	41496
34.3.1	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 163	18978
34.3.2	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12894
34.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,34	1 234	2888
34.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00762	831 695	6338
34.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,42	951	399
35	511-401-0144 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, Н 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,35 кВт, 4100 об/мин	шт.	2	585 447	1170894
36	511-401-0104 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт	шт.	2	425 214	850428
37	Прайс. НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Насос зарядки бак-аккумулятора, Stratos PICO Z 20/1-6 Wilo, G=1,0 м ³ /ч, Н=4,0 м.	шт.	2	234 546,7	469093

1	2	3	4	5	6	7
38	6114-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм	шт.	2	12 060	24120
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			9 703	19406
		в том числе оплата труда рабочих			4 724	9448
38.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,906	4 968	19405
38.2		машины и механизмы			210	420
		в том числе оплата труда машинистов			53	106
38.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	244	87
38.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,042	7 921	333
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,042</i>	<i>2 541</i>	<i>107</i>
38.3		материалы, изделия и конструкции			2 147	4294
38.3.1	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999	1998
38.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1 234	222
38.3.3	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	1 403	11
38.3.4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00248	831 695	2063
39	242-309-0503 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	17 131	34262
40	6116-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³	шт.	1	19 976	19976
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			18 157	18157
		в том числе оплата труда рабочих			8 840	8840
40.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,9258	4 625	18157
40.2		машины и механизмы			1 698	1698
		в том числе оплата труда машинистов			451	451
40.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,04326	13 404	580
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,04326</i>	<i>2 541</i>	<i>110</i>
40.2.2	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см ²) до 10 МПа (100 кгс/см ²)	маш.-ч	0,4326	101	44
40.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,010815	12 297	133
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,010815</i>	<i>3 629</i>	<i>39</i>
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,118965	7 921	942
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,118965</i>	<i>2 541</i>	<i>302</i>
40.3		материалы, изделия и конструкции			121	121
40.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	750	30
40.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,31	36	11
40.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	790	63
40.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,04	426	17

1	2	3	4	5	6	7
41	513-204-0126 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 100, Wester (0-14-0140) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=5 бар, T от 0°C до 100°C, вертикального типа	шт.	1	51 941	51941
42	6114-0202-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка кранов, диаметр до 125 мм	шт.	2	36 630	73260
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			30 479	60958
		в том числе оплата труда рабочих			14 839	29678
42.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,705	4 798	60959
42.2		машины и механизмы			1 175	2350
		в том числе оплата труда машинистов			262	524
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,042	13 404	563
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,042</i>	<i>2 541</i>	<i>107</i>
42.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,806	244	441
42.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,042	12 297	516
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,042</i>	<i>3 629</i>	<i>152</i>
42.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,105	7 921	832
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,105</i>	<i>2 541</i>	<i>267</i>
42.3		материалы, изделия и конструкции			4 976	9952
42.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,12	1 234	1382
42.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,132	1 403	185
42.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01008	831 695	8383
43	242-202-0310 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	66 539	133078
44	6114-0202-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка кранов, диаметр до 100 мм	шт.	31	15 898	492838
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			13 099	406069
		в том числе оплата труда рабочих			6 377	197687
44.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	84,63	4 798	406055
44.2		машины и механизмы			597	18507
		в том числе оплата труда машинистов			118	3658
44.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3255	13 404	4363
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3255</i>	<i>2 541</i>	<i>827</i>
44.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,5065	244	5004
44.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3255	12 297	4003
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3255</i>	<i>3 629</i>	<i>1181</i>
44.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,651	7 921	5157
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,651</i>	<i>2 541</i>	<i>1654</i>
44.3		материалы, изделия и конструкции			2 202	68262

1	2	3	4	5	6	7
44.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	10,23	1 234	12624
44.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	1,612	1 403	2262
44.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06417	831 695	53370
45	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	11	33 215	365365
46	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	21 035	126210
47	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	14	15 702	219828
48	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов, диаметр до 50 мм	шт.	4	8 770	35080
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			7 406	29624
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	14424
48.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,174	4 798	29623
48.2		машины и механизмы			256	1024
		в том числе оплата труда машинистов			53	212
48.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,47	244	359
48.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,084	7 921	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,084	2 541	213
48.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	4432
48.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,56	1 234	691
48.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,056	1 403	79
48.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	831 695	3659
49	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	13 175	52700
50	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	11 920	11920
51	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	8 398	50388
52	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	3 901	42911
53	6116-0605-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм	шт.	2	23 214	46428
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			21 061	42122
		в том числе оплата труда рабочих			10 256	20512
53.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,479	4 968	42124
53.2		машины и механизмы			1 733	3466

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			442	884
53.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,44419	244	596
53.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,118965	12 297	1463
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,118965</i>	<i>3 629</i>	<i>432</i>
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,177366	7 921	1405
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,177366</i>	<i>2 541</i>	<i>451</i>
53.3		материалы, изделия и конструкции			420	840
53.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,68	1 234	839
54	242-404-0410 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	143 411	286822
55	6116-0605-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	1	10 139	10139
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			8 758	8758
		в том числе оплата труда рабочих			4 264	4264
55.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7628	4 968	8758
55.2		машины и механизмы			1 035	1035
		в том числе оплата труда машинистов			242	242
55.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,005795	244	245
55.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0356895	12 297	439
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0356895</i>	<i>3 629</i>	<i>130</i>
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0443415	7 921	351
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0443415</i>	<i>2 541</i>	<i>113</i>
55.3		материалы, изделия и конструкции			346	346
55.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1 234	346
56	242-404-0409 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	90 565	90565
57	6116-0605-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	2	6 817	13634
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			5 964	11928
		в том числе оплата труда рабочих			2 904	5808
57.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,401	4 968	11928
57.2		машины и механизмы			717	1434
		в том числе оплата труда машинистов			195	390
57.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,82194	244	201
57.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,023793	12 297	293
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,023793</i>	<i>3 629</i>	<i>86</i>
57.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,118965	7 921	942

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,118965</i>	<i>2 541</i>	<i>302</i>
57.3		материалы, изделия и конструкции			136	272
57.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,22	1 234	271
58	242-404-0407 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	50 959	101918
59	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	2	5 502	11004
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			4 889	9778
		в том числе оплата труда рабочих			2 380	4760
59.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9684	4 968	9779
59.2		машины и механизмы			502	1004
		в том числе оплата труда машинистов			132	264
59.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,69216	244	169
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,006489	12 297	80
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006489</i>	<i>3 629</i>	<i>24</i>
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,095172	7 921	754
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,095172</i>	<i>2 541</i>	<i>242</i>
59.3		материалы, изделия и конструкции			111	222
59.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,18	1 234	222
60	242-404-0405 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	2	32 254	64508
61	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапана, диаметр до 100 мм	шт.	6	15 898	95388
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			13 099	78594
		в том числе оплата труда рабочих			6 377	38262
61.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,38	4 798	78591
61.2		машины и механизмы			597	3582
		в том числе оплата труда машинистов			118	708
61.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,063	13 404	844
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 541</i>	<i>160</i>
61.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,969	244	968
61.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,063	12 297	775
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>3 629</i>	<i>229</i>
61.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,126	7 921	998
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,126</i>	<i>2 541</i>	<i>320</i>
61.3		материалы, изделия и конструкции			2 202	13212
61.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,98	1 234	2443
61.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,312	1 403	438
61.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,01242	831 695	10330

1	2	3	4	5	6	7
62	242-304-1105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	152 046	456138
63	242-304-1103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	75 365	226095
64	6114-0202-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапана, диаметр до 50 мм	шт.	2	8 770	17540
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			7 406	14812
		в том числе оплата труда рабочих			3 606	7212
64.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,087	4 798	14811
64.2		машины и механизмы			256	512
		в том числе оплата труда машинистов			53	106
64.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,735	244	179
64.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,042	7 921	333
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,042</i>	<i>2 541</i>	<i>107</i>
64.3		материалы, изделия и конструкции			1 108	2216
64.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1 234	346
64.3.2	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,028	1 403	39
64.3.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	831 695	1830
65	242-304-1101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	64 401	128802
66	6116-0602-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 133 мм	шт.	2	83 066	166132
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			41 102	82204
		в том числе оплата труда рабочих			20 014	40028
66.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,547	4 968	82206
66.2		машины и механизмы			1 254	2508
		в том числе оплата труда машинистов			239	478
66.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,80688	244	929
66.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,08652	12 297	1064
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,08652</i>	<i>3 629</i>	<i>314</i>
66.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06489	7 921	514
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06489</i>	<i>2 541</i>	<i>165</i>
66.3		материалы, изделия и конструкции			40 710	81420
66.3.1	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00308	521 114	1605
66.3.2	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	8 772	70176
66.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,24	1 234	2764
66.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,264	1 403	370
66.3.5	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00782	831 695	6504
67	245-404-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 125	шт.	2	206 498	412996

1	2	3	4	5	6	7
68	6116-0701-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	34	4 188	142392
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			1 290	43860
		в том числе оплата труда рабочих			628	21352
68.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,0886	5 420	43840
68.2		материалы, изделия и конструкции			28	952
68.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,34	750	255
68.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,68	790	537
68.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,34	426	145
68.2.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	34	2 870	97580
69	6116-0701-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых	шт.	13	1 798	23374
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			1 693	22009
		в том числе оплата труда рабочих			825	10725
69.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,3589	5 052	22021
69.2		материалы, изделия и конструкции			105	1365
69.2.1	217-605-0203	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00143	697 170	997
69.2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,13	750	98
69.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,26	790	205
69.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,13	426	55
70	245-713-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в опрае с бобышкой	шт.	13	5 565	72345
71	6114-0102-0507 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	12	6 412	76944
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			6 042	72504
		в том числе оплата труда рабочих			2 942	35304
71.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,112	5 138	72507
71.2		машины и механизмы			275	3300
		в том числе оплата труда машинистов			61	732
71.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,063	13 404	844
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 541</i>	<i>160</i>
71.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0189	12 297	232
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0189</i>	<i>3 629</i>	<i>69</i>
71.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,19656	7 921	1557
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,19656</i>	<i>2 541</i>	<i>499</i>
71.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	6,73092	99	666
71.3		материалы, изделия и конструкции			95	1140

1	2	3	4	5	6	7
71.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,01368	27 817	381
71.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,084	1 030	87
71.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,1092	5 628	615
71.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,12	474	57
72	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	12	4 780	57360
73	6114-0102-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	30	6 411	192330
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			6 042	181260
		в том числе оплата труда рабочих			2 942	88260
73.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,28	5 138	181269
73.2		машины и механизмы			274	8220
		в том числе оплата труда машинистов			61	1830
73.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1575	13 404	2111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1575	2 541	400
73.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,04725	12 297	581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,04725	3 629	171
73.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4914	7 921	3892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4914	2 541	1249
73.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	16,7895	99	1662
73.3		материалы, изделия и конструкции			95	2850
73.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0342	27 817	951
73.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,21	1 030	216
73.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,273	5 628	1536
73.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,3	474	142
74	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30	3 789	113670
75	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	12	4 751	57012
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			4 496	53952
		в том числе оплата труда рабочих			2 189	26268
75.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,1436	5 319	53954
75.2		машины и механизмы			207	2484
		в том числе оплата труда машинистов			48	576
75.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,03402	13 404	456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03402	2 541	86

1	2	3	4	5	6	7
75.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0126	12 297	155
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0126</i>	<i>3 629</i>	<i>46</i>
75.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1764	7 921	1397
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1764</i>	<i>2 541</i>	<i>448</i>
75.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,90392	99	485
75.3		материалы, изделия и конструкции			48	576
75.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00252	27 817	70
75.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,06	1 030	62
75.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,0732	5 628	412
75.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,0804	474	38
76	241-102-0161 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12	2 706	32472
77	6114-0102-0209 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 80 до 90 мм	м	20	4 282	85640
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			3 949	78980
		в том числе оплата труда рабочих			1 923	38460
77.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,17	4 884	78974
77.2		машины и механизмы			218	4360
		в том числе оплата труда машинистов			59	1180
77.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0798	13 404	1070
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0798</i>	<i>2 541</i>	<i>203</i>
77.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0231	12 297	284
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0231</i>	<i>3 629</i>	<i>84</i>
77.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3549	7 921	2811
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3549</i>	<i>2 541</i>	<i>902</i>
77.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,0706	99	205
77.3		материалы, изделия и конструкции			115	2300
77.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,25	1 030	258
77.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,45	474	213
77.3.3	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,456	4 007	1827
77.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,012	426	5
78	241-101-0411 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	20	5 624	112480
79	6114-0102-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8	2 066	16528
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			1 997	15976
		в том числе оплата труда рабочих			973	7784

1	2	3	4	5	6	7
79.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0616	5 219	15978
79.2		машины и механизмы			54	432
		в том числе оплата труда машинистов			14	112
79.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,00672	13 404	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00672	2 541	17
79.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00588	12 297	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00588	3 629	21
79.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0294	7 921	233
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0294	2 541	75
79.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,38052	99	38
79.3		материалы, изделия и конструкции			15	120
79.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0136	1 030	14
79.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,02248	474	11
79.3.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0424	750	32
79.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0352	790	28
79.3.5	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0104	4 007	42
79.3.6	217-701-0308	Очес льяной	кг	0,0048	426	2
80	241-101-0405 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	8	2 402	19216
Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры						
81	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	82	1 879	154078
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			1 230	100860
		в том числе оплата труда рабочих			618	50676
81.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	19,2044	5 252	100862
81.2		машины и механизмы			220	18040
		в том числе оплата труда машинистов			71	5822
81.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,2755	7 921	18024
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2755	2 541	5782
81.3		материалы, изделия и конструкции			429	35178
81.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,164	3 172	520
81.3.2	234-304-2701	Самоклеющаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12,3	2 469	30369
81.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,1726	3 680	4315
82	234-303-0523 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 133 мм	м	13,2	8 992	118694

1	2	3	4	5	6	7
83	234-303-0520 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	33	5 980	197340
84	234-303-0518 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм	м	13,2	4 235	55902
85	234-303-0518 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм	м	22	4 235	93170
86	234-303-0510 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм	м	8,8	2 519	22167
Антикоррозийное покрытие						
87	6111-0501-0517 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м²	21	249	5229
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			78	1638
		в том числе оплата труда рабочих			39	819
87.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3528	4 649	1640
87.2		машины и механизмы			6	126
		в том числе оплата труда машинистов			1	21
87.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002205	36	0
87.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002205	11 291	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002205	2 541	6
87.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00441	7 921	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00441	2 541	11
87.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3087	198	61
87.3		материалы, изделия и конструкции			165	3465
87.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000273	380 806	104
87.3.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,89	1 782	3368
88	261-301-0219 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65	708	46020
Раздел 2. Отопление						81327644
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			40864107
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			19990210
		машины и механизмы	тенге			1434892
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			418713
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39028646
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7 889		
89	6116-0301-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Уст ановка радиаторов стальных панельных	кВт	525,24	3 639	1911348

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			3 011	1581498
		в том числе оплата труда рабочих			1 467	770527
89.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	335,733408	4 711	1581640
89.2		машины и механизмы			246	129209
		в том числе оплата труда машинистов			81	42544
89.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1928988	15	18
89.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	6,75976	5 785	39105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,75976	2 127	14378
89.2.3	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,5443765	101	459
89.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5112424	12 297	6287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5112424	3 629	1855
89.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,5088706	7 921	83241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,5088706	2 541	26703
89.3		материалы, изделия и конструкции			382	200642
89.3.1	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	232,15608	727	168777
89.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	78,786	36	2836
89.3.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	23,6358	1 251	29568
90	245-104-1128 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	12	21 892	262704
91	245-104-1129 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	17	25 331	430627
92	245-104-1130 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	26	28 861	750386
93	245-104-1131 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	29	32 211	934119
94	245-104-1132 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	25	35 560	889000
95	245-104-1133 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	7	38 638	270466
96	245-104-1134 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	33	41 987	1385571
97	245-104-1135 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	42	45 698	1919316
98	245-104-1136 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	48	49 408	2371584
99	245-104-1137 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	40	53 300	2132000
100	245-104-1138 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	12	57 010	684120

1	2	3	4	5	6	7
101	245-104-1139 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	20	60 540	1210800
102	245-104-1140 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	3	64 432	193296
103	245-104-1241 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	134 848	269696
104	245-104-1244 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	12	156 427	1877124
105	245-104-1245 <i>РСНБ РК 2022</i>	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	12	161 818	1941816
106	6114-0203-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	300	1 872	561600
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			1 842	552600
		в том числе оплата труда рабочих			897	269100
106.1.1	004-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	74,16	7 453	552714
106.2		машины и механизмы			2	600
		в том числе оплата труда машинистов			1	300
106.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,063	7 921	499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 541</i>	<i>160</i>
106.3		материалы, изделия и конструкции			28	8400
106.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3	750	2250
106.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	6	790	4740
106.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	3	426	1278
107	245-405-2101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	300	8 698	2609400
108	242-303-0402 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	300	4 729	1418700
109	6114-0203-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов запорного на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	300	1 127	338100
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			1 111	333300
		в том числе оплата труда рабочих			541	162300
109.1.1	004-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,42	7 338	333292
109.2		машины и механизмы			2	600
		в том числе оплата труда машинистов			1	300
109.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,063	7 921	499
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 541</i>	<i>160</i>
109.3		материалы, изделия и конструкции			14	4200
109.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,5	750	1125
109.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3	790	2370

1	2	3	4	5	6	7
109.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,5	426	639
110	242-303-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	300	4 729	1418700
111	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	39	2 300	89700
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			2 198	85722
		в том числе оплата труда рабочих			1 070	41730
111.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,2412	5 623	85701
111.2		машины и механизмы			5	195
		в том числе оплата труда машинистов			1	39
111.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,018018	7 921	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,018018	2 541	46
111.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,3751	22	52
111.3		материалы, изделия и конструкции			97	3783
111.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,39	750	293
111.3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,51	708	2485
111.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,78	790	616
111.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,15912	1 186	189
111.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,39	426	166
112	245-506-0110 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Тmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м³/ч, DN 15	шт.	4	10 649	42596
113	245-506-0111 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Тmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м³/ч, DN 20	шт.	21	11 314	237594
114	245-506-0112 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Тmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м³/ч, DN 25	шт.	14	12 493	174902
115	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 610	9220
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			4 097	8194
		в том числе оплата труда рабочих			1 995	3990
115.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6222	5 052	8195
115.2		машины и механизмы			414	828
		в том числе оплата труда машинистов			107	214
115.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,60564	244	148
115.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,006489	12 297	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006489	3 629	24
115.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,075705	7 921	600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,075705	2 541	192
115.3		материалы, изделия и конструкции			99	198
115.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,16	1 234	197

1	2	3	4	5	6	7
116	242-404-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	25 388	50776
117	6116-0605-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	5	5 502	27510
		из них:				
117.1		затраты на труд рабочих			4 889	24445
		в том числе оплата труда рабочих			2 380	11900
117.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,921	4 968	24448
117.2		машины и механизмы			502	2510
		в том числе оплата труда машинистов			132	660
117.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,7304	244	422
117.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0162225	12 297	199
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0162225</i>	<i>3 629</i>	<i>59</i>
117.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,23793	7 921	1885
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,23793</i>	<i>2 541</i>	<i>605</i>
117.3		материалы, изделия и конструкции			111	555
117.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,45	1 234	555
118	242-404-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	5	30 108	150540
119	6116-0605-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5 520	11040
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			4 889	9778
		в том числе оплата труда рабочих			2 380	4760
119.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,9684	4 968	9779
119.2		машины и механизмы			508	1016
		в том числе оплата труда машинистов			132	264
119.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,73542	244	179
119.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,010815	12 297	133
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,010815</i>	<i>3 629</i>	<i>39</i>
119.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,088683	7 921	702
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,088683</i>	<i>2 541</i>	<i>225</i>
119.3		материалы, изделия и конструкции			123	246
119.3.1	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 234	247
120	242-404-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	39 557	79114
121	6114-0204-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах, диаметр 32-40 мм.	шт.	9	2 034	18306
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			1 938	17442
		в том числе оплата труда рабочих			943	8487

1	2	3	4	5	6	7
121.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,7017	4 711	17439
121.2		машины и механизмы			11	99
		в том числе оплата труда машинистов			2	18
121.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00567	7 921	45
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00567</i>	<i>2 541</i>	<i>14</i>
121.2.2	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,65394	82	54
121.3		материалы, изделия и конструкции			85	765
121.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000063	675 666	43
121.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,342	1 103	377
121.3.3	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01071	31 625	339
122	242-303-1004 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	35 165	70330
123	242-303-1005 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	7	45 477	318339
124	6114-0203-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	15	2 300	34500
		из них:				
124.1		затраты на труд рабочих			2 198	32970
		в том числе оплата труда рабочих			1 070	16050
124.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,862	5 623	32962
124.2		машины и механизмы			5	75
		в том числе оплата труда машинистов			1	15
124.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00693	7 921	55
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00693</i>	<i>2 541</i>	<i>18</i>
124.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,9135	22	20
124.3		материалы, изделия и конструкции			97	1455
124.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	750	113
124.3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,35	708	956
124.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3	790	237
124.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0612	1 186	73
124.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
125	242-312-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	130 324	1172916
126	242-312-0402 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	93 225	559350
127	6116-0602-0210 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка воздухоотводчиков	шт.	18	9 328	167904
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			8 446	152028

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			4 113	74034
127.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,5902	5 138	152034
127.2		машины и механизмы			780	14040
		в том числе оплата труда машинистов			243	4374
127.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,38934	12 297	4788
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,38934</i>	<i>3 629</i>	<i>1413</i>
127.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,16802	7 921	9252
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,16802</i>	<i>2 541</i>	<i>2968</i>
127.3		материалы, изделия и конструкции			102	1836
127.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,72	750	540
127.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,26	790	995
127.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,72	426	307
128	245-405-1504 <i>РСНБ РК 2022</i>	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	18	3 338	60084
129	242-204-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	25	11 223	280575
130	242-204-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	12 399	173586
131	242-204-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	14 985	149850
132	242-204-0305 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	12	17 214	206568
133	242-204-0306 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	21 568	172544
134	242-204-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	21 829	130974
135	6114-0102-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	845	2 068	1747460
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			1 997	1687465
		в том числе оплата труда рабочих			973	822185
135.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	323,3815	5 219	1687728
135.2		машины и механизмы			54	45630
		в том числе оплата труда машинистов			14	11830
135.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,7098	13 404	9514
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7098</i>	<i>2 541</i>	<i>1804</i>
135.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,621075	12 297	7637
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,621075</i>	<i>3 629</i>	<i>2254</i>
135.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,105375	7 921	24598
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,105375</i>	<i>2 541</i>	<i>7891</i>

1	2	3	4	5	6	7
135.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	40,192425	99	3979
135.3		материалы, изделия и конструкции			17	14365
135.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0676	27 817	1880
135.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,4365	1 030	1480
135.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	2,37445	474	1125
135.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	4,4785	750	3359
135.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,718	790	2937
135.3.6	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,0985	4 007	4402
135.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,507	426	216
136	241-101-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	680	633	430440
137	241-101-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	100	555	55500
138	241-101-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	25	1 172	29300
139	241-101-0207 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	40	1 434	57360
140	6114-0102-0502 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	50	3 709	185450
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			3 563	178150
		в том числе оплата труда рабочих			1 735	86750
140.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,495	5 319	178160
140.2		машины и механизмы			122	6100
		в том числе оплата труда машинистов			29	1450
140.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,063	13 404	844
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,063</i>	<i>2 541</i>	<i>160</i>
140.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,03675	12 297	452
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03675</i>	<i>3 629</i>	<i>133</i>
140.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,45675	7 921	3618
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,45675</i>	<i>2 541</i>	<i>1161</i>
140.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,91225	99	1179
140.3		материалы, изделия и конструкции			24	1200
140.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,004	27 817	111
140.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,1	1 030	103
140.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,16	5 628	900
140.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,175	474	83
141	241-102-0139 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	50	1 731	86550

1	2	3	4	5	6	7
142	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	120	4 751	570120
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			4 496	539520
		в том числе оплата труда рабочих			2 189	262680
142.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	101,436	5 319	539538
142.2		машины и механизмы			207	24840
		в том числе оплата труда машинистов			48	5760
142.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3402	13 404	4560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3402	2 541	864
142.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,126	12 297	1549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,126	3 629	457
142.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,764	7 921	13973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,764	2 541	4482
142.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	49,0392	99	4855
142.3		материалы, изделия и конструкции			48	5760
142.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0252	27 817	701
142.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,6	1 030	618
142.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,732	5 628	4120
142.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,804	474	381
143	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	120	2 301	276120
144	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	130	4 751	617630
		из них:				
144.1		затраты на труд рабочих			4 496	584480
		в том числе оплата труда рабочих			2 189	284570
144.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	109,889	5 319	584500
144.2		машины и механизмы			207	26910
		в том числе оплата труда машинистов			48	6240
144.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,36855	13 404	4940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,36855	2 541	936
144.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1365	12 297	1679
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1365	3 629	495
144.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,911	7 921	15137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,911	2 541	4856
144.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	53,1258	99	5259
144.3		материалы, изделия и конструкции			48	6240

1	2	3	4	5	6	7
144.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0273	27 817	759
144.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,65	1 030	670
144.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,793	5 628	4463
144.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,871	474	413
145	241-102-0162 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	100	3 104	310400
146	241-102-0177 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30	3 789	113670
147	6114-0103-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	2 050	5 762	11812100
		из них:				
147.1		затраты на труд рабочих			5 732	11750600
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	5721550
147.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2 251,515	5 219	11750657
147.2		машины и механизмы			19	38950
147.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,064575	12 297	794
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,064575</i>	<i>3 629</i>	<i>234</i>
147.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,064575	7 921	512
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,064575</i>	<i>2 541</i>	<i>164</i>
147.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	190,06575	22	4181
147.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	434,3745	82	35619
147.3		материалы, изделия и конструкции			11	22550
147.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 968	5	9840
147.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,25	1 186	12157
148	241-205-0205 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	2 029,5	838	1700721
149	6114-0103-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1 400	6 222	8710800
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			6 187	8661800
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	4216800
149.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 659,84	5 219	8662705
149.2		машины и механизмы			25	35000
149.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0735	12 297	904
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0735</i>	<i>3 629</i>	<i>267</i>
149.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0735	7 921	582
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0735</i>	<i>2 541</i>	<i>187</i>
149.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	98,049	22	2157
149.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	369,852	82	30328
149.3		материалы, изделия и конструкции			10	14000

1	2	3	4	5	6	7
149.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 069,6	6	6418
149.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,6	1 186	6642
150	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм	м	1 386	1 838	2547468
151	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	1 000	6 791	6791000
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			6 751	6751000
		в том числе оплата труда рабочих			3 287	3287000
151.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 293,6	5 219	6751298
151.2		машины и механизмы			29	29000
151.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,084	12 297	1033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,084	3 629	305
151.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,084	7 921	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,084	2 541	213
151.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	55,965	22	1231
151.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	316,89	82	25985
151.3		материалы, изделия и конструкции			11	11000
151.3.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	615	10	6150
151.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4	1 186	4744
152	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм	м	990	2 342	2318580
153	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5 345	352	1881440
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			347	1854715
		в том числе оплата труда рабочих			169	903305
153.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	281,147	6 605	1856976
153.2		машины и механизмы			2	10690
153.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	84,18375	101	8503
153.3		материалы, изделия и конструкции			3	16035
153.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,069	750	802
153.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	53,45	260	13897
153.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6725	790	2111
153.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,069	426	455
154	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	250	359	89750
		из них:				
154.1		затраты на труд рабочих			347	86750
		в том числе оплата труда рабочих			169	42250

1	2	3	4	5	6	7
154.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,15	6 605	86856
154.2		машины и механизмы			2	500
154.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	3,9375	101	398
154.3		материалы, изделия и конструкции			10	2500
154.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	750	38
154.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	9,5	260	2470
154.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,125	790	99
154.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,05	426	21
155	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	4 050	1 879	7609950
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			1 230	4981500
		в том числе оплата труда рабочих			618	2502900
155.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	948,51	5 252	4981575
155.2		машины и механизмы			220	891000
		в том числе оплата труда машинистов			71	287550
155.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	112,3875	7 921	890221
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>112,3875</i>	<i>2 541</i>	<i>285577</i>
155.3		материалы, изделия и конструкции			429	1737450
155.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	8,1	3 172	25693
155.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	607,5	2 469	1499918
155.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	57,915	3 680	213127
156	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	2 035	228	463980
157	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	1 430	294	420420
158	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	990	341	337590
159	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	805	1 879	1512595
		из них:				
159.1		затраты на труд рабочих			1 230	990150
		в том числе оплата труда рабочих			618	497490
159.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	188,531	5 252	990165
159.2		машины и механизмы			220	177100
		в том числе оплата труда машинистов			71	57155
159.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	22,33875	7 921	176945

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22,33875</i>	<i>2 541</i>	<i>56763</i>
159.3		материалы, изделия и конструкции			429	345345
159.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	1,61	3 172	5107
159.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	120,75	2 469	298132
159.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	11,5115	3 680	42362
160	234-303-0305 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	550	354	194700
161	234-303-0307 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	66	388	25608
162	234-303-0310 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	22	470	10340
163	234-303-0312 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	515	16995
164	234-303-0315 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	33	770	25410
165	234-303-0319 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	66	925	61050
166	234-303-0320 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	88	1 143	100584
167	234-303-0323 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	27,5	1 719	47272

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-07

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	242-303-0402	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	600	4 729	2 837 400
2	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	300	8 698	2 609 400
3	241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	1 386	1 838	2 547 468
4	245-104-1136	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	48	49 408	2 371 584
5	241-205-0209	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	990	2 342	2 318 580
6	245-104-1137	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	40	53 300	2 132 000
7	245-104-1245	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	12	161 818	1 941 816
8	245-104-1135	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	42	45 698	1 919 316
9	245-104-1244	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	12	156 427	1 877 124
10	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	740,55	2 469	1 828 417,95
11	241-205-0205	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	2 029,5	838	1 700 721
12	245-104-1134	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	33	41 987	1 385 571

1	2	3	4	5	6	7
13	245-104-1139	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	20	60 540	1 210 800
14	242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	130 324	1 172 916
15	245-104-1131	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	29	32 211	934 119
16	245-104-1132	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	25	35 560	889 000
17	245-104-1130	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	26	28 861	750 386
18	245-104-1138	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	12	57 010	684 120
19	С Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Расходомер Dn 65мм. #	шт.	2	299 761,74	599 523,48
20	245-301-0112	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 20, DN 50	шт.	2	287 216	574 432
21	242-312-0402	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	93 225	559 350
22	С Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Насос зарядки бак-аккумулятора, Stratos PICO Z 20/1-6 Wilo, G=1,0 м ³ /ч, H=4,0 м. #	шт.	2	234 546,7	469 093,39
23	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	2 035	228	463 980
24	242-304-1105	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	152 046	456 138
25	245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2	219 967	439 934
26	245-104-1129	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	17	25 331	430 627
27	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20x2,8 мм	м	680	633	430 440

1	2	3	4	5	6	7
28	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	1 430	294	420 420
29	245-404-0106	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 125	шт.	2	206 498	412 996
30	242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	11	33 215	365 365
31	242-310-0106	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, T до +150°C, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м ³ /ч	шт.	1	350 814	350 814
32	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	990	341	337 590
33	242-310-0606	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, T до +130°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м ³ /ч	шт.	1	331 055	331 055
34	242-303-1005	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, T до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	7	45 477	318 339
35	242-312-0908	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, T до +130°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1	311 054	311 054
36	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	100	3 104	310 400
37	245-405-2559	Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	296 938	296 938
38	242-404-0410	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	2	143 411	286 822
39	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	25	11 223	280 575
40	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	120	2 301	276 120
41	245-104-1133	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	7	38 638	270 466
42	245-405-2552	Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 20	шт.	1	270 248	270 248
43	245-104-1241	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	134 848	269 696

1	2	3	4	5	6	7
44	245-104-1128	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	12	21 892	262 704
45	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	70,5991	3 680	259 804,69
46	245-506-0111	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м³/ч, DN 20	шт.	21	11 314	237 594
47	С Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	УСПД. #	шт.	1	234 270,98	234 270,98
48	С Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Тепловычислитель с доп.блоком питания ВКТ-7-04 Теплоком(Россия). #	шт.	1	231 238,12	231 238,12
49	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	60	3 789	227 340
50	242-304-1103	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	75 365	226 095
51	242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	14	15 702	219 828
52	242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	12	17 214	206 568
53	234-303-0520	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм	м	33	5 980	197 340
54	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	550	354	194 700
55	245-104-1140	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	3	64 432	193 296
56	245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м³/ч, DN 25	шт.	14	12 493	174 902
57	242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	12 399	173 586
58	242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	21 568	172 544

1	2	3	4	5	6	7
59	245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	42 806	171 224
60	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	232,15608	727	168 777,47
61	242-404-0105	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	5	30 108	150 540
62	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	14 985	149 850
63	234-303-0518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм	м	35,2	4 235	149 072
64	245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	36 018	144 072
65	242-202-0310	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	66 539	133 078
66	242-204-0101	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	21 829	130 974
67	242-304-1101	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°C, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	64 401	128 802
68	242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	21 035	126 210
69	234-303-0523	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 133 мм	м	13,2	8 992	118 694,4
70	241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм	м	20	5 624	112 480
71	242-404-0407	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	50 959	101 918
72	234-303-0320	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	88	1 143	100 584
73	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	34	2 870	97 580
74	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,11689	831 695	97 216,83
75	242-404-0409	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	90 565	90 565

1	2	3	4	5	6	7
76	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	50	1 731	86 550
77	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	39 557	79 114
78	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	13	5 565	72 345
79	242-303-1004	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°C, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	35 165	70 330
80	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	8 772	70 176
81	245-601-0704	Датчик универсальный ESMB	шт.	2	34 592	69 184
82	245-601-0402	Ключ программирования А 217/317	шт.	1	67 377	67 377
83	245-601-0403	Ключ программирования А 230	шт.	1	65 647	65 647
84	242-404-0405	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	2	32 254	64 508
85	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	66	925	61 050
86	С Прайс. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Датчик температуры Pt 500 OM. #	шт.	2	30 156,25	60 312,5
87	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт.	18	3 338	60 084
88	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	2	29 939	59 878
89	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	12	4 780	57 360
90	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	40	1 434	57 360
91	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	100	555	55 500
92	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	13 175	52 700
93	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	25 388	50 776

1	2	3	4	5	6	7
94	242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	8 398	50 388
95	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70	708	49 560
96	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	27,5	1 719	47 272,5
97	242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	11	3 901	42 911
98	245-506-0110	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м³/ч, DN 15	шт.	4	10 649	42 596
99	242-309-0503	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°C, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	17 131	34 262
100	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12	2 706	32 472
101	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	9,874	3 172	31 320,33
102	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	23,6358	1 251	29 568,39
103	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	25	1 172	29 300
104	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	21,82	1 234	26 925,88
105	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26 095
106	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	66	388	25 608
107	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	33	770	25 410
108	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	20,0744	1 186	23 808,24
109	234-303-0510	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм	м	8,8	2 519	22 167,2
110	241-101-0405	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	8	2 402	19 216

1	2	3	4	5	6	7
111	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	6	3 163	18 978
112	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	515	16 995
113	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	62,95	260	16 367
114	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,0807	790	15 073,75
115	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149	12 894
116	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	2,1404	5 628	12 046,17
117	242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	11 920	11 920
118	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	22	470	10 340
119	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 968	5	9 840
120	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,9999	750	8 999,92
121	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003	8 006
122	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 069,6	6	6 417,6
123	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,5649	4 007	6 270,55
124	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	615	10	6 150
125	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,1745	27 817	4 854,07
126	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,646	1 403	3 712,34
127	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	3,4041	1 030	3 506,22
128	217-701-0308	Очес льняной	кг	8,0028	426	3 409,19
129	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	1,89	1 782	3 367,98
130	217-603-0104	Вода техническая	м ³	79,096	36	2 847,46
131	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	5,19733	474	2 463,53

1	2	3	4	5	6	7
132	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2 415	2 415
133	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	999	1 998
134	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1 897	1 897
135	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00308	521 114	1 605,03
136	217-605-0203	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,0022	697 170	1 533,77
137	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,42	951	399,42
138	218-103-0201	Ветошь	кг	0,342	1 103	377,23
139	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01071	31 625	338,7
140	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000273	380 806	103,96
141	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000063	675 666	42,57
		Итого материальные ресурсы	тенге			47 940 905
Оборудование поставки подрядчика						
1	511-401-0144 <i>РСНБ РК 2022</i>	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, Н 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,35 кВт, 4100 об/мин	шт.	2	585 447	1 170 894
2	511-401-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт	шт.	2	425 214	850 428
3	513-204-0126 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 100, Wester (0-14-0140) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=5 бар, Т от 0°C до 100°C, вертикального типа	шт.	1	51 941	51 941
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			2 073 263
		Всего по ведомости:	тенге			50 014 167,83

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60060

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60060'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-07'Отопление'ОВ''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	Р Тепловой узел*
5	У6114-0502-0104(РМ296074)'1''Установка прибора учета тепловой энергии(комплект) диаметр 65мм.'компл.*
6	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'2'310633,93'Расходомер Dn 65мм'шт.*
7	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'2'31250'Датчик температуры Pt 500 Ом'шт.*
8	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
9	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'1'239625'Тепловычислитель с доп.блоком питания ВКТ-7-04 Теплоком(Россия)'шт.*
10	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
11	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'1'242767,86'УСПД'шт.*
12	У6116-0603-0301(РМ296026) (РМ296106)'2''Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100'шт.*
13	С1245-301-0112'2''Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 20, DN 50'шт.*
14	У6114-0202-0303(РМ296305)'1''Установка регулирующего клапана с электроприводом, диаметр 50 мм'шт.*
15	С1242-310-0106'1''Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч'шт.*
16	С1245-405-2552'1''Привод электрический трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 с/мм, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 20'шт.*
17	У6114-0202-0302(РМ296305)'1''Установка регулирующего клапана с электроприводом, диаметр 40 мм'шт.*
18	С1242-310-0606'1''Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 40 м³/ч'шт.*
19	С1245-405-2559'1''Привод электрический AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss'шт.*
20	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
21	С1245-601-0202'1''Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В'шт.*
22	С1245-601-0402'1''Ключ программирования А 217/317'шт.*
23	С1245-601-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310'шт.*
24	У6116-0701-0104(РМ296117)'2+2''Установка датчика температуры теплоносителя'шт.*
25	С1245-601-0705'2''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)'шт.*
26	С1245-601-0801'2''Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм'шт.*
27	С1245-601-0704'2''Датчик универсальный ESMB'шт.*
28	У6125-1001-0101'1''Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг'шт.*
29	С1245-601-0202'1''Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В'шт.*
30	С1245-601-0403'1''Ключ программирования А 230'шт.*
31	С1245-601-0601'1''Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310'шт.*
32	У6116-0701-0104(РМ296117)'1+2''Установка датчика температуры наружного воздуха'шт.*
33	С1245-601-0701'1''Датчик температуры наружного воздуха ESMT'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	C1245-601-0705'2''Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)'шт.*
35	C1245-601-0801'2''Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм'шт.*
36	У6114-0203-0202(РМ293247)(РМ296116)'1''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм'шт.*
37	C1242-312-0908'1''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 80'шт.*
38	У6116-0501-0101(РС102634)(РМ296315)(РМ315946)'2+2+2''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
39	511-401-0144'2''Насос циркуляционный DN 50, PN 16, Н 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,35 кВт, 4100 об/мин'шт.*
40	511-401-0104'2''Насос циркуляционный DN 25, PN 10, Н 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт'шт.*
41	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'2'243053,57'Насос зарядки бак-аккумулятора, Stratos PICO Z 20/1-6 Wilo, G=1,0 м³/ч, Н=4,0 м'шт.*
42	У6114-0202-0301(РМ296305)'2''Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм'шт.*
43	C1242-309-0503'2''Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25'шт.*
44	У6116-0401-0101(РМ261605)'1''Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³'шт.*
45	513-204-0126'1''Вак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 100, Wester (0-14-0140) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=5 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа'шт.*
46	У6114-0202-0104(РМ296026)(РМ296299)'2''Установка кранов, диаметр до 125 мм'шт.*
47	C1242-202-0310'2''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125'шт.*
48	У6114-0202-0103(РМ296026)(РМ296299)'11+6+14''Установка кранов, диаметр до 100 мм'шт.*
49	C1242-202-0309'11''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100'шт.*
50	C1242-202-0308'6''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80'шт.*
51	C1242-202-0307'14''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65'шт.*
52	У6114-0202-0102(РМ296026)(РМ296299)'4''Установка кранов, диаметр до 50 мм'шт.*
53	C1242-202-0705'4''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
54	C1242-202-0703'1''Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
55	###
56	C1242-207-0903'6''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
57	C1242-207-0901'11''Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
58	У6116-605-108(РМ373365)'2''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм'шт.*
59	C1242-404-0410'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125'шт.*
60	У6116-605-107(РМ373365)'1''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм'шт.*
61	C1242-404-0409'1''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100'шт.*
62	У6116-605-105(РМ373365)'2''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм'шт.*
63	C1242-404-0407'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
64	У6116-605-103(РМ373365)'2''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм'шт.*
65	С1242-404-0405'2''Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, РН 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 РН 40'шт.*
66	***
67	У6114-0202-0103(РМ296026) (РМ296299)'3+3''Установка клапана, диаметр до 100 мм'шт.*
68	С1242-304-1105'3''Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, РН 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100'шт.*
69	С1242-304-1103'3''Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, РН 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65'шт.*
70	У6114-0202-0102(РМ296026) (РМ296299)'2''Установка клапана, диаметр до 50 мм'шт.*
71	С1242-304-1101'2''Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, РН 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40'шт.*
72	***
73	У6116-0602-0105(РМ261691)'2''Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 133 мм'шт.*
74	С1245-404-0106'2''Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, РН 16, Tmax 150°С DN 125'шт.*
75	***
76	У6116-701-102'34''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
77	У6116-0701-0104(РМ296117)'13''Установка термометров в опрае прямых и угловых'шт.*
78	С1245-713-0101'13''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в опрае с бобышкой'шт.*
79	***
80	У6114-0102-0507(РМ373136) (РМ187490) (РМ296021)'12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм'м*
81	С1241-102-0209'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм'м*
82	У6114-0102-0506(РМ373136) (РМ187490) (РМ296021)'30''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм'м*
83	С1241-102-0177'30''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
84	У6114-0102-0505(РМ373136) (РМ187490) (РМ296021)'12''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм'м*
85	С1241-102-0161'12''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм'м*
86	У6114-0102-0209(РС102636) (РС151603) (РМ187490) (РМ373135) (РМ296021)'20''Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 80 до 90 мм'м*
87	С1241-101-0411'20''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм'м*
88	У6114-0102-0105(РС102636) (РС151603) (РМ187490) (РМ373134) (РМ296021)'8''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
89	С1241-101-0405'8''Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм'м*
90	П Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры*
91	У6111-0101-1701(РМ295727)'12+30+12+20+8''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
92	С1234-303-0523'12.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 133 мм'м*
93	С1234-303-0520'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 108 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
94	C1234-303-0518'12.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм'м*
95	C1234-303-0518'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 89 мм'м*
96	C1234-303-0510'8.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм'м*
97	П Антикоррозийное покрытие*
98	У6111-0501-0517'21''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской ВТ-177 серебристой за 2 раза'м ² *
99	C1261-301-0219'65''Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/'кг*
100	Р Отопление*
101	У6116-0301-0102 (PM296104)'8,016+8,151+21,808+22,852+26,051+4,512+45,144+64,86+80,784+61,2+25,41+42,24+40,24+4,24+33,132+36,6''Уст ановка радиаторов стальных панельных'кВт*
102	C1245-104-1128'12''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм'комплект*
103	C1245-104-1129'17''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм'комплект*
104	C1245-104-1130'26''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм'комплект*
105	C1245-104-1131'29''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм'комплект*
106	C1245-104-1132'25''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм'комплект*
107	C1245-104-1133'7''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм'комплект*
108	C1245-104-1134'33''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм'комплект*
109	C1245-104-1135'42''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм'комплект*
110	C1245-104-1136'48''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм'комплект*
111	C1245-104-1137'40''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм'комплект*
112	C1245-104-1138'12''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм'комплект*
113	C1245-104-1139'20''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм'комплект*
114	C1245-104-1140'3''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм'комплект*
115	C1245-104-1241'2''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 1700 мм'комплект*
116	***
117	C1245-104-1244'12''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2000 мм'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
118	C1245-104-1245'12''Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23 высотой 500 мм, длиной 2100 мм'комплект*
119	***
120	У6114-0203-0102(РМ295077)'300''Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных'шт.*
121	C1245-405-2101'300''Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком'шт.*
122	C1242-303-0402'300''Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, РН 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
123	У6114-0203-0101(РМ295077)'300''Установка клапанов запорного на резьбовом соединении осевых (угловых)'шт.*
124	C1242-303-0402'300''Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, РН 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
125	У6114-0203-0201(РМ293247) (РМ296116)'4+21+14''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
126	C1245-506-0110'4''Ручной балансировочный клапан Тмах 120°С, РН 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м³/ч, DN 15'шт.*
127	C1245-506-0111'21''Ручной балансировочный клапан Тмах 120°С, РН 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м³/ч, DN 20'шт.*
128	C1245-506-0112'14''Ручной балансировочный клапан Тмах 120°С, РН 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м³/ч, DN 25'шт.*
129	У6116-605-102(РМ373365)'2''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм'шт.*
130	C1242-404-0104'2''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, РН 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
131	У6116-605-103(РМ373365)'5''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм'шт.*
132	C1242-404-0105'5''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, РН 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40'шт.*
133	У6116-605-104(РМ373365)'2''Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм'шт.*
134	C1242-404-0106'2''Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, РН 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50'шт.*
135	У6114-0204-0102(РМ296052) (РМ293246)'2+7''Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах, диаметр 32-40 мм.'шт.*
136	C1242-303-1004'2''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, РН 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
137	C1242-303-1005'7''Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, РН 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
138	У6114-0203-0201(РМ293247) (РМ296116)'9+6''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
139	C1242-312-0202'9''Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, РН 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20'шт.*
140	C1242-312-0402'6''Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, РН 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15'шт.*
141	У6116-0602-0210(РМ296026) (РМ296113)'18''Установка воздухоотводчиков'шт.*
142	C1245-405-1504'18''Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, РН 10, DN 15'шт.*
143	***
144	C1242-204-0302'25''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РН 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20'шт.*
145	C1242-204-0303'14''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, РН 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
146	***

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
147	C1242-204-0304'10''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
148	C1242-204-0305'12''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
149	C1242-204-0306'8''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50'шт.*
150	C1242-204-0101'6''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65'шт.*
151	###
152	У6114-102-105(РМ187490) (РМ373134) (РМ296021)'680+100+25+40''Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм'м*
153	C1241-101-0202'680''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм'м*
154	C1241-101-0108'100''Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм'м*
155	C1241-101-0204'25''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм'м*
156	C1241-101-0207'40''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм'м*
157	###
158	У6114-102-502(РМ187490) (РМ373136) (РМ296021)'50''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм'м*
159	C1241-102-0139'50''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм'м*
160	У6114-102-504(РМ187490) (РМ373136) (РМ296021)'120''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм'м*
161	C1241-102-0153'120''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
162	У6114-102-505(РМ187490) (РМ373136) (РМ296021)'100+30''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм'м*
163	C1241-102-0162'100''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм'м*
164	C1241-102-0177'30''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
165	###
166	У6114-0103-0301(РМ296009) (РМ296050)'2050''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
167	C1241-205-0205'2050.0,99''Труба напорная многослойная РЕ-РТ СТ РК 1893-2009 РЕ-РТ/Al/РЕ-РТ размерами 20х2,0 мм'м*
168	У6114-0103-0302(РМ296009) (РМ296050)'1400''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
169	C1241-205-0208'1400.0,99''Труба напорная многослойная РЕ-РТ СТ РК 1893-2009 РЕ-РТ/Al/РЕ-РТ размерами 26х3,0 мм'м*
170	У6114-0103-0303(РМ296009) (РМ296050)'1000''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.'м*
171	C1241-205-0209'1000.0,99''Труба напорная многослойная РЕ-РТ СТ РК 1893-2009 РЕ-РТ/Al/РЕ-РТ размерами 32х3,0 мм'м*
172	У6114-0401-0101'680+100+25+40+50+2050+1400+1000''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
173	У6114-0401-0102'120+100+30''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
174	У6111-0101-1701(РМ295727)'1850+1300+900''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
175	C1234-303-0207'1850.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм'м*
176	C1234-303-0209'1300.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм'м*
177	C1234-303-0212'900.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм'м*
178	Y61111-0101-1701(РМ295727)'500+60+20+30+30+60+80+25''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
179	C1234-303-0305'500.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм'м*
180	C1234-303-0307'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм'м*
181	C1234-303-0310'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
182	C1234-303-0312'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
183	C1234-303-0315'30.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм'м*
184	C1234-303-0319'60.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм'м*
185	C1234-303-0320'80.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм'м*
186	C1234-303-0323'25.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм'м*
187	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-08

(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

(Наименование работ и затрат)

Основание: ОВ

Сметная стоимость	102487,706	тыс.тенге
Средства на оплату труда	24330,189	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5,208	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						102487706
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			24133554
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			11763316
		машины и механизмы	тенге			695462
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			197101
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34189045
		оборудование	тенге			43469652
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 208		
П1						
1	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час(комплект)	шт.	1	233 624	233624
из них:						
1.1		затраты на труд рабочих			215 923	215923
		в том числе оплата труда рабочих			105 132	105132
1.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	4 884	215923
1.2		машины и механизмы			7 498	7498

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1 804	1804
1.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,902525	85	1182
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8522	244	452
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24255	12 297	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24255	3 629	880
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,363825	7 921	2882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,363825	2 541	924
1.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	10203
1.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954 056	4007
1.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590	1526
1.3.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228
1.3.4	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220
1.3.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
1.3.6	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
1.3.7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2 492	847
1.3.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790	229
1.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
1.3.10	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2587
2	514-401-0205 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м³/час	комплект	1	2 335 478	2335478
3	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка STD-8281	шт.	1	219	219
4	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	4	1 398	5592
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			1 380	5520
		в том числе оплата труда рабочих			672	2688
4.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,15	4 798	5518
4.2		машины и механизмы			5	20
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
4.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,381024	25	10
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000882	7 921	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000882	2 541	2
4.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,278712	22	6
4.3		материалы, изделия и конструкции			13	52
4.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0452	1 186	54
5	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14978
6	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	6 317	12634

1	2	3	4	5	6	7
7	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ²	шт.	1	1 398	1398
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			1 380	1380
		в том числе оплата труда рабочих			672	672
7.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2875	4 798	1379
7.2		машины и механизмы			5	5
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
7.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,095256	25	2
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002205	7 921	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002205	2 541	1
7.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,069678	22	2
7.3		материалы, изделия и конструкции			13	13
7.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	1 186	13
8	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	7 120	7120
9	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ²	шт.	18	1 398	25164
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			1 380	24840
		в том числе оплата труда рабочих			672	12096
9.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,175	4 798	24830
9.2		машины и механизмы			5	90
		в том числе оплата труда машинистов			1	18
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,714608	25	43
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003969	7 921	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003969	2 541	10
9.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,254204	22	28
9.3		материалы, изделия и конструкции			13	234
9.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2034	1 186	241
10	246-304-0654 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	18	10 427	187686
11	6118-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м ² .	шт.	1	8 283	8283
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			7 220	7220
		в том числе оплата труда рабочих			3 515	3515
11.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5325	4 711	7220
11.2		машины и механизмы			261	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	68

1	2	3	4	5	6	7
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,385875	15	6
11.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1323	244	32
11.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
11.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
11.3		материалы, изделия и конструкции			802	802
11.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
11.3.2	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,11	2 492	274
11.3.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	339 867	146
12	246-304-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	1	44 140	44140
13	6118-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	15,9	14 376	228578
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			7 707	122541
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	59673
13.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,99661	4 539	122538
13.2		машины и механизмы			144	2290
		в том числе оплата труда машинистов			43	684
13.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,068366	78	5
13.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3137825	244	77
13.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0911547	12 297	1121
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0911547</i>	<i>3 629</i>	<i>331</i>
13.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1367321	7 921	1083
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1367321</i>	<i>2 541</i>	<i>347</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			284	4516
13.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002385	954 056	2275
13.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001415	3 595 322	509
13.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,07155	2 492	178
13.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,79659	448	357
13.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,272	951	1210
13.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	15,9	6 241	99232
14	6118-0101-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	114,7	13 693	1570587
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			7 056	809323
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	394109
14.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	178,30115	4 539	809309
14.2		машины и механизмы			114	13076

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			34	3900
14.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4931813	78	38
14.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,0485994	244	500
14.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5184727	12 297	6376
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5184727</i>	<i>3 629</i>	<i>1882</i>
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7713862	7 921	6110
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7713862</i>	<i>2 541</i>	<i>1960</i>
14.3		материалы, изделия и конструкции			282	32345
14.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,017205	954 056	16415
14.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0010208	3 595 322	3670
14.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,47027	2 492	1172
14.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,74647	448	2574
14.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,176	951	8726
14.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	114,7	6 241	715843
15	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	7,2	15 202	109454
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			7 056	50803
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	24739
15.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,1924	4 539	50802
15.2		машины и механизмы			109	785
		в том числе оплата труда машинистов			28	202
15.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,2534102	85	107
15.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,015876	78	1
15.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1039878	244	25
15.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0285768	12 297	351
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0285768</i>	<i>3 629</i>	<i>104</i>
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0388962	7 921	308
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0388962</i>	<i>2 541</i>	<i>99</i>
15.3		материалы, изделия и конструкции			283	2038
15.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00108	954 056	1030
15.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000641	3 595 322	230
15.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02952	2 492	74
15.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,36072	448	162
15.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,576	951	548
15.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	7,2	7 754	55829
16	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	217,1	14 212	3085425
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			6 105	1325396

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	645438
16.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	292,02121	4 539	1325484
16.2		машины и механизмы			114	24749
		в том числе оплата труда машинистов			34	7381
16.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,9334757	78	73
16.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,8775146	244	946
16.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,9813463	12 297	12068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9813463	3 629	3561
16.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4600518	7 921	11565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4600518	2 541	3710
16.3		материалы, изделия и конструкции			239	51887
16.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,023881	954 056	22784
16.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0018236	3 595 322	6557
16.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,84669	2 492	2110
16.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,13723	448	4989
16.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16,45618	951	15650
16.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	217,1	7 754	1683393
17	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м ²	23,9	12 683	303124
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 594	109797
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	53464
17.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,18919	4 539	109795
17.2		машины и механизмы			105	2510
		в том числе оплата труда машинистов			30	717
17.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,102764	78	8
17.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4057862	244	99
17.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1001291	12 297	1231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1001291	3 629	363
17.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1501936	7 921	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1501936	2 541	382
17.3		материалы, изделия и конструкции			230	5497
17.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001912	954 056	1824
17.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002629	3 595 322	945
17.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,07887	2 492	197
17.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,64291	448	288
17.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,36849	951	2252
17.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	23,9	7 754	185321
18	6118-0101-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м ²	100,3	13 183	1322255

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3 123	313237
		в том числе оплата труда рабочих			1 520	152456
18.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	69,0064	4 539	313220
18.2		машины и механизмы			88	8827
		в том числе оплата труда машинистов			23	2307
18.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,6094672	85	817
18.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1658711	78	13
18.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2716786	244	310
18.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3206842	12 297	3943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3206842	3 629	1164
18.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4754972	7 921	3766
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4754972	2 541	1208
18.3		материалы, изделия и конструкции			215	21564
18.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007021	954 056	6698
18.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011033	3 595 322	3967
18.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,29087	2 492	725
18.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,67501	448	750
18.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9,93973	951	9453
18.3.6	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м ²	100,3	9 757	978627
19	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
20	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.	м ²	53	1 610	85330
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1 437	76161
		в том числе оплата труда рабочих			722	38266
20.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	17,649	4 316	76173
20.2		машины и механизмы			39	2067
		в том числе оплата труда машинистов			12	636
20.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,741258	43	32
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,252969	7 921	2004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,252969	2 541	643
20.3		материалы, изделия и конструкции			134	7102
20.3.1	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	24,91	286	7124
21	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м ²	53	3 782	200446
22	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	3	30 315	90945
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			27 323	81969

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			13 304	39912
22.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,0591	4 539	81970
22.2		машины и механизмы			525	1575
		в том числе оплата труда машинистов			124	372
22.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,4982	85	382
22.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,033075	12 297	407
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,033075</i>	<i>3 629</i>	<i>120</i>
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,099225	7 921	786
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,099225</i>	<i>2 541</i>	<i>252</i>
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 467	7401
22.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0024	954 056	2290
22.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0009	3 595 322	3236
22.3.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,8 мм	м	1,17	555	649
22.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,29	951	1227
23	246-306-0653 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 550 мм	шт.	1	114 984	114984
24	246-306-0659 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 900 мм	шт.	1	129 641	129641
25	246-306-0640 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм x 500 мм	шт.	1	110 345	110345
26	6118-0203-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дроссель-клапана	шт.	23	27 772	638756
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			26 353	606119
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	295113
26.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	116,1385	5 219	606127
26.2		машины и механизмы			1 125	25875
		в том числе оплата труда машинистов			316	7268
26.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	28,90755	85	2457
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,760725	12 297	9355
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,760725</i>	<i>3 629</i>	<i>2761</i>
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,775025	7 921	14060
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,775025</i>	<i>2 541</i>	<i>4510</i>
26.3		материалы, изделия и конструкции			294	6762
26.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00161	954 056	1536
26.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,52	951	5250

1	2	3	4	5	6	7
27	246-303-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	23	47 779	1098917
П2						
28	6118-0207-0401 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час(комплект)	шт.	1	233 624	233624
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			215 923	215923
		в том числе оплата труда рабочих			105 132	105132
28.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	4 884	215923
28.2		машины и механизмы			7 498	7498
		в том числе оплата труда машинистов			1 804	1804
28.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,902525	85	1182
28.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8522	244	452
28.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24255	12 297	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24255	3 629	880
28.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,363825	7 921	2882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,363825	2 541	924
28.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	10203
28.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954 056	4007
28.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590	1526
28.3.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228
28.3.4	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220
28.3.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
28.3.6	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
28.3.7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2 492	847
28.3.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790	229
28.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
28.3.10	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2587
29	514-401-0205 <i>РСНБ РК 2022</i>	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м ³ /час	комплект	1	2 335 478	2335478
30	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
31	6118-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ²	шт.	4	1 398	5592
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			1 380	5520
		в том числе оплата труда рабочих			672	2688
31.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,15	4 798	5518

1	2	3	4	5	6	7
31.2		машины и механизмы			5	20
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
31.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,381024	25	10
31.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000882	7 921	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000882</i>	<i>2 541</i>	<i>2</i>
31.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,278712	22	6
31.3		материалы, изделия и конструкции			13	52
31.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0452	1 186	54
32	246-304-0574 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	4	6 317	25268
33	6118-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	19	1 398	26562
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			1 380	26220
		в том числе оплата труда рабочих			672	12768
33.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4625	4 798	26209
33.2		машины и механизмы			5	95
		в том числе оплата труда машинистов			1	19
33.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,809864	25	45
33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0041895	7 921	33
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0041895</i>	<i>2 541</i>	<i>11</i>
33.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,323882	22	29
33.3		материалы, изделия и конструкции			13	247
33.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,2147	1 186	255
34	246-304-0654 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	19	10 427	198113
35	6118-0202-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м².	шт.	1	8 283	8283
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			7 220	7220
		в том числе оплата труда рабочих			3 515	3515
35.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5325	4 711	7220
35.2		машины и механизмы			261	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
35.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,385875	15	6
35.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1323	244	32
35.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
35.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
35.3		материалы, изделия и конструкции			802	802

1	2	3	4	5	6	7
35.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
35.3.2	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,11	2 492	274
35.3.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	339 867	146
36	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1500 мм х 600 мм	шт.	1	44 140	44140
37	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м ²	26,8	14 376	385277
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			7 707	206548
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	100580
37.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	45,50372	4 539	206541
37.2		машины и механизмы			144	3859
		в том числе оплата труда машинистов			43	1152
37.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1152333	78	9
37.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5288913	244	129
37.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1536444	12 297	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1536444	3 629	558
37.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2304666	7 921	1826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2304666	2 541	586
37.3		материалы, изделия и конструкции			284	7611
37.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00402	954 056	3835
37.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002385	3 595 322	858
37.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,1206	2 492	301
37.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,34268	448	602
37.3.5	251-305-0110	Прокладка резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,144	951	2039
37.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	26,8	6 241	167259
38	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	73,4	13 693	1005066
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			7 056	517910
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	252202
38.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	114,1003	4 539	517901
38.2		машины и механизмы			114	8368
		в том числе оплата труда машинистов			34	2496
38.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,3156017	78	25
38.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,3109607	244	320
38.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3317864	12 297	4080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3317864	3 629	1204
38.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4936334	7 921	3910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4936334	2 541	1254

1	2	3	4	5	6	7
38.3		материалы, изделия и конструкции			282	20699
38.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01101	954 056	10504
38.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0006533	3 595 322	2349
38.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,30094	2 492	750
38.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,67734	448	1647
38.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,872	951	5584
38.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	73,4	6 241	458089
39	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м²	3,6	15 202	54727
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			7 056	25402
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	12370
39.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,5962	4 539	25401
39.2		машины и механизмы			109	393
		в том числе оплата труда машинистов			28	101
39.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,6267051	85	53
39.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,007938	78	1
39.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0519939	244	13
39.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0142884	12 297	176
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0142884</i>	<i>3 629</i>	<i>52</i>
39.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0194481	7 921	154
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0194481</i>	<i>2 541</i>	<i>49</i>
39.3		материалы, изделия и конструкции			283	1019
39.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00054	954 056	515
39.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000032	3 595 322	115
39.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,01476	2 492	37
39.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,18036	448	81
39.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,288	951	274
39.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	3,6	7 754	27914
40	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	67,4	14 212	957889
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			6 105	411477
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	200380
40.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	90,65974	4 539	411505
40.2		машины и механизмы			114	7684
		в том числе оплата труда машинистов			34	2292
40.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2898032	78	23
40.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2037977	244	294
40.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3046649	12 297	3746

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3046649</i>	<i>3 629</i>	<i>1106</i>
40.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4532819	7 921	3590
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4532819</i>	<i>2 541</i>	<i>1152</i>
40.3		материалы, изделия и конструкции			239	16109
40.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,007414	954 056	7073
40.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0005662	3 595 322	2036
40.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,26286	2 492	655
40.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	3,45762	448	1549
40.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,10892	951	4859
40.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	67,4	7 754	522620
41	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	20,4	12 683	258733
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			4 594	93718
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	45635
41.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,64684	4 539	93716
41.2		машины и механизмы			105	2142
		в том числе оплата труда машинистов			30	612
41.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0877149	78	7
41.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3463614	244	85
41.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0854658	12 297	1051
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0854658</i>	<i>3 629</i>	<i>310</i>
41.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1281987	7 921	1015
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1281987</i>	<i>2 541</i>	<i>326</i>
41.3		материалы, изделия и конструкции			230	4692
41.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001632	954 056	1557
41.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002244	3 595 322	807
41.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,06732	2 492	168
41.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,54876	448	246
41.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,02164	951	1923
41.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	20,4	7 754	158182
42	6118-0101-0315 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм	м²	129,8	13 183	1711153
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			3 123	405365
		в том числе оплата труда рабочих			1 520	197296
42.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	89,3024	4 539	405344
42.2		машины и механизмы			88	11422
		в том числе оплата труда машинистов			23	2985
42.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,4357811	85	1057

1	2	3	4	5	6	7
42.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2146568	78	17
42.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6457018	244	402
42.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,4150031	12 297	5103
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4150031</i>	<i>3 629</i>	<i>1506</i>
42.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6153494	7 921	4874
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6153494</i>	<i>2 541</i>	<i>1564</i>
42.3		материалы, изделия и конструкции			215	27907
42.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009086	954 056	8669
42.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0014278	3 595 322	5133
42.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,37642	2 492	938
42.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	2,16766	448	971
42.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,86318	951	12233
42.3.6	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м ²	129,8	9 757	1266459
43	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
44	6111-0301-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.	м²	95	1 610	152950
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			1 437	136515
		в том числе оплата труда рабочих			722	68590
44.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,635	4 316	136537
44.2		машины и механизмы			39	3705
		в том числе оплата труда машинистов			12	1140
44.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	1,32867	43	57
44.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,453435	7 921	3592
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,453435</i>	<i>2 541</i>	<i>1152</i>
44.3		материалы, изделия и конструкции			134	12730
44.3.1	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	44,65	286	12770
45	234-304-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	95	3 782	359290
46	6118-0203-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	3	30 315	90945
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			27 323	81969
		в том числе оплата труда рабочих			13 304	39912
46.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,0591	4 539	81970
46.2		машины и механизмы			525	1575
		в том числе оплата труда машинистов			124	372
46.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,4982	85	382
46.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,033075	12 297	407
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,033075</i>	<i>3 629</i>	<i>120</i>

1	2	3	4	5	6	7
46.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,099225	7 921	786
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,099225</i>	<i>2 541</i>	<i>252</i>
46.3		материалы, изделия и конструкции			2 467	7401
46.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0024	954 056	2290
46.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0009	3 595 322	3236
46.3.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,17	555	649
46.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,29	951	1227
47	246-306-0640 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 500 мм	шт.	1	110 345	110345
48	246-306-0653 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 550 мм	шт.	1	114 984	114984
49	246-306-0658 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 800 мм	шт.	1	125 436	125436
50	6118-0203-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дроссель-клапана	шт.	19	27 772	527668
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			26 353	500707
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	243789
50.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	95,9405	5 219	500713
50.2		машины и механизмы			1 125	21375
		в том числе оплата труда машинистов			316	6004
50.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	23,88015	85	2030
50.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,628425	12 297	7728
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,628425</i>	<i>3 629</i>	<i>2281</i>
50.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,466325	7 921	11615
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,466325</i>	<i>2 541</i>	<i>3726</i>
50.3		материалы, изделия и конструкции			294	5586
50.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00133	954 056	1269
50.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,56	951	4337
51	246-303-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	19	47 779	907801
ПЗ						
52	6118-0207-0401 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час(комплект)	шт.	1	233 624	233624
		из них:				
52.1		затраты на труд рабочих			215 923	215923
		в том числе оплата труда рабочих			105 132	105132

1	2	3	4	5	6	7
52.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	4 884	215923
52.2		машины и механизмы			7 498	7498
		в том числе оплата труда машинистов			1 804	1804
52.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,902525	85	1182
52.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8522	244	452
52.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24255	12 297	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24255	3 629	880
52.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,363825	7 921	2882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,363825	2 541	924
52.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	10203
52.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954 056	4007
52.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590	1526
52.3.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228
52.3.4	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220
52.3.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
52.3.6	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
52.3.7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2 492	847
52.3.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790	229
52.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
52.3.10	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2587
53	514-401-0203 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м³/час	комплект	1	2 137 524	2137524
54	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
55	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	11	1 398	15378
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			1 380	15180
		в том числе оплата труда рабочих			672	7392
55.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,1625	4 798	15174
55.2		машины и механизмы			5	55
		в том числе оплата труда машинистов			1	11
55.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,047816	25	26
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0024255	7 921	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0024255	2 541	6
55.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,766458	22	17
55.3		материалы, изделия и конструкции			13	143
55.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1243	1 186	147

1	2	3	4	5	6	7
56	246-304-0526 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	7 489	7489
57	246-304-0654 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	10	10 427	104270
58	6118-0101-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	7,6	13 693	104067
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			7 056	53626
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	26114
58.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,8142	4 539	53625
58.2		машины и механизмы			114	866
		в том числе оплата труда машинистов			34	258
58.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0326781	78	3
58.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1357398	244	33
58.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0343539	12 297	422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0343539</i>	<i>3 629</i>	<i>125</i>
58.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0511119	7 921	405
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0511119</i>	<i>2 541</i>	<i>130</i>
58.3		материалы, изделия и конструкции			282	2143
58.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00114	954 056	1088
58.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000676	3 595 322	243
58.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,03116	2 492	78
58.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,38076	448	171
58.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,608	951	578
58.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	7,6	6 241	47432
59	6118-0101-0310 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м ²	22,8	14 212	324034
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			6 105	139194
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	67784
59.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,66828	4 539	139203
59.2		машины и механизмы			114	2599
		в том числе оплата труда машинистов			34	775
59.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0980343	78	8
59.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4072194	244	99
59.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1030617	12 297	1267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1030617</i>	<i>3 629</i>	<i>374</i>
59.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1533357	7 921	1215
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1533357</i>	<i>2 541</i>	<i>390</i>
59.3		материалы, изделия и конструкции			239	5449

1	2	3	4	5	6	7
59.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002508	954 056	2393
59.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001915	3 595 322	689
59.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08892	2 492	222
59.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,16964	448	524
59.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,72824	951	1644
59.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	22,8	7 754	176791
60	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	65,6	12 683	832005
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			4 594	301366
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	146747
60.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	66,39376	4 539	301361
60.2		машины и механизмы			105	6888
		в том числе оплата труда машинистов			30	1968
60.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,2820636	78	22
60.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,1137896	244	272
60.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2748312	12 297	3380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2748312	3 629	997
60.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4122468	7 921	3265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4122468	2 541	1048
60.3		материалы, изделия и конструкции			230	15088
60.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005248	954 056	5007
60.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0007216	3 595 322	2594
60.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,21648	2 492	539
60.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,76464	448	791
60.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,50096	951	6182
60.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	65,6	7 754	508662
61	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
62	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.	м²	8	1 610	12880
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			1 437	11496
		в том числе оплата труда рабочих			722	5776
62.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,664	4 316	11498
62.2		машины и механизмы			39	312
		в том числе оплата труда машинистов			12	96
62.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,111888	43	5
62.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,038184	7 921	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,038184	2 541	97
62.3		материалы, изделия и конструкции			134	1072

1	2	3	4	5	6	7
62.3.1	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	3,76	286	1075
63	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	8	3 782	30256
П4						
64	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час(комплект)	шт.	1	233 624	233624
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			215 923	215923
		в том числе оплата труда рабочих			105 132	105132
64.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	4 884	215923
64.2		машины и механизмы			7 498	7498
		в том числе оплата труда машинистов			1 804	1804
64.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,902525	85	1182
64.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8522	244	452
64.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,24255	12 297	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24255	3 629	880
64.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,363825	7 921	2882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,363825	2 541	924
64.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	10203
64.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954 056	4007
64.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590	1526
64.3.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228
64.3.4	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220
64.3.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
64.3.6	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
64.3.7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2 492	847
64.3.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790	229
64.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
64.3.10	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2587
65	514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	1	1 857 549	1857549
66	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
67	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	6	1 398	8388
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			1 380	8280
		в том числе оплата труда рабочих			672	4032

1	2	3	4	5	6	7
67.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,725	4 798	8277
67.2		машины и механизмы			5	30
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
67.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,571536	25	14
67.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001323	7 921	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,001323	2 541	3
67.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,418068	22	9
67.3		материалы, изделия и конструкции			13	78
67.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0678	1 186	80
68	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	7 489	7489
69	246-304-0654 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	5	10 427	52135
70	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	7,6	13 693	104067
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			7 056	53626
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	26114
70.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,8142	4 539	53625
70.2		машины и механизмы			114	866
		в том числе оплата труда машинистов			34	258
70.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0326781	78	3
70.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1357398	244	33
70.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0343539	12 297	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0343539	3 629	125
70.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0511119	7 921	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0511119	2 541	130
70.3		материалы, изделия и конструкции			282	2143
70.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00114	954 056	1088
70.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000676	3 595 322	243
70.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,03116	2 492	78
70.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,38076	448	171
70.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,608	951	578
70.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	7,6	6 241	47432
71	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м ²	36,1	14 212	513053
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			6 105	220390
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	107325
71.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,55811	4 539	220405

1	2	3	4	5	6	7
71.2		машины и механизмы			114	4115
		в том числе оплата труда машинистов			34	1227
71.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,155221	78	12
71.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,6447641	244	157
71.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,163181	12 297	2007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,163181	3 629	592
71.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2427815	7 921	1923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2427815	2 541	617
71.3		материалы, изделия и конструкции			239	8628
71.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003971	954 056	3789
71.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003032	3 595 322	1090
71.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,14079	2 492	351
71.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,85193	448	830
71.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,73638	951	2602
71.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	36,1	7 754	279919
72	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
73	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.	м ²	5	1 610	8050
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			1 437	7185
		в том числе оплата труда рабочих			722	3610
73.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,665	4 316	7186
73.2		машины и механизмы			39	195
		в том числе оплата труда машинистов			12	60
73.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,06993	43	3
73.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,023865	7 921	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,023865	2 541	61
73.3		материалы, изделия и конструкции			134	670
73.3.1	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	2,35	286	672
74	234-304-0104 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м ²	5	3 782	18910
П5						
75	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час(комплект)	шт.	1	233 624	233624
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			215 923	215923
		в том числе оплата труда рабочих			105 132	105132
75.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	4 884	215923
75.2		машины и механизмы			7 498	7498

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			1 804	1804
75.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,902525	85	1182
75.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8522	244	452
75.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24255	12 297	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24255	3 629	880
75.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,363825	7 921	2882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,363825	2 541	924
75.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	10203
75.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954 056	4007
75.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590	1526
75.3.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228
75.3.4	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220
75.3.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
75.3.6	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
75.3.7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2 492	847
75.3.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790	229
75.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
75.3.10	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2587
76	514-401-0206 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м³/час	комплект	1	2 949 018	2949018
77	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка STD-8281	шт.	1	219	219
78	6118-0202-0301 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	10	1 398	13980
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			1 380	13800
		в том числе оплата труда рабочих			672	6720
78.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,875	4 798	13794
78.2		машины и механизмы			5	50
		в том числе оплата труда машинистов			1	10
78.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,95256	25	24
78.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002205	7 921	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002205	2 541	6
78.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,69678	22	15
78.3		материалы, изделия и конструкции			13	130
78.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,113	1 186	134
79	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	7 489	44934
80	246-304-0551 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560	5560

1	2	3	4	5	6	7
81	246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	7 687	7687
82	246-304-0608 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	8 685	17370
83	6118-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м ² .	шт.	1	8 283	8283
		из них:				
83.1		затраты на труд рабочих			7 220	7220
		в том числе оплата труда рабочих			3 515	3515
83.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5325	4 711	7220
83.2		машины и механизмы			261	261
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
83.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,385875	15	6
83.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1323	244	32
83.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	3 629	40
83.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
83.3		материалы, изделия и конструкции			802	802
83.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
83.3.2	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,11	2 492	274
83.3.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	339 867	146
84	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1500 мм х 800 мм	шт.	1	44 140	44140
85	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м ²	20,6	14 376	296146
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			7 707	158764
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	77312
85.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	34,97674	4 539	158759
85.2		машины и механизмы			144	2967
		в том числе оплата труда машинистов			43	886
85.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0885749	78	7
85.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4065359	244	99
85.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1180998	12 297	1452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1180998	3 629	429
85.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1771497	7 921	1403
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1771497	2 541	450
85.3		материалы, изделия и конструкции			284	5850
85.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00309	954 056	2948
85.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001833	3 595 322	659

1	2	3	4	5	6	7
85.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0927	2 492	231
85.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,03206	448	462
85.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,648	951	1567
85.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	20,6	6 241	128565
86	6118-0101-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	11,8	13 693	161577
		из них:				
86.1		затраты на труд рабочих			7 056	83261
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	40545
86.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,3431	4 539	83259
86.2		машины и механизмы			114	1345
		в том числе оплата труда машинистов			34	401
86.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0507371	78	4
86.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2107539	244	51
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,053339	12 297	656
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,053339</i>	<i>3 629</i>	<i>194</i>
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,079358	7 921	629
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,079358</i>	<i>2 541</i>	<i>202</i>
86.3		материалы, изделия и конструкции			282	3328
86.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00177	954 056	1689
86.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000105	3 595 322	378
86.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04838	2 492	121
86.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,59118	448	265
86.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,944	951	898
86.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	11,8	6 241	73644
87	6118-0101-0310 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	32,9	14 212	467575
		из них:				
87.1		затраты на труд рабочих			6 105	200854
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	97812
87.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,25379	4 539	200868
87.2		машины и механизмы			114	3751
		в том числе оплата труда машинистов			34	1119
87.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1414618	78	11
87.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5876105	244	143
87.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1487162	12 297	1829
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1487162</i>	<i>3 629</i>	<i>540</i>
87.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2212607	7 921	1753
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2212607</i>	<i>2 541</i>	<i>562</i>
87.3		материалы, изделия и конструкции			239	7863

1	2	3	4	5	6	7
87.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003619	954 056	3453
87.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002764	3 595 322	994
87.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,12831	2 492	320
87.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,68777	448	756
87.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,49382	951	2372
87.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	32,9	7 754	255107
88	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	2	12 683	25366
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			4 594	9188
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	4474
88.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0242	4 539	9188
88.2		машины и механизмы			105	210
		в том числе оплата труда машинистов			30	60
88.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0085995	78	1
88.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,033957	244	8
88.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,008379	12 297	103
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,008379</i>	<i>3 629</i>	<i>30</i>
88.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0125685	7 921	100
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0125685</i>	<i>2 541</i>	<i>32</i>
88.3		материалы, изделия и конструкции			230	460
88.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00016	954 056	153
88.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000022	3 595 322	79
88.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0066	2 492	16
88.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0538	448	24
88.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1982	951	188
88.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	2	7 754	15508
89	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м²	62,2	11 757	731285
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			3 713	230949
		в том числе оплата труда рабочих			1 808	112458
89.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	50,88582	4 539	230971
89.2		машины и механизмы			88	5474
		в том числе оплата труда машинистов			23	1431
89.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,8918378	85	586
89.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,137151	78	11
89.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8983391	244	219
89.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1920114	12 297	2361
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1920114</i>	<i>3 629</i>	<i>697</i>

1	2	3	4	5	6	7
89.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2948747	7 921	2336
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2948747</i>	<i>2 541</i>	<i>749</i>
89.3		материалы, изделия и конструкции			202	12564
89.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003732	954 056	3561
89.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0006842	3 595 322	2460
89.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,20526	2 492	512
89.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,4928	448	669
89.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,65398	951	5377
89.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	62,2	7 754	482299
90	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	3,14	13 751	43178
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			7 707	24200
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	11784
90.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,331406	4 539	24199
90.2		машины и механизмы			144	452
		в том числе оплата труда машинистов			43	135
90.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0135012	78	1
90.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0619671	244	15
90.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0180016	12 297	221
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0180016</i>	<i>3 629</i>	<i>65</i>
90.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0270024	7 921	214
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0270024</i>	<i>2 541</i>	<i>69</i>
90.3		материалы, изделия и конструкции			284	892
90.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000471	954 056	449
90.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000279	3 595 322	100
90.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,01413	2 492	35
90.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,157314	448	70
90.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2512	951	239
90.3.6	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м ²	3,14	5 616	17634
91	6118-0101-0316 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр до 5200 мм	м²	30	12 998	389940
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			2 828	84840
		в том числе оплата труда рабочих			1 377	41310
91.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,687	4 539	84820
91.2		машины и механизмы			96	2880
		в том числе оплата труда машинистов			26	780
91.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,9106	85	247
91.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,033075	78	3

1	2	3	4	5	6	7
91.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3539025	244	86
91.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,10584	12 297	1302
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,10584</i>	<i>3 629</i>	<i>384</i>
91.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15876	7 921	1258
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,15876</i>	<i>2 541</i>	<i>403</i>
91.3		материалы, изделия и конструкции			317	9510
91.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0039	954 056	3721
91.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00042	3 595 322	1510
91.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,081	2 492	202
91.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,888	448	398
91.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,894	951	3703
91.3.6	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м ²	30	9 757	292710
92	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
93	6111-0301-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.	м²	48	1 610	77280
		из них:				
93.1		затраты на труд рабочих			1 437	68976
		в том числе оплата труда рабочих			722	34656
93.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,984	4 316	68987
93.2		машины и механизмы			39	1872
		в том числе оплата труда машинистов			12	576
93.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,671328	43	29
93.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,229104	7 921	1815
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,229104</i>	<i>2 541</i>	<i>582</i>
93.3		материалы, изделия и конструкции			134	6432
93.3.1	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	22,56	286	6452
94	234-304-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	48	3 782	181536
95	6118-0203-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дроссель-клапана	шт.	5	27 772	138860
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			26 353	131765
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	64155
95.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,2475	5 219	131767
95.2		машины и механизмы			1 125	5625
		в том числе оплата труда машинистов			316	1580
95.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,28425	85	534
95.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,165375	12 297	2034
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,165375</i>	<i>3 629</i>	<i>600</i>
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,385875	7 921	3057

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,385875</i>	<i>2 541</i>	<i>981</i>
95.3		материалы, изделия и конструкции			294	1470
95.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00035	954 056	334
95.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,2	951	1141
96	246-303-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	22 505	45010
97	246-303-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 1000 мм до 1600 мм	шт.	3	47 779	143337
98	6118-0504-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка блока присоединительного БП-1 производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	46 664	46664
		из них:				
98.1		затраты на труд рабочих			41 313	41313
		в том числе оплата труда рабочих			20 115	20115
98.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,916	5 219	41314
98.2		машины и механизмы			888	888
		в том числе оплата труда машинистов			232	232
98.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,554525	85	132
98.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,033075	12 297	407
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,033075</i>	<i>3 629</i>	<i>120</i>
98.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0441	7 921	349
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>2 541</i>	<i>112</i>
98.3		материалы, изделия и конструкции			4 463	4463
98.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	954 056	1717
98.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,7	1 590	2703
98.3.3	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10 452	42
99	Прайс . <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,</i> <i>Кмат=0,965</i>	Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 40,26кВт(эл.двиг.9,58кВт), VBK 040.	шт	1	5 432 424,41	5432424
100	241-707-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	20	2 802	56040
101	241-707-0110 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 толщина стенки 1,0	м	20	10 334	206680
102	6111-0101-1701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	40	1 879	75160
		из них:				
102.1		затраты на труд рабочих			1 230	49200
		в том числе оплата труда рабочих			618	24720
102.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9,368	5 252	49201
102.2		машины и механизмы			220	8800
		в том числе оплата труда машинистов			71	2840

1	2	3	4	5	6	7
102.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,11	7 921	8792
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,11</i>	<i>2 541</i>	<i>2821</i>
102.3		материалы, изделия и конструкции			429	17160
102.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,08	3 172	254
102.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	6	2 469	14814
102.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,572	3 680	2105
103	234-303-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/ (м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм	м	22	180	3960
104	234-303-0210 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/ (м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	22	295	6490
П6						
105	6118-0207-0401 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час(комплект)	шт.	1	233 624	233624
		из них:				
105.1		затраты на труд рабочих			215 923	215923
		в том числе оплата труда рабочих			105 132	105132
105.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	4 884	215923
105.2		машины и механизмы			7 498	7498
		в том числе оплата труда машинистов			1 804	1804
105.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,902525	85	1182
105.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8522	244	452
105.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24255	12 297	2983
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,24255</i>	<i>3 629</i>	<i>880</i>
105.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,363825	7 921	2882
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,363825</i>	<i>2 541</i>	<i>924</i>
105.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	10203
105.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954 056	4007
105.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590	1526
105.3.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228
105.3.4	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220
105.3.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
105.3.6	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
105.3.7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2 492	847
105.3.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790	229
105.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
105.3.10	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2587

1	2	3	4	5	6	7
106	514-401-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	1	3 906 119	3906119
107	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
108	6118-0203-0808 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка потолочного диффузора	шт.	5	9 213	46065
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			7 635	38175
		в том числе оплата труда рабочих			3 718	18590
108.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,1035	4 711	38176
108.2		машины и механизмы			121	605
		в том числе оплата труда машинистов			28	140
108.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,039625	85	173
108.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,055125	7 921	437
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,055125</i>	<i>2 541</i>	<i>140</i>
108.3		материалы, изделия и конструкции			1 457	7285
108.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025	954 056	2385
108.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,15	951	4898
109	Прайс . <i>НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Потолочный диффузор SAD 450x450.	шт	5	11 536,92	57685
110	6118-0101-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	10,3	13 693	141038
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			7 056	72677
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	35391
110.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,01135	4 539	72676
110.2		машины и механизмы			114	1174
		в том числе оплата труда машинистов			34	350
110.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0442874	78	3
110.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1839632	244	45
110.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0465586	12 297	573
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0465586</i>	<i>3 629</i>	<i>169</i>
110.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0692701	7 921	549
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0692701</i>	<i>2 541</i>	<i>176</i>
110.3		материалы, изделия и конструкции			282	2905
110.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001545	954 056	1474
110.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000917	3 595 322	330
110.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04223	2 492	105
110.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,51603	448	231

1	2	3	4	5	6	7
110.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,824	951	784
110.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	10,3	6 241	64282
111	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	32,7	14 212	464732
		из них:				
111.1		затраты на труд рабочих			6 105	199634
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	97217
111.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,98477	4 539	199647
111.2		машины и механизмы			114	3728
		в том числе оплата труда машинистов			34	1112
111.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1406018	78	11
111.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5840384	244	143
111.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1478122	12 297	1818
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1478122	3 629	536
111.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2199157	7 921	1742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2199157	2 541	559
111.3		материалы, изделия и конструкции			239	7815
111.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003597	954 056	3432
111.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002747	3 595 322	988
111.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,12753	2 492	318
111.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,67751	448	752
111.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,47866	951	2357
111.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	32,7	7 754	253556
112	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	3,6	12 683	45659
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			4 594	16538
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	8053
112.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,64356	4 539	16538
112.2		машины и механизмы			105	378
		в том числе оплата труда машинистов			30	108
112.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0154791	78	1
112.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0611226	244	15
112.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0150822	12 297	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0150822	3 629	55
112.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0226233	7 921	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0226233	2 541	57
112.3		материалы, изделия и конструкции			230	828
112.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000288	954 056	275
112.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000396	3 595 322	142

1	2	3	4	5	6	7
112.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,01188	2 492	30
112.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,09684	448	43
112.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,35676	951	339
112.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	3,6	7 754	27914
113	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
114	6111-0301-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.	м²	13	1 610	20930
		из них:				
114.1		затраты на труд рабочих			1 437	18681
		в том числе оплата труда рабочих			722	9386
114.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,329	4 316	18684
114.2		машины и механизмы			39	507
		в том числе оплата труда машинистов			12	156
114.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,181818	43	8
114.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,062049	7 921	491
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,062049</i>	<i>2 541</i>	<i>158</i>
114.3		материалы, изделия и конструкции			134	1742
114.3.1	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	6,11	286	1747
115	234-304-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	13	3 782	49166
116	6118-0203-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дроссель-клапана	шт.	2	27 772	55544
		из них:				
116.1		затраты на труд рабочих			26 353	52706
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	25662
116.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,099	5 219	52707
116.2		машины и механизмы			1 125	2250
		в том числе оплата труда машинистов			316	632
116.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,5137	85	214
116.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,06615	12 297	813
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06615</i>	<i>3 629</i>	<i>240</i>
116.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15435	7 921	1223
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,15435</i>	<i>2 541</i>	<i>392</i>
116.3		материалы, изделия и конструкции			294	588
116.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
116.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	951	456
117	246-303-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм	шт.	2	47 779	95558

1	2	3	4	5	6	7
118	6118-0504-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока присоединительного БП-1 производительность до 10 тыс м ³ /час	шт.	1	46 664	46664
		из них:				
118.1		затраты на труд рабочих			41 313	41313
		в том числе оплата труда рабочих			20 115	20115
118.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,916	5 219	41314
118.2		машины и механизмы			888	888
		в том числе оплата труда машинистов			232	232
118.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,554525	85	132
118.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,033075	12 297	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,033075	3 629	120
118.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0441	7 921	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0441	2 541	112
118.3		материалы, изделия и конструкции			4 463	4463
118.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	954 056	1717
118.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,7	1 590	2703
118.3.3	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10 452	42
119	Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, К _{мат} =0,965	Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 15,48кВт(эл.двиг.3,48кВт).	шт	1	2 877 500,76	2877501
120	241-707-0103 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60	м	1	1 767	1767
121	241-707-0108 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9	м	1	7 433	7433
122	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	2	1 879	3758
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			1 230	2460
		в том числе оплата труда рабочих			618	1236
122.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4684	5 252	2460
122.2		машины и механизмы			220	440
		в том числе оплата труда машинистов			71	142
122.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0555	7 921	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0555	2 541	141
122.3		материалы, изделия и конструкции			429	858
122.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,004	3 172	13
122.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,3	2 469	741
122.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0286	3 680	105
123	234-303-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм	м	1,1	180	198

1	2	3	4	5	6	7
124	234-303-0210 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	1,1	295	325
П7						
125	6118-0207-0401 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час(комплект)	шт.	1	233 624	233624
		из них:				
125.1		затраты на труд рабочих			215 923	215923
		в том числе оплата труда рабочих			105 132	105132
125.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	44,2103	4 884	215923
125.2		машины и механизмы			7 498	7498
		в том числе оплата труда машинистов			1 804	1804
125.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,902525	85	1182
125.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,8522	244	452
125.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24255	12 297	2983
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,24255	3 629	880
125.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,363825	7 921	2882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,363825	2 541	924
125.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	10203
125.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0042	954 056	4007
125.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1 590	1526
125.3.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228
125.3.4	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220
125.3.5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
125.3.6	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
125.3.7	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,34	2 492	847
125.3.8	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,29	790	229
125.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,15	426	64
125.3.10	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	951	2587
126	514-401-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час	комплект	1	3 906 119	3906119
127	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
128	6118-0203-0808 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка потолочного диффузора	шт.	7	9 213	64491
		из них:				
128.1		затраты на труд рабочих			7 635	53445
		в том числе оплата труда рабочих			3 718	26026
128.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,3449	4 711	53446

1	2	3	4	5	6	7
128.2		машины и механизмы			121	847
		в том числе оплата труда машинистов			28	196
128.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,855475	85	243
128.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,077175	7 921	611
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,077175</i>	<i>2 541</i>	<i>196</i>
128.3		материалы, изделия и конструкции			1 457	10199
128.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0035	954 056	3339
128.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,21	951	6857
129	Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Потолочный диффузор SAD 450x450.	шт	7	11 536,92	80758
130	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	10	13 693	136930
		из них:				
130.1		затраты на труд рабочих			7 056	70560
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	34360
130.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,545	4 539	70559
130.2		машины и механизмы			114	1140
		в том числе оплата труда машинистов			34	340
130.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0429975	78	3
130.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,178605	244	44
130.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0452025	12 297	556
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0452025</i>	<i>3 629</i>	<i>164</i>
130.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0672525	7 921	533
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0672525</i>	<i>2 541</i>	<i>171</i>
130.3		материалы, изделия и конструкции			282	2820
130.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0015	954 056	1431
130.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000089	3 595 322	320
130.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,041	2 492	102
130.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,501	448	224
130.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,8	951	761
130.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	10	6 241	62410
131	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	20,9	14 212	297031
		из них:				
131.1		затраты на труд рабочих			6 105	127594
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	62136
131.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	28,11259	4 539	127603
131.2		машины и механизмы			114	2383
		в том числе оплата труда машинистов			34	711
131.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0898648	78	7

1	2	3	4	5	6	7
131.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3732845	244	91
131.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0944732	12 297	1162
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0944732</i>	<i>3 629</i>	<i>343</i>
131.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1405577	7 921	1113
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1405577</i>	<i>2 541</i>	<i>357</i>
131.3		материалы, изделия и конструкции			239	4995
131.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002299	954 056	2193
131.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001756	3 595 322	631
131.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08151	2 492	203
131.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,07217	448	480
131.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,58422	951	1507
131.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	20,9	7 754	162059
132	6118-0101-0311 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	32,3	12 683	409661
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			4 594	148386
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	72255
132.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	32,69083	4 539	148384
132.2		машины и механизмы			105	3392
		в том числе оплата труда машинистов			30	969
132.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1388819	78	11
132.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5484056	244	134
132.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1353209	12 297	1664
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1353209</i>	<i>3 629</i>	<i>491</i>
132.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2029813	7 921	1608
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2029813</i>	<i>2 541</i>	<i>516</i>
132.3		материалы, изделия и конструкции			230	7429
132.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002584	954 056	2465
132.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003553	3 595 322	1277
132.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,10659	2 492	266
132.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,86887	448	389
132.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3,20093	951	3044
132.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	32,3	7 754	250454
133	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	70	775	54250
134	6111-0301-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.	м²	23	1 610	37030
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			1 437	33051
		в том числе оплата труда рабочих			722	16606
134.1.1	003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,659	4 316	33056

1	2	3	4	5	6	7
134.2		машины и механизмы			39	897
		в том числе оплата труда машинистов			12	276
134.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пружек	маш.-ч	0,321678	43	14
134.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,109779	7 921	870
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,109779</i>	<i>2 541</i>	<i>279</i>
134.3		материалы, изделия и конструкции			134	3082
134.3.1	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	10,81	286	3092
135	234-304-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м ²	23	3 782	86986
136	6118-0203-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дроссель-клапана	шт.	2	27 772	55544
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			26 353	52706
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	25662
136.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,099	5 219	52707
136.2		машины и механизмы			1 125	2250
		в том числе оплата труда машинистов			316	632
136.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,5137	85	214
136.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06615	12 297	813
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06615</i>	<i>3 629</i>	<i>240</i>
136.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15435	7 921	1223
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,15435</i>	<i>2 541</i>	<i>392</i>
136.3		материалы, изделия и конструкции			294	588
136.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
136.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	951	456
137	246-303-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм	шт.	2	47 779	95558
138	6118-0504-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка блока присоединительного БП-1 производительность до 10 тыс м ³ /час	шт.	1	46 664	46664
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			41 313	41313
		в том числе оплата труда рабочих			20 115	20115
138.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,916	5 219	41314
138.2		машины и механизмы			888	888
		в том числе оплата труда машинистов			232	232
138.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,554525	85	132
138.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,033075	12 297	407
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,033075</i>	<i>3 629</i>	<i>120</i>
138.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0441	7 921	349

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>2 541</i>	<i>112</i>
138.3		материалы, изделия и конструкции			4 463	4463
138.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0018	954 056	1717
138.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,7	1 590	2703
138.3.3	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10 452	42
139	Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 15,48кВт(эл.двиг.3,48кВт).	шт	1	2 877 500,76	2877501
140	241-707-0103 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60	м	1	1 767	1767
141	241-707-0108 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9	м	1	7 433	7433
142	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	2	1 879	3758
		из них:				
142.1		затраты на труд рабочих			1 230	2460
		в том числе оплата труда рабочих			618	1236
142.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4684	5 252	2460
142.2		машины и механизмы			220	440
		в том числе оплата труда машинистов			71	142
142.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0555	7 921	440
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0555</i>	<i>2 541</i>	<i>141</i>
142.3		материалы, изделия и конструкции			429	858
142.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,004	3 172	13
142.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,3	2 469	741
142.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0286	3 680	105
143	234-303-0204 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм	м	1,1	180	198
144	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	1,1	295	325
B1						
145	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
145.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
145.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
145.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68

1	2	3	4	5	6	7
145.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
145.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
145.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
145.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
145.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
146	514-104-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
147	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
148	6118-0204-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
148.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
148.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
148.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
148.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
148.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
148.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
148.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
148.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
148.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
148.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
149	6118-0203-0808 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка потолочного диффузора	шт.	7	9 213	64491
		из них:				
149.1		затраты на труд рабочих			7 635	53445
		в том числе оплата труда рабочих			3 718	26026
149.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,3449	4 711	53446
149.2		машины и механизмы			121	847
		в том числе оплата труда машинистов			28	196
149.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,855475	85	243
149.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,077175	7 921	611
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,077175</i>	<i>2 541</i>	<i>196</i>
149.3		материалы, изделия и конструкции			1 457	10199
149.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0035	954 056	3339
149.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,21	951	6857

1	2	3	4	5	6	7
150	Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Потолочный диффузор SAD 300х300.	шт	7	5 583,21	39082
151	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м ²	3	14 376	43128
		из них:				
151.1		затраты на труд рабочих			7 707	23121
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	11259
151.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,0937	4 539	23120
151.2		машины и механизмы			144	432
		в том числе оплата труда машинистов			43	129
151.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0128993	78	1
151.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0592043	244	14
151.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,017199	12 297	212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,017199	3 629	62
151.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0257985	7 921	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0257985	2 541	66
151.3		материалы, изделия и конструкции			284	852
151.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00045	954 056	429
151.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000267	3 595 322	96
151.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0135	2 492	34
151.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1503	448	67
151.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	951	228
151.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	3	6 241	18723
152	6118-0101-0309 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м ²	7,2	15 202	109454
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			7 056	50803
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	24739
152.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,1924	4 539	50802
152.2		машины и механизмы			109	785
		в том числе оплата труда машинистов			28	202
152.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,2534102	85	107
152.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,015876	78	1
152.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1039878	244	25
152.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0285768	12 297	351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0285768	3 629	104
152.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0388962	7 921	308
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0388962	2 541	99
152.3		материалы, изделия и конструкции			283	2038
152.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00108	954 056	1030

1	2	3	4	5	6	7
152.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000641	3 595 322	230
152.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02952	2 492	74
152.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,36072	448	162
152.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,576	951	548
152.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	7,2	7 754	55829
153	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	170,2	14 212	2418882
		из них:				
153.1		затраты на труд рабочих			6 105	1039071
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	506005
153.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	228,93602	4 539	1039141
153.2		машины и механизмы			114	19403
		в том числе оплата труда машинистов			34	5787
153.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,7318175	78	57
153.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,0398571	244	742
153.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,7693466	12 297	9461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7693466	3 629	2792
153.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,1446376	7 921	9067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,1446376	2 541	2909
153.3		материалы, изделия и конструкции			239	40678
153.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,018722	954 056	17862
153.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0014297	3 595 322	5140
153.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,66378	2 492	1654
153.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	8,73126	448	3912
153.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,90116	951	12269
153.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	170,2	7 754	1319731
154	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46500
155	6118-0203-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дроссель-клапана	шт.	2	27 772	55544
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			26 353	52706
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	25662
155.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,099	5 219	52707
155.2		машины и механизмы			1 125	2250
		в том числе оплата труда машинистов			316	632
155.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,5137	85	214
155.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,06615	12 297	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06615	3 629	240
155.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15435	7 921	1223

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,15435</i>	<i>2 541</i>	<i>392</i>
155.3		материалы, изделия и конструкции			294	588
155.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
155.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	951	456
156	246-303-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм	шт.	2	47 779	95558
B2						
157	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
157.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
157.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
157.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
157.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
157.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
157.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
157.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
157.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
158	514-104-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
159	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
160	6118-0204-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
160.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
160.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
160.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
160.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
160.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
160.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
160.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
160.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
160.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524

1	2	3	4	5	6	7
160.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
161	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м ²	1,2	14 376	17251
		из них:				
161.1		затраты на труд рабочих			7 707	9248
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	4504
161.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,03748	4 539	9248
161.2		машины и механизмы			144	173
		в том числе оплата труда машинистов			43	52
161.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0051597	78	0
161.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0236817	244	6
161.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0068796	12 297	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0068796	3 629	25
161.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0103194	7 921	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0103194	2 541	26
161.3		материалы, изделия и конструкции			284	341
161.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
161.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000107	3 595 322	38
161.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0054	2 492	13
161.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,06012	448	27
161.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,096	951	91
161.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	1,2	6 241	7489
162	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м ²	5,2	14 212	73902
		из них:				
162.1		затраты на труд рабочих			6 105	31746
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	15460
162.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,99452	4 539	31748
162.2		машины и механизмы			114	593
		в том числе оплата труда машинистов			34	177
162.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0223587	78	2
162.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0928746	244	23
162.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0235053	12 297	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0235053	3 629	85
162.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0349713	7 921	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0349713	2 541	89
162.3		материалы, изделия и конструкции			239	1243
162.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000572	954 056	546
162.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000437	3 595 322	157
162.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,02028	2 492	51

1	2	3	4	5	6	7
162.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,26676	448	120
162.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,39416	951	375
162.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	5,2	7 754	40321
163	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м²	9,6	12 683	121757
		из них:				
163.1		затраты на труд рабочих			4 594	44102
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	21475
163.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,71616	4 539	44102
163.2		машины и механизмы			105	1008
		в том числе оплата труда машинистов			30	288
163.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0412776	78	3
163.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1629936	244	40
163.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0402192	12 297	495
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0402192</i>	<i>3 629</i>	<i>146</i>
163.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0603288	7 921	478
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0603288</i>	<i>2 541</i>	<i>153</i>
163.3		материалы, изделия и конструкции			230	2208
163.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000768	954 056	733
163.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001056	3 595 322	380
163.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,03168	2 492	79
163.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,25824	448	116
163.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,95136	951	905
163.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	9,6	7 754	74438
164	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м²	28	11 757	329196
		из них:				
164.1		затраты на труд рабочих			3 713	103964
		в том числе оплата труда рабочих			1 808	50624
164.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22,9068	4 539	103974
164.2		машины и механизмы			88	2464
		в том числе оплата труда машинистов			23	644
164.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,102435	85	264
164.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,06174	78	5
164.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,404397	244	99
164.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,086436	12 297	1063
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,086436</i>	<i>3 629</i>	<i>314</i>
164.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,132741	7 921	1051
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,132741</i>	<i>2 541</i>	<i>337</i>
164.3		материалы, изделия и конструкции			202	5656

1	2	3	4	5	6	7
164.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00168	954 056	1603
164.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000308	3 595 322	1107
164.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0924	2 492	230
164.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,672	448	301
164.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,5452	951	2420
164.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	28	7 754	217112
165	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м²	4,254	12 184	51831
		из них:				
165.1		затраты на труд рабочих			4 594	19543
		в том числе оплата труда рабочих			2 237	9516
165.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,3054734	4 539	19543
165.2		машины и механизмы			109	464
		в том числе оплата труда машинистов			28	119
165.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,7405565	85	63
165.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0093801	78	1
165.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0614395	244	15
165.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0168841	12 297	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0168841	3 629	61
165.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0229812	7 921	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0229812	2 541	58
165.3		материалы, изделия и конструкции			230	978
165.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003403	954 056	325
165.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000468	3 595 322	168
165.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0140382	2 492	35
165.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,1144326	448	51
165.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4215714	951	401
165.3.6	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м ²	4,254	7 251	30846
166	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	775	15500
167	6118-0203-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 3200 м	шт.	1	18 851	18851
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			15 450	15450
		в том числе оплата труда рабочих			7 523	7523
167.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,3406	4 625	15450
167.2		машины и механизмы			382	382
		в том числе оплата труда машинистов			96	96
167.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,8379	85	71
167.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
167.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02205	7 921	175
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02205</i>	<i>2 541</i>	<i>56</i>
167.3		материалы, изделия и конструкции			3 019	3019
167.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017	954 056	1622
167.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,47	951	1398
168	246-302-1609 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 500х900 мм	шт.	1	71 359	71359
B3						
169	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
169.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
169.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
169.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
169.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
169.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
169.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
169.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
169.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
170	514-104-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
171	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
172	6118-0204-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
172.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
172.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
172.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
172.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
172.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
172.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
172.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
172.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172

1	2	3	4	5	6	7
172.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
172.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
173	6118-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	4	1 398	5592
		из них:				
173.1		затраты на труд рабочих			1 380	5520
		в том числе оплата труда рабочих			672	2688
173.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,15	4 798	5518
173.2		машины и механизмы			5	20
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
173.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,381024	25	10
173.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000882	7 921	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000882</i>	<i>2 541</i>	<i>2</i>
173.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,278712	22	6
173.3		материалы, изделия и конструкции			13	52
173.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0452	1 186	54
174	246-304-0526 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	7 489	29956
175	6118-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	10,2	14 376	146635
		из них:				
175.1		затраты на труд рабочих			7 707	78611
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	38281
175.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,31858	4 539	78609
175.2		машины и механизмы			144	1469
		в том числе оплата труда машинистов			43	439
175.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0438575	78	3
175.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2012945	244	49
175.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0584766	12 297	719
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0584766</i>	<i>3 629</i>	<i>212</i>
175.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0877149	7 921	695
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0877149</i>	<i>2 541</i>	<i>223</i>
175.3		материалы, изделия и конструкции			284	2897
175.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00153	954 056	1460
175.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000908	3 595 322	326
175.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0459	2 492	114
175.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,51102	448	229
175.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,816	951	776
175.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	10,2	6 241	63658

1	2	3	4	5	6	7
176	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	19,6	13 693	268383
		из них:				
176.1		затраты на труд рабочих			7 056	138298
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	67346
176.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,4682	4 539	138295
176.2		машины и механизмы			114	2234
		в том числе оплата труда машинистов			34	666
176.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0842751	78	7
176.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3500658	244	85
176.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0885969	12 297	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0885969	3 629	322
176.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1318149	7 921	1044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1318149	2 541	335
176.3		материалы, изделия и конструкции			282	5527
176.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00294	954 056	2805
176.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001744	3 595 322	627
176.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08036	2 492	200
176.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,98196	448	440
176.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,568	951	1491
176.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	19,6	6 241	122324
177	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7750
178	6118-0203-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дроссель-клапана	шт.	2	27 772	55544
		из них:				
178.1		затраты на труд рабочих			26 353	52706
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	25662
178.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,099	5 219	52707
178.2		машины и механизмы			1 125	2250
		в том числе оплата труда машинистов			316	632
178.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,5137	85	214
178.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06615	12 297	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06615	3 629	240
178.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,15435	7 921	1223
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15435	2 541	392
178.3		материалы, изделия и конструкции			294	588
178.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
178.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	951	456
179	246-303-0201 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	22 505	45010

1	2	3	4	5	6	7
180	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	1	10 932	10932
		из них:				
180.1		затраты на труд рабочих			9 739	9739
		в том числе оплата труда рабочих			4 742	4742
180.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1058	4 625	9739
180.2		машины и механизмы			268	268
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
180.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5292	85	45
180.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	3 629	40
180.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
180.3		материалы, изделия и конструкции			925	925
180.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	954 056	477
180.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	951	448
181	246-302-1501 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х150 мм	шт.	1	28 552	28552
B4						
182	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
182.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
182.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
182.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
182.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
182.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	3 629	40
182.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
182.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
182.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
183	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
184	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
185	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
185.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
185.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
185.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
185.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
185.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
185.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
185.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
185.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
185.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
185.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
186	6118-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	36	1 398	50328
		из них:				
186.1		затраты на труд рабочих			1 380	49680
		в том числе оплата труда рабочих			672	24192
186.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,35	4 798	49659
186.2		машины и механизмы			5	180
		в том числе оплата труда машинистов			1	36
186.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,429216	25	86
186.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007938	7 921	63
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007938</i>	<i>2 541</i>	<i>20</i>
186.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,508408	22	55
186.3		материалы, изделия и конструкции			13	468
186.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4068	1 186	482
187	246-304-0526 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	36	7 489	269604
188	6118-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	25,4	14 376	365150
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих			7 707	195758
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	95326
188.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,12666	4 539	195752
188.2		машины и механизмы			144	3657
		в том числе оплата труда машинистов			43	1092
188.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1092137	78	9
188.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5012627	244	122
188.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1456182	12 297	1791

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1456182</i>	<i>3 629</i>	<i>528</i>
188.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2184273	7 921	1730
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2184273</i>	<i>2 541</i>	<i>555</i>
188.3		материалы, изделия и конструкции			284	7214
188.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00381	954 056	3635
188.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002261	3 595 322	813
188.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,1143	2 492	285
188.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,27254	448	570
188.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,032	951	1932
188.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	25,4	6 241	158521
189	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	17,6	13 693	240997
		из них:				
189.1		затраты на труд рабочих			7 056	124186
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	60474
189.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	27,3592	4 539	124183
189.2		машины и механизмы			114	2006
		в том числе оплата труда машинистов			34	598
189.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0756756	78	6
189.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3143448	244	77
189.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0795564	12 297	978
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0795564</i>	<i>3 629</i>	<i>289</i>
189.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1183644	7 921	938
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1183644</i>	<i>2 541</i>	<i>301</i>
189.3		материалы, изделия и конструкции			282	4963
189.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00264	954 056	2519
189.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001566	3 595 322	563
189.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,07216	2 492	180
189.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,88176	448	395
189.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,408	951	1339
189.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	17,6	6 241	109842
190	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	14,2	14 212	201810
		из них:				
190.1		затраты на труд рабочих			6 105	86691
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	42217
190.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,10042	4 539	86697
190.2		машины и механизмы			114	1619
		в том числе оплата труда машинистов			34	483
190.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0610565	78	5

1	2	3	4	5	6	7
190.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2536191	244	62
190.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0641876	12 297	789
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0641876</i>	<i>3 629</i>	<i>233</i>
190.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0954986	7 921	756
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0954986</i>	<i>2 541</i>	<i>243</i>
190.3		материалы, изделия и конструкции			239	3394
190.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001562	954 056	1490
190.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001193	3 595 322	429
190.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05538	2 492	138
190.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,72846	448	326
190.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,07636	951	1024
190.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	14,2	7 754	110107
191	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46500
192	6118-0203-0106 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	1	7 162	7162
		из них:				
192.1		затраты на труд рабочих			6 527	6527
		в том числе оплата труда рабочих			3 178	3178
192.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4112	4 625	6527
192.2		машины и механизмы			117	117
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
192.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3528	85	30
192.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
192.3		материалы, изделия и конструкции			518	518
192.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
192.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	951	327
193	246-302-1512 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм	шт.	1	51 416	51416
B5						
194	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
194.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
194.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
194.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
194.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141

1	2	3	4	5	6	7
194.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
194.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
194.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
194.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
195	514-104-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
196	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
197	6118-0204-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
197.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
197.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
197.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
197.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
197.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
197.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
197.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
197.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
197.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
197.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
198	6118-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	12	1 398	16776
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			1 380	16560
		в том числе оплата труда рабочих			672	8064
198.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,45	4 798	16553
198.2		машины и механизмы			5	60
		в том числе оплата труда машинистов			1	12
198.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,143072	25	29
198.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002646	7 921	21
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,002646</i>	<i>2 541</i>	<i>7</i>
198.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,836136	22	18
198.3		материалы, изделия и конструкции			13	156
198.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1356	1 186	161

1	2	3	4	5	6	7
199	246-304-0526 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	12	7 489	89868
200	6118-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м ²	17,1	14 376	245830
		из них:				
200.1		затраты на труд рабочих			7 707	131790
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	64176
200.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,03409	4 539	131786
200.2		машины и механизмы			144	2462
		в том числе оплата труда машинистов			43	735
200.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0735257	78	6
200.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3374642	244	82
200.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0980343	12 297	1206
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0980343</i>	<i>3 629</i>	<i>356</i>
200.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1470515	7 921	1165
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1470515</i>	<i>2 541</i>	<i>374</i>
200.3		материалы, изделия и конструкции			284	4856
200.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002565	954 056	2447
200.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001522	3 595 322	547
200.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,07695	2 492	192
200.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,85671	448	384
200.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,368	951	1301
200.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	17,1	6 241	106721
201	6118-0101-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	11,2	13 693	153362
		из них:				
201.1		затраты на труд рабочих			7 056	79027
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	38483
201.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,4104	4 539	79026
201.2		машины и механизмы			114	1277
		в том числе оплата труда машинистов			34	381
201.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0481572	78	4
201.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2000376	244	49
201.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0506268	12 297	623
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0506268</i>	<i>3 629</i>	<i>184</i>
201.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0753228	7 921	597
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0753228</i>	<i>2 541</i>	<i>191</i>
201.3		материалы, изделия и конструкции			282	3158
201.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00168	954 056	1603
201.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000997	3 595 322	358

1	2	3	4	5	6	7
201.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04592	2 492	114
201.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,56112	448	251
201.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,896	951	852
201.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	11,2	6 241	69899
202	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46500
203	6118-0203-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов обратных диаметр до 800 мм	шт.	1	10 932	10932
		из них:				
203.1		затраты на труд рабочих			9 739	9739
		в том числе оплата труда рабочих			4 742	4742
203.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1058	4 625	9739
203.2		машины и механизмы			268	268
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
203.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5292	85	45
203.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
203.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
203.3		материалы, изделия и конструкции			925	925
203.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	954 056	477
203.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	951	448
204	246-302-1504 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х200 мм	шт.	1	36 706	36706
B6						
205	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
205.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
205.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
205.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
205.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
205.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
205.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
205.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
205.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226

1	2	3	4	5	6	7
206	514-104-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25	шт.	1	170 079	170079
207	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
208	6118-0204-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
208.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
208.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
208.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
208.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
208.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
208.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
208.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
208.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
208.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
209	6118-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ²	шт.	16	1 398	22368
		из них:				
209.1		затраты на труд рабочих			1 380	22080
		в том числе оплата труда рабочих			672	10752
209.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6	4 798	22071
209.2		машины и механизмы			5	80
		в том числе оплата труда машинистов			1	16
209.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,524096	25	38
209.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003528	7 921	28
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,003528</i>	<i>2 541</i>	<i>9</i>
209.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,114848	22	25
209.3		материалы, изделия и конструкции			13	208
209.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1808	1 186	214
210	246-304-0526 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	16	7 489	119824
211	6118-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м ²	15,4	14 376	221390
		из них:				
211.1		затраты на труд рабочих			7 707	118688
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	57796

1	2	3	4	5	6	7
211.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26,14766	4 539	118684
211.2		машины и механизмы			144	2217
		в том числе оплата труда машинистов			43	662
211.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0662162	78	5
211.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3039152	244	74
211.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0882882	12 297	1086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0882882	3 629	320
211.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1324323	7 921	1049
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1324323	2 541	337
211.3		материалы, изделия и конструкции			284	4374
211.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00231	954 056	2204
211.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001371	3 595 322	493
211.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0693	2 492	173
211.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,77154	448	346
211.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,232	951	1172
211.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	15,4	6 241	96111
212	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	13,2	13 693	180748
		из них:				
212.1		затраты на труд рабочих			7 056	93139
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	45355
212.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,5194	4 539	93138
212.2		машины и механизмы			114	1505
		в том числе оплата труда машинистов			34	449
212.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0567567	78	4
212.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2357586	244	58
212.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0596673	12 297	734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0596673	3 629	217
212.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0887733	7 921	703
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0887733	2 541	226
212.3		материалы, изделия и конструкции			282	3722
212.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00198	954 056	1889
212.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001175	3 595 322	422
212.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05412	2 492	135
212.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,66132	448	296
212.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,056	951	1004
212.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	13,2	6 241	82381
213	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46500

1	2	3	4	5	6	7
214	6118-0203-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
214.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
214.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
214.2		машины и механизмы			111	111
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
214.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24
214.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
214.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
214.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
214.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234
215	246-302-1505 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250x250 мм	шт.	1	36 924	36924
B7						
216	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
216.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
216.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
216.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
216.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
216.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	3 629	40
216.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
216.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
216.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
217	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
218	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
219	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
219.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284

1	2	3	4	5	6	7
219.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
219.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
219.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
219.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
219.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
219.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
219.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
219.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
219.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
220	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	16	1 398	22368
		из них:				
220.1		затраты на труд рабочих			1 380	22080
		в том числе оплата труда рабочих			672	10752
220.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6	4 798	22071
220.2		машины и механизмы			5	80
		в том числе оплата труда машинистов			1	16
220.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,524096	25	38
220.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003528	7 921	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003528	2 541	9
220.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,114848	22	25
220.3		материалы, изделия и конструкции			13	208
220.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1808	1 186	214
221	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	16	7 489	119824
222	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	14,8	14 376	212765
		из них:				
222.1		затраты на труд рабочих			7 707	114064
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	55544
222.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,12892	4 539	114060
222.2		машины и механизмы			144	2131
		в том числе оплата труда машинистов			43	636
222.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0636363	78	5
222.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2920743	244	71
222.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0848484	12 297	1043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0848484	3 629	308
222.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1272726	7 921	1008

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1272726</i>	<i>2 541</i>	<i>323</i>
222.3		материалы, изделия и конструкции			284	4203
222.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00222	954 056	2118
222.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001317	3 595 322	474
222.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0666	2 492	166
222.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,74148	448	332
222.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,184	951	1126
222.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	14,8	6 241	92367
223	6118-0101-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	11,8	13 693	161577
		из них:				
223.1		затраты на труд рабочих			7 056	83261
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	40545
223.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,3431	4 539	83259
223.2		машины и механизмы			114	1345
		в том числе оплата труда машинистов			34	401
223.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0507371	78	4
223.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2107539	244	51
223.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,053339	12 297	656
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,053339</i>	<i>3 629</i>	<i>194</i>
223.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,079358	7 921	629
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,079358</i>	<i>2 541</i>	<i>202</i>
223.3		материалы, изделия и конструкции			282	3328
223.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00177	954 056	1689
223.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000105	3 595 322	378
223.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04838	2 492	121
223.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,59118	448	265
223.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,944	951	898
223.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	11,8	6 241	73644
224	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46500
225	6118-0203-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
225.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
225.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
225.2		машины и механизмы			111	111
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
225.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24

1	2	3	4	5	6	7
225.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
225.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
225.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
225.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234
226	246-302-1507 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300x250 мм	шт.	1	41 055	41055
B8						
227	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
227.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
227.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
227.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
227.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
227.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
227.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
227.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
227.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
228	514-104-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
229	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
230	6118-0204-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
230.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
230.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
230.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
230.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
230.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
230.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
230.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
230.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172

1	2	3	4	5	6	7
230.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
230.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
231	6118-0202-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	6	1 398	8388
		из них:				
231.1		затраты на труд рабочих			1 380	8280
		в том числе оплата труда рабочих			672	4032
231.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,725	4 798	8277
231.2		машины и механизмы			5	30
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
231.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,571536	25	14
231.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001323	7 921	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001323</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
231.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,418068	22	9
231.3		материалы, изделия и конструкции			13	78
231.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0678	1 186	80
232	246-304-0526 <i>РСНБ РК 2022</i>	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	7 489	44934
233	6118-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	2,4	14 376	34502
		из них:				
233.1		затраты на труд рабочих			7 707	18497
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	9007
233.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,07496	4 539	18496
233.2		машины и механизмы			144	345
		в том числе оплата труда машинистов			43	103
233.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0103194	78	1
233.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0473634	244	12
233.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0137592	12 297	169
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0137592</i>	<i>3 629</i>	<i>50</i>
233.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0206388	7 921	163
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0206388</i>	<i>2 541</i>	<i>52</i>
233.3		материалы, изделия и конструкции			284	682
233.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	954 056	343
233.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000214	3 595 322	77
233.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0108	2 492	27
233.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,12024	448	54
233.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,192	951	183
233.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	2,4	6 241	14978

1	2	3	4	5	6	7
234	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	12,6	13 693	172532
		из них:				
234.1		затраты на труд рабочих			7 056	88906
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	43294
234.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,5867	4 539	88904
234.2		машины и механизмы			114	1436
		в том числе оплата труда машинистов			34	428
234.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0541769	78	4
234.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2250423	244	55
234.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0569552	12 297	700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0569552	3 629	207
234.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0847382	7 921	671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0847382	2 541	215
234.3		материалы, изделия и конструкции			282	3553
234.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00189	954 056	1803
234.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001121	3 595 322	403
234.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05166	2 492	129
234.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,63126	448	283
234.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,008	951	959
234.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	12,6	6 241	78637
235	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46500
236	6118-0203-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
236.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
236.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
236.2		машины и механизмы			111	111
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
236.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24
236.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
236.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
236.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
236.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234
237	246-302-1502 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм	шт.	1	34 563	34563
B9						

1	2	3	4	5	6	7
238	514-104-0308 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
239	6118-0204-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
239.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
239.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
239.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
239.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
239.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
239.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
239.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
239.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
239.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
239.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
240	6118-0203-0808 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка потолочного диффузора	шт.	5	9 213	46065
		из них:				
240.1		затраты на труд рабочих			7 635	38175
		в том числе оплата труда рабочих			3 718	18590
240.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,1035	4 711	38176
240.2		машины и механизмы			121	605
		в том числе оплата труда машинистов			28	140
240.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,039625	85	173
240.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,055125	7 921	437
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,055125</i>	<i>2 541</i>	<i>140</i>
240.3		материалы, изделия и конструкции			1 457	7285
240.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025	954 056	2385
240.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,15	951	4898
241	Прайс . <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Потолочный диффузор SAD 450x450.	шт	5	11 536,92	57685
242	6118-0101-0303 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	1,6	13 693	21909
		из них:				
242.1		затраты на труд рабочих			7 056	11290
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	5498
242.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,4872	4 539	11289

1	2	3	4	5	6	7
242.2		машины и механизмы			114	182
		в том числе оплата труда машинистов			34	54
242.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0068796	78	1
242.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0285768	244	7
242.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0072324	12 297	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0072324	3 629	26
242.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0107604	7 921	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0107604	2 541	27
242.3		материалы, изделия и конструкции			282	451
242.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954 056	229
242.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000142	3 595 322	51
242.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,00656	2 492	16
242.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,08016	448	36
242.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,128	951	122
242.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	1,6	6 241	9986
243	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	110,4	14 212	1569005
		из них:				
243.1		затраты на труд рабочих			6 105	673992
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	328219
243.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	148,49904	4 539	674037
243.2		машины и механизмы			114	12586
		в том числе оплата труда машинистов			34	3754
243.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4746924	78	37
243.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,9717992	244	481
243.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,4990356	12 297	6137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4990356	3 629	1811
243.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7424676	7 921	5881
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7424676	2 541	1887
243.3		материалы, изделия и конструкции			239	26386
243.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,012144	954 056	11586
243.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0009274	3 595 322	3334
243.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,43056	2 492	1073
243.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,66352	448	2537
243.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8,36832	951	7958
243.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	110,4	7 754	856042
244	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	60	775	46500
245	6118-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм	шт.	1	7 162	7162
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
245.1		затраты на труд рабочих			6 527	6527
		в том числе оплата труда рабочих			3 178	3178
245.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4112	4 625	6527
245.2		машины и механизмы			117	117
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
245.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3528	85	30
245.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
245.3		материалы, изделия и конструкции			518	518
245.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
245.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,344	951	327
246	246-302-1512 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500х300 мм	шт.	1	51 416	51416
B10						
247	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
247.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
247.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
247.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
247.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
247.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	3 629	40
247.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
247.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
247.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
248	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	62 846	62846
249	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
250	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м ²	5,495	13 751	75562
		из них:				
250.1		затраты на труд рабочих			7 707	42350
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	20623
250.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,3299605	4 539	42349
250.2		машины и механизмы			144	791

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			43	236
250.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0236271	78	2
250.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1084425	244	26
250.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0315028	12 297	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0315028	3 629	114
250.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0472543	7 921	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0472543	2 541	120
250.3		материалы, изделия и конструкции			284	1561
250.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008243	954 056	786
250.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000489	3 595 322	176
250.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0247275	2 492	62
250.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,2752995	448	123
250.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4396	951	418
250.3.6	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м ²	5,495	5 616	30860
251	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7750
252	6118-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
252.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
252.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
252.2		машины и механизмы			111	111
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
252.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24
252.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
252.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
252.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
252.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234
253	246-302-1309 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18 087	18087
B11						
254	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
254.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
254.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
254.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68

1	2	3	4	5	6	7
254.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
254.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
254.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
254.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
254.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
255	514-104-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	37 653	37653
256	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
257	6118-0101-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	10,5	14 376	150948
		из них:				
257.1		затраты на труд рабочих			7 707	80924
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	39407
257.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,82795	4 539	80921
257.2		машины и механизмы			144	1513
		в том числе оплата труда машинистов			43	452
257.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0451474	78	4
257.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2072149	244	51
257.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0601965	12 297	740
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0601965</i>	<i>3 629</i>	<i>218</i>
257.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0902948	7 921	715
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0902948</i>	<i>2 541</i>	<i>229</i>
257.3		материалы, изделия и конструкции			284	2982
257.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001575	954 056	1503
257.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000935	3 595 322	336
257.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04725	2 492	118
257.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,52605	448	236
257.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,84	951	799
257.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	10,5	6 241	65531
258	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	775	3875
259	6118-0203-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
259.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
259.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
259.2		машины и механизмы			111	111

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
259.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24
259.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
259.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
259.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
259.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234
260	246-302-1302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	14 190	14190
B12						
261	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
261.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
261.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
261.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
261.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
261.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
261.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
261.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
261.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
262	514-104-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	37 653	37653
263	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка STD-8281	шт.	1	219	219
264	6118-0101-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м²	3,14	13 751	43178
		из них:				
264.1		затраты на труд рабочих			7 707	24200
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	11784
264.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,331406	4 539	24199
264.2		машины и механизмы			144	452
		в том числе оплата труда машинистов			43	135
264.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0135012	78	1
264.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0619671	244	15
264.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0180016	12 297	221
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0180016</i>	<i>3 629</i>	<i>65</i>
264.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0270024	7 921	214

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0270024</i>	<i>2 541</i>	<i>69</i>
264.3		материалы, изделия и конструкции			284	892
264.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000471	954 056	449
264.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000279	3 595 322	100
264.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,01413	2 492	35
264.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,157314	448	70
264.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2512	951	239
264.3.6	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м ²	3,14	5 616	17634
265	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775	3100
266	6118-0203-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
266.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
266.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
266.2		машины и механизмы			111	111
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
266.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24
266.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
266.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
266.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
266.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234
267	246-302-1302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14 190	14190
В13						
268	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
268.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
268.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
268.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
268.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
268.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
268.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
268.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226

1	2	3	4	5	6	7
268.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
269	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	170 079	170079
270	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
271	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ²	шт.	1	1 398	1398
		из них:				
271.1		затраты на труд рабочих			1 380	1380
		в том числе оплата труда рабочих			672	672
271.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,2875	4 798	1379
271.2		машины и механизмы			5	5
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
271.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,095256	25	2
271.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002205	7 921	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0002205	2 541	1
271.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,069678	22	2
271.3		материалы, изделия и конструкции			13	13
271.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0113	1 186	13
272	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	7 489	7489
273	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	19,6	13 693	268383
		из них:				
273.1		затраты на труд рабочих			7 056	138298
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	67346
273.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,4682	4 539	138295
273.2		машины и механизмы			114	2234
		в том числе оплата труда машинистов			34	666
273.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0842751	78	7
273.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3500658	244	85
273.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0885969	12 297	1089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0885969	3 629	322
273.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1318149	7 921	1044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1318149	2 541	335
273.3		материалы, изделия и конструкции			282	5527
273.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00294	954 056	2805
273.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0001744	3 595 322	627
273.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,08036	2 492	200
273.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,98196	448	440
273.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,568	951	1491

1	2	3	4	5	6	7
273.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	19,6	6 241	122324
274	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м²	8,8	14 212	125066
		из них:				
274.1		затраты на труд рабочих			6 105	53724
		в том числе оплата труда рабочих			2 973	26162
274.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,83688	4 539	53728
274.2		машины и механизмы			114	1003
		в том числе оплата труда машинистов			34	299
274.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0378378	78	3
274.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1571724	244	38
274.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0397782	12 297	489
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0397782	3 629	144
274.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0591822	7 921	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0591822	2 541	150
274.3		материалы, изделия и конструкции			239	2103
274.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000968	954 056	924
274.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000739	3 595 322	266
274.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,03432	2 492	86
274.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,45144	448	202
274.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,66704	951	634
274.3.6	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	8,8	7 754	68235
275	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	775	3875
276	6118-0203-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
276.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
276.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
276.2		машины и механизмы			111	111
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
276.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24
276.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
276.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
276.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
276.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234

1	2	3	4	5	6	7
277	246-302-1503 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х300 мм	шт.	1	40 865	40865
278	6118-0203-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дроссель-клапана	шт.	2	27 772	55544
		из них:				
278.1		затраты на труд рабочих			26 353	52706
		в том числе оплата труда рабочих			12 831	25662
278.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,099	5 219	52707
278.2		машины и механизмы			1 125	2250
		в том числе оплата труда машинистов			316	632
278.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,5137	85	214
278.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,06615	12 297	813
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06615</i>	<i>3 629</i>	<i>240</i>
278.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15435	7 921	1223
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,15435</i>	<i>2 541</i>	<i>392</i>
278.3		материалы, изделия и конструкции			294	588
278.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
278.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,48	951	456
279	246-303-0202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм	шт.	2	47 779	95558
B14						
280	6118-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	31 483	31483
		из них:				
280.1		затраты на труд рабочих			28 894	28894
		в том числе оплата труда рабочих			14 070	14070
280.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,615	4 368	28894
280.2		машины и механизмы			363	363
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
280.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,65375	85	141
280.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
280.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>
280.3		материалы, изделия и конструкции			2 226	2226
280.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
281	514-104-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	37 653	37653
282	246-301-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219

1	2	3	4	5	6	7
283	6118-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21 574	21574
		из них:				
283.1		затраты на труд рабочих			2 639	2639
		в том числе оплата труда рабочих			1 284	1284
283.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5402	4 884	2638
283.2		машины и механизмы			114	114
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
283.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1323	85	11
283.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06615	244	16
283.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
283.3		материалы, изделия и конструкции			18 821	18821
283.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
283.3.2	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	18 524	18524
283.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,05	2 492	125
284	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ²	шт.	4	1 398	5592
		из них:				
284.1		затраты на труд рабочих			1 380	5520
		в том числе оплата труда рабочих			672	2688
284.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,15	4 798	5518
284.2		машины и механизмы			5	20
		в том числе оплата труда машинистов			1	4
284.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,381024	25	10
284.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000882	7 921	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000882	2 541	2
284.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,278712	22	6
284.3		материалы, изделия и конструкции			13	52
284.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0452	1 186	54
285	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14978
286	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7338
287	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	6 317	6317
288	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м ²	10,3	13 693	141038
		из них:				
288.1		затраты на труд рабочих			7 056	72677
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	35391

1	2	3	4	5	6	7
288.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,01135	4 539	72676
288.2		машины и механизмы			114	1174
		в том числе оплата труда машинистов			34	350
288.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0442874	78	3
288.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1839632	244	45
288.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0465586	12 297	573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0465586	3 629	169
288.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0692701	7 921	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0692701	2 541	176
288.3		материалы, изделия и конструкции			282	2905
288.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001545	954 056	1474
288.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0000917	3 595 322	330
288.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04223	2 492	105
288.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,51603	448	231
288.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,824	951	784
288.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	10,3	6 241	64282
289	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7750
290	6118-0203-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.	шт.	1	5 788	5788
		из них:				
290.1		затраты на труд рабочих			5 252	5252
		в том числе оплата труда рабочих			2 558	2558
290.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1356	4 625	5252
290.2		машины и механизмы			111	111
		в том числе оплата труда машинистов			28	28
290.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,28665	85	24
290.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
290.3		материалы, изделия и конструкции			425	425
290.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
290.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,246	951	234
291	246-302-1501 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х150 мм	шт.	1	28 552	28552
Раздел 1. Системы противодымной вентиляции ПД1-ПД2						14373267
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5944293
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2894356
		машины и механизмы	тенге			99904
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			29217

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7531070
		оборудование	тенге			798000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 317		
292	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	21 667	43334
		из них:				
292.1		затраты на труд рабочих			21 002	42004
		в том числе оплата труда рабочих			10 225	20450
292.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,0482	5 219	42004
292.2		машины и механизмы			570	1140
		в том числе оплата труда машинистов			152	304
292.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,00655	85	171
292.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02205	12 297	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02205	3 629	80
292.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0882	7 921	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0882	2 541	224
292.3		материалы, изделия и конструкции			95	190
292.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954 056	38
292.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	951	152
293	514-203-0111 РСНБ РК 2022	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па	комплект	2	266 000	532000
294	246-309-0106 РСНБ РК 2022	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера	шт.	2	123 899	247798
295	6118-0208-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 800 мм	шт.	2	21 375	42750
		из них:				
295.1		затраты на труд рабочих			20 418	40836
		в том числе оплата труда рабочих			9 942	19884
295.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,3492	4 368	40837
295.2		машины и механизмы			97	194
		в том числе оплата труда машинистов			25	50
295.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,332955	78	26
295.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,006615	12 297	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006615	3 629	24
295.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,011025	2 541	28
295.3		материалы, изделия и конструкции			860	1720
295.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00074	954 056	706
295.3.2	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	986	2
295.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,002	790	2

1	2	3	4	5	6	7
295.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000002	426	0
295.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,06	951	1008
296	246-308-0109 РСНБ РК 2022	Узел прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм	шт.	2	181 284	362568
297	6118-0203-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	2	10 932	21864
		из них:				
297.1		затраты на труд рабочих			9 739	19478
		в том числе оплата труда рабочих			4 742	9484
297.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,2116	4 625	19479
297.2		машины и механизмы			268	536
		в том числе оплата труда машинистов			68	136
297.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,0584	85	90
297.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02205	12 297	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02205	3 629	80
297.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02205	7 921	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02205	2 541	56
297.3		материалы, изделия и конструкции			925	1850
297.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001	954 056	954
297.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,942	951	896
298	246-302-1514 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600x400 мм	шт.	2	62 816	125632
299	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2	30 315	60630
		из них:				
299.1		затраты на труд рабочих			27 323	54646
		в том числе оплата труда рабочих			13 304	26608
299.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,0394	4 539	54647
299.2		машины и механизмы			525	1050
		в том числе оплата труда машинистов			124	248
299.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,9988	85	255
299.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02205	12 297	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02205	3 629	80
299.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06615	7 921	524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06615	2 541	168
299.3		материалы, изделия и конструкции			2 467	4934
299.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0016	954 056	1526
299.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0006	3 595 322	2157
299.3.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,8 мм	м	0,78	555	433
299.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,86	951	818

1	2	3	4	5	6	7
300	246-306-1242 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	106 239	212478
301	6118-0101-0218 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм	м ²	20	15 836	316720
		из них:				
301.1		затраты на труд рабочих			3 713	74260
		в том числе оплата труда рабочих			1 808	36160
301.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,362	4 539	74267
301.2		машины и механизмы			86	1720
		в том числе оплата труда машинистов			23	460
301.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,216025	85	188
301.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,033075	78	3
301.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,288855	244	70
301.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06174	12 297	759
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06174</i>	<i>3 629</i>	<i>224</i>
301.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,090405	7 921	716
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,090405</i>	<i>2 541</i>	<i>230</i>
301.3		материалы, изделия и конструкции			584	11680
301.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	954 056	1145
301.3.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,59	5 445	8658
301.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,066	2 492	164
301.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,818	951	1729
301.3.5	246-104-0104	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м ²	20	11 453	229060
302	234-302-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м ²	20	3 745	74900
303	246-301-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7750
ВД1						
304	6118-0301-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	21 667	21667
		из них:				
304.1		затраты на труд рабочих			21 002	21002
		в том числе оплата труда рабочих			10 225	10225
304.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,0241	5 219	21002
304.2		машины и механизмы			570	570
		в том числе оплата труда машинистов			152	152
304.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,003275	85	85
304.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
304.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0441	7 921	349

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0441</i>	<i>2 541</i>	<i>112</i>
304.3		материалы, изделия и конструкции			95	95
304.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
304.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
305	514-203-0111 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, п 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па	комплект	1	266 000	266000
306	246-309-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера	шт.	1	123 899	123899
307	6118-0208-0204 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 800 мм	шт.	1	21 375	21375
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			20 418	20418
		в том числе оплата труда рабочих			9 942	9942
307.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6746	4 368	20419
307.2		машины и механизмы			97	97
		в том числе оплата труда машинистов			25	25
307.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,1664775	78	13
307.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0033075	12 297	41
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0033075</i>	<i>3 629</i>	<i>12</i>
307.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0055125	7 921	44
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0055125</i>	<i>2 541</i>	<i>14</i>
307.3		материалы, изделия и конструкции			860	860
307.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00037	954 056	353
307.3.2	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	986	1
307.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,001	790	1
307.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,000001	426	0
307.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,53	951	504
308	246-308-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Узел прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм	шт.	1	181 284	181284
309	6118-0203-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм	шт.	1	10 932	10932
		из них:				
309.1		затраты на труд рабочих			9 739	9739
		в том числе оплата труда рабочих			4 742	4742
309.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1058	4 625	9739
309.2		машины и механизмы			268	268
		в том числе оплата труда машинистов			68	68
309.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,5292	85	45
309.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
309.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011025	7 921	87
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>2 541</i>	<i>28</i>

1	2	3	4	5	6	7
309.3		материалы, изделия и конструкции			925	925
309.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	954 056	477
309.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	951	448
310	246-302-1514 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600x400 мм	шт.	1	62 816	62816
311	6118-0203-0302 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	30 315	30315
		из них:				
311.1		затраты на труд рабочих			27 323	27323
		в том числе оплата труда рабочих			13 304	13304
311.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,0197	4 539	27323
311.2		машины и механизмы			525	525
		в том числе оплата труда машинистов			124	124
311.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,4994	85	127
311.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,011025	12 297	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011025</i>	<i>3 629</i>	<i>40</i>
311.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,033075	7 921	262
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,033075</i>	<i>2 541</i>	<i>84</i>
311.3		материалы, изделия и конструкции			2 467	2467
311.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	954 056	763
311.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0003	3 595 322	1079
311.3.3	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,8 мм	м	0,39	555	216
311.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,43	951	409
312	246-306-1242 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм x 400 мм	шт.	1	106 239	106239
313	6118-0101-0218 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка воздухопроводов класса II (плотных) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм	м²	2	15 836	31672
		из них:				
313.1		затраты на труд рабочих			3 713	7426
		в том числе оплата труда рабочих			1 808	3616
313.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,6362	4 539	7427
313.2		машины и механизмы			86	172
		в том числе оплата труда машинистов			23	46
313.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,2216025	85	19
313.2.2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0033075	78	0
313.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0288855	244	7
313.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,006174	12 297	76
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006174</i>	<i>3 629</i>	<i>22</i>
313.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0090405	7 921	72
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0090405</i>	<i>2 541</i>	<i>23</i>

1	2	3	4	5	6	7
313.3		материалы, изделия и конструкции			584	1168
313.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954 056	114
313.3.2	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,159	5 445	866
313.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,0066	2 492	16
313.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1818	951	173
313.3.5	246-104-0104	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м ²	2	11 453	22906
314	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м ²	2	3 745	7490
315	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775	3100
B1-BE31						
316	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ²	шт.	102	1 398	142596
		из них:				
316.1		затраты на труд рабочих			1 380	140760
		в том числе оплата труда рабочих			672	68544
316.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,325	4 798	140701
316.2		машины и механизмы			5	510
		в том числе оплата труда машинистов			1	102
316.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,716112	25	243
316.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,022491	7 921	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,022491	2 541	57
316.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7,107156	22	156
316.3		материалы, изделия и конструкции			13	1326
316.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,1526	1 186	1367
317	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	14	7 489	104846
318	246-304-0529 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	29	3 658	106082
319	246-304-0553 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	16	6 066	97056
320	246-304-0555 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм	шт.	43	7 491	322113
321	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м ²	234	14 376	3363984
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			7 707	1803438
		в том числе оплата труда рабочих			3 753	878202
321.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	397,3086	4 539	1803384
321.2		машины и механизмы			144	33696

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			43	10062
321.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1,0061415	78	78
321.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	4,6179315	244	1127
321.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,341522	12 297	16497
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,341522</i>	<i>3 629</i>	<i>4868</i>
321.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,012283	7 921	15939
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,012283</i>	<i>2 541</i>	<i>5113</i>
321.3		материалы, изделия и конструкции			284	66456
321.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0351	954 056	33487
321.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0020826	3 595 322	7488
321.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,053	2 492	2624
321.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	11,7234	448	5252
321.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	18,72	951	17803
321.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	234	6 241	1460394
322	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	492	13 693	6736956
		из них:				
322.1		затраты на труд рабочих			7 056	3471552
		в том числе оплата труда рабочих			3 436	1690512
322.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	764,814	4 539	3471491
322.2		машины и механизмы			114	56088
		в том числе оплата труда машинистов			34	16728
322.2.1	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	2,115477	78	165
322.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,787366	244	2144
322.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,223963	12 297	27348
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,223963</i>	<i>3 629</i>	<i>8071</i>
322.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,308823	7 921	26209
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,308823</i>	<i>2 541</i>	<i>8408</i>
322.3		материалы, изделия и конструкции			282	138744
322.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0738	954 056	70409
322.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0043788	3 595 322	15743
322.3.3	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	2,0172	2 492	5027
322.3.4	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	24,6492	448	11043
322.3.5	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	39,36	951	37431
322.3.6	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	492	6 241	3070572
323	6118-0208-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дефлектора диаметр патрубка 800 мм	шт.	3	91 905	275715
		из них:				
323.1		затраты на труд рабочих			48 639	145917
		в том числе оплата труда рабочих			23 685	71055

1	2	3	4	5	6	7
323.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,4059	4 368	145917
323.2		машины и механизмы			858	2574
		в том числе оплата труда машинистов			192	576
323.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	8,367975	85	711
323.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06615	12 297	813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,06615	3 629	240
323.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1323	7 921	1048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1323	2 541	336
323.3		материалы, изделия и конструкции			42 408	127224
323.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	954 056	343
323.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00036	3 595 322	1294
323.3.3	261-302-0135	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм	шт.	3	41 426	124278
323.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,38	951	1312
324	6118-0208-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дефлектора диаметр патрубка 630 мм	шт.	2	57 478	114956
		из них:				
324.1		затраты на труд рабочих			32 747	65494
		в том числе оплата труда рабочих			15 946	31892
324.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,994	4 368	65494
324.2		машины и механизмы			382	764
		в том числе оплата труда машинистов			68	136
324.2.1	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7485	85	319
324.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02205	12 297	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02205	3 629	80
324.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02205	7 921	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02205	2 541	56
324.3		материалы, изделия и конструкции			24 349	48698
324.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954 056	229
324.3.2	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0002	3 595 322	719
324.3.3	261-302-0133	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	2	23 614	47228
324.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,546	951	519
325	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	250	775	193750
Раздел 2. Теплоснабжение приточных установок						7488187
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2403729
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1176365
		машины и механизмы	тенге			141799
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			39393
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4469644
		оборудование	тенге			473015

1	2	3	4	5	6	7
нормативная трудоемкость			чел.-ч	470		
326	6116-0701-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сборка и установка узла	шт.	2	33 756	67512
		из них:				
326.1		затраты на труд рабочих			30 287	60574
		в том числе оплата труда рабочих			14 748	29496
326.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,3882	5 319	60574
326.2		машины и механизмы			439	878
		в том числе оплата труда машинистов			137	274
326.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,17304	25	4
326.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,10815	7 994	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,10815	2 541	275
326.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,36771	22	8
326.3		материалы, изделия и конструкции			3 030	6060
326.3.1	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,104	1 253	130
326.3.2	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4	174	696
326.3.3	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	200	400
326.3.4	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,2	2 100	2520
326.3.5	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2196
326.3.6	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0464	1 086	50
326.3.7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,16	426	68
327	Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Смесительный узел П6 (в комплекте с установкой) ONX 40-1,0.	шт	1	243 877,9	243878
328	Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Смесительный узел П7 (в комплекте с установкой) ONX 40-1,0.	шт	1	243 877,9	243878
329	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	5	78 160	390800
		из них:				
329.1		затраты на труд рабочих			69 847	349235
		в том числе оплата труда рабочих			34 010	170050
329.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,2975	4 968	349238
329.2		машины и механизмы			1 060	5300
		в том числе оплата труда машинистов			279	1395
329.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,8119	244	686
329.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,270375	12 297	3325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,270375	3 629	981
329.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,162225	7 921	1285

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,162225</i>	<i>2 541</i>	<i>412</i>
329.3		материалы, изделия и конструкции			7 253	36265
329.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	0,07	24 066	1685
329.3.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	3 163	15815
329.3.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10745
329.3.4	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,95	1 234	2406
329.3.5	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00635	831 695	5281
329.3.6	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,35	951	333
330	511-403-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м³/ч, Н 4,0 м вод. ст. резьбовой	шт.	5	94 603	473015
331	6114-0203-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	5	2 300	11500
		из них:				
331.1		затраты на труд рабочих			2 198	10990
		в том числе оплата труда рабочих			1 070	5350
331.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,954	5 623	10987
331.2		машины и механизмы			5	25
		в том числе оплата труда машинистов			1	5
331.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00231	7 921	18
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00231</i>	<i>2 541</i>	<i>6</i>
331.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3045	22	7
331.3		материалы, изделия и конструкции			97	485
331.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	750	38
331.3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,45	708	319
331.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	790	79
331.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0204	1 186	24
331.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,05	426	21
332	242-310-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м³/ч	шт.	5	131 222	656110
333	242-404-0704 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	33 343	33343
334	242-404-0705 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	58 339	58339
335	242-404-0706 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	3	73 181	219543
336	242-304-0603 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°C, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	7 050	14100

1	2	3	4	5	6	7
337	242-304-0604 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	8 364	25092
338	242-204-0503 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	13 028	13028
339	242-204-0504 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	17 350	86750
340	242-204-0505 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	14 884	29768
341	242-209-6801 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	63 487	380922
342	6114-0203-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 300	2300
		из них:				
342.1		затраты на труд рабочих			2 198	2198
		в том числе оплата труда рабочих			1 070	1070
342.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,3908	5 623	2197
342.2		машины и механизмы			5	5
		в том числе оплата труда машинистов			1	1
342.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000462	7 921	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000462</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
342.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0609	22	1
342.3		материалы, изделия и конструкции			97	97
342.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	750	8
342.3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	708	64
342.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	790	16
342.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00408	1 186	5
342.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,01	426	4
343	242-312-0903 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	102 871	102871
344	6114-0203-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	6	2 630	15780
		из них:				
344.1		затраты на труд рабочих			2 473	14838
		в том числе оплата труда рабочих			1 204	7224
344.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,6388	5 623	14838
344.2		машины и механизмы			5	30
		в том числе оплата труда машинистов			1	6
344.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002772	7 921	22
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,002772</i>	<i>2 541</i>	<i>7</i>
344.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3654	22	8
344.3		материалы, изделия и конструкции			152	912

1	2	3	4	5	6	7
344.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,12	750	90
344.3.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,84	708	595
344.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,18	790	142
344.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,02448	1 186	29
344.3.5	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,12	426	51
345	242-312-0904 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	116 988	350964
346	242-312-0905 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	136 808	410424
347	242-204-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	10 183	142562
348	6116-0602-0210 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка воздухоотводчиков	шт.	6	9 328	55968
		из них:				
348.1		затраты на труд рабочих			8 446	50676
		в том числе оплата труда рабочих			4 113	24678
348.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9,8634	5 138	50678
348.2		машины и механизмы			780	4680
		в том числе оплата труда машинистов			243	1458
348.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,12978	12 297	1596
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,12978</i>	<i>3 629</i>	<i>471</i>
348.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,38934	7 921	3084
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,38934</i>	<i>2 541</i>	<i>989</i>
348.3		материалы, изделия и конструкции			102	612
348.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,24	750	180
348.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,42	790	332
348.3.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,24	426	102
349	245-405-1501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	6	3 722	22332
350	6116-0701-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	14	4 188	58632
		из них:				
350.1		затраты на труд рабочих			1 290	18060
		в том числе оплата труда рабочих			628	8792
350.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,3306	5 420	18052
350.2		материалы, изделия и конструкции			28	392
350.2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
350.2.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,28	790	221
350.2.3	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,14	426	60
350.2.4	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	2 870	40180
351	6116-0701-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка термометров в опрае прямых и угловых	шт.	14	1 798	25172

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
351.1		затраты на труд рабочих			1 693	23702
		в том числе оплата труда рабочих			825	11550
351.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,6942	5 052	23715
351.2		материалы, изделия и конструкции			105	1470
351.2.1	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00154	697 170	1074
351.2.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	750	105
351.2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,28	790	221
351.2.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,14	426	60
352	245-713-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 565	77910
353	6114-0102-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	24	3 680	88320
		из них:				
353.1		затраты на труд рабочих			3 535	84840
		в том числе оплата труда рабочих			1 721	41304
353.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,9528	5 319	84853
353.2		машины и механизмы			121	2904
		в том числе оплата труда машинистов			29	696
353.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,03024	13 404	405
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03024</i>	<i>2 541</i>	<i>77</i>
353.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01764	12 297	217
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01764</i>	<i>3 629</i>	<i>64</i>
353.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,21924	7 921	1737
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,21924</i>	<i>2 541</i>	<i>557</i>
353.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,65488	99	560
353.3		материалы, изделия и конструкции			24	576
353.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,00192	27 817	53
353.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,048	1 030	49
353.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,0768	5 628	432
353.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,084	474	40
354	241-102-0116 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	6	829	4974
355	241-102-0123 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	18	1 124	20232
356	6114-0102-0504 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	264	4 751	1254264
		из них:				
356.1		затраты на труд рабочих			4 496	1186944

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			2 189	577896
356.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	223,1592	5 319	1186984
356.2		машины и механизмы			207	54648
		в том числе оплата труда машинистов			48	12672
356.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,74844	13 404	10032
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,74844</i>	<i>2 541</i>	<i>1902</i>
356.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2772	12 297	3409
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2772</i>	<i>3 629</i>	<i>1006</i>
356.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,8808	7 921	30740
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,8808</i>	<i>2 541</i>	<i>9861</i>
356.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	107,88624	99	10681
356.3		материалы, изделия и конструкции			48	12672
356.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,05544	27 817	1542
356.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,32	1 030	1360
356.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	1,6104	5 628	9063
356.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	1,7688	474	838
357	241-102-0153 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	180	2 301	414180
358	241-102-0161 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	84	2 706	227304
359	6114-0102-0506 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	18	6 411	115398
		из них:				
359.1		затраты на труд рабочих			6 042	108756
		в том числе оплата труда рабочих			2 942	52956
359.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,168	5 138	108761
359.2		машины и механизмы			274	4932
		в том числе оплата труда машинистов			61	1098
359.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0945	13 404	1267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0945</i>	<i>2 541</i>	<i>240</i>
359.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02835	12 297	349
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,02835</i>	<i>3 629</i>	<i>103</i>
359.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,29484	7 921	2335
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,29484</i>	<i>2 541</i>	<i>749</i>
359.2.4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10,0737	99	997
359.3		материалы, изделия и конструкции			95	1710
359.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,02052	27 817	571
359.3.2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,126	1 030	130

1	2	3	4	5	6	7
359.3.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	0,1638	5 628	922
359.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,18	474	85
360	241-102-0177 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18	3 789	68202
361	6114-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	24	352	8448
		из них:				
361.1		затраты на труд рабочих			347	8328
		в том числе оплата труда рабочих			169	4056
361.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,2624	6 605	8338
361.2		машины и механизмы			2	48
361.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,378	101	38
361.3		материалы, изделия и конструкции			3	72
361.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0048	750	4
361.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	0,24	260	62
361.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,012	790	9
361.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0048	426	2
362	6114-0401-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	282	359	101238
		из них:				
362.1		затраты на труд рабочих			347	97854
		в том числе оплата труда рабочих			169	47658
362.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,8332	6 605	97973
362.2		машины и механизмы			2	564
362.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	4,4415	101	449
362.3		материалы, изделия и конструкции			10	2820
362.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0564	750	42
362.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	10,716	260	2786
362.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,141	790	111
362.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0564	426	24
363	6111-0101-1701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	306	1 879	574974
		из них:				
363.1		затраты на труд рабочих			1 230	376380
		в том числе оплата труда рабочих			618	189108
363.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	71,6652	5 252	376386
363.2		машины и механизмы			220	67320
		в том числе оплата труда машинистов			71	21726
363.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	8,4915	7 921	67261

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,4915</i>	<i>2 541</i>	<i>21577</i>
363.3		материалы, изделия и конструкции			429	131274
363.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,612	3 172	1941
363.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	45,9	2 469	113327
363.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	4,3758	3 680	16103
364	234-303-0310 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	6,6	470	3102
365	234-303-0312 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	19,8	515	10197
366	234-303-0319 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	198	925	183150
367	234-303-0320 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	92,4	1 143	105613
368	234-303-0323 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	19,8	1 719	34036
Антикоррозийное покрытие (фитинги)						
369	6111-0501-0517 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=2</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м ²	31	498	15438
		из них:				
369.1		затраты на труд рабочих			156	4836
		в том числе оплата труда рабочих			78	2418
369.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,0416	4 649	4842
369.2		машины и механизмы			11	341
		в том числе оплата труда машинистов			2	62
369.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00651	36	0
369.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,00651	11 291	74
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,00651</i>	<i>2 541</i>	<i>17</i>
369.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01302	7 921	103
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01302</i>	<i>2 541</i>	<i>33</i>
369.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,9114	198	180
369.3		материалы, изделия и конструкции			331	10261
369.3.1	261-107-0397	Ксилон нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000806	380 806	307
369.3.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,58	1 782	9944
370	6111-0501-0205 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м ²	31	254	7874
		из них:				
370.1		затраты на труд рабочих			178	5518

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			89	2759
370.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,961	5 741	5517
370.2		машины и механизмы			4	124
370.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,003255	36	0
370.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,003255	11 291	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003255	2 541	8
370.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003255	7 921	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,003255	2 541	8
370.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,36456	198	72
370.3		материалы, изделия и конструкции			72	2232
370.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000465	380 806	177
370.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00279	733 984	2048
371	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	50	775	38750
Раздел 3. Система кондиционирования серверной						10719748
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			792005
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			385944
		машины и механизмы	тенге			100000
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			29493
		материалы, изделия и конструкции	тенге			120412
		оборудование	тенге			9707331
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	154		
372	6118-0506-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка внутреннего блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт	шт.	2	45 867	91734
		из них:				
372.1		затраты на труд рабочих			38 738	77476
		в том числе оплата труда рабочих			18 861	37722
372.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,5352	5 724	77475
372.2		машины и механизмы			6 323	12646
		в том числе оплата труда машинистов			1 869	3738
372.2.1	315-202-0801	Горелка сварочная К345-10 с адаптером	маш.-ч	0,238581	40	10
372.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,99225	12 297	12202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,99225	3 629	3601
372.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,053361	7 921	423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053361	2 541	136
372.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,601524	22	13
372.3		материалы, изделия и конструкции			806	1612
372.3.1	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,001864	409 189	763
372.3.2	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,3	773	232

1	2	3	4	5	6	7
372.3.3	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,16	1 381	221
372.3.4	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0172	975	17
372.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2	1 103	221
372.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,04	4 057	162
373	6118-0506-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка наружного блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт	шт.	2	48 437	96874
		из них:				
373.1		затраты на труд рабочих			35 714	71428
		в том числе оплата труда рабочих			17 389	34778
373.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,4786	5 724	71428
373.2		машины и механизмы			12 572	25144
		в том числе оплата труда машинистов			3 774	7548
373.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,6317	12 297	20065
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6317</i>	<i>3 629</i>	<i>5921</i>
373.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63945	7 921	5065
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,63945</i>	<i>2 541</i>	<i>1625</i>
373.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,601524	22	13
373.3		материалы, изделия и конструкции			151	302
373.3.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
374	Прайс . <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,</i> <i>Кмат=0,965</i>	Прецизионный кондиционер внутренний блок АОСТ 1023С.	шт	2	2 583 098,21	5166196
375	Прайс . <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,</i> <i>Кмат=0,965</i>	Наружный блок KNS033.1.	шт	2	1 186 183,16	2372366
376	261-107-0878 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фреон	л	2,3	986	2268
377	241-707-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	5	2 802	14010
378	241-707-0106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 толщина стенки 0,80	м	5	7 084	35420
379	6111-0101-1701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	10	1 879	18790
		из них:				
379.1		затраты на труд рабочих			1 230	12300
		в том числе оплата труда рабочих			618	6180
379.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,342	5 252	12300
379.2		машины и механизмы			220	2200
		в том числе оплата труда машинистов			71	710
379.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2775	7 921	2198
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2775</i>	<i>2 541</i>	<i>705</i>
379.3		материалы, изделия и конструкции			429	4290
379.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,02	3 172	63

1	2	3	4	5	6	7
379.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,5	2 469	3704
379.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,143	3 680	526
380	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	5,5	204	1122
381	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	5,5	238	1309
Система кондиционирование процедурный кабинет						
382	6118-0506-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка внутреннего блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт	шт.	1	45 867	45867
		из них:				
382.1		затраты на труд рабочих			38 738	38738
		в том числе оплата труда рабочих			18 861	18861
382.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7676	5 724	38738
382.2		машины и механизмы			6 323	6323
		в том числе оплата труда машинистов			1 869	1869
382.2.1	315-202-0801	Горелка сварочная К345-10 с адаптером	маш.-ч	0,1192905	40	5
382.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,496125	12 297	6101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,496125	3 629	1800
382.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0266805	7 921	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0266805	2 541	68
382.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,300762	22	7
382.3		материалы, изделия и конструкции			806	806
382.3.1	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000932	409 189	381
382.3.2	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	116
382.3.3	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,08	1 381	110
382.3.4	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0086	975	8
382.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1	1 103	110
382.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,02	4 057	81
383	6118-0506-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка наружного блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт	шт.	1	48 437	48437
		из них:				
383.1		затраты на труд рабочих			35 714	35714
		в том числе оплата труда рабочих			17 389	17389
383.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,2393	5 724	35714
383.2		машины и механизмы			12 572	12572
		в том числе оплата труда машинистов			3 774	3774
383.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,81585	12 297	10033

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,81585</i>	<i>3 629</i>	<i>2961</i>
383.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,319725	7 921	2533
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,319725</i>	<i>2 541</i>	<i>812</i>
383.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,300762	22	7
383.3		материалы, изделия и конструкции			151	151
383.3.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	4	38	152
384	Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Прецизионный кондиционер (внутренний и наружный блоки) MDSAF-24HRFN1.	шт	1	722 922,86	722923
385	261-107-0878 РСНБ РК 2022	Фреон	л	0,46	986	454
386	241-707-0104 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	2	2 802	5604
387	241-707-0106 РСНБ РК 2022	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 толщина стенки 0,80	м	2	7 084	14168
388	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	4	1 879	7516
		из них:				
388.1		затраты на труд рабочих			1 230	4920
		в том числе оплата труда рабочих			618	2472
388.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9368	5 252	4920
388.2		машины и механизмы			220	880
		в том числе оплата труда машинистов			71	284
388.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,111	7 921	879
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,111</i>	<i>2 541</i>	<i>282</i>
388.3		материалы, изделия и конструкции			429	1716
388.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,008	3 172	25
388.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,6	2 469	1481
388.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0572	3 680	211
389	234-303-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	2,2	172	378
390	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	2,2	204	449
Система кондиционирование кабинет информатики						
391	6118-0506-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка внутреннего блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт	шт.	2	45 867	91734
		из них:				
391.1		затраты на труд рабочих			38 738	77476
		в том числе оплата труда рабочих			18 861	37722
391.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,5352	5 724	77475

1	2	3	4	5	6	7
391.2		машины и механизмы			6 323	12646
		в том числе оплата труда машинистов			1 869	3738
391.2.1	315-202-0801	Горелка сварочная К345-10 с адаптером	маш.-ч	0,238581	40	10
391.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,99225	12 297	12202
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,99225</i>	<i>3 629</i>	<i>3601</i>
391.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,053361	7 921	423
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,053361</i>	<i>2 541</i>	<i>136</i>
391.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,601524	22	13
391.3		материалы, изделия и конструкции			806	1612
391.3.1	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,001864	409 189	763
391.3.2	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,3	773	232
391.3.3	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,16	1 381	221
391.3.4	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0172	975	17
391.3.5	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2	1 103	221
391.3.6	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,04	4 057	162
392	6118-0506-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка наружного блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт	шт.	2	48 437	96874
		из них:				
392.1		затраты на труд рабочих			35 714	71428
		в том числе оплата труда рабочих			17 389	34778
392.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,4786	5 724	71428
392.2		машины и механизмы			12 572	25144
		в том числе оплата труда машинистов			3 774	7548
392.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,6317	12 297	20065
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6317</i>	<i>3 629</i>	<i>5921</i>
392.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63945	7 921	5065
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,63945</i>	<i>2 541</i>	<i>1625</i>
392.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,601524	22	13
392.3		материалы, изделия и конструкции			151	302
392.3.1	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38	304
393	Прайс . <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7,</i> <i>Кмат=0,965</i>	Прецизионный кондиционер (внутренний и наружный блоки) MDSAF-24HRFN1.	шт	2	722 922,86	1445846
394	261-107-0878 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фреон	л	2,3	986	2268
395	241-707-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	2	1 376	2752
396	241-707-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	2	2 802	5604
397	6111-0101-1701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	4	1 879	7516
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
397.1		затраты на труд рабочих			1 230	4920
		в том числе оплата труда рабочих			618	2472
397.1.1	003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9368	5 252	4920
397.2		машины и механизмы			220	880
		в том числе оплата труда машинистов			71	284
397.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,111	7 921	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,111	2 541	282
397.3		материалы, изделия и конструкции			429	1716
397.3.1	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,008	3 172	25
397.3.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,6	2 469	1481
397.3.3	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0572	3 680	211
398	234-303-0202 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	2,2	172	378
399	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	2,2	204	449
Дренажная система						
400	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10	5 762	57620
		из них:				
400.1		затраты на труд рабочих			5 732	57320
		в том числе оплата труда рабочих			2 791	27910
400.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,983	5 219	57320
400.2		машины и механизмы			19	190
400.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000315	12 297	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000315	3 629	1
400.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000315	7 921	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000315	2 541	1
400.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,92715	22	20
400.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	2,1189	82	174
400.3		материалы, изделия и конструкции			11	110
400.3.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9,6	5	48
400.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,05	1 186	59
401	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм	м	9,9	223	2208
402	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	55	6 222	342210
		из них:				
402.1		затраты на труд рабочих			6 187	340285
		в том числе оплата труда рабочих			3 012	165660

1	2	3	4	5	6	7
402.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	65,208	5 219	340321
402.2		машины и механизмы			25	1375
402.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0028875	12 297	36
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0028875</i>	<i>3 629</i>	<i>10</i>
402.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0028875	7 921	23
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0028875</i>	<i>2 541</i>	<i>7</i>
402.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,851925	22	85
402.2.4	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	14,5299	82	1191
402.3		материалы, изделия и конструкции			10	550
402.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	42,02	6	252
402.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,22	1 186	261
403	241-205-1302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	54,45	338	18404

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-08

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м ²	1 004,3	7 754	7 787 342,2
2	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м ²	1 242,2	6 241	7 752 570,2
3	246-103-0108	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения	м ²	260,1	9 757	2 537 795,7
4	246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	42	47 779	2 006 718
5	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1 288	775	998 200
6	234-304-0104	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м ²	245	3 782	926 590
7	246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	117	7 489	876 213
8	242-310-0602	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м ³ /ч	шт.	5	131 222	656 110
9	246-308-0109	Узел прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм	шт.	3	181 284	543 852
10	246-304-0654	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	52	10 427	542 204
11	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	180	2 301	414 180
12	242-312-0905	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	3	136 808	410 424

1	2	3	4	5	6	7
13	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм	шт.	8	47 779	382 232
14	242-209-6801	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°C, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	63 487	380 922
15	246-309-0106	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера	шт.	3	123 899	371 697
16	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,3806846	954 056	363 194,4
17	242-312-0904	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	116 988	350 964
18	246-304-0555	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 300 мм	шт.	43	7 491	322 113
19	246-306-1242	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм x 400 мм	шт.	3	106 239	318 717
20	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	282,5642614	951	268 718,61
21	246-104-0104	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м ²	22	11 453	251 966
22	С Прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Смесительный узел П7 (в комплекте с установкой) ONX 40-1,0. #	шт	1	243 877,9	243 877,9
23	С Прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Смесительный узел П6 (в комплекте с установкой) ONX 40-1,0. #	шт	1	243 877,9	243 877,9
24	246-306-0653	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 550 мм	шт.	2	114 984	229 968
25	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89x3,5 мм	м	84	2 706	227 304
26	246-306-0640	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм x 500 мм	шт.	2	110 345	220 690
27	242-404-0706 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	3	73 181	219 543
28	241-707-0110	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 толщина стенки 1,0	м	20	10 334	206 680

1	2	3	4	5	6	7
29	С Прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Потолочный диффузор SAD 450x450. #	шт	17	11 536,92	196 127,68
30	246-302-1514 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600x400 мм	шт.	3	62 816	188 448
31	246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	10	18 524	185 240
32	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	198	925	183 150
33	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 1000 мм до 1600 мм	шт.	3	47 779	143 337
34	242-204-0501	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	10 183	142 562
35	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	55,2	2 469	136 288,8
36	246-306-0659	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 900 мм	шт.	1	129 641	129 641
37	246-306-0658	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 800 мм	шт.	1	125 436	125 436
38	261-302-0135	Дефлекторы N8 марки ЦАГИ, DN патрубка 800 мм	шт.	3	41 426	124 278
39	246-304-0529 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	29	3 658	106 082
40	234-303-0320	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм	м	92,4	1 143	105 613,2
41	242-312-0903	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	102 871	102 871
42	246-302-1512	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500x300 мм	шт.	2	51 416	102 832

1	2	3	4	5	6	7
43	246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	16	6 066	97 056
44	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0265072	3 595 322	95 301,74
45	246-303-0201	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	4	22 505	90 020
46	242-204-0504	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	17 350	86 750
47	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м ²	22	3 745	82 390
48	241-707-0104	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	29	2 802	81 258
49	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	14	5 565	77 910
50	246-302-1609	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 500х900 мм	шт.	1	71 359	71 359
51	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18	3 789	68 202
52	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м ²	11,775	5 616	66 128,4
53	242-404-0705	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	58 339	58 339
54	246-302-1501 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х150 мм	шт.	2	28 552	57 104
55	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	112,8652201	448	50 563,62
56	241-707-0106	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 толщина стенки 0,80	м	7	7 084	49 588
57	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	30,02	1 590	47 731,8
58	261-302-0133	Дефлекторы N6 марки ЦАГИ, DN патрубка 680 мм	шт.	2	23 614	47 228
59	246-304-0574	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	7	6 317	44 219
60	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1500 мм х 600 мм	шт.	1	44 140	44 140
61	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм х 800 мм	шт.	1	44 140	44 140

1	2	3	4	5	6	7
62	246-304-0201 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1500 мм х 800 мм	шт.	1	44 140	44 140
63	246-302-1507	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х250 мм	шт.	1	41 055	41 055
64	246-302-1503 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х300 мм	шт.	1	40 865	40 865
65	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	2 870	40 180
66	С Прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Потолочный диффузор SAD 300х300. #	шт	7	5 583,21	39 082,47
67	246-302-1505	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х250 мм	шт.	1	36 924	36 924
68	246-302-1504	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х200 мм	шт.	1	36 706	36 706
69	246-302-1502	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200х200 мм	шт.	1	34 563	34 563
70	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	19,8	1 719	34 036,2
71	242-404-0704	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	33 343	33 343
72	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	115,15	286	32 932,9
73	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	13,1216657	2 492	32 699,19
74	246-103-0103	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м ²	4,254	7 251	30 845,75
75	242-204-0505	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	14 884	29 768
76	242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	8 364	25 092

1	2	3	4	5	6	7
77	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	6	3 722	22 332
78	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	18	1 124	20 232
79	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,2624	3 680	19 365,63
80	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	54,45	338	18 404,1
81	246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18 087	18 087
82	246-304-0608	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	2	8 685	17 370
83	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	3 163	15 815
84	241-707-0108	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9	м	2	7 433	14 866
85	246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14 190	14 190
86	246-302-1302 РСНБ РК 2022	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм	шт.	1	14 190	14 190
87	242-304-0603	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	7 050	14 100
88	242-204-0503	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	13 028	13 028
89	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10 745
90	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м ³	1,851	5 628	10 417,43
91	234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	19,8	515	10 197
92	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	5,58	1 782	9 943,56
93	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,749	5 445	9 523,3
94	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	7 687	7 687

1	2	3	4	5	6	7
95	246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
96	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	24,2	295	7 139
97	246-304-0605	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	7 120	7 120
98	246-304-0551	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560	5 560
99	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00635	831 695	5 281,26
100	261-107-0878	Фреон	л	5,06	986	4 989,16
101	241-102-0116	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	6	829	4 974
102	246-301-0701	Заглушка питомертражного лючка СТД-8281	шт.	20	219	4 380
103	234-303-0204	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм	м	24,2	180	4 356
104	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,36996	1 186	3 996,77
105	241-707-0103	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60	м	2	1 767	3 534
106	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	6,6	470	3 102
107	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	10,956	260	2 848,56
108	241-707-0102	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	2	1 376	2 752
109	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,466	790	2 738,14
110	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	21	130	2 730
111	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1,2	2 100	2 520
112	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,95	1 234	2 406,3
113	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,736	3 172	2 334,59
114	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	9,9	223	2 207,7

1	2	3	4	5	6	7
115	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	4	549	2 196
116	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,07788	27 817	2 166,39
117	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00279	733 984	2 047,82
118	234-303-0205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	9,9	204	2 019,6
119	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25x2,8 мм	м	3,51	555	1 948,05
120	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00466	409 189	1 906,82
121	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	0,07	24 066	1 684,62
122	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00126	1 267 216	1 596,69
123	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00266	579 055	1 540,29
124	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,494	1 030	1 538,82
125	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	5,5	238	1 309
126	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,7412	750	1 305,9
127	217-605-0203	Масло промышленное ГОСТ 20799-88	т	0,00154	697 170	1 073,64
128	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,38	708	977,04
129	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	2,0328	474	963,55
130	217-701-0308	Очес льняной	кг	1,971203	426	839,73
131	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	20	38	760
132	234-303-0202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм	м	4,4	172	756,8
133	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	4	174	696

1	2	3	4	5	6	7
134	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,75	773	579,75
135	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,4	1 381	552,4
136	218-103-0201	Ветошь	кг	0,5	1 103	551,5
137	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001271	380 806	484
138	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00129	339 867	438,43
139	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,1	4 057	405,7
140	241-121-0103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	2	200	400
141	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	42,02	6	252,12
142	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,104	1 253	130,31
143	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,012	10 452	125,42
144	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0464	1 086	50,39
145	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9,6	5	48
146	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,043	975	41,92
147	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,003	986	2,96
		Итого материальные ресурсы	тенге			34 192 422

Оборудование поставки подрядчика

1	514-401-0302 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м ³ /час	комплект	2	3 906 119	7 812 238
2	Т Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, К _{мат} =0,965	Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 15,48кВт(эл.двиг.3,48кВт). #	шт	2	2 877 500,76	5 755 001,52
3	Т Прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, К _{мат} =0,965	Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 40,26кВт(эл.двиг.9,58кВт), VVK 040. #	шт	1	5 432 424,41	5 432 424,41

1	2	3	4	5	6	7
4	Т Прайс . НДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Прецизионный кондиционер внутренний блок АОСТ 1023С. #	шт	2	2 583 098,21	5 166 196,42
5	514-401-0206 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м ³ /час	комплект	1	2 949 018	2 949 018
6	Т Прайс . НДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Наружный блок KNS033.1. #	шт	2	1 186 183,16	2 372 366,33
7	514-401-0205 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м ³ /час	комплект	1	2 335 478	2 335 478
8	514-401-0205 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м ³ /час	комплект	1	2 335 478	2 335 478
9	Т Прайс . НДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Прецизионный кондиционер (внутренний и наружный блоки) MDSAF-24HRFN1. #	шт	3	722 922,86	2 168 768,58
10	514-401-0203 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м ³ /час	комплект	1	2 137 524	2 137 524
11	514-401-0202 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м ³ /час	комплект	1	1 857 549	1 857 549
12	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	10	170 079	1 700 790
13	514-203-0111 РСНБ РК 2022	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па	комплект	3	266 000	798 000
14	511-403-0107 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м ³ /ч, Н 4,0 м вод. ст. резьбовой	шт.	5	94 603	473 015
15	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	3	37 653	112 959
16	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	62 846	62 846
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			43 469 652

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	тенге			77 662 074,1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60070

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60070'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-08'Вентиляция'ОВ''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	П П1*
5	У6118-0207-0401(РМ295485) (РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час (комплект)'шт.*
6	514-401-0205'1''Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м ³ /час'комплект*
7	С1246-301-0701'1''Заглушка питомертражного лючка СТД-8281'шт.*
8	У6118-0202-0301(РМ295937)'2+2''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
9	С1246-304-0526'2''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
10	С1246-304-0574'2''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 150 мм'шт.*
11	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
12	С1246-304-0605'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 150 мм'шт.*
13	У6118-0202-0301(РМ295937)'18''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
14	С1246-304-0654'18''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 250 мм'шт.*
15	У6118-0202-0102(РС102636) (РМ296079)'1''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м ² .'шт.*
16	С1246-304-0201'1''Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1000 мм x 800 мм'шт.*
17	У6118-101-302(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'2,8+3+3,5+5.0,6+6.0,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
18	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'11.0,7+110.0,8+10.0,9+10.1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
19	###
20	У6118-101-309(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'8.0,9''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м ² *
21	У6118-101-310(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'115.1,1+28.1,3+18.1,5+17.1,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
22	У6118-101-311(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'7.1,7+6.2''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м ² *
23	###
24	У6118-101-315(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'5.2,4+4.2,7+25.3,1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм'м ² *
25	С1246-301-0502'70''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
26	У6111-0301-0701(РС1238) (РС135821) (РС144663) (РС249502) (РМ295701)'53''Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
27	C1234-304-0104'53''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м ² *
28	У6118-0203-0302(РМ295889) (РМ296077) (РМ296305)'1+1+1''Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм'шт.*
29	C1246-306-0653'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 550 мм'шт.*
30	C1246-306-0659'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 900 мм'шт.*
31	C1246-306-0640'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм x 500 мм'шт.*
32	У6118-0203-0501(РМ296305)'1+2+1+2+16+1''Установка дроссель-клапана'шт.*
33	C1246-303-0202'1+2+1+2+16+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
34	П П2*
35	У6118-0207-0401(РМ295485) (РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час(комплект)'шт.*
36	514-401-0205'1''Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м ³ /час'комплект*
37	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
38	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
39	C1246-304-0574'4''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 150 мм'шт.*
40	У6118-0202-0301(РМ295937)'19''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
41	C1246-304-0654'19''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 250 мм'шт.*
42	У6118-0202-0102(РС102636) (РМ296079)'1''Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м ² .'шт.*
43	C1246-304-0201'1''Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1500 мм x 600 мм'шт.*
44	У6118-101-302(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'4.0,4+6.0,5+3.0,6+34.0,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
45	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'6.0,7+74.0,8+10.1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
46	####
47	У6118-101-309(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'4.0,9''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м ² *
48	У6118-101-310(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'36.1,1+11.1,3+9.1,5''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
49	У6118-101-311(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'12.1,7''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м ² *
50	####
51	У6118-101-315(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'4.1,2+7.2,2+4.2,8+11.3+6.3,3+12.3,8''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700; от 4100 до 4500 мм'м ² *
52	C1246-301-0502'70''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
53	У6111-0301-0701(РС1238) (РС135821) (РС144663) (РС249502) (РМ295701)'95''Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
54	C1234-304-0104'95''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м ² *
55	У6118-0203-0302(РМ295889) (РМ296077) (РМ296305)'1+1+1''Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм'шт.*
56	C1246-306-0640'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм x 500 мм'шт.*
57	C1246-306-0653'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 550 мм'шт.*
58	C1246-306-0658'1''Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 800 мм'шт.*
59	У6118-0203-0501(РМ296305)'2+1+2+14''Установка дроссель-клапана'шт.*
60	C1246-303-0202'2+1+2+14''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм'шт.*
61	П ПЗ*
62	У6118-0207-0401(РМ295485) (РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час(комплект)'шт.*
63	514-401-0203'1''Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 5000 м ³ /час'комплект*
64	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
65	У6118-0202-0301(РМ295937)'1+10''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
66	C1246-304-0526'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
67	C1246-304-0654'10''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 250 мм'шт.*
68	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'1.0,4+4.0,8+4.1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
69	У6118-101-310(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'8.1,3+4.1,5+4.1,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
70	У6118-101-311(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'4.1,7+4.1,8+4.1,9+22.2''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м ² *
71	C1246-301-0502'70''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
72	У6111-0301-0701(РС1238) (РС135821) (РС144663) (РС249502) (РМ295701)'8''Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.'м ² *
73	C1234-304-0104'8''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м ² *
74	П П4*
75	У6118-0207-0401(РМ295485) (РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час(комплект)'шт.*
76	514-401-0202'1''Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м ³ /час'комплект*
77	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
78	У6118-0202-0301(РМ295937)'1+5''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
79	C1246-304-0526'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
80	C1246-304-0654'5''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 250 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
81	У6118-101-303 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '1.0,4+4.0,8+4.1' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
82	У6118-101-310 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '7.1,3+18.1,5' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
83	С1246-301-0502'70' Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
84	У6111-0301-0701 (PC1238) (PC135821) (PC144663) (PC249502) (PM295701) '5' Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.'м ² *
85	С1234-304-0104'5' Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, т от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м ² *
86	П П5*
87	У6118-0207-0401 (PM295485) (PM296330) '1' Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час (комплект) 'шт.*
88	514-401-0206'1' Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 м ³ /час'комплект*
89	С1246-301-0701'1' Заглушка питеметражного лючка СТД-8281'шт.*
90	У6118-0202-0301 (PM295937) '6+1+1+2' Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
91	С1246-304-0526'6' Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
92	С1246-304-0551'1' Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 150 мм'шт.*
93	С1246-304-0577'1' Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 250 мм'шт.*
94	С1246-304-0608'2' Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 250 мм'шт.*
95	У6118-0202-0102 (PC102636) (PM296079) '1' Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м ² 'шт.*
96	С1246-304-0201'1' Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминиевая шириной до 600 мм размерами 1500 мм x 800 мм'шт.*
97	У6118-101-302 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '16.0,4+14.0,5+12.0,6' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
98	У6118-101-303 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '4.0,7+5.0,8+5.1' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
99	###*
100	У6118-101-310 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '5.1,3+9.1,6+8.1,5' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
101	У6118-101-311 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '1.2' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м ² *
102	У6118-101-312 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '3.2,6+17.3,2' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм'м ² *
103	###*
104	У6118-101-301 (PM188242) (PM295883) (PM296085) (PM296086) (PM188168) '3,14.0,25.4' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м ² *
105	###*
106	У6118-101-316 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168) '6.5' Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр до 5200 мм'м ² *
107	С1246-301-0502'70' Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
108	У6111-0301-0701 (PC1238) (PC135821) (PC144663) (PC249502) (PM295701) '48' Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
109	C1234-304-0104'48''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м²*
110	У6118-0203-0501(RM296305)'1+1+2+1''Установка дроссель-клапана'шт.*
111	C1246-303-0201'2''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
112	C1246-303-0202'2+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 1000 мм до 1600 мм'шт.*
113	У6118-0504-0101(RM296326) (RM295835)'1''Установка блока присоединительного БП-1 производительность до 10 тыс м³/час'шт.*
114	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=14)'1'5629455,35'Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 40,26кВт(эл.двиг.9,58кВт), ВБК 040'шт*
115	C1241-707-0104'20''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71'м*
116	C1241-707-0110'20''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 35 толщина стенки 1,0'м*
117	У6111-0101-1701(RM295727)'20+20''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
118	C1234-303-0204'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/ (м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм'м*
119	C1234-303-0210'20.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/ (м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
120	П П6*
121	У6118-0207-0401(RM295485) (RM296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час(комплект)'шт.*
122	514-401-0302'1''Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м³/час'комплект*
123	C1246-301-0701'1''Заглушка питомертражного лючка СТД-8281'шт.*
124	У6118-0203-0808(RM296081)'5''Установка потолочного диффузора'шт.*
125	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'5'11955,36'Потолочный диффузор SAD 450x450'шт*
126	У6118-101-303(RM188242) (RM295883) (RM296086) (RM188168)'6.0,8+5.1,1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м²*
127	У6118-101-310(RM188242) (RM295883) (RM296086) (RM188168)'3.1,3+18.1,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м²*
128	У6118-101-311(RM188242) (RM295883) (RM296086) (RM188168)'2.1,8''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м²*
129	C1246-301-0502'70''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
130	У6111-0301-0701(RC1238) (RC135821) (RC144663) (RC249502) (RM295701)'13''Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.'м²*
131	C1234-304-0104'13''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м²*
132	У6118-0203-0501(RM296305)'1+1''Установка дроссель-клапана'шт.*
133	C1246-303-0202'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм'шт.*
134	У6118-0504-0101(RM296326) (RM295835)'1''Установка блока присоединительного БП-1 производительность до 10 тыс м³/час'шт.*
135	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=14)'1'2981866,07'Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 15,48кВт(эл.двиг.3,48кВт)'шт*
136	C1241-707-0103'1''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
137	C1241-707-0108'1''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9'м*
138	У6111-0101-1701(РМ295727)'1+1''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
139	C1234-303-0204'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм'м*
140	C1234-303-0210'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
141	П П7*
142	У6118-0207-0401(РМ295485) (РМ296330)'1''Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м ³ /час(комплект)'шт.*
143	514-401-0302'1''Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м ³ /час'комплект*
144	C1246-301-0701'1''Заглушка питомертражного лючка СТД-8281'шт.*
145	У6118-0203-0808(РМ296081)'7''Установка потолочного диффузора'шт.*
146	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'7'11955,36'Потолочный диффузор SAD 450x450'шт*
147	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'4+6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
148	У6118-101-310(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'10,4+10,5''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
149	У6118-101-311(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'32,3''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м ² *
150	C1246-301-0502'70''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
151	У6111-0301-0701(РС1238) (РС135821) (РС144663) (РС249502) (РМ295701)'23''Устройство изоляции поверхности рулонными материалами.'м ² *
152	C1234-304-0104'23''Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм'м ² *
153	У6118-0203-0501(РМ296305)'1+1''Установка дроссель-клапана'шт.*
154	C1246-303-0202'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм'шт.*
155	У6118-0504-0101(РМ296326) (РМ295835)'1''Установка блока присоединительного ВП-1 производительность до 10 тыс м ³ /час'шт.*
156	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=14)'1'2981866,07'Компрессорно конденсаторный блок хол.произ-ть 15,48кВт(эл.двиг.3,48кВт)'шт*
157	C1241-707-0103'1''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60'м*
158	C1241-707-0108'1''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 28 толщина стенки 0,9'м*
159	У6111-0101-1701(РМ295727)'1+1''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
160	C1234-303-0204'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 12 мм'м*
161	C1234-303-0210'1.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм'м*
162	П В1*
163	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
164	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный шумоизолированный KTD 50-25'шт.*
165	C1246-301-0701'1''Заглушка питомертражного лючка СТД-8281'шт.*
166	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
167	У6118-0203-0808(РМ296081)'7''Установка потолочного диффузора'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
168	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'7'5785,71'Потолочный диффузор SAD 300x300'шт*
169	У6118-101-302 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'5.0,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
170	У6118-101-309 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'8.0,9''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм'м ² *
171	У6118-101-310 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'7.1+12.1,1+60.2,5''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
172	С1246-301-0502'60''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
173	У6118-0203-0501 (PM296305)'1+1''Установка дроссель-клапана'шт.*
174	С1246-303-0202'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм'шт.*
175	П В2*
176	У6118-0301-0101 (PM296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
177	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25'шт.*
178	С1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
179	У6118-0204-0201 (PM295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
180	У6118-101-302 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'2.0,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
181	###
182	У6118-101-310 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'4.1,3''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
183	У6118-101-311 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'4.2,4''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм'м ² *
184	У6118-101-312 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'10.2,8''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм'м ² *
185	У6118-101-308 (PM188242) (PM295883) (PM296085) (PM296086) (PM188168)'1,114+3,14''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм'м ² *
186	С1246-301-0502'20''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
187	У6118-0203-0108 (PM296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 3200 м'шт.*
188	С1246-302-1609'1''Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 500x900 мм'шт.*
189	П В3*
190	У6118-0301-0101 (PM296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
191	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25'шт.*
192	С1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
193	У6118-0204-0201 (PM295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
194	У6118-0202-0301 (PM295937)'4''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
195	С1246-304-0526'4''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
196	У6118-101-302 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'18.0,4+6.0,5''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
197	У6118-101-303 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'28.0,7''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
198	C1246-301-0502'10''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
199	У6118-0203-0501(РМ296305)'1+1''Установка дроссель-клапана'шт.*
200	C1246-303-0201'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм'шт.*
201	У6118-0203-0107(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм'шт.*
202	C1246-302-1501'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200x150 мм'шт.*
203	П В4*
204	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
205	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25'шт.*
206	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
207	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
208	У6118-0202-0301(РМ295937)'36''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
209	C1246-304-0526'36''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
210	У6118-101-302(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'46.0,4+8.0,5+5.0,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
211	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'10.0,8+4.0,9+6.1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
212	У6118-101-310(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'4.1,3+6.1,5''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
213	C1246-301-0502'60''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
214	У6118-0203-0106(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм'шт.*
215	C1246-302-1512'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500x300 мм'шт.*
216	П В5*
217	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
218	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25'шт.*
219	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
220	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
221	У6118-0202-0301(РМ295937)'12''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
222	C1246-304-0526'12''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
223	У6118-101-302(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'16.0,4+7.0,5+12.0,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
224	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'14.0,8''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
225	C1246-301-0502'60''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
226	У6118-0203-0103(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных диаметр до 800 мм'шт.*
227	C1246-302-1504'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250x200 мм'шт.*
228	П В6*
229	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
230	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
231	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
232	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
233	У6118-0202-0301(РМ295937)'16''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
234	C1246-304-0526'16''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
235	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'7,2+4+4,2''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
236	У6118-101-303(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'3,2+10''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
237	C1246-301-0502'60''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
238	У6118-0203-0105(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.'шт.*
239	C1246-302-1505'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250х250 мм'шт.*
240	П В7*
241	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
242	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25'шт.*
243	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
244	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
245	У6118-0202-0301(РМ295937)'16''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
246	C1246-304-0526'16''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
247	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'7,2+4+3,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
248	У6118-101-303(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'2,8+9''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
249	C1246-301-0502'60''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
250	У6118-0203-0105(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.'шт.*
251	C1246-302-1507'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 300х250 мм'шт.*
252	П В8*
253	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
254	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25'шт.*
255	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
256	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
257	У6118-0202-0301(РМ295937)'6''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
258	C1246-304-0526'6''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
259	У6118-101-302(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'6.0,4''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
260	У6118-101-303(РМ188242)(РМ295883)(РМ296086)(РМ188168)'18.0,7''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
261	C1246-301-0502'60''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
262	У6118-0203-0105(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
263	C1246-302-1502'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200x200 мм'шт.*
264	П В9*
265	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25'шт.*
266	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
267	У6118-0203-0808(РМ296081)'5''Установка потолочного диффузора'шт.*
268	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'5'11955,36'Потолочный диффузор SAD 450x450'шт*
269	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'2.0,8''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
270	У6118-101-310(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'4.1,1+4.1,3+63.1,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
271	C1246-301-0502'60''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
272	У6118-0203-0106(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 1600 мм'шт.*
273	C1246-302-1512'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 500x300 мм'шт.*
274	П В10*
275	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
276	514-104-0302'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315'шт.*
277	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
278	У6118-101-301(РМ188242) (РМ295883) (РМ296085) (РМ296086) (РМ188168)'3,14.0,25.7''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м ² *
279	C1246-301-0502'10''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
280	У6118-0203-0101(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм'шт.*
281	C1246-302-1309'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм'шт.*
282	П В11*
283	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
284	514-104-0201'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100'шт.*
285	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
286	У6118-101-302(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'21.0,5''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
287	C1246-301-0502'5''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
288	У6118-0203-0101(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм'шт.*
289	C1246-302-1302'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 100 мм'шт.*
290	П В12*
291	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
292	514-104-0201'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100'шт.*
293	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
294	У6118-0101-0301'8.3,14.0,125''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм'м ² *
295	C1246-301-0502'4''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
296	У6118-0203-0101(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
297	C1246-302-1302'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм'шт.*
298	П В13*
299	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
300	514-104-0308'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25'шт.*
301	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
302	У6118-0202-0301(РМ295937)'1''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
303	C1246-304-0526'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
304	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'20.0,4+12.0,8+2.1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
305	У6118-101-310(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'8.1,1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм'м ² *
306	C1246-301-0502'5''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
307	У6118-0203-0105(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.'шт.*
308	C1246-302-1503'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 250x300 мм'шт.*
309	У6118-0203-0501(РМ296305)'1+1''Установка дроссель-клапана'шт.*
310	C1246-303-0202'1+1''Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 700 мм до 1000 мм'шт.*
311	П В14*
312	У6118-0301-0101(РМ296088)'1''Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т'шт.*
313	514-104-0201'1''Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100'шт.*
314	C1246-301-0701'1''Заглушка питометражного лючка СТД-8281'шт.*
315	У6118-0204-0201(РМ295835)'1''Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм'шт.*
316	У6118-0202-0301(РМ295937)'4''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
317	C1246-304-0526'2''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 100 мм'шт.*
318	C1246-304-0528'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм'шт.*
319	C1246-304-0574'1''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 150 мм'шт.*
320	У6118-101-303(РМ188242) (РМ295883) (РМ296086) (РМ188168)'6.0,4+1.0,5+3.0,6+8.0,7''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
321	C1246-301-0502'10''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
322	У6118-0203-0105(РМ296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 1000 мм.'шт.*
323	C1246-302-1501'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 200x150 мм'шт.*
324	Р Системы противодымной вентиляции ПД1-ПД2*
325	У6118-0301-0201(РМ296087)'2''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
326	514-203-0111'2''Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па'комплект*
327	C1246-309-0106'2''Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера'шт.*
328	У6118-0208-0204(РМ296120)'2''Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 800 мм'шт.*
329	C1246-308-0109'2''Узел прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм'шт.*
330	У6118-0203-0107(РМ296305)'2''Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
331	C1246-302-1514'2''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600х400 мм'шт.*
332	У6118-203-302 (PM295889) (PM296077) (PM296305)'2''Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм'шт.*
333	C1246-306-1242'2''Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм х 400 мм'шт.*
334	У6118-101-218 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'20''Прокладка воздухопроводов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм'м ² *
335	C1234-302-0201'20''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздухопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м ² *
336	C1246-301-0502'10''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
337	П ВД1*
338	У6118-0301-0201 (PM296087)'1''Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т'шт.*
339	514-203-0111'1''Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па'комплект*
340	C1246-309-0106'1''Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 710-го типоразмера'шт.*
341	У6118-0208-0204 (PM296120)'1''Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 800 мм'шт.*
342	C1246-308-0109'1''Узел прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм'шт.*
343	У6118-0203-0107 (PM296305)'1''Установка клапанов обратных периметр до 2400 мм'шт.*
344	C1246-302-1514'1''Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный размерами 600х400 мм'шт.*
345	У6118-203-302 (PM295889) (PM296077) (PM296305)'1''Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм'шт.*
346	C1246-306-1242'1''Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм х 400 мм'шт.*
347	У6118-101-218 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'2''Прокладка воздухопроводов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм'м ² *
348	C1234-302-0201'2''Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздухопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм'м ² *
349	C1246-301-0502'4''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
350	П В1-ВЕ31*
351	У6118-0202-0301 (PM295937)'14+29+16+43''Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м ² 'шт.*
352	C1246-304-0526'14''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм'шт.*
353	C1246-304-0529'29''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм'шт.*
354	C1246-304-0553'16''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм'шт.*
355	C1246-304-0555'43''Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 300 мм'шт.*
356	У6118-101-302 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'132.0,5+280.0,6''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм'м ² *
357	У6118-101-303 (PM188242) (PM295883) (PM296086) (PM188168)'190.0,8+340.1''Прокладка воздухопроводов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм'м ² *
358	У6118-0208-0106 (PM295603)'3''Установка дефлектора диаметр патрубка 800 мм'шт.*
359	У6118-0208-0104 (PM295603)'2''Установка дефлектора диаметр патрубка 630 мм'шт.*
360	C1246-301-0502'250''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
361	Р Теплоснабжение приточных установок*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
362	У6116-0701-0204 (PM296015) (PM296054) (PM296055) (PM296061) (PM296115) (PM296116) '2''Сборка и установка узла'шт.*
363	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'1'252723,21'Смесительный узел П6 (в комплекте с установкой) ONX 40-1,0'шт*
364	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=19)'1'252723,21'Смесительный узел П7 (в комплекте с установкой) ONX 40-1,0'шт*
365	У6116-0501-0101 (PM296315) (PM315946) '5''Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т'шт.*
366	511-403-0107'5''Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м³/ч, Н 4,0 м вод. ст. резьбовой'шт.*
367	У6114-0203-0201 (PM293247) (PM296116) '5''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
368	С1242-310-0602'5''Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м³/ч'шт.*
369	####
370	С1242-404-0704'1''Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32'шт.*
371	С1242-404-0705'1''Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40'шт.*
372	С1242-404-0706'3''Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65'шт.*
373	####
374	С1242-304-0603'2''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 25'шт.*
375	С1242-304-0604'3''Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32'шт.*
376	####
377	С1242-204-0503'1''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25'шт.*
378	С1242-204-0504'5''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
379	С1242-204-0505'2''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*
380	С1242-209-6801'6''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65'шт.*
381	####
382	У6114-0203-0201 (PM293247) (PM296116) '1''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм'шт.*
383	С1242-312-0903'1''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
384	У6114-0203-0202 (PM293247) (PM296116) '3+3''Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм'шт.*
385	С1242-312-0904'3''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32'шт.*
386	С1242-312-0905'3''Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
387	####
388	С1242-204-0501'14''Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15'шт.*
389	У6116-0602-0210 (PM296026) (PM296113) '6''Установка воздухоотводчиков'шт.*
390	С1245-405-1501'6''Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10'шт.*
391	У6116-701-102'14''Установка манометров с трехходовым краном'шт.*
392	У6116-0701-0104 (PM296117) '14''Установка термометров в оправе прямых и угловых'шт.*
393	С1245-713-0101'14''Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой'шт.*
394	####
395	У6114-0102-0501 (PM187490) (PM373136) '6+18''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
396	C1241-102-0116'6''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм'м*
397	C1241-102-0123'18''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм'м*
398	У6114-0102-0504(РМ187490) (РМ373136)'180+84''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм'м*
399	C1241-102-0153'180''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм'м*
400	C1241-102-0161'84''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм'м*
401	У6114-0102-0506(РМ187490) (РМ373136)'18''Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм'м*
402	C1241-102-0177'18''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм'м*
403	У6114-0401-0101'6+18''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм'м трубопровода*
404	У6114-0401-0102'180+84+18''Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм'м трубопровода*
405	У6111-0101-1701(РМ295727)'6+18+180+84+18''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
406	C1234-303-0310'6.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм'м*
407	C1234-303-0312'18.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм'м*
408	C1234-303-0319'180.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм'м*
409	C1234-303-0320'84.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 80 мм'м*
410	C1234-303-0323'18.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм'м*
411	П Антикоррозийное покрытие (фитинги) *
412	У6111-0501-0517(Н5.2) (Н52.2) (Н53.2) #К=2'31''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской ВТ-177 серебристой за 2 раза'м ² *
413	У6111-0501-0205'31''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ² *
414	C1246-301-0502'50''Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210'кг*
415	Р Система кондиционирования серверной*
416	У6118-506-102(РМ296091) (РМ154779) (РМ295725) (РМ296094) (РМ296095) (РМ296146)'2''Установка внутреннего блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт'шт.*
417	У6118-506-101(РМ296092) (РМ296146)'2''Установка наружного блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт'шт.*
418	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=14)'2'2676785,71'Прецизионный кондиционер внутренний блок АОСТ 1023С'шт*
419	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=14)'2'1229205,35'Наружный блок KNS033.1'шт*
420	C1261-107-0878'1.2,3''Фреон'л*
421	C1241-707-0104'5''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71'м*
422	C1241-707-0106'5''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 толщина стенки 0,80'м*
423	У6111-0101-1701(РМ295727)'5+5''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
424	C1234-303-0205'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм'м*
425	C1234-303-0208'5.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
426	П Система кондиционирование процедурный кабинет*
427	У6118-506-102 (PM296091) (PM154779) (PM295725) (PM296094) (PM296095) (PM296146) '1''Установка внутреннего блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт'шт.*
428	У6118-506-101 (PM296092) (PM296146) '1''Установка наружного блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт'шт.*
429	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=14) '1'839040:1,12'Прецизионный кондиционер (внутренний и наружный блоки) MDSAF-24HREFN1'шт*
430	C1261-107-0878'0,2,2,3''Фреон'л*
431	C1241-707-0104'2''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71'м*
432	C1241-707-0106'2''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 22 толщина стенки 0,80'м*
433	У6111-0101-1701 (PM295727) '2+2''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
434	C1234-303-0202'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм'м*
435	C1234-303-0205'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм'м*
436	П Система кондиционирование кабинет информатики*
437	У6118-506-102 (PM296091) (PM154779) (PM295725) (PM296094) (PM296095) (PM296146) '2''Установка внутреннего блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт'шт.*
438	У6118-506-101 (PM296092) (PM296146) '2''Установка наружного блока системы мультizonальной, мощность до 15 кВт'шт.*
439	СТ Прайс (П-Т2024-2) (=14) '2'839040:1,12'Прецизионный кондиционер (внутренний и наружный блоки) MDSAF-24HREFN1'шт*
440	C1261-107-0878'1.2,3''Фреон'л*
441	C1241-707-0102'2''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60'м*
442	C1241-707-0104'2''Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71'м*
443	У6111-0101-1701 (PM295727) '2+2''Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм'м*
444	C1234-303-0202'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 8 мм'м*
445	C1234-303-0205'2.1,1''Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм'м*
446	П2 Дренажная система*
447	У6114-103-301 (PM296009) (PM296050) '10''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.'м*
448	C1241-205-1301'10.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x1,9 мм'м*
449	У6114-103-302 (PM296009) (PM296050) '55''Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.'м*
450	C1241-205-1302'55.0,99''Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x2,3 мм'м*
451	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-09

(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 2. ЭО

Сметная стоимость	60771,670	тыс.тенге
Средства на оплату труда	14825,665	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,085	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						60771670
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			14819385
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			7223070
		машины и механизмы	тенге			61702
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			6280
		материалы, изделия и конструкции	тенге			45890583
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 085		
Подраздел 0.1. Силовое электрооборудование						1061543
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			671508
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			327010
		машины и механизмы	тенге			2618
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			776
		материалы, изделия и конструкции	тенге			387417
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
ЩАО-П						

1	2	3	4	5	6	7
1	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
1.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
1.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
1.3.2	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
1.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
1.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
1.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
2	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 048	42336
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 029	42203
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	20552
3.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7868	5 420	42204
3.2		материалы, изделия и конструкции			19	133
3.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
4	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2370
5	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	893	5358
ЩО-П						
6	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
6.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914

1	2	3	4	5	6	7
6.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
6.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
6.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
6.3.2	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
6.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
6.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
6.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
7	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
8	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 048	36288
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			6 029	36174
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	17616
8.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6744	5 420	36175
8.2		материалы, изделия и конструкции			19	114
8.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954 056	114
9	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
10	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	893	4465
ЩАО-1						
11	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
11.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
11.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
11.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19

1	2	3	4	5	6	7
11.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
11.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
11.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
11.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
11.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
11.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
12	247-201-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
13	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 048	42336
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			6 029	42203
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	20552
13.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7868	5 420	42204
13.2		материалы, изделия и конструкции			19	133
13.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
14	247-204-2521 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2370
15	247-204-1609 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	893	5358
ЩАО-1.2						
16	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
16.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
16.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>3 629</i>	<i>27</i>
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>2 541</i>	<i>19</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
16.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
16.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
16.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
16.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
16.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52

1	2	3	4	5	6	7
17	247-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452
18	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 048	18144
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			6 029	18087
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	8808
18.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,3372	5 420	18088
18.2		материалы, изделия и конструкции			19	57
18.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00006	954 056	57
19	247-204-2521 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2370
20	247-204-1609 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	893	1786
ЩО-1						
21	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
21.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
21.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
21.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
21.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
21.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
21.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
21.3.2	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
21.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
21.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
21.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
22	247-201-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
23	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	23	6 048	139104
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			6 029	138667
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	67528

1	2	3	4	5	6	7
23.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,5852	5 420	138672
23.2		материалы, изделия и конструкции			19	437
23.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00046	954 056	439
24	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
25	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	17	893	15181
26	247-204-7802 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А	шт.	5	6 246	31230
ЩО-1.2						
27	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
27.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
27.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
27.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
27.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
27.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
27.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
27.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
27.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
27.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
27.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
27.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
28	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
29	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 048	36288
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			6 029	36174
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	17616
29.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6744	5 420	36175
29.2		материалы, изделия и конструкции			19	114
29.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954 056	114

1	2	3	4	5	6	7
30	247-204-2523 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
31	247-204-1609 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	893	3572
32	247-204-7802 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А	шт.	1	6 246	6246
ЩО-2						
33	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
33.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
33.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
33.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
33.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
33.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
33.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
33.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
33.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
33.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
33.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
33.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
34	247-201-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
35	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	19	6 048	114912
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			6 029	114551
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	55784
35.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,1356	5 420	114555
35.2		материалы, изделия и конструкции			19	361
35.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954 056	363
36	247-204-2523 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
37	247-204-1609 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	14	893	12502

1	2	3	4	5	6	7
38	247-204-7802 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 1P+N 16А 30 мА А	шт.	4	6 246	24984
ЩО-3						
39	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
39.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
39.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
39.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
39.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
39.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
39.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
39.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
39.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
39.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
39.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
40	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
41	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	19	6 048	114912
		из них:				
41.1		затраты на труд рабочих			6 029	114551
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	55784
41.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,1356	5 420	114555
41.2		материалы, изделия и конструкции			19	361
41.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954 056	363
42	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3P 25 А	шт.	1	2 259	2259
43	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1P 10А 4,5 кА "С"	шт.	14	893	12502
44	247-204-7802 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 1P+N 16А 30 мА А	шт.	4	6 246	24984
Ящик						
45	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	6	7 355	44130

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			6 931	41586
		в том числе оплата труда рабочих			3 375	20250
45.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,232	5 052	41588
45.2		машины и механизмы			227	1362
		в том числе оплата труда машинистов			68	408
45.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1322	15	17
45.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0666	12 297	819
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0666	3 629	242
45.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0666	7 921	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0666	2 541	169
45.3		материалы, изделия и конструкции			197	1182
45.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,246	594	146
45.3.2	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0012	604 794	726
45.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,096	3 255	312
46	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	6	18 901	113406
Подраздел 0.2. Светотехническое оборудование						42652242
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3765746
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1836299
		машины и механизмы	тенге			19784
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			5504
		материалы, изделия и конструкции	тенге			38866712
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	781		
47	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	1 424	2 224	3166976
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			2 094	2981856
		в том числе оплата труда рабочих			1 020	1452480
47.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	610,6112	4 884	2982225
47.2		машины и механизмы			11	15664
		в том числе оплата труда машинистов			3	4272
47.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,79032	12 297	9719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,79032	3 629	2868
47.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,79032	7 921	6260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,79032	2 541	2008
47.3		материалы, изделия и конструкции			119	169456
47.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,044856	35 441	1590

1	2	3	4	5	6	7
47.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	145,248	607	88166
47.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	29,0496	2 250	65362
47.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,4144	3 255	14369
48	247-102-3904 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1665, накладной, 220x88мм круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации	шт.	348	8 043	2798964
49	247-102-3905 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED18 L600, линейный, 600мм, мощность 16,5Вт; 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К	шт.	409	13 464	5506776
50	247-102-3832 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Светильник светодиодный офисный-2 RC132V G5 36S/840 W60L60 OC, встраиваемый, 595x595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000К, без пульсации	шт.	667	39 494	26342498
51	6119-0401-0105 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	70	3 118	218260
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			3 036	212520
		в том числе оплата труда рабочих			1 478	103460
51.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	46,823	4 539	212530
51.2		машины и механизмы			24	1680
		в том числе оплата труда машинистов			7	490
51.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,8073	15	57
51.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0777	12 297	955
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0777	3 629	282
51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0777	7 921	615
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0777	2 541	197
51.3		материалы, изделия и конструкции			58	4060
51.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,142	1 403	3005
51.3.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,217	4 837	1050
52	247-102-3012 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов LEDTUBE 1x16W, без лампы (120см), настенный, для школьной доски, мощность 16Вт, 220В, IP20, 1228x75x165мм.	шт.	70	13 357	934990
53	247-106-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Лампа светодиодная типа T8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	70	3 796	265720
54	6119-0604-0603 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж прожектора мощность до 3 кВт	шт.	12	32 835	394020
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			31 648	379776
		в том числе оплата труда рабочих			15 409	184908
54.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	77,76	4 884	379780
54.2		материалы, изделия и конструкции			1 187	14244
54.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0084	954 056	8014
54.2.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00024	1 576 025	378

1	2	3	4	5	6	7
54.2.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000288	6 325 216	1822
54.2.4	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,2	934	1121
54.2.5	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,6	4 837	2902
55	247-103-2441 РСНБ РК 2022	Прожектор Philips BVP432 LED161/CW 120W SWB, мощность 120 Вт, IP 66	шт.	12	186 583	2238996
56	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	52	2 973	154596
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			2 906	151112
		в том числе оплата труда рабочих			1 415	73580
56.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,2904	4 539	151105
56.2		машины и механизмы			46	2392
		в том числе оплата труда машинистов			14	728
56.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,4632	15	52
56.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,11544	12 297	1420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,11544	3 629	419
56.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11544	7 921	914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,11544	2 541	293
56.3		материалы, изделия и конструкции			21	1092
56.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5304	594	315
56.3.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,156	4 837	755
57	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	52	1 763	91676
58	247-104-2502 СпрСЦ 02.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781	23343
59	247-106-0108 РСНБ РК 2022	Лампа светодиодная типа LEDB, A60, E27, 11W	шт.	4	1 084	4336
60	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	2	3 118	6236
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			3 036	6072
		в том числе оплата труда рабочих			1 478	2956
60.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3378	4 539	6072
60.2		машины и механизмы			24	48
		в том числе оплата труда машинистов			7	14
60.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,10878	15	2
60.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00222	12 297	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00222	3 629	8
60.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00222	7 921	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00222	2 541	6
60.3		материалы, изделия и конструкции			58	116
60.3.1	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0612	1 403	86

1	2	3	4	5	6	7
60.3.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,0062	4 837	30
61	247-103-3522 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Светильник уличный светодиодный FREGAT LED 110, мощность 105 Вт, степень защиты IP66	шт.	2	217 395	434790
62	6125-0405-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	15	2 294	34410
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			2 294	34410
		в том числе оплата труда рабочих			1 261	18915
62.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,1	4 249	34417
63	247-103-3604 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	15	2 377	35655
Подраздел 0.3. Электроустановочные изделия						1013075
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			539136
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			262746
		машины и механизмы	тенге			495
		материалы, изделия и конструкции	тенге			473444
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	116		
64	6119-0402-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	52	985	51220
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			968	50336
		в том числе оплата труда рабочих			472	24544
64.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,6912	4 711	50366
64.2		машины и механизмы			1	52
64.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,02886	25	1
64.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0051948	7 921	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0051948	2 541	13
64.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,051948	22	1
64.3		материалы, изделия и конструкции			16	832
64.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,0608	594	630
64.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0572	3 255	186
65	247-212-0205 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	52	1 229	63908
66	6119-0402-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	258	1 110	286380
		из них:				
66.1		затраты на труд рабочих			1 104	284832
		в том числе оплата труда рабочих			538	138804
66.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	61,6104	4 625	284948

1	2	3	4	5	6	7
66.2		машины и механизмы			1	258
66.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0315018	7 921	250
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0315018</i>	<i>2 541</i>	<i>80</i>
66.3		материалы, изделия и конструкции			5	1290
66.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00774	35 441	274
66.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2838	3 255	924
67	247-212-0701 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	258	817	210786
68	6119-0402-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	183	1 110	203130
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			1 104	202032
		в том числе оплата труда рабочих			538	98454
68.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,7004	4 625	202114
68.2		машины и механизмы			1	183
68.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0223443	7 921	177
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0223443</i>	<i>2 541</i>	<i>57</i>
68.3		материалы, изделия и конструкции			5	915
68.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00549	35 441	195
68.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2013	3 255	655
69	247-214-1502 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Розетка силовая скрытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20	шт.	183	861	157563
70	6119-0402-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	985	1970
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			968	1936
		в том числе оплата труда рабочих			472	944
70.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,4112	4 711	1937
70.2		машины и механизмы			1	2
70.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00111	25	0
70.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001998	7 921	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0001998</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
70.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001998	22	0
70.3		материалы, изделия и конструкции			16	32
70.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	594	24
70.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0022	3 255	7
71	247-214-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	439	878
72	247-202-0606 <i>РСНБ РК 2022</i>	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	500	35	17500

1	2	3	4	5	6	7
73	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	444	42	18648
74	247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	273	1092
Подраздел 0.4. Кабельные изделия						16044810
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			9842995
в том числе оплата труда рабочих			тенге			4797015
машины и механизмы			тенге			38805
материалы, изделия и конструкции			тенге			6163010
нормативная трудоемкость			чел.-ч	2 062		
75	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	11 335	782	8863970
из них:						
75.1		затраты на труд рабочих			757	8580595
		в том числе оплата труда рабочих			369	4182615
75.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 788,663	4 798	8582005
75.2		машины и механизмы			3	34005
75.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	484,401225	25	12110
75.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3019644	12 297	3713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3019644	3 629	1096
75.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1258185	7 921	997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1258185	2 541	320
75.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	917,216865	22	20179
75.3		материалы, изделия и конструкции			22	249370
75.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,238035	584	139
75.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	45,34	2 250	102015
75.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	80,9319	1 186	95985
75.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	18,136	3 255	59033
76	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	м	7 320	398	2913360
77	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	1 780	601	1069780
78	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	м	2 235	555	1240425
79	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	11 335	45	510075

1	2	3	4	5	6	7
80	6119-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 200	1 077	1292400
		из них:				
80.1		затраты на труд рабочих			1 052	1262400
		в том числе оплата труда рабочих			512	614400
80.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	273,12	4 625	1263180
80.2		машины и механизмы			4	4800
80.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	35,964	15	539
80.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	48,3516	34	1644
80.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	79,92	25	1998
80.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03996	7 921	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,03996	2 541	102
80.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	76,59	22	1685
80.3		материалы, изделия и конструкции			21	25200
80.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,6	1 186	25618
81	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1 200	129	154800

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-09**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-102-3832	Светильник светодиодный офисный-2 RC132V G5 36S/840 W60L60 ОС, встраиваемый, 595х595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000К, без пульсации	шт.	667	39 494	26 342 498
2	247-102-3905	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED18 L600, линейный, 600мм, мощность 16,5Вт; 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К	шт.	409	13 464	5 506 776
3	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	7 320	398	2 913 360
4	247-102-3904	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1665, накладной, 220х88мм круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации	шт.	348	8 043	2 798 964
5	247-103-2441	Прожектор Philips BVP432 LED161/CW 120W SWB, мощность 120 Вт, IP 66	шт.	12	186 583	2 238 996
6	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 235	555	1 240 425
7	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 780	601	1 069 780
8	247-102-3012	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов LEDTUBE 1x16W, без лампы (120см), настенный, для школьной доски, мощность 16Вт, 220В, IP20, 1228х75х165мм.	шт.	70	13 357	934 990
9	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	11 335	45	510 075

1	2	3	4	5	6	7
10	247-103-3522	Светильник уличный светодиодный FREGAT LED 110, мощность 105 Вт, степень защиты IP66	шт.	2	217 395	434 790
11	247-106-0102	Лампа светодиодная типа T8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	70	3 796	265 720
12	247-212-0701	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	258	817	210 786
13	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	74,3896	2 250	167 376,6
14	247-214-1502	Розетка силовая скрытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20	шт.	183	861	157 563
15	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1 200	129	154 800
16	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	102,5319	1 186	121 602,83
17	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	6	18 901	113 406
18	248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛИ-12 "Выход"	шт.	52	1 763	91 676
19	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	145,248	607	88 165,54
20	247-204-7802	Автомат дифференциальный АД-32 1P+N 16А 30 мА А	шт.	14	6 246	87 444
21	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	23,3189	3 255	75 903,02
22	247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	52	1 229	63 908
23	247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1P 10А 4,5 кА "С"	шт.	68	893	60 724
24	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	3	13 642	40 926
25	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	4	9 924	39 696
26	247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотореле (фотореле) МН-600 16А	шт.	15	2 377	35 655
27	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781	23 343
28	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	444	42	18 648
29	247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	500	35	17 500
30	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	1 446	11 568

1	2	3	4	5	6	7
31	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	5	2 259	11 295
32	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0102	954 056	9 731,37
33	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
34	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	3	2 370	7 110
35	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,9792	4 837	4 736,39
36	247-106-0108	Лампа светодиодная типа LEDB, A60, E27, 11W	шт.	4	1 084	4 336
37	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,2032	1 403	3 091,09
38	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,64	501	2 324,64
39	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,058086	35 441	2 058,63
40	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000288	6 325 216	1 821,66
41	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0028	604 794	1 693,42
42	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,206	594	1 310,36
43	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,2	934	1 120,8
44	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	273	1 092
45	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	439	878
46	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00024	1 576 025	378,25
47	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,238035	584	139,01
		Итого материальные ресурсы	тенге			45 898 634
		Всего по ведомости:	тенге			45 898 633,61

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60080

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60080'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-09'Электроосвещение'Альбом 2. ЭО''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	ПР Силовое электрооборудование*
5	П2 ЩАО-П*
6	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
7	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
8	У6124-0303-0601'1+6''Установка прибора или аппарата'шт.*
9	С1247-204-2521'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А'шт.*
10	С1247-204-1609'6''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
11	П2 ЩО-П*
12	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
13	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
14	У6124-0303-0601'1+5''Установка прибора или аппарата'шт.*
15	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
16	С1247-204-1609'5''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
17	П2 ЩАО-1*
18	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
19	С1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
20	У6124-0303-0601'1+6''Установка прибора или аппарата'шт.*
21	С1247-204-2521'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А'шт.*
22	С1247-204-1609'6''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
23	П2 ЩАО-1.2*
24	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
25	С1247-201-0101'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
26	У6124-0303-0601'1+2''Установка прибора или аппарата'шт.*
27	С1247-204-2521'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А'шт.*
28	С1247-204-1609'2''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
29	П2 ЩО-1*
30	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
31	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
32	У6124-0303-0601'1+17+5''Установка прибора или аппарата'шт.*
33	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
34	C1247-204-1609'17''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
35	C1247-204-7802'5''Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А'шт.*
36	П2 ЩО-1.2*
37	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
38	C1247-201-0103'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
39	У6124-0303-0601'1+4+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
40	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
41	C1247-204-1609'4''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
42	C1247-204-7802'1''Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А'шт.*
43	П2 ЩО-2*
44	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
45	C1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
46	У6124-0303-0601'1+14+4''Установка прибора или аппарата'шт.*
47	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
48	C1247-204-1609'14''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
49	C1247-204-7802'4''Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А'шт.*
50	П2 ЩО-3*
51	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
52	C1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36э-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
53	У6124-0303-0601'1+14+4''Установка прибора или аппарата'шт.*
54	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
55	C1247-204-1609'14''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
56	C1247-204-7802'4''Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А'шт.*
57	П2 Ящик*
58	У6119-0601-0101(РМ296164)'6''Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ·А'шт.*
59	C1247-203-0103'6''Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30'шт.*
60	ПР Светотехническое оборудование*
61	У6119-401-101(РМ296158) (РМ296159) (РС316045)'348+409+667''Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке'шт.*
62	C1247-102-3904'348''Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT045C LED20/NW PSU CFW L1665, накладной, 220x88мм круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации'шт.*
63	C1247-102-3905'409''Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED18 L600, линейный, 600мм, мощность 16,5Вт; 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К'шт.*
64	C1247-102-3832'667''Светильник светодиодный офисный-2 RC132V G5 36S/840 W60L60 ОС, встраиваемый, 595x595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000К, без пульсации'шт.*
65	У6119-0401-0105(РМ316045) (РМ296158) (РМ296159)'70''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
66	C1247-102-3012'70''Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов LEDTUBE 1x16W, без лампы (120см), настенный, для школьной доски, мощность 16Вт, 220В, IP20, 1228x75x165мм.'шт.*
67	C1247-106-0102'70''Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20'шт.*
68	У6119-0604-0603(РС147733) (РМ295614)'12''Монтаж прожектора мощность до 3 кВт'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
69	C1247-103-2441'12''Пржектор Philips BVP432 LED161/CW 120W SWB, мощность 120 Вт, IP 66'шт.*
70	У6119-0401-0501(PM296169)'52''Установка указателя светового настенного'шт.*
71	C1248-304-0101'52''Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"'шт.*
72	C1247-104-2502'3''Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54'шт.*
73	C1247-106-0108'4''Лампа светодиодная типа LEDB, A60, E27, 11W'шт.*
74	У6119-0401-0105(PM316045) (PM296158) (PM296159)'2''Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения'шт.*
75	C1247-103-3522'2''Светильник уличный светодиодный FREGAT LED 110, мощность 105 Вт, степень защиты IP66'шт.*
76	У6125-0405-0102(PM20)'15''Установка дополнительная на пультах и панелях: реле'шт.*
77	C1247-103-3604'15''Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А'шт.*
78	ПР Электроустановочные изделия*
79	У6119-0402-0102(PM296168)'52''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
80	C1247-212-0205'52''Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54'шт.*
81	У6119-0402-0101(PM296168) (PC264508)'258''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
82	C1247-212-0701'258''Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20'шт.*
83	У6119-0402-0101(PM296168) (PC264508)'183''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
84	C1247-214-1502'183''Розетка силовая скрытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20'шт.*
85	У6119-0402-0102(PM296168)'2''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке'шт.*
86	C1247-214-0101'2''Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
87	C1247-202-0606'500''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм'шт.*
88	C1261-303-0102'444''Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм'шт.*
89	C1247-213-0101'4''Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20'шт.*
90	ПР Кабельные изделия*
91	У6119-0102-0101(PC154778) (PM296127) (PM296162) (PC181696)'7320+1780+2235''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
92	C1243-107-0501'7320''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66'м*
93	C1243-107-0502'1780''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66'м*
94	C1243-108-0501'2235''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66'м*
95	C1241-207-0301'11335''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм'м*
96	У6119-0302-0101(PM296142) (PM296144)'1200''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
97	C1243-907-0105'1200''Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм x 16 мм'м*
98	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-10

(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭМ

Сметная стоимость	49028,372	тыс.тенге
Средства на оплату труда	14800,765	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,984	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						49028372
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			14746224
в том числе оплата труда рабочих			тенге			7409380
машины и механизмы			тенге			242458
в том числе оплата труда машинистов			тенге			54541
материалы, изделия и конструкции			тенге			28520352
оборудование			тенге			5519338
нормативная трудоемкость			чел.-ч	2 984		
Подраздел 0.1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						8791938
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			1782599
в том числе оплата труда рабочих			тенге			868076
машины и механизмы			тенге			19827
в том числе оплата труда машинистов			тенге			5962
материалы, изделия и конструкции			тенге			1470174
оборудование			тенге			5519338
нормативная трудоемкость			чел.-ч	337		

1	2	3	4	5	6	7
ВЩ						
1	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	55 627	55627
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			33 940	33940
		в том числе оплата труда рабочих			16 526	16526
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7181	5 052	33940
1.2		машины и механизмы			1 876	1876
		в том числе оплата труда машинистов			565	565
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1998	15	3
1.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0888	244	22
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,091575	12 297	1126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,091575	3 629	332
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,091575	7 921	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,091575	2 541	233
1.3		материалы, изделия и конструкции			19 811	19811
1.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 147 327	17210
1.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00051	954 056	487
1.3.3	252-207-3979	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
1.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	208
1.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 544	265
1.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,06	3 255	195
2	515-301-0303 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808	1493808
РЩ2, РЩ1, АВР, ЩСП						
3	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	5	55 627	278135
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			33 940	169700
		в том числе оплата труда рабочих			16 526	82630
3.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,5905	5 052	169699
3.2		машины и механизмы			1 876	9380
		в том числе оплата труда машинистов			565	2825
3.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,999	15	15
3.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,444	244	108
3.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,457875	12 297	5630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,457875	3 629	1662
3.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,457875	7 921	3627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,457875	2 541	1163

1	2	3	4	5	6	7
3.3		материалы, изделия и конструкции			19 811	99055
3.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,075	1 147 327	86050
3.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00255	954 056	2433
3.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	1 446	7230
3.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1	1 038	1038
3.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00075	1 766 544	1325
3.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,3	3 255	977
4	515-301-0550 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3090-21УЗ	шт.	1	516 028	516028
5	515-301-0543 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21УЗ	шт.	2	366 719	733438
6	515-301-0305 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1 576 676	1576676
7	515-301-0543 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21УЗ	шт.	1	366 719	366719
ЩС1.1						
8	6119-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	55 627	55627
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			33 940	33940
		в том числе оплата труда рабочих			16 526	16526
8.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,7181	5 052	33940
8.2		машины и механизмы			1 876	1876
		в том числе оплата труда машинистов			565	565
8.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1998	15	3
8.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0888	244	22
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,091575	12 297	1126
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,091575</i>	<i>3 629</i>	<i>332</i>
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,091575	7 921	725
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,091575</i>	<i>2 541</i>	<i>233</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			19 811	19811
8.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 147 327	17210
8.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00051	954 056	487
8.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
8.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1 038	208
8.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1 766 544	265
8.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,06	3 255	195
9	515-301-0550 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3090-21УЗ	шт.	1	516 028	516028
ЩС1.2						

1	2	3	4	5	6	7
10	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
10.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
10.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
10.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
10.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
10.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
10.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
10.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
10.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
10.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
11	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16311
12	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	18	6 048	108864
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			6 029	108522
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	52848
12.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,0232	5 420	108526
12.2		материалы, изделия и конструкции			19	342
12.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00036	954 056	343
13	247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2 824	2824
14	247-204-7955 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 63А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	9 470	9470
15	247-204-7939 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	2	7 240	14480
16	247-204-7943 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 32А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	2	8 426	16852
17	247-204-7910 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	12	6 239	74868
ЩС1.3						

1	2	3	4	5	6	7
18	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
18.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
18.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
18.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
18.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
18.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
18.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
18.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
18.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
18.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
19	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
20	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 048	72576
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			6 029	72348
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	35232
20.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3488	5 420	72351
20.2		материалы, изделия и конструкции			19	228
20.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954 056	229
21	247-204-2530 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	1	3 458	3458
22	247-204-7939 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	7 240	7240
23	247-204-7910 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	7	6 239	43673
24	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	647	647
25	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 151	4302
ЩС1.4						

1	2	3	4	5	6	7
26	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
26.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
26.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
26.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
26.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
26.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
26.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
26.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
26.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
26.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
26.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
26.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
27	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
28	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 048	90720
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			6 029	90435
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	44040
28.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,686	5 420	90438
28.2		материалы, изделия и конструкции			19	285
28.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286
29	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
30	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	14	5 644	79016
ЩС1.5						
31	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
31.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914

1	2	3	4	5	6	7
31.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
31.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
31.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
31.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
31.3.2	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
31.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
31.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
31.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
32	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
33	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 048	60480
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			6 029	60290
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	29360
33.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,124	5 420	60292
33.2		материалы, изделия и конструкции			19	190
33.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
34	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
35	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	9	5 644	50796
ЩС1.6						
36	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
36.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
36.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
36.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
36.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
36.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19

1	2	3	4	5	6	7
36.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
36.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
36.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
36.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
36.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
36.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
37	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
38	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 048	54432
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			6 029	54261
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	26424
38.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,0116	5 420	54263
38.2		материалы, изделия и конструкции			19	171
38.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
39	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2965
40	247-204-7910 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	7	6 239	43673
41	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	5 644	5644
42	247-208-1212 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC	шт.	1	12 667	12667
ЩС2.1						
43	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
43.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
43.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
43.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
43.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
43.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
43.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
43.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
43.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446

1	2	3	4	5	6	7
43.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
43.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
43.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
44	247-201-0105 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
45	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	15	6 048	90720
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			6 029	90435
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	44040
45.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,686	5 420	90438
45.2		материалы, изделия и конструкции			19	285
45.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286
46	247-204-2523 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
47	247-204-7906 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	14	5 644	79016
ЩС2.2						
48	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
48.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
48.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
48.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
48.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>3 629</i>	<i>27</i>
48.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>2 541</i>	<i>19</i>
48.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
48.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
48.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
48.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
48.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
48.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
49	247-201-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468

1	2	3	4	5	6	7
50	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 048	42336
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			6 029	42203
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	20552
50.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7868	5 420	42204
50.2		материалы, изделия и конструкции			19	133
50.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
51	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
52	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	6	5 644	33864
ЩС2.3						
53	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
53.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
53.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
53.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
53.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
53.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
53.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
53.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
53.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
53.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
53.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
53.3.5	247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
54	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
55	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 048	36288
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			6 029	36174
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	17616
55.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6744	5 420	36175

1	2	3	4	5	6	7
55.2		материалы, изделия и конструкции			19	114
55.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954 056	114
56	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
57	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	5	5 644	28220
58	247-208-1212 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC	шт.	1	12 667	12667
ЩС2.4						
59	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
59.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
59.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
59.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
59.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
59.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
59.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
59.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
59.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
59.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
59.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
59.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
60	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
61	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6 048	60480
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			6 029	60290
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	29360
61.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,124	5 420	60292
61.2		материалы, изделия и конструкции			19	190
61.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954 056	191
62	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259

1	2	3	4	5	6	7
63	247-204-7906 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	9	5 644	50796
64	247-208-1212 <i>РСНБ РК 2022</i>	Контактор модульный типа КМ63-40 AC/DC	шт.	1	12 667	12667
ЩС2.5						
65	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
65.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
65.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
65.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
65.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>3 629</i>	<i>27</i>
65.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>2 541</i>	<i>19</i>
65.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
65.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
65.3.2	252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
65.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
65.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
65.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
66	247-201-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
67	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 048	36288
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			6 029	36174
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	17616
67.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,6744	5 420	36175
67.2		материалы, изделия и конструкции			19	114
67.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00012	954 056	114
68	247-204-2523 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3P 25 А	шт.	1	2 259	2259
69	247-204-7906 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	5	5 644	28220
ЩС3.1						
70	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
70.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
70.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
70.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
70.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
70.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
70.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
70.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
70.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
70.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
70.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
70.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
71	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
72	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	6 048	54432
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			6 029	54261
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	26424
72.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,0116	5 420	54263
72.2		материалы, изделия и конструкции			19	171
72.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00018	954 056	172
73	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
74	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" IP+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	8	5 644	45152
75	247-208-1212 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC	шт.	1	12 667	12667
ЩС3.2						
76	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
76.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
76.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914

1	2	3	4	5	6	7
76.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
76.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
76.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
76.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
76.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
76.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
76.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
76.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
76.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
77	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
78	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	6 048	84672
		из них:				
78.1		затраты на труд рабочих			6 029	84406
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	41104
78.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	15,5736	5 420	84409
78.2		материалы, изделия и конструкции			19	266
78.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00028	954 056	267
79	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
80	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА AC 4,5кА "С"	шт.	13	5 644	73372
81	247-208-1212 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ63-40 AC/DC	шт.	1	12 667	12667
ЩСЗ.3						
82	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
82.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
82.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
82.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
82.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
82.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27

1	2	3	4	5	6	7
82.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>2 541</i>	<i>19</i>
82.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
82.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
82.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
82.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
82.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
82.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
83	247-201-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
84	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6 048	66528
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			6 029	66319
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	32296
84.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,2364	5 420	66321
84.2		материалы, изделия и конструкции			19	209
84.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00022	954 056	210
85	247-204-2523 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
86	247-204-7906 <i>РСНБ РК 2022</i>	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	10	5 644	56440
87	247-208-1212 <i>РСНБ РК 2022</i>	Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC	шт.	1	12 667	12667
ЩСЗ.4						
88	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
88.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
88.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
88.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
88.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
88.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>3 629</i>	<i>27</i>
88.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>2 541</i>	<i>19</i>
88.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
88.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
88.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446

1	2	3	4	5	6	7
88.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
88.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
88.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
89	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
90	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	6 048	72576
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			6 029	72348
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	35232
90.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,3488	5 420	72351
90.2		материалы, изделия и конструкции			19	228
90.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954 056	229
91	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
92	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	11	5 644	62084
93	247-208-1212 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC	шт.	1	12 667	12667
ЩСС						
94	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
94.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
94.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
94.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
94.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
94.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
94.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
94.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
94.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
94.3.2	252-207-3979	Переемы гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
94.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
94.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
94.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52

1	2	3	4	5	6	7
95	247-201-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452
96	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	7	6 048	42336
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			6 029	42203
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	20552
96.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,7868	5 420	42204
96.2		материалы, изделия и конструкции			19	133
96.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00014	954 056	134
97	247-204-2524 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2259
98	247-204-0713 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	575	3450
ЩСН						
99	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
99.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
99.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
99.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
99.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
99.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
99.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
99.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
99.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
99.3.2	252-207-3979	Перемиčky гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
99.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
99.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
99.3.5	247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
100	247-201-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8452
101	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 048	48384
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			6 029	48232
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	23488

1	2	3	4	5	6	7
101.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,8992	5 420	48234
101.2		материалы, изделия и конструкции			19	152
101.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00016	954 056	153
102	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2259
103	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
104	247-204-7906 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	3	5 644	16932
105	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2151
ЦСВІ						
106	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
106.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
106.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
106.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
106.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
106.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
106.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
106.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
106.3.2	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
106.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
106.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
106.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
107	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13642
108	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	16	6 048	96768
		из них:				
108.1		затраты на труд рабочих			6 029	96464
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	46976
108.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,7984	5 420	96467
108.2		материалы, изделия и конструкции			19	304

1	2	3	4	5	6	7
108.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00032	954 056	305
109	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2162
110	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	575	3450
111	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	2 016	16128
112	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
ЩСВ2						
113	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
113.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
113.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
113.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
113.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
113.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
113.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
113.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
113.3.2	252-207-3979	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
113.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
113.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
113.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
114	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
115	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	8	6 048	48384
		из них:				
115.1		затраты на труд рабочих			6 029	48232
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	23488
115.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,8992	5 420	48234
115.2		материалы, изделия и конструкции			19	152
115.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00016	954 056	153
116	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 615	2615

1	2	3	4	5	6	7
117	247-204-0713 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575
118	247-204-0757 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 016	6048
119	247-204-0759 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3928
120	247-204-3001 <i>РСНБ РК 2022</i>	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
ЩСД						
121	6119-0602-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005
		из них:				
121.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
121.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
121.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
121.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
121.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>3 629</i>	<i>27</i>
121.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,007548</i>	<i>2 541</i>	<i>19</i>
121.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
121.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
121.3.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
121.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
121.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
121.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
122	247-201-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
123	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6 048	30240
		из них:				
123.1		затраты на труд рабочих			6 029	30145
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	14680
123.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,562	5 420	30146
123.2		материалы, изделия и конструкции			19	95
123.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
124	247-204-2526 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2965

1	2	3	4	5	6	7
125	247-204-0712 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1P 13А 4,5 кА "С"	шт.	1	761	761
126	247-204-0758 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3P 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 151	6453
У1						
127	6124-0103-1501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	14 985	14985
		из них:				
127.1		затраты на труд рабочих			11 273	11273
		в том числе оплата труда рабочих			5 489	5489
127.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,16	5 219	11273
127.2		машины и механизмы			3 712	3712
		в том числе оплата труда машинистов			1 133	1133
127.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1836	12 297	2258
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1836</i>	<i>3 629</i>	<i>666</i>
127.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1836	7 921	1454
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1836</i>	<i>2 541</i>	<i>467</i>
128	Прайс-лист. <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Нерегулируемая конденсаторная установка УК-0,4-33,3 УЗ.	шт.	1	316 640,63	316641
ПМЛ						
129	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	22	6 048	133056
		из них:				
129.1		затраты на труд рабочих			6 029	132638
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	64592
129.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24,4728	5 420	132643
129.2		материалы, изделия и конструкции			19	418
129.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00044	954 056	420
130	247-208-2702 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160ДМ, 18А 400В	шт.	9	3 833	34497
131	247-209-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	13	1 388	18044
Подраздел 0.2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						40236434
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			12963625
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6541304</i>
		машины и механизмы	тенге			222631
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>48579</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27050178
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 647		

1	2	3	4	5	6	7
132	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	79	1 110	87690
		из них:				
132.1		затраты на труд рабочих			1 104	87216
		в том числе оплата труда рабочих			538	42502
132.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18,8652	4 625	87252
132.2		машины и механизмы			1	79
132.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0096459	7 921	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0096459	2 541	25
132.3		материалы, изделия и конструкции			5	395
132.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00237	35 441	84
132.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0869	3 255	283
133	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	79	613	48427
134	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	59	42	2478
135	247-202-0606 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	35	3500
136	6125-0412-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в подпольном люке коробки подключения аппаратуры количество линий до 5	шт.	164	22 802	3739528
		из них:				
136.1		затраты на труд рабочих			21 898	3591272
		в том числе оплата труда рабочих			12 040	1974560
136.1.1	007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	708,48	5 069	3591285
136.2		материалы, изделия и конструкции			904	148256
136.2.1	261-107-0456	Нитки суровые	кг	8,2	1 425	11685
136.2.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0082	6 325 216	51867
136.2.3	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	16,4	809	13268
136.2.4	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00984	837 706	8243
136.2.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	16,4	1 438	23583
136.2.6	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	8,2	4 837	39663
137	Прайс-лист. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Напольная коробка с глубиной 65 мм 4х2 модуля + 2х1 модуль, 0 896 20.	шт.	164	57 236,56	9386796
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ						
138	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	7 735	773	5979155
		из них:				
138.1		затраты на труд рабочих			757	5855395
		в том числе оплата труда рабочих			369	2854215
138.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 220,583	4 798	5856357

1	2	3	4	5	6	7
138.2		машины и механизмы			3	23205
138.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	330,555225	25	8264
138.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2060604	12 297	2534
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2060604</i>	<i>3 629</i>	<i>748</i>
138.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0858585	7 921	680
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0858585</i>	<i>2 541</i>	<i>218</i>
138.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	625,908465	22	13770
138.3		материалы, изделия и конструкции			13	100555
138.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,162435	584	95
138.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	55,2279	1 186	65500
138.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	12,376	3 255	40284
139	243-107-1019 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м	53	76 670	4063510
140	243-107-1015 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м	7	30 270	211890
141	243-107-1014 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м	10	22 093	220930
142	243-107-0913 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м	10	17 757	177570
143	243-107-0912 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	30	12 317	369510
144	243-107-0910 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м	85	5 706	485010
145	243-107-0905 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	110	3 811	419210
146	243-107-0904 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	240	2 164	519360
147	243-107-0903 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	490	1 499	734510
148	243-107-0902 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	570	977	556890

1	2	3	4	5	6	7
149	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	м	200	1 345	269000
150	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66	м	240	942	226080
151	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	5 010	601	3011010
152	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	м	40	398	15920
153	243-108-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x16 (ок)-0,66	м	10	6 405	64050
154	243-108-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-0,66	м	45	4 190	188550
155	243-108-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-0,66	м	60	1 841	110460
156	243-108-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-0,66	м	125	1 242	155250
157	243-108-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66	м	40	810	32400
158	243-108-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	м	170	555	94350
159	243-202-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x1,5	м	190	432	82080
ТРУБЫ						
160	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	240	99	23760
161	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	240	65	15600
162	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 445	78	112710
163	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5 630	54	304020
ЗАЗЕМЛЕНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7
164	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	520	1 449	753480
		из них:				
164.1		затраты на труд рабочих			764	397280
		в том числе оплата труда рабочих			372	193440
164.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	78,624	5 052	397208
164.2		машины и механизмы			56	29120
		в том числе оплата труда машинистов			15	7800
164.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	17,57808	244	4289
164.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,23552	12 297	15193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,23552	3 629	4484
164.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,23552	7 921	9787
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,23552	2 541	3139
164.3		материалы, изделия и конструкции			629	327080
164.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	19,24	1 293	24877
164.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,68	1 234	5775
164.3.3	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,6552	452 233	296303
165	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	100	1 277	127700
		из них:				
165.1		затраты на труд рабочих			709	70900
		в том числе оплата труда рабочих			345	34500
165.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,04	5 052	70930
165.2		машины и механизмы			139	13900
		в том числе оплата труда машинистов			37	3700
165.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	7,7652	244	1895
165.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,594	12 297	7304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,594	3 629	2156
165.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,594	7 921	4705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,594	2 541	1509
165.3		материалы, изделия и конструкции			429	42900
165.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,5	853	427
165.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,7	1 293	4784
165.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,6	1 234	1974
165.3.4	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,079	452 233	35726
МОЛНИЕЗАЩИТА						
166	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	1 900	1 215	2308500
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
166.1		затраты на труд рабочих			928	1763200
		в том числе оплата труда рабочих			452	858800
166.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	348,84	5 052	1762340
166.2		машины и механизмы			33	62700
		в том числе оплата труда машинистов			7	13300
166.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	68,9472	244	16823
166.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,2572	12 297	27757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2572	3 629	8191
166.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,2572	7 921	17879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,2572	2 541	5736
166.3		материалы, изделия и конструкции			254	482600
166.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	28,5	300	8550
166.3.2	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,76	354 405	269348
166.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,1	1 234	21101
166.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,437	339 867	148522
166.3.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,038	884 809	33623
167	6124-0203-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	425	1 270	539750
		из них:				
167.1		затраты на труд рабочих			928	394400
		в том числе оплата труда рабочих			452	192100
167.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	78,03	5 052	394208
167.2		машины и механизмы			33	14025
		в том числе оплата труда машинистов			7	2975
167.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,4224	244	3763
167.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5049	12 297	6209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5049	3 629	1832
167.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,5049	7 921	3999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5049	2 541	1283
167.3		материалы, изделия и конструкции			309	131325
167.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,375	300	1913
167.3.2	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,17	354 405	60249
167.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	3,825	1 234	4720
167.3.4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16575	339 867	56333
167.3.5	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0085	884 809	7521
СИСТЕМА ТЕПЛОСКАТ						
168	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	13 005	13005

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
168.1		затраты на труд рабочих			10 914	10914
		в том числе оплата труда рабочих			5 315	5315
168.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,1604	5 052	10914
168.2		машины и механизмы			157	157
		в том числе оплата труда машинистов			46	46
168.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
168.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,007548	12 297	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	3 629	27
168.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,007548	7 921	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,007548	2 541	19
168.3		материалы, изделия и конструкции			1 934	1934
168.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
168.3.2	252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
168.3.3	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
168.3.4	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
168.3.5	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52
169	247-201-0205 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	14 856	14856
170	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6 048	24192
		из них:				
170.1		затраты на труд рабочих			6 029	24116
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	11744
170.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,4496	5 420	24117
170.2		материалы, изделия и конструкции			19	76
170.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00008	954 056	76
171	247-204-1628 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 008	6024
172	247-204-7935 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	7 826	7826
173	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
		из них:				
173.1		затраты на труд рабочих			6 029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
173.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1124	5 420	6029
173.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
173.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19

1	2	3	4	5	6	7
174	247-208-1211 <i>РСНБ РК 2022</i>	Контактор модульный типа КМ40-40 AC/DC	шт.	1	12 667	12667
175	243-906-2202 <i>РСНБ РК 2022</i>	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	2 349	2349
176	247-202-1301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Коробка распределительная для силового оборудования А6, полиэтиленовая, наружный размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	23	488	11224
177	243-906-2203 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	23	271	6233
178	241-216-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	215	69	14835
179	6124-0202-1103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе полимерной, диаметр до 50 мм	м	290	914	265060
		из них:				
179.1		затраты на труд рабочих			724	209960
		в том числе оплата труда рабочих			352	102080
179.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43,761	4 798	209965
179.2		машины и механизмы			1	290
179.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03132	7 921	248
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03132</i>	<i>2 541</i>	<i>80</i>
179.3		материалы, изделия и конструкции			189	54810
179.3.1	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	11,6	4 730	54868
180	243-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	290	4 233	1227570
181	6124-0201-0801 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	215	998	214570
		из них:				
181.1		затраты на труд рабочих			564	121260
		в том числе оплата труда рабочих			274	58910
181.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	23,22	5 219	121185
181.2		машины и механизмы			360	77400
		в том числе оплата труда машинистов			95	20425
181.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	6,966	8 460	58932
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,966</i>	<i>2 127</i>	<i>14817</i>
181.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	6,966	24	167
181.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,90558	12 297	11136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,90558</i>	<i>3 629</i>	<i>3286</i>
181.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,90558	7 921	7173
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,90558</i>	<i>2 541</i>	<i>2301</i>
181.3		материалы, изделия и конструкции			74	15910

1	2	3	4	5	6	7
181.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,086	853	73
181.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00172	4 216 417	7252
181.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02064	2 313	48
181.3.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001075	7 763 690	8346
181.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,017888	501	9
181.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,129	1 293	167
181.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,008815	1 438	13
182	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	215	601	129215
183	6119-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	215	831	178665
		из них:				
183.1		затраты на труд рабочих			824	177160
		в том числе оплата труда рабочих			401	86215
183.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	37,582	4 711	177049
183.2		машины и механизмы			3	645
183.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,028525	25	51
183.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0071595	12 297	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0071595	3 629	26
183.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,004773	7 921	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004773	2 541	12
183.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,842265	22	85
183.2.5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	7,6368	82	626
183.3		материалы, изделия и конструкции			4	860
183.3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	79,55	6	477
183.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,33411	1 186	396
184	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	215	54	11610
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ						
185	6119-0303-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	111	2 303	255633
		из них:				
185.1		затраты на труд рабочих			2 293	254523
		в том числе оплата труда рабочих			1 117	123987
185.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	50,3829	5 052	254534
185.2		машины и механизмы			10	1110
		в том числе оплата труда машинистов			3	333
185.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,209457	34	7
185.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12321	7 921	976

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,12321</i>	<i>2 541</i>	<i>313</i>
185.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,977684	22	110
186	243-907-1007 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	111	4 134	458874
187	243-907-2903 <i>РСНБ РК 2022</i>	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	56	1 021	57176
188	243-907-4814 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Консоль для крепления кабельного лотка типа ВМ, проволочного, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 190 кг	шт.	112	9 849	1103088
189	243-907-4313 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	112	5 101	571312
190	243-907-6142 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа СМ, М6х14	шт.	332	274	90968
191	243-907-5301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,332	47 438	15749
192	243-907-5102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,224	56 022	12549
193	243-907-5103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,224	65 509	14674
194	243-907-5302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,448	84 484	37849
195	243-907-5002 <i>РСНБ РК 2022</i>	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,448	71 382	31979

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-10

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТПРАЙС-ЛИСТ	Напольная коробка с глубиной 65 мм 4х2 модуля + 2х1 модуль, 0 896 20. #	шт.	164	57 236,56	9 386 796,25
2	243-107-1019	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1	м	53	76 670	4 063 510
3	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 225	601	3 140 225
4	243-403-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	290	4 233	1 227 570
5	243-907-4814	Консоль для крепления кабельного лотка типа ВМ, проволочного, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 190 кг	шт.	112	9 849	1 103 088
6	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	490	1 499	734 510
7	247-204-7906	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1P+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	108	5 644	609 552
8	243-907-4313	Кронштейн потолочный одинарный типа SSH 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы	шт.	112	5 101	571 312
9	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	570	977	556 890
10	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	240	2 164	519 360

1	2	3	4	5	6	7
11	243-107-0910	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м	85	5 706	485 010
12	243-907-1007	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм	м	111	4 134	458 874
13	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	110	3 811	419 210
14	243-107-0912	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66	м	30	12 317	369 510
15	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,7342	452 233	332 029,47
16	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,93	354 405	329 596,65
17	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5 845	54	315 630
18	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	200	1 345	269 000
19	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	240	942	226 080
20	243-107-1014	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	м	10	22 093	220 930
21	243-107-1015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м	7	30 270	211 890
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,60275	339 867	204 854,83
23	243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	м	45	4 190	188 550
24	243-107-0913	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	м	10	17 757	177 570
25	247-204-7910	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	26	6 239	162 214
26	243-108-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	125	1 242	155 250

1	2	3	4	5	6	7
27	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,105	1 147 327	120 469,34
28	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 445	78	112 710
29	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-0,66	м	60	1 841	110 460
30	247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	7	13 642	95 494
31	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66	м	170	555	94 350
32	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	9	10 468	94 212
33	243-907-6142	Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа СМ, М6х14	шт.	332	274	90 968
34	247-208-1212	Контактор модульный типа КМ63-40 AC/DC	шт.	7	12 667	88 669
35	243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x1,5	м	190	432	82 080
36	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	55,56201	1 186	65 896,54
37	243-108-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x16 (ок)-0,66	м	10	6 405	64 050
38	243-907-2903	Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	56	1 021	57 176
39	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	11,6	4 730	54 868
40	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,0082	6 325 216	51 866,77
41	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	79	613	48 427
42	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	13,2029	3 255	42 975,44
43	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0465	884 809	41 143,62
44	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	8,2	4 837	39 663,4
45	252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	27	1 446	39 042

1	2	3	4	5	6	7
46	243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,448	84 484	37 848,83
47	247-208-2702	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160ДМ, 18А 400В	шт.	9	3 833	34 497
48	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	27,205	1 234	33 570,97
49	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	40	810	32 400
50	243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,448	71 382	31 979,14
51	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	23,069	1 293	29 828,22
52	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	12	2 259	27 108
53	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	240	99	23 760
54	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	16,408815	1 438	23 595,88
55	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	2 016	22 176
56	247-204-7939	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	3	7 240	21 720
57	247-209-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	13	1 388	18 044
58	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	2	8 452	16 904
59	247-204-7943	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 32А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	2	8 426	16 852
60	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	16 311	16 311
61	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	40	398	15 920
62	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,332	47 438	15 749,42
63	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	240	65	15 600
64	247-201-0205	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	14 856	14 856

1	2	3	4	5	6	7
65	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	215	69	14 835
66	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,224	65 509	14 674,02
67	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	16,4	809	13 267,6
68	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	2 151	12 906
69	247-208-1211	Контактор модульный типа КМ40-40 АС/DC	шт.	1	12 667	12 667
70	243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,224	56 022	12 548,93
71	261-107-0456	Нитки суровые	кг	8,2	1 425	11 685
72	247-202-1301	Коробка распределительная для силового оборудования А6, полиэтиленовая, наружный размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм ² , 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	23	488	11 224
73	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
74	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	34,875	300	10 462,5
75	247-204-7955	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 63А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	9 470	9 470
76	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	16	575	9 200
77	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001075	7 763 690	8 345,97
78	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00984	837 706	8 243,03
79	247-204-7935	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"	шт.	1	7 826	7 826
80	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00807	954 056	7 699,23
81	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00172	4 216 417	7 252,24
82	243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	23	271	6 233
83	247-204-1628	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 008	6 024

1	2	3	4	5	6	7
84	247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	2	2 965	5 930
85	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	11,6	501	5 811,6
86	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
87	247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	35	3 500
88	247-204-2530	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	1	3 458	3 458
89	247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2 824	2 824
90	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 615	2 615
91	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	59	42	2 478
92	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,004	604 794	2 419,18
93	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм ²	шт.	1	2 349	2 349
94	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
95	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2 162
96	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00105	1 766 544	1 854,87
97	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1,4	1 038	1 453,2
98	247-204-0712	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 13А 4,5 кА "С"	шт.	1	761	761
99	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	647	647
100	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,586	853	499,86
101	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,82	594	487,08
102	241-221-0103	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	79,55	6	477,3
103	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,162435	584	94,86
104	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00237	35 441	84
105	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,02064	2 313	47,74

1	2	3	4	5	6	7
106	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,02886	1 032	29,78
107	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,017888	501	8,96
		Итого материальные ресурсы	тенге			28 523 655
Оборудование поставки подрядчика						
1	515-301-0305 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1 576 676	1 576 676
2	515-301-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808	1 493 808
3	515-301-0543 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21У3	шт.	3	366 719	1 100 157
4	515-301-0550 <i>РСНБ РК 2022</i>	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3090-21У3	шт.	2	516 028	1 032 056
5	ТПрайс-лист. <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Нерегулируемая конденсаторная установка УК-0,4-33,3 УЗ. #	шт.	1	316 640,62	316 640,62
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			5 519 338
		Всего по ведомости:	тенге			34 042 992,32

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60090

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60090'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'1'7.01'*****
2	Ю'""Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-10'Силовое электрооборудование'ЭМ'1'в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	ПР СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ*
5	П2 ВЩ*
6	У6119-0501-0101(РМ296161)'1'1'Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
7	515-301-0303'1'1'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А'шт.*
8	П2 РЩ2, РЩ1, АВР, ЩСП*
9	У6119-0501-0101(РМ296161)'1+2+1+1'1'Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
10	515-301-0550'1'1'Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3090-21УЗ'шт.*
11	515-301-0543'2'1'Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21УЗ'шт.*
12	515-301-0305'1'1'Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А'шт.*
13	515-301-0543'1'1'Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3067-21УЗ'шт.*
14	П2ЩС1.1*
15	У6119-0501-0101(РМ296161)'1'1'Монтаж устройства вводно-распределительного'шт.*
16	515-301-0550'1'1'Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3090-21УЗ'шт.*
17	П2ЩС1.2*
18	У6119-0602-0108(РМ296160)'1'1'Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
19	С1247-201-0106'1'1'Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
20	У6124-0303-0601'1+1+2+2+12'1'Установка прибора или аппарата'шт.*
21	С1247-204-2529'1'1'Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 ЗР 100 А'шт.*
22	С1247-204-7955'1'1'Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" ЗР+N 63А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
23	С1247-204-7939'2'1'Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" ЗР+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
24	С1247-204-7943'2'1'Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" ЗР+N 32А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
25	С1247-204-7910'12'1'Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
26	П2ЩС1.3*
27	У6119-0602-0108(РМ296160)'1'1'Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
28	С1247-201-0105'1'1'Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
29	У6124-0303-0601'1+1+7+1+2'1'Установка прибора или аппарата'шт.*
30	С1247-204-2530'1'1'Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 ЗР 125 А'шт.*
31	С1247-204-7939'1'1'Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" ЗР+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
32	С1247-204-7910'7'1'Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
33	С1247-204-0711'1'1'Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
34	С1247-204-0758'2'1'Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" ЗР 20А 4,5 кА "С"'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
35	П2ЩС1.4*
36	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
37	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
38	У6124-0303-0601'1+14''Установка прибора или аппарата'шт.*
39	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
40	С1247-204-7906'14''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
41	П2ЩС1.5*
42	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
43	С1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
44	У6124-0303-0601'1+9''Установка прибора или аппарата'шт.*
45	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
46	С1247-204-7906'9''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
47	П2ЩС1.6*
48	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
49	С1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
50	У6124-0303-0601'1+7+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
51	С1247-204-2526'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А'шт.*
52	С1247-204-7910'7''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 20А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
53	С1247-204-7906'1''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
54	С1247-208-1212'1''Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC'шт.*
55	П2ЩС2.1*
56	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
57	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
58	У6124-0303-0601'1+14''Установка прибора или аппарата'шт.*
59	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
60	С1247-204-7906'14''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
61	П2ЩС2.2*
62	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
63	С1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
64	У6124-0303-0601'1+6''Установка прибора или аппарата'шт.*
65	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
66	С1247-204-7906'6''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
67	П2ЩС2.3*
68	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
69	С1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛЗ IP31'шт.*
70	У6124-0303-0601'1+5''Установка прибора или аппарата'шт.*
71	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
72	C1247-204-7906'5''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
73	C1247-208-1212'1''Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC'шт.*
74	П2ЩС2.4*
75	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
76	C1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
77	У6124-0303-0601'1+9''Установка прибора или аппарата'шт.*
78	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
79	C1247-204-7906'9''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
80	C1247-208-1212'1''Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC'шт.*
81	П2ЩС2.5*
82	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
83	C1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
84	У6124-0303-0601'1+5''Установка прибора или аппарата'шт.*
85	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
86	C1247-204-7906'5''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
87	П2ЩС3.1*
88	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
89	C1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
90	У6124-0303-0601'1+8''Установка прибора или аппарата'шт.*
91	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
92	C1247-204-7906'8''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
93	C1247-208-1212'1''Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC'шт.*
94	П2ЩС3.2*
95	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
96	C1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
97	У6124-0303-0601'1+13''Установка прибора или аппарата'шт.*
98	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
99	C1247-204-7906'13''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
100	C1247-208-1212'1''Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC'шт.*
101	П2ЩС3.3*
102	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
103	C1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
104	У6124-0303-0601'1+10''Установка прибора или аппарата'шт.*
105	C1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
106	C1247-204-7906'10''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
107	C1247-208-1212'1''Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC'шт.*
108	П2ЩС3.4*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
109	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
110	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
111	У6124-0303-0601'1+11''Установка прибора или аппарата'шт.*
112	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
113	С1247-204-7906'11''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
114	С1247-208-1212'1''Контактор модульный типа КМ63-40 АС/DC'шт.*
115	П2ЩСС*
116	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
117	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
118	У6124-0303-0601'1+6''Установка прибора или аппарата'шт.*
119	С1247-204-2524'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А'шт.*
120	С1247-204-0713'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
121	П2ЩСН*
122	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
123	С1247-201-0102'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
124	У6124-0303-0601'1+3+3+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
125	С1247-204-2523'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А'шт.*
126	С1247-204-0713'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
127	С1247-204-7906'3''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 1Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
128	С1247-204-0758'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
129	П2ЩСВ1*
130	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
131	С1247-201-0105'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
132	У6124-0303-0601'1+6+8+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
133	С1247-204-0761'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"'шт.*
134	С1247-204-0713'6''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
135	С1247-204-0757'8''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
136	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
137	П2 ЩСВ2*
138	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
139	С1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
140	У6124-0303-0601'1+1+3+2+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
141	С1247-204-0762'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"'шт.*
142	С1247-204-0713'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
143	С1247-204-0757'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"'шт.*
144	С1247-204-0759'2''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"'шт.*
145	С1247-204-3001'1''Расцепитель независимый типа РН47'шт.*
146	П2 ЩСД*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
147	У6119-0602-0108(РМ296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
148	С1247-201-0104'1''Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН 24з-1 36 УХЛ3 IP31'шт.*
149	У6124-0303-0601'1+1+3''Установка прибора или аппарата'шт.*
150	С1247-204-2526'1''Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 ЗР 50 А'шт.*
151	С1247-204-0712'1''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 13А 4,5 кА "С"'шт.*
152	С1247-204-0758'3''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"'шт.*
153	П2 У1*
154	У6124-0103-1501'1''Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг'шт.*
155	СТПрайс-лист (П-Т2024-2) (=14)'1'328125'Нерегулируемая конденсаторная установка УК-0,4-33,3 УЗ'шт.*
156	П2 ПМЛ*
157	У6124-0303-0601'9+13''Установка прибора или аппарата'шт.*
158	С1247-208-2702'9''Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160ДМ, 18А 400В'шт.*
159	С1247-209-0101'13''Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54'шт.*
160	ПР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
161	У6119-0402-0101(РМ296168) (РС264508)'58+21''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
162	С1247-214-0116'58+21''Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20'шт.*
163	С1261-303-0102'59''Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм'шт.*
164	С1247-202-0606'100''Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм'шт.*
165	У6125-0412-0207(РМ20)'146+18''Монтаж в подпольном люке коробки подключения аппаратуры количество линий до 5'шт.*
166	СТПрайс-лист (П-Т2024-2) (=19)'146+18'59312,5'Напольная коробка с глубиной 65 мм 4х2 модуля + 2х1 модуль, 0 896 20'шт.*
167	П2КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
168	У6119-0102-0101(РС154778) (РС181696) (РС286292) (РМ296127) (РМ296162)'53+7+10+10+30+85+110+240+490+570+200+240+5010+40+10+45+60+125+40+170+190''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
169	С1243-107-1019'53''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х240 (мк)-1'м*
170	С1243-107-1015'7''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1'м*
171	С1243-107-1014'10''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1'м*
172	С1243-107-0913'10''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66'м*
173	С1243-107-0912'30''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66'м*
174	С1243-107-0910'85''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66'м*
175	С1243-107-0905'110''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66'м*
176	С1243-107-0904'240''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
177	C1243-107-0903'490''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x4 (ок)-0,66'м*
178	C1243-107-0902'570''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66'м*
179	C1243-107-0504'200''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66'м*
180	C1243-107-0503'240''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66'м*
181	C1243-107-0502'5010''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66'м*
182	C1243-107-0501'40''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66'м*
183	###*
184	C1243-108-0906'10''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x16 (ок)-0,66'м*
185	C1243-108-0905'45''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x10 (ок)-0,66'м*
186	C1243-108-0903'60''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-0,66'м*
187	C1243-108-0902'125''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5 (ок)-0,66'м*
188	C1243-108-0502'40''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66'м*
189	C1243-108-0501'170''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66'м*
190	C1243-202-0103'190''Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x1,5'м*
191	П2ТРУБЫ*
192	C1241-207-0305'240''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм'м*
193	C1241-207-0304'240''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм'м*
194	C1241-207-0303'1445''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм'м*
195	C1241-207-0302'5630''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
196	П2АЗЕМЛЕНИЕ*
197	У6124-0203-0202(PC279800=0,00126)'520''Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм ² 'м*
198	У6124-0203-0301(PC279800=0,00079)'100''Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм ² 'м*
199	П2МОЛНИЕЗАЩИТА*
200	У6124-0203-0306(PC279845=0,00023)'1900''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
201	У6124-0203-0306(PC279845=0,00039)'425''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм'м*
202	П2СИСТЕМА ТЕПЛОКАТ*
203	У6119-0602-0108(PM296160)'1''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг'шт.*
204	C1247-201-0205'1''Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛЗ IP31'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
205	У6124-0303-0601'3+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
206	С1247-204-1628'3''Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"'шт.*
207	С1247-204-7935'1''Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С"'шт.*
208	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
209	С1247-208-1211'1''Контактор модульный типа КМ40-40 АС/DC'шт.*
210	С1243-906-2202'1''Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2'шт.*
211	С1247-202-1301'23''Коробка распределительная для силового оборудования А6, полиэтиленовая, наружный размер 80х43х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.'шт.*
212	С1243-906-2203'23''Муфта сальник для кабелей PG16'шт.*
213	С1241-216-0201'215''Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм'шт.*
214	У6124-0202-1103'290''Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе полимерной, диаметр до 50 мм'м*
215	С1243-403-0101'290''Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21R00 33 Вт/м'м*
216	У6124-0201-0801'215''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
217	С1243-107-0502'215''Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг (А) -LS 3х2,5 (ок)-0,66'м*
218	У6119-301-205 (PM296009) (PM296048) (PM296163)'215''Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм'м*
219	С1241-207-0302'215''Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм'м*
220	П2КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ*
221	У6119-303-102 (PM296143) (PM296145) (PC287641) (PC283758) (PC283746)'111''Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм'м*
222	С1243-907-1007'111''Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 400 мм'м*
223	С1243-907-2903'0,5.112''Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм'м*
224	С1243-907-4814'112''Консоль для крепления кабельного лотка типа BM, проволочного, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 190 кг'шт.*
225	С1243-907-4313'112''Кронштейн потолочный одинарный типа SSH 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы'шт.*
226	С1243-907-6142'332''Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа CM, М6х14'шт.*
227	С1243-907-5301'332''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6'1000 шт.*
228	С1243-907-5102'224''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65'1000 шт.*
229	С1243-907-5103'224''Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85'1000 шт.*
230	С1243-907-5302'448''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8'1000 шт.*
231	С1243-907-5002'448''Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм'1000 шт.*
232	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-11

(Локальный сметный расчет)

на Электрочасофикация

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 11.2 ЭЧ

Сметная стоимость	4446,929	тыс.тенге
Средства на оплату труда	784,417	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,179	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						4446929
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			778678
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			418038
		машины и механизмы	тенге			25897
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			5739
		материалы, изделия и конструкции	тенге			258052
		оборудование	тенге			3384302
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	179		
1	6125-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт.	1	16 741	16741
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			16 712	16712
		в том числе оплата труда рабочих			9 189	9189
1.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,24	5 158	16712
1.2		материалы, изделия и конструкции			29	29
1.2.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001	35 441	4
1.2.2	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,02	1 251	25

1	2	3	4	5	6	7
2	518-203-0102 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Часовая станция Standing, 300 мм x 315 мм x 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45	шт.	1	238 814	238814
3	6125-0602-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	28	9 209	257852
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			9 178	256984
		в том числе оплата труда рабочих			5 046	141288
3.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	60,48	4 249	256980
3.2		материалы, изделия и конструкции			31	868
3.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	175	49
3.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0028	35 441	99
3.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,56	1 251	701
4	518-203-0202 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Цифровые часы Standing 114, 448 мм x 186 мм x 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	28	89 406	2503368
5	6125-0105-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2	м	375	610	228750
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			549	205875
		в том числе оплата труда рабочих			302	113250
5.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	44,55	4 621	205866
5.2		машины и механизмы			60	22500
		в том числе оплата труда машинистов			13	4875
5.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,9845	11 291	22407
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9845</i>	<i>2 541</i>	<i>5043</i>
5.3		материалы, изделия и конструкции			1	375
5.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,04125	986	41
5.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1125	2 143	241
6	6119-0102-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	215	788	169420
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			757	162755
		в том числе оплата труда рабочих			369	79335
6.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	33,927	4 798	162782
6.2		машины и механизмы			3	645
6.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,188025	25	230
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0057276	12 297	70
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0057276</i>	<i>3 629</i>	<i>21</i>
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0023865	7 921	19
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0023865</i>	<i>2 541</i>	<i>6</i>
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	17,397585	22	383

1	2	3	4	5	6	7
6.3		материалы, изделия и конструкции			28	6020
6.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,004515	584	3
6.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	258	5	1290
6.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,86	2 250	1935
6.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,5351	1 186	1821
6.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,344	3 255	1120
7	243-103-0211 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 3х1,5-0,66	м	590	374	220660
8	241-207-1702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	215	140	30100
9	6125-1101-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	32	4 347	139104
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			4 261	136352
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	74976
9.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	34,56	3 945	136339
9.2		машины и механизмы			86	2752
		в том числе оплата труда машинистов			27	864
9.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3456	7 921	2738
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3456</i>	<i>2 541</i>	<i>878</i>
10	518-203-0301 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Standing-BGR, блок гальванической развязки	шт.	28	10 343	289604
11	518-203-0302 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения	шт.	4	88 129	352516

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-11

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-103-0211	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 3х1,5-0,66	м	590	374	220 660
2	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	215	140	30 100
3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,86	2 250	1 935
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,5351	1 186	1 820,63
5	241-221-0101	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	258	5	1 290
6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,344	3 255	1 119,72
7	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,58	1 251	725,58
8	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1125	2 143	241,09
9	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0029	35 441	102,78
10	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	175	49
11	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,04125	986	40,67
12	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,004515	584	2,64
		Итого материальные ресурсы	тенге			258 087
Оборудование поставки подрядчика						
1	518-203-0202 СпрЦЦ 02.2024	Цифровые часы Standing 114, 448 мм x 186 мм x 12 мм, 220В, температур от -10 до +45	шт.	28	89 406	2 503 368

1	2	3	4	5	6	7
2	518-203-0302 СпрСИЦ 02.2024	Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения	шт.	4	88 129	352 516
3	518-203-0301 СпрСИЦ 02.2024	Standing-BGR, блок гальванической развязки	шт.	28	10 343	289 604
4	518-203-0102 СпрСИЦ 02.2024	Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45	шт.	1	238 814	238 814
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			3 384 302
		Всего по ведомости:	тенге			3 642 389,1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60100

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60100'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю'"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-11'Электрочасофикация'Альбом 11.2 ЭЧ'в текущих ценах 01.01.2024г.*'
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*'
4	У6125-0602-0101'1''Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1'шт.*'
5	518-203-0102'1''Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45'шт.*'
6	У6125-0602-0201'28''Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних'шт.*'
7	518-203-0202'28''Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45'шт.*'
8	У6125-0105-0301'590-215''Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2'м*'
9	У6119-0102-0101(РС154778) (РМ296127) (РМ296162)'215''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*'
10	С1243-103-0211'590''Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг 3х1,5-0,66'м*'
11	С1241-207-1702'215''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*'
12	У6125-1101-0701'28+4''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*'
13	518-203-0301'28''Standing-BGR, блок гальванической развязки'шт.*'
14	518-203-0302'4''Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения'шт.*'
15	К'Эрих Н.*'

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-12

(Локальный сметный расчет)

на Структурированная кабельная сеть

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 11.1 СКС

Сметная стоимость	39446,571	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8418,529	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,78	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						39446571
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			8411297
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			4131675
		машины и механизмы	тенге			62915
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			7232
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26760500
		оборудование	тенге			4211859
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 780		
СКС и телефонизация						
1	6125-1301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	26 587	26587
из них:						
1.1		затраты на труд рабочих			22 118	22118
		в том числе оплата труда рабочих			12 161	12161
1.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,4	4 096	22118
1.2		машины и механизмы			903	903
		в том числе оплата труда машинистов			239	239

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0432	12 803	553
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0432</i>	<i>3 629</i>	<i>157</i>
1.2.2	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,5724	56	32
1.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2484	244	61
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0324	7 921	257
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0324</i>	<i>2 541</i>	<i>82</i>
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 566	3566
1.3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	278 998	33
1.3.2	261-107-0664	Рамка для надписей 55x15 мм	шт.	10	17	170
1.3.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	733 984	7
1.3.4	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	675 666	7
1.3.5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001	991 185	10
1.3.6	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00002	1 464 149	29
1.3.7	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	435 731	3050
1.3.8	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,2378	1 092	260
2	261-302-0436 <i>РСНБ РК 2022</i>	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48865
3	Прайс. <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7,</i> <i>Кмат=0,965</i>	Оптический сплиттер 1:2 SPL-1/2-SC/APC.	шт.	9	3 291,34	29622
4	6125-0105-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2	м	220	610	134200
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			549	120780
		в том числе оплата труда рабочих			302	66440
4.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26,136	4 621	120774
4.2		машины и механизмы			60	13200
		в том числе оплата труда машинистов			13	2860
4.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,16424	11 291	13145
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,16424</i>	<i>2 541</i>	<i>2958</i>
4.3		материалы, изделия и конструкции			1	220
4.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0242	986	24
4.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,066	2 143	141
5	243-503-0104 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC А-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	220	77	16940
6	243-906-2405 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	9	9 353	84177
7	6119-0102-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	8 380	788	6603440
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			757	6343660
		в том числе оплата труда рабочих			369	3092220

1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1 322,364	4 798	6344702
7.2		машины и механизмы			3	25140
7.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	358,1193	25	8953
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2232432	12 297	2745
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2232432</i>	<i>3 629</i>	<i>810</i>
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,093018	7 921	737
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,093018</i>	<i>2 541</i>	<i>236</i>
7.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	678,10122	22	14918
7.3		материалы, изделия и конструкции			28	234640
7.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,17598	584	103
7.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	10 056	5	50280
7.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	33,52	2 250	75420
7.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	59,8332	1 186	70962
7.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	13,408	3 255	43643
8	6119-0101-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	4 195	226	948070
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			209	876755
		в том числе оплата труда рабочих			102	427890
8.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	185,8385	4 711	875485
8.2		машины и механизмы			1	4195
8.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	53,549175	25	1339
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,093129	12 297	1145
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,093129</i>	<i>3 629</i>	<i>338</i>
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,093129	7 921	738
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,093129</i>	<i>2 541</i>	<i>237</i>
8.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	101,51061	22	2233
8.3		материалы, изделия и конструкции			16	67120
8.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	16,78	2 250	37755
8.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,8095	1 186	10448
8.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,712	3 255	21848
9	243-304-0140 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6A 4x2x23AWG LSZH	м	12 575	538	6765350
10	6119-0402-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	58	1 110	64380
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 104	64032
		в том числе оплата труда рабочих			538	31204
10.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,8504	4 625	64058
10.2		машины и механизмы			1	58

1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0070818	7 921	56
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0070818</i>	<i>2 541</i>	<i>18</i>
10.3		материалы, изделия и конструкции			5	290
10.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00174	35 441	62
10.3.2	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0638	3 255	208
11	247-214-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	58	829	48082
12	6125-1101-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	30	4 347	130410
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			4 261	127830
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	70290
12.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	32,4	3 945	127818
12.2		машины и механизмы			86	2580
		в том числе оплата труда машинистов			27	810
12.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,324	7 921	2566
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,324</i>	<i>2 541</i>	<i>823</i>
13	248-102-0506 <i>РСНБ РК 2022</i>	Точка доступа Wi-Tek WI-AP216, для построения бесшовных сетей Wi-Fi 2.4GHz and 5GHz с 1 портом PoE • 100 Мбит/с + 1 порт Uplink • 100 Мбит/с (До 48 пользователей)	шт.	30	31 683	950490
14	241-207-1702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	4 195	140	587300
15	6125-0203-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	12	3 851	46212
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			3 593	43116
		в том числе оплата труда рабочих			1 976	23712
15.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,3312	4 621	43119
15.2		материалы, изделия и конструкции			258	3096
15.2.1	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,012	82 575	991
15.2.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00012	1 576 025	189
15.2.3	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,12	773	93
15.2.4	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6 325 216	759
15.2.5	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,4	189	454
15.2.6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,504	1 186	598
16	248-201-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Аппарат телефонный модели КХ-TS2350	шт.	12	7 221	86652
Серверное оборудование устанавливаемое в шкаф ТКШ1						
17	6125-0301-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	2	9 452	18904
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			8 355	16710
		в том числе оплата труда рабочих			4 594	9188

1	2	3	4	5	6	7
17.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32	3 868	16710
17.2		машины и механизмы			1 097	2194
		в том числе оплата труда машинистов			247	494
17.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1944	11 291	2195
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,1944	2 541	494
18	248-404-0702 СпрСЦ 02.2024	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	2	272 915	545830
19	521-101-0401025 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47232
20	248-102-2002 СпрСЦ 02.2024	Шкаф телекоммуникационный настенный типа Hyperline, TWB 15U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	213 993	213993
21	248-102-3705 СпрСЦ 02.2024	Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	2	29 367	58734
22	248-102-2802 СпрСЦ 02.2024	Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648	26648
23	248-102-3501 СпрСЦ 02.2024	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250B	шт.	1	32 248	32248
24	243-906-2709 СпрСЦ 02.2024	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	48	3 865	185520
25	1312-0701-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	4	9 079	36316
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			8 612	34448
		в том числе оплата труда рабочих			4 735	18940
25.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	7,6992	4 474	34446
25.2		машины и механизмы			51	204
		в том числе оплата труда машинистов			15	60
25.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,022896	7 921	181
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,022896	2 541	58
25.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,08864	22	24
25.3		материалы, изделия и конструкции			416	1664
25.3.1	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	16	104	1664
26	Прайс. НДПС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 75.	шт.	4	35 101,88	140408
27	6125-1301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	1	26 587	26587
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			22 118	22118
		в том числе оплата труда рабочих			12 161	12161
27.1.1	007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,4	4 096	22118
27.2		машины и механизмы			903	903
		в том числе оплата труда машинистов			239	239

1	2	3	4	5	6	7
27.2.1	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0432	12 803	553
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0432</i>	<i>3 629</i>	<i>157</i>
27.2.2	341-102-0101	Станки сверлильные	маш.-ч	0,5724	56	32
27.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2484	244	61
27.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0324	7 921	257
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0324</i>	<i>2 541</i>	<i>82</i>
27.3		материалы, изделия и конструкции			3 566	3566
27.3.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	278 998	33
27.3.2	261-107-0664	Рамка для надписей 55x15 мм	шт.	10	17	170
27.3.3	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00001	733 984	7
27.3.4	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00001	675 666	7
27.3.5	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001	991 185	10
27.3.6	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00002	1 464 149	29
27.3.7	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,007	435 731	3050
27.3.8	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,2378	1 092	260
28	прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Сервер с ПО в комплекте SERVER GIGABYTE R282-3C1: 6NR2823C1SR-RMA-A100.	шт	1	3 742 821,43	3742821
Коммутационное оборудование устанавливаемое в шкаф ТКШ-2						
29	6125-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	4	9 452	37808
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			8 355	33420
		в том числе оплата труда рабочих			4 594	18376
29.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	3 868	33420
29.2		машины и механизмы			1 097	4388
		в том числе оплата труда машинистов			247	988
29.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3888	11 291	4390
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3888</i>	<i>2 541</i>	<i>988</i>
30	248-404-0702 СпрСЦ 02.2024	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	4	272 915	1091660
31	521-101-0401025 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47232
32	248-102-1908 СпрСЦ 02.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTR 22U, размерами 800x1000 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми	шт.	1	771 854	771854
33	248-102-3705 СпрСЦ 02.2024	Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным организатором	шт.	4	29 367	117468
34	248-102-2802 СпрСЦ 02.2024	Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648	26648

1	2	3	4	5	6	7
35	248-102-3501 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	32 248	32248
36	243-906-2709 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	96	3 865	371040
37	1312-0701-0801 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08</i>	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	2	9 079	18158
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			8 612	17224
		в том числе оплата труда рабочих			4 735	9470
37.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,8496	4 474	17223
37.2		машины и механизмы			51	102
		в том числе оплата труда машинистов			15	30
37.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011448	7 921	91
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011448</i>	<i>2 541</i>	<i>29</i>
37.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54432	22	12
37.3		материалы, изделия и конструкции			416	832
37.3.1	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	104	832
38	Прайс. <i>НДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100.	шт.	2	46 733,57	93467
Коммутационное оборудование устанавливаемое в шкаф ТКШ-3						
39	6125-0301-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	6	9 452	56712
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			8 355	50130
		в том числе оплата труда рабочих			4 594	27564
39.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	12,96	3 868	50129
39.2		машины и механизмы			1 097	6582
		в том числе оплата труда машинистов			247	1482
39.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,5832	11 291	6585
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5832</i>	<i>2 541</i>	<i>1482</i>
40	248-404-0702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	6	272 915	1637490
41	521-101-0401025 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47232
42	248-102-1911 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 27U, размераи 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	497 786	497786
43	248-102-3705 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	6	29 367	176202
44	248-102-2802 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648	26648

1	2	3	4	5	6	7
45	248-102-3501 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	32 248	32248
46	243-906-2709 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	144	3 865	556560
47	1312-0701-0801 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08</i>	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	2	9 079	18158
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			8 612	17224
		в том числе оплата труда рабочих			4 735	9470
47.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,8496	4 474	17223
47.2		машины и механизмы			51	102
		в том числе оплата труда машинистов			15	30
47.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,011448	7 921	91
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,011448</i>	<i>2 541</i>	<i>29</i>
47.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54432	22	12
47.3		материалы, изделия и конструкции			416	832
47.3.1	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	104	832
48	Прайс. <i>НДИС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100.	шт.	2	46 733,57	93467
Кабеленесущие системы						
49	6119-0302-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	591	1 056	624096
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			1 052	621732
		в том числе оплата труда рабочих			512	302592
49.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	134,5116	4 625	622116
49.2		машины и механизмы			4	2364
49.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	17,71227	15	266
49.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	23,813163	34	810
49.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	39,3606	25	984
49.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0196803	7 921	156
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0196803</i>	<i>2 541</i>	<i>50</i>
49.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	37,720575	22	830
50	243-907-1008 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 500 мм	м	591	4 921	2908311
51	243-907-1708 <i>РСНБ РК 2022</i>	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм	шт.	11	9 822	108042
52	243-907-1408 <i>РСНБ РК 2022</i>	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм	шт.	7	5 938	41566
53	243-907-2409 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм	шт.	21	500	10500

1	2	3	4	5	6	7
54	243-907-4815 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Консоль для крепления кабельного лотка типа ВМ, проволочного, основание 500 мм, макс. допустимая нагрузка 170 кг	шт.	591	12 012	7099092
55	243-907-6140 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплект крепежный №5 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х14, гайка М6, в исполнении "гальванически оцинкованная сталь")	шт.	1 900	305	579500
56	243-907-5301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	1,9	47 438	90132
57	243-907-6106 <i>РСНБ РК 2022</i>	Шпильки ШП М8х1000	шт.	591	560	330960
58	243-907-5302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	1,233	84 484	104169
59	243-907-5302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	1,233	84 484	104169
60	243-907-5302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0,591	84 484	49930

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-12

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-907-4815	Консоль для крепления кабельного лотка типа ВМ, проволочного, основание 500 мм, макс. допустимая нагрузка 170 кг	шт.	591	12 012	7 099 092
2	243-304-0140	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6А 4х2х23AWG LSZH	м	12 575	538	6 765 350
3	248-404-0702	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	12	272 915	3 274 980
4	243-907-1008	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 500 мм	м	591	4 921	2 908 311
5	243-906-2709	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	288	3 865	1 113 120
6	248-102-0506	Точка доступа Wi-Tek WI-AP216, для построения беспроводных сетей WiFi 2.4GHz and 5GHz с 1 портом PoE • 100 Мбит/с + 1 порт Uplink • 100 Мбит/с (До 48 пользователей)	шт.	30	31 683	950 490
7	248-102-1908	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTR 22U, размерами 800х1000 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми	шт.	1	771 854	771 854
8	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	4 195	140	587 300
9	243-907-6140	Комплект крепежный №5 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х14, гайка М6, в исполнении "гальванически оцинкованная сталь")	шт.	1 900	305	579 500
10	248-102-1911	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTB 27U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	497 786	497 786
11	248-102-3705	Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	12	29 367	352 404
12	243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	591	560	330 960

1	2	3	4	5	6	7
13	243-907-5302	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	3,057	84 484	258 267,59
14	248-102-2002	Шкаф телекоммуникационный настенный типа Hyperline, TWB 15U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	213 993	213 993
15	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	50,3	2 250	113 175
16	243-907-1708	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм	шт.	11	9 822	108 042
17	248-102-3501	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	3	32 248	96 744
18	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	1,9	47 438	90 132,2
19	248-201-0101	Аппарат телефонный модели КХ-TS2350	шт.	12	7 221	86 652
20	243-906-2405	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH	шт.	9	9 353	84 177
21	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	69,1467	1 186	82 007,99
22	248-102-2802	Панель вентиляторная типа ІТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	3	26 648	79 944
23	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	20,1838	3 255	65 698,27
24	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	10 056	5	50 280
25	261-302-0436	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48 865	48 865
26	247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	58	829	48 082
27	243-907-1408	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм	шт.	7	5 938	41 566
28	СТПрайс	Оптический сплиттер 1:2 SPL-1/2-SC/APC. #	шт.	9	3 291,34	29 622,02
29	243-503-0104	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки KC-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	220	77	16 940
30	243-907-2409	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм	шт.	21	500	10 500
31	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,014	435 731	6 100,23
32	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16x150	шт.	32	104	3 328
33	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,012	82 575	990,9
34	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00012	6 325 216	759,03

1	2	3	4	5	6	7
35	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4756	1 092	519,36
36	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,4	189	453,6
37	261-107-0664	Рамка для надписей 55x15 мм	шт.	20	17	340
38	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00012	1 576 025	189,12
39	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,066	2 143	141,44
40	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,17598	584	102,77
41	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,12	773	92,76
42	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00024	278 998	66,96
43	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00174	35 441	61,67
44	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00004	1 464 149	58,57
45	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0242	986	23,86
46	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002	991 185	19,82
47	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00002	733 984	14,68
48	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00002	675 666	13,51
		Итого материалы ресурсы	тенге			26 769 111
Оборудование поставки подрядчика						
1	Т прайс . НДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Сервер с ПО в комплекте SERVER GIGABYTE R282-3C1: 6NR2823C1SR-RMA-A100. #	шт	1	3 742 821,43	3 742 821,43
2	ТПрайс. НДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100. #	шт.	4	46 733,57	186 934,28
3	521-101-0401025 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	3	47 232	141 696

1	2	3	4	5	6	7
4	ТПрайс. <i>ИДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 75. #	шт.	4	35 101,88	140 407,5
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			4 211 859
		Всего по ведомости:	тенге			30 980 970,55

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60110

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60110'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-12'Структурированная кабельная сеть'Альбом 11.1 СКС''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	П2 СКС и телефонизация*
5	У6125-1301-0101(РМ295614)'1''Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг'шт.*
6	С1261-302-0436'1''Муфта оптическая МТОК 96-01-IV'комплект*
7	СТПрайс (П-Т2024-2) (=19)'9'3410,71'Оптический сплиттер 1:2 SPL-1/2-SC/APC'шт.*
8	У6125-0105-0301'220''Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2'м*
9	С1243-503-0104'220''Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки KC-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013'м*
10	С1243-906-2405'9''Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH'шт.*
11	У6119-0102-0101(РC154778) (РМ296127) (РМ296162)'12575-4195''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
12	У6119-0101-0301(РМ296127) (РМ296162)'4195''Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2'м*
13	С1243-304-0140'12575''Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.6А 4х2х23AWG LSZH'м*
14	У6119-0402-0101(РC264508) (РМ296168)'58''Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке'шт.*
15	С1247-214-0301'58''Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20'шт.*
16	У6125-1101-0701'30''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
17	С1248-102-0506'30''Точка доступа Wi-Tek WI-AP216, для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz and 5GHz с 1 портом PoE • 100 Мбит/с + 1 порт Uplink • 100 Мбит/с (До 48 пользователей)'шт.*
18	С1241-207-1702'4195''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
19	У6125-0203-0102(РМ296262) (РМ20)'12''Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных'шт.*
20	С1248-201-0101'12''Аппарат телефонный модели КХ-TS2350'шт.*
21	П2 Серверное оборудование устанавливаемое в шкаф ТКШ1*
22	У6125-0301-0104'2''Установка на готовом месте стойки платы дополнительной'шт.*
23	С1248-404-0702'2''Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI'шт.*
24	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.'шт.*
25	С1248-102-2002'1''Шкаф телекоммуникационный настенный типа Hyperline, TWB 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью'шт.*
26	С1248-102-3705'2''Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером'шт.*
27	С1248-102-2802'1''Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем'шт.*
28	С1248-102-3501'1''Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В'шт.*
29	С1243-906-2709'48''Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH'шт.*
30	Ц13-120701-0801'4''Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования'модуль*
31	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'4'36375'Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 75'шт.*
32	У6125-1301-0101(РМ295614)'1''Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг'шт.*
33	СТ прайс (П-Т2024-2) (=14)'1'3878571,43'Сервер с ПО в комплекте SERVER GIGABYTE R282-3C1: 6NR2823C1SR-RMA-A100'шт*
34	П2Коммутационное оборудование устанавливаемое в шкаф ТКШ-2*
35	У6125-0301-0104'4''Установка на готовом месте стойки платы дополнительной'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	C1248-404-0702'4''Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI'шт.*
37	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.'шт.*
38	C1248-102-1908'1''Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTR 22U, размерами 800x1000 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми'шт.*
39	C1248-102-3705'4''Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером'шт.*
40	C1248-102-2802'1''Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем'шт.*
41	C1248-102-3501'1''Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В'шт.*
42	C1243-906-2709'96''Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH'шт.*
43	Ц13-120701-0801'2''Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования'модуль*
44	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'2'48428,57'Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100'шт.*
45	П2Коммутационное оборудование устанавливаемое в шкаф ТКШ-3*
46	У6125-0301-0104'6''Установка на готовом месте стойки платы дополнительной'шт.*
47	C1248-404-0702'6''Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI'шт.*
48	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.'шт.*
49	C1248-102-1911'1''Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, TTV 27U, размерами 600x600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми'шт.*
50	C1248-102-3705'6''Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером'шт.*
51	C1248-102-2802'1''Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем'шт.*
52	C1248-102-3501'1''Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В'шт.*
53	C1243-906-2709'144''Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH'шт.*
54	Ц13-120701-0801'2''Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования'модуль*
55	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'2'48428,57'Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100'шт.*
56	П2 Кабеленесущие системы*
57	У6119-0302-0101 (PM296142) (PM296144) (PC287729)'591''Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм'м*
58	C1243-907-1008'591''Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 500 мм'м*
59	C1243-907-1708'11''Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм'шт.*
60	C1243-907-1408'7''Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм'шт.*
61	C1243-907-2409'21''Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 500 мм'шт.*
62	C1243-907-4815'591''Консоль для крепления кабельного лотка типа ВМ, проволочного, основание 500 мм, макс. допустимая нагрузка 170 кг'шт.*
63	C1243-907-6140'1900''Комплект крепежный №5 для монтажа проволочного лотка, типа СМ, (винт М6х14, гайка М6, в исполнении "гальванически оцинкованная сталь") 'шт.*
64	C1243-907-5301'1900''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6'1000 шт.*
65	C1243-907-6106'591''Шпильки ШП М8х1000'шт.*
66	C1243-907-5302'1233''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8'1000 шт.*
67	C1243-907-5302'1233''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8'1000 шт.*
68	C1243-907-5302'591''Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8'1000 шт.*
69	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-13

(Локальный сметный расчет)

на Автоматическая пожарная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 12.1 АПС

Сметная стоимость	24251,874	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8559,634	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,835	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						24251874
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			8555853
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			4520264
		машины и механизмы	тенге			29647
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3781
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14837513
		оборудование	тенге			828861
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 835		
1	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	15 993	31986
из них:						
1.1		затраты на труд рабочих			15 905	31810
		в том числе оплата труда рабочих			8 745	17490
1.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,0626	5 247	31810
1.2		машины и механизмы			13	26
		в том числе оплата труда машинистов			2	4
1.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0864	25	2

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001944	7 921	15
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001944</i>	<i>2 541</i>	<i>5</i>
1.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3618	22	8
1.3		материалы, изделия и конструкции			75	150
1.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,126	1 186	149
2	248-303-0234 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	250 112	500224
3	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
3.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1124	5 420	6029
3.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
3.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
4	248-306-0396 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР (К2)	шт.	1	64 142	64142
5	6125-0601-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	433	10 080	4364640
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			9 981	4321773
		в том числе оплата труда рабочих			5 489	2376737
5.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	935,28	4 621	4321929
5.2		машины и механизмы			3	1299
5.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	74,8224	15	1122
5.3		материалы, изделия и конструкции			96	41568
5.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00433	35 441	153
5.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002165	1 576 025	341
5.3.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002165	6 325 216	13694
5.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	22,949	1 186	27218
6	248-302-0216 <i>РСНБ РК 2022</i>	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	433	22 683	9821739
7	6125-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	89	5 045	449005
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			4 991	444199
		в том числе оплата труда рабочих			2 744	244216
7.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	96,12	4 621	444171
7.2		машины и механизмы			1	89
7.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,7672	15	87
7.3		материалы, изделия и конструкции			53	4717
7.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00089	35 441	32

1	2	3	4	5	6	7
7.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000178	1 576 025	28
7.3.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000178	6 325 216	1126
7.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,869	1 186	2217
7.3.5	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,445	3 088	1374
8	248-302-0120 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3	шт.	89	22 323	1986747
9	6125-0601-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	83	5 045	418735
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			4 991	414253
		в том числе оплата труда рабочих			2 744	227752
9.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	89,64	4 621	414226
9.2		машины и механизмы			1	83
9.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,3784	15	81
9.3		материалы, изделия и конструкции			53	4399
9.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00083	35 441	29
9.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000166	1 576 025	26
9.3.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000166	6 325 216	1050
9.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,743	1 186	2067
9.3.5	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,415	3 088	1282
10	248-302-0501 <i>РСНБ РК 2022</i>	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	59	1 654	97586
11	248-310-0110 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	УДП 513-11ИКЗ-РЗ "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет жёлтый	шт.	24	7 541	180984
12	6125-1101-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	4	4 347	17388
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			4 261	17044
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	9372
12.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,32	3 945	17042
12.2		машины и механизмы			86	344
		в том числе оплата труда машинистов			27	108
12.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0432	7 921	342
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0432</i>	<i>2 541</i>	<i>110</i>
13	248-306-0829 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Модуль контроля и управления РМ-1-РЗ, модуль релейный	шт.	1	8 749	8749
14	248-306-0831 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Модуль контроля и управления РМ-4-РЗ, модуль релейный	шт.	3	21 389	64167
15	6125-0105-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2	м	25	610	15250
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			549	13725
		в том числе оплата труда рабочих			302	7550

1	2	3	4	5	6	7
15.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,97	4 621	13724
15.2		машины и механизмы			60	1500
		в том числе оплата труда машинистов			13	325
15.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1323	11 291	1494
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1323</i>	<i>2 541</i>	<i>336</i>
15.3		материалы, изделия и конструкции			1	25
15.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00275	986	3
15.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0075	2 143	16
16	243-305-0605 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	25	365	9125
17	6119-0102-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 899	788	3072412
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			757	2951543
		в том числе оплата труда рабочих			369	1438731
17.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	615,2622	4 798	2952028
17.2		машины и механизмы			3	11697
17.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	166,623765	25	4166
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1038694	12 297	1277
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1038694</i>	<i>3 629</i>	<i>377</i>
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0432789	7 921	343
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0432789</i>	<i>2 541</i>	<i>110</i>
17.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	315,503181	22	6941
17.3		материалы, изделия и конструкции			28	109172
17.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,081879	584	48
17.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4 678,8	5	23394
17.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	15,596	2 250	35091
17.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	27,83886	1 186	33017
17.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,2384	3 255	20306
18	243-305-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	3 899	158	616042
19	241-207-1701 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	3 899	118	460082
20	248-306-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	100	252	25200
21	6125-0601-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 993	15993
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			15 905	15905
		в том числе оплата труда рабочих			8 745	8745
21.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,0313	5 247	15905
21.2		машины и механизмы			13	13

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	2
21.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0432	25	1
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000972	7 921	8
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000972</i>	<i>2 541</i>	<i>2</i>
21.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1809	22	4
21.3		материалы, изделия и конструкции			75	75
21.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	75
22	248-310-0102 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления	шт.	1	305 028	305028
23	6125-1101-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 347	4347
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			4 261	4261
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	2343
23.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,08	3 945	4261
23.2		машины и механизмы			86	86
		в том числе оплата труда машинистов			27	27
23.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	7 921	86
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0108</i>	<i>2 541</i>	<i>27</i>
24	248-303-1101 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122969
25	6125-1101-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	6	4 347	26082
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			4 261	25566
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	14058
25.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6,48	3 945	25564
25.2		машины и механизмы			86	516
		в том числе оплата труда машинистов			27	162
25.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0648	7 921	513
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0648</i>	<i>2 541</i>	<i>165</i>
26	252-204-1601 <i>РСНБ РК 2022</i>	Изолятор шлейфовый ИЗ-1	шт.	4	4 544	18176
27	Прайс. <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965</i>	Модуль радиоканальный (master) КРК-4-БС-R3.	шт.	1	52 239,21	52239
28	Прайс. <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965</i>	Модуль радиоканальный (slave) КРК-30-АЛС-R3.	шт.	1	54 854,22	54854
29	6125-0601-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	18	10 080	181440
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			9 981	179658
		в том числе оплата труда рабочих			5 489	98802

1	2	3	4	5	6	7
29.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	38,88	4 621	179664
29.2		машины и механизмы			3	54
29.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,1104	15	47
29.3		материалы, изделия и конструкции			96	1728
29.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00018	35 441	6
29.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000009	1 576 025	14
29.3.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00009	6 325 216	569
29.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,954	1 186	1131
30	248-302-0232 СпрСЦ 02.2024	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	18	12 451	224118
31	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 347	8694
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			4 261	8522
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	4686
31.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16	3 945	8521
31.2		машины и механизмы			86	172
		в том числе оплата труда машинистов			27	54
31.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0216	7 921	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0216	2 541	55
32	248-306-0825 СпрСЦ 02.2024	Модуль контроля и управления АМ-4-R3, метка адресная	шт.	2	9 797	19594
33	6125-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	3	41 317	123951
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			33 420	100260
		в том числе оплата труда рабочих			18 377	55131
33.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	25,92	3 868	100259
33.2		машины и механизмы			4 446	13338
		в том числе оплата труда машинистов			988	2964
33.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4,698	36	169
33.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,1664	11 291	13170
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,1664	2 541	2964
33.3		материалы, изделия и конструкции			3 451	10353
33.3.1	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м ³	0,024	422 110	10131
33.3.2	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м ²	1,35	94	127
33.3.3	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,075	1 276	96
34	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Шкаф управления ШУВ-R3-5,5.	шт.	1	239 182,14	239182
35	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Шкаф управления ШУВ-R3-7,5.	шт.	2	241 293,08	482586

1	2	3	4	5	6	7
36	6125-1101-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	5	4 347	21735
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			4 261	21305
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	11715
36.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	5,4	3 945	21303
36.2		машины и механизмы			86	430
		в том числе оплата труда машинистов			27	135
36.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,054	7 921	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,054	2 541	137
37	248-306-0836 СпрСЦ 02.2024	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления	шт.	5	28 127	140635

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-13

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-302-0216	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	433	22 683	9 821 739
2	248-302-0120	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3	шт.	89	22 323	1 986 747
3	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	3 899	158	616 042
4	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	250 112	500 224
5	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	3 899	118	460 082
6	248-310-0102	Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления	шт.	1	305 028	305 028
7	248-302-0232	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	18	12 451	224 118
8	248-310-0110	УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет жёлтый	шт.	24	7 541	180 984
9	248-306-0836	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления	шт.	5	28 127	140 635
10	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
11	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	59	1 654	97 586
12	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	55,54286	1 186	65 873,83
13	248-306-0831	Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный	шт.	3	21 389	64 167
14	248-306-0396 СпрСЦ 02.2024	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР (К2)	шт.	1	64 142	64 142

1	2	3	4	5	6	7
15	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	15,596	2 250	35 091
16	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	100	252	25 200
17	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4 678,8	5	23 394
18	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,2384	3 255	20 305,99
19	248-306-0825	Модуль контроля и управления АМ-4-R3, метка адресная	шт.	2	9 797	19 594
20	252-204-1601 <i>РСНБ РК 2022</i>	Изолятор шлейфовый ИЗ-1	шт.	4	4 544	18 176
21	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,002599	6 325 216	16 439,24
22	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м ³	0,024	422 110	10 130,64
23	243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	25	365	9 125
24	248-306-0829	Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный	шт.	1	8 749	8 749
25	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,86	3 088	2 655,68
26	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002599	1 576 025	409,61
27	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00623	35 441	220,8
28	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м ²	1,35	94	126,9
29	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,075	1 276	95,7
30	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,081879	584	47,82
31	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19,08
32	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0075	2 143	16,07
33	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00275	986	2,71
		Итого материальные ресурсы	тенге			14 840 136
Оборудование поставки подрядчика						
1	ТПрайс. <i>НДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, К_{мат}=0,965</i>	Шкаф управления ШУВ-R3-7,5. #	шт.	2	241 293,08	482 586,16

1	2	3	4	5	6	7
2	ТПрайс. ИДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Шкаф управления ШУВ-R3-5,5. #	шт.	1	239 182,14	239 182,14
3	ТПрайс. ИДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Модуль радиоканальный (slave) КРК-30-аЛС-R3. #	шт.	1	54 854,22	54 854,22
4	ТПрайс. ИДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Модуль радиоканальный (master) КРК-4-БС-R3. #	шт.	1	52 239,21	52 239,21
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			828 862
		Всего по ведомости:	тенге			15 668 997,8

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60120

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60120'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-13'Автоматическая пожарная сигнализация'Альбом 12.1 АПС' 'в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	У6125-0601-0701'2''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
5	С1248-303-0234'2''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-20П'шт.*
6	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
7	С1248-306-0396'1''Источник электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 ВР (К2)'шт.*
8	У6125-0601-0202'433''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
9	С1248-302-0216'433''Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный'шт.*
10	У6125-0601-0201'89''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении'шт.*
11	С1248-302-0120'89''Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3'шт.*
12	У6125-0601-0201'59+24''Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении'шт.*
13	С1248-302-0501'59''Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10'шт.*
14	С1248-310-0110'24''УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет жёлтый'шт.*
15	У6125-1101-0701'1+3''Монтаж блоков съёмных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
16	С1248-306-0829'1''Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный'шт.*
17	С1248-306-0831'3''Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный'шт.*
18	У6125-0105-0301'25''Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм ² 'м*
19	С1243-305-0605'25''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5'м*
20	У6119-0102-0101(РС154778) (РМ296127) (РМ296162)'3899''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
21	С1243-305-0302'3899''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5'м*
22	С1241-207-1701'3899''Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм'м*
23	С1248-306-0101'100''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
24	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
25	С1248-310-0102'1''Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления'шт.*
26	У6125-1101-0701'1''Монтаж блоков съёмных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
27	С1248-303-1101'1''Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ'шт.*
28	У6125-1101-0701'4+1+1''Монтаж блоков съёмных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
29	С1252-204-1601'4''Изолятор шлейфовый ИЗ-1'шт.*
30	СТПрайс(=14) (П-Т2024-2)'1'54133,9'Модуль радиоканальный (master) КРК-4-БС-R3'шт.*
31	СТПрайс(=14) (П-Т2024-2)'1'56843,75'Модуль радиоканальный (slave) КРК-30-АЛС-R3'шт.*
32	У6125-0601-0202'18''Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении'шт.*
33	С1248-302-0232'18''Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции'шт.*
34	У6125-1101-0701'2''Монтаж блоков съёмных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
35	С1248-306-0825'2''Модуль контроля и управления АМ-4-R3, метка адресная'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
36	У6125-0301-0101'1+2''Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг'шт.*
37	СТПрайс (=14) (П-Т2024-2)'1'277600:1,12'Шкаф управления ШУВ-Р3-5,5'шт.*
38	СТПрайс (=14) (П-Т2024-2)'2'280050:1,12'Шкаф управления ШУВ-Р3-7,5'шт.*
39	У6125-1101-0701'5''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
40	С1248-306-0836'5''Модуль контроля и управления МДУ-1-Р3 / МДУ-1С-Р3 модуль автоматики дымоудаления'шт.*
41	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-14

(Локальный сметный расчет)

на Система оповещения	(Наименование работ и затрат)
Основание:	Альбом 11.5 СО
Сметная стоимость	11784,992 тыс.тенге
Средства на оплату труда	4102,686 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,889 тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						11784992
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			4085681
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			2113394
		машины и механизмы	тенге			83945
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			17005
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7521899
		оборудование	тенге			93467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	889		
Система оповещения						
1	6125-0411-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	135	9 505	1283175
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			9 178	1239030
		в том числе оплата труда рабочих			5 046	681210
1.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	291,6	4 249	1239008
1.2		материалы, изделия и конструкции			327	44145
1.2.1	261-107-0227	Глухари	100 шт.	1,485	5 631	8362

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,675	38 449	25953
1.2.3	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,025	4 837	9795
2	248-202-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W	шт.	135	14 983	2022705
3	248-306-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	154	252	38808
4	6125-1101-0701 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	2	4 347	8694
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			4 261	8522
		в том числе оплата труда рабочих			2 343	4686
4.1.1	007-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,16	3 945	8521
4.2		машины и механизмы			86	172
		в том числе оплата труда машинистов			27	54
4.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0216	7 921	171
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0216</i>	<i>2 541</i>	<i>55</i>
5	248-202-0703 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C	шт.	2	228 851	457702
6	6125-0105-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2	м	10	610	6100
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			549	5490
		в том числе оплата труда рабочих			302	3020
6.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,188	4 621	5490
6.2		машины и механизмы			60	600
		в том числе оплата труда машинистов			13	130
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,05292	11 291	598
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,05292</i>	<i>2 541</i>	<i>134</i>
6.3		материалы, изделия и конструкции			1	10
6.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	986	1
6.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	2 143	6
7	6119-0102-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 800	788	2206400
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			757	2119600
		в том числе оплата труда рабочих			369	1033200
7.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	441,84	4 798	2119948
7.2		машины и механизмы			3	8400
7.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	119,658	25	2991
7.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,074592	12 297	917
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,074592</i>	<i>3 629</i>	<i>271</i>

1	2	3	4	5	6	7
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03108	7 921	246
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03108</i>	<i>2 541</i>	<i>79</i>
7.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	226,5732	22	4985
7.3		материалы, изделия и конструкции			28	78400
7.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0588	584	34
7.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3 360	5	16800
7.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	11,2	2 250	25200
7.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	19,992	1 186	23711
7.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,48	3 255	14582
8	243-305-0307 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,5	м	2 755	344	947720
9	243-305-0605 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,5	м	15	365	5475
10	243-304-0135 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-FRLS 4x2x0,52	м	40	356	14240
11	241-207-1702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 800	140	392000
12	6125-0301-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	20	9 452	189040
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			8 355	167100
		в том числе оплата труда рабочих			4 594	91880
12.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	43,2	3 868	167098
12.2		машины и механизмы			1 097	21940
		в том числе оплата труда машинистов			247	4940
12.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,944	11 291	21950
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,944</i>	<i>2 541</i>	<i>4940</i>
13	248-201-0616 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300	шт.	20	30 259	605180
Коммутационное оборудование устанавливаемое в шкаф СО						
14	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 048	12096
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			6 029	12058
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	5872
14.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2248	5 420	12058
14.2		материалы, изделия и конструкции			19	38
14.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954 056	38
15	248-202-0609 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20085-AR / SPM-C20085-AW, мощность 850 Вт	шт.	1	1 647 771	1647771
16	248-202-0610 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-Cover кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения	шт.	1	30 211	30211

1	2	3	4	5	6	7
17	6125-0202-0206 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	9	61 492	553428
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			53 693	483237
		в том числе оплата труда рабочих			29 520	265680
17.1.1	007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	87,48	5 524	483240
17.2		машины и механизмы			5 365	48285
		в том числе оплата труда машинистов			1 207	10863
17.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,2768	11 291	48289
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,2768</i>	<i>2 541</i>	<i>10867</i>
17.3		материалы, изделия и конструкции			2 434	21906
17.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0027	35 441	96
17.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0027	954 056	2576
17.3.3	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00009	1 576 025	142
17.3.4	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00054	6 325 216	3416
17.3.5	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,72	809	582
17.3.6	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00018	199 032	36
17.3.7	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	90	50	4500
17.3.8	261-404-0533	Скрепки 10x2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,18	211	38
17.3.9	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,9	8 151	7336
17.3.10	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,27	246	66
17.3.11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,89	1 186	2242
17.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,18	4 837	871
18	248-306-0399 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР	шт.	3	65 616	196848
19	248-306-0382 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	6	47 844	287064
20	6125-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	41 317	41317
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			33 420	33420
		в том числе оплата труда рабочих			18 377	18377
20.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	3 868	33420
20.2		машины и механизмы			4 446	4446
		в том числе оплата труда машинистов			988	988
20.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,566	36	56
20.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3888	11 291	4390
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3888</i>	<i>2 541</i>	<i>988</i>
20.3		материалы, изделия и конструкции			3 451	3451
20.3.1	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м ³	0,008	422 110	3377
20.3.2	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м ²	0,45	94	42
20.3.3	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	32

1	2	3	4	5	6	7
21	248-102-1911 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 27U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	497 786	497786
22	248-102-2802 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648	26648
23	248-201-0604 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Блок распределения основного питания 220В 50Гц модели Sonar RDIP-050A	шт.	1	154 491	154491
24	248-201-0602 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)	шт.	1	44 603	44603
25	243-906-2709 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	/Коннектор/ Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	1	3 865	3865
26	1312-0701-0801 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08</i>	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования	модуль	2	9 079	18158
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			8 612	17224
		в том числе оплата труда рабочих			4 735	9470
26.1.1	007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,8496	4 474	17223
26.2		машины и механизмы			51	102
		в том числе оплата труда машинистов			15	30
26.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,011448	7 921	91
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	<i>0,011448</i>	<i>2 541</i>	<i>29</i>
26.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,54432	22	12
26.3		материалы, изделия и конструкции			416	832
26.3.1	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	104	832
27	Прайс. <i>НДС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кэат=0,965</i>	Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100.	шт.	2	46 733,57	93467

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-14**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-202-0502	Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W	шт.	135	14 983	2 022 705
2	248-202-0609	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20085-AR / SPM-C20085-AW, мощность 850 Вт	шт.	1	1 647 771	1 647 771
3	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	2 755	344	947 720
4	248-201-0616	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300	шт.	20	30 259	605 180
5	248-102-1911	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 27U, размерами 600x600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	497 786	497 786
6	248-202-0703	Пульст микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C	шт.	2	228 851	457 702
7	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 800	140	392 000
8	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	6	47 844	287 064
9	248-306-0399	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР	шт.	3	65 616	196 848
10	248-201-0604	Блок распределения основного питания 220В 50Гц модели Sonar RDIP-050A	шт.	1	154 491	154 491
11	248-201-0602	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)	шт.	1	44 603	44 603
12	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	154	252	38 808
13	248-202-0610	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-Cover кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения	шт.	1	30 211	30 211
14	248-102-2802	Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648	26 648
15	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм ²	1000 м	0,675	38 449	25 953,08

1	2	3	4	5	6	7
16	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	21,882	1 186	25 952,05
17	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	11,2	2 250	25 200
18	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	3 360	5	16 800
19	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	4,48	3 255	14 582,4
20	243-304-0135	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52	м	40	356	14 240
21	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,205	4 837	10 665,58
22	261-107-0227	Глухари	100 шт.	1,485	5 631	8 362,04
23	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,9	8 151	7 335,9
24	243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	15	365	5 475
25	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ	шт.	90	50	4 500
26	243-906-2709 <i>СпрСИ 02.2024</i>	/Коннектор/ Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	1	3 865	3 865
27	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00054	6 325 216	3 415,62
28	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м ³	0,008	422 110	3 376,88
29	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00274	954 056	2 614,11
30	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	8	104	832
31	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,72	809	582,48
32	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00009	1 576 025	141,84
33	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0027	35 441	95,69
34	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,27	246	66,42
35	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м ²	0,45	94	42,3
36	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,18	211	37,98
37	236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00018	199 032	35,83

1	2	3	4	5	6	7
38	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0588	584	34,34
39	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
40	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	2 143	6,43
41	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0011	986	1,08
		Итого материальные ресурсы	тенге			7 523 783
Оборудование поставки подрядчика						
1	ТПрайс. НДЦС РК 8.04-07- 2023, п. 3.7, К _{мат} =0,965	Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100. #	шт.	2	46 733,57	93 467,14
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			93 467
		Всего по ведомости:	тенге			7 617 250,09

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60130

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60130'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-14'Система оповещения'Альбом 11.5 СО'в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	П2Система оповещения*
5	У6125-0411-0207 '135''Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки'шт.*
6	С1248-202-0502'135''Громкоговоритель настенный 3/1,5 Вт Sonar SW-03W'шт.*
7	С1248-306-0101'154''Разветвительная коробка типа УК-2П'шт.*
8	У6125-1101-701'2''Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг'шт.*
9	С1248-202-0703'2''Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020С'шт.*
10	У6125-0105-0301 '2755+15+40-2800''Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2'м*
11	У6119-0102-0101(РС154778) (РМ296127) '2800''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
12	С1243-305-0307'2755''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5'м*
13	С1243-305-0605'15''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5'м*
14	С1243-304-0135'40''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52'м*
15	С1241-207-1702'2800''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
16	У6125-0301-0104'20''Установка на готовом месте стойки платы дополнительной'шт.*
17	С1248-201-0616'20''Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300'шт.*
18	П2 Коммутационное оборудование устанавливаемое в шкаф СО*
19	У6124-0303-0601'1+1''Установка прибора или аппарата'шт.*
20	С1248-202-0609'1''Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20085-AR / SPM-C20085-AW, мощность 850 Вт'шт.*
21	С1248-202-0610'1''Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-Cover кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения'шт.*
22	У6125-0202-0206(РМ20) '3+6''Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания'шт.*
23	С1248-306-0399'3''Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР'шт.*
24	С1248-306-0382'6''Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АВ 1217К'шт.*
25	У6125-0301-0101'1''Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг'шт.*
26	С1248-102-1911'1''Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 27U, размерами 600x600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми'шт.*
27	С1248-102-2802'1''Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем'шт.*
28	С1248-201-0604'1''Блок распределения основного питания 220В 50Гц модели Sonar RDIP-050А'шт.*
29	С1248-201-0602'1''Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)'шт.*
30	С1243-906-2709'1''/Коннектор/ Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-С6-1М-LSZH'шт.*
31	Ц13-120701-0801'2''Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования'модуль*
32	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14) '2'48428,57'Автономная установка газового пожаротушения УГПА Парабола 100'шт.*
33	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-15

(Локальный сметный расчет)

на Система контроля и управления доступом

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 11.4 СКУД

Сметная стоимость	22863,274	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3413,735	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,713	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						22863274
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			3402234
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1670387
		машины и механизмы	тенге			50742
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			11501
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3008052
		оборудование	тенге			16402246
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	713		
Система контроля и управления доступом						
1	6125-0801-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	шт.	2	12 935	25870
из них:						
1.1		затраты на труд рабочих			12 920	25840
		в том числе оплата труда рабочих			7 104	14208
1.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,9248	5 247	25840
1.2		машины и механизмы			15	30
1.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,5616	25	14

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,756	22	17
2	248-405-0145 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	STR20-IP-Ent, контроллер сетевой доступа с лицензией Enterprise	шт.	2	480 068	960136
3	248-405-1703 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Терминал контроля доступа типа Hikvision DS-K1T331, с функцией распознавания лиц, количество лиц - 1000, событий - 150000	шт.	47	98 533	4631051
4	248-405-0399 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	STR-RM-S01, антивандальный бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт	шт.	85	47 135	4006475
5	6125-0801-0503 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	7	15 578	109046
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			15 407	107849
		в том числе оплата труда рабочих			8 470	59290
5.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	25,382	4 249	107848
5.2		машины и механизмы			171	1197
		в том числе оплата труда машинистов			53	371
5.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,146664	7 921	1162
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,146664</i>	<i>2 541</i>	<i>373</i>
5.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,638252	22	36
6	прайс . <i>НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Тумбовый турникет NT02 со встроенными считывателями карт.	к-т	7	822 834,82	5759844
7	6124-0103-2101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	38	6 567	249546
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5 637	214206
		в том числе оплата труда рабочих			2 744	104272
7.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	41,04	5 219	214188
7.2		машины и механизмы			873	33174
		в том числе оплата труда машинистов			267	10146
7.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,6416	12 297	20187
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6416</i>	<i>3 629</i>	<i>5957</i>
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,6416	7 921	13003
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6416</i>	<i>2 541</i>	<i>4171</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			57	2166
7.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00228	954 056	2175
8	248-401-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40	шт.	38	28 560	1085280
9	248-401-0753 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	8	4 744	37952
Кабели и провода						
10	6119-0102-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 955	773	3057215

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			757	2993935
		в том числе оплата труда рабочих			369	1459395
10.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	624,099	4 798	2994427
10.2		машины и механизмы			3	11865
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	169,016925	25	4225
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1053612	12 297	1296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1053612	3 629	382
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0439005	7 921	348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0439005	2 541	112
10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	320,034645	22	7041
10.3		материалы, изделия и конструкции			13	51415
10.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,083055	584	49
10.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,2387	1 186	33491
10.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,328	3 255	20598
11	243-305-0605 СпрСЦ 02.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	2 180	365	795700
12	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4x0,5	м	550	73	40150
13	243-305-0302 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	1 215	158	191970
14	243-304-0135 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52	м	10	356	3560
15	241-207-1702 СпрСЦ 02.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	4 000	140	560000
16	248-306-0346 СпрСЦ 02.2024	Источник электропитания ИВЭПР 24/3,5 2x17-Р БР	шт.	3	61 001	183003
17	6125-0801-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж турникета -калитки электромеханической	шт.	2	10 516	21032
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			10 438	20876
		в том числе оплата труда рабочих			5 739	11478
17.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,9134	4 249	20877
17.2		машины и механизмы			78	156
		в том числе оплата труда машинистов			24	48
17.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,019008	7 921	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,019008	2 541	48
17.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,287928	22	6
18	248-405-0806 РСНБ РК 2022	Калитка полуавтоматическая прим.	шт.	2	522 370	1044740
19	248-405-0407 РСНБ РК 2022	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	120	448	53760

1	2	3	4	5	6	7
20	6125-0105-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2	м	72	610	43920
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			549	39528
		в том числе оплата труда рабочих			302	21744
20.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,5536	4 621	39526
20.2		машины и механизмы			60	4320
		в том числе оплата труда машинистов			13	936
20.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,381024	11 291	4302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,381024	2 541	968
20.3		материалы, изделия и конструкции			1	72
20.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00792	986	8
20.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0216	2 143	46
21	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	м	72	42	3024

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-15**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-401-0304	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40	шт.	38	28 560	1 085 280
2	243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	2 180	365	795 700
3	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	4 000	140	560 000
4	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	1 215	158	191 970
5	248-306-0346	Источник электропитания ИВЭПР 24/3,5 2x17-Р БР	шт.	3	61 001	183 003
6	248-405-0407	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	120	448	53 760
7	243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4x0,5	м	550	73	40 150
8	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	8	4 744	37 952
9	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,2387	1 186	33 491,1
10	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	6,328	3 255	20 597,64
11	243-304-0135	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52	м	10	356	3 560
12	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2x0,5	м	72	42	3 024
13	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00228	954 056	2 175,25
14	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,083055	584	48,5
15	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0216	2 143	46,29
16	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,00792	986	7,81
		Итого материальные ресурсы	тенге			3 010 766

1	2	3	4	5	6	7
Оборудование поставки подрядчика						
1	Т прайс . <i>ИДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965</i>	Тумбовый турникет NT02 со встроенными считывателями карт. #	к-т	7	822 834,82	5 759 843,74
2	248-405-1703 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Терминал контроля доступа типа Hikvision DS-K1T331, с функцией распознавания лиц, количество лиц - 1000, событий - 150000	шт.	47	98 533	4 631 051
3	248-405-0399 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	STR-RM-S01, антивандальный бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт	шт.	85	47 135	4 006 475
4	248-405-0806 <i>РСНБ РК 2022</i>	Калитка полуавтоматическая прим.	шт.	2	522 370	1 044 740
5	248-405-0145 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	STR20-IP-Ent, контроллер сетевой доступа с лицензией Enterprise	шт.	2	480 068	960 136
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			16 402 246
		Всего по ведомости:	тенге			19 413 011,33

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60140

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60140'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-15'Система контроля и управления доступом'Альбом 11.4 СКУД''в текущих ценах 01.01.2024г.*'
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	П2Система контроля и управления доступом*
5	У6125-0801-0601'2''Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования'шт.*'
6	С1248-405-0145(=14)'2''STR20-IP-Ent, контроллер сетевой доступа с лицензией Enterprise'шт.*'
7	С1248-405-1703(=14)'47''Терминал контроля доступа типа Hikvision DS-K1T331, с функцией распознавания лиц, количество лиц - 1000, событий - 150000'шт.*'
8	С1248-405-0399(=14)'85''STR-RM-S01, антивандальный бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт'шт.*'
9	У6125-0801-0503'7''Монтаж турникета -трипода напольного'шт.*'
10	Т прайс (=14) (П-Т2024-2)'7'852678,57'Тумбовый турникет NT02 со встроенными считывателями карт'к-т*'
11	У6124-0103-2101'38''Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2'шт.*'
12	С1248-401-0304'38''Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-40'шт.*'
13	С1248-401-0753'8''Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"'шт.*'
14	П2Кабели и провода*
15	У6119-0102-0101(РC154778) (РМ296127) (РМ296162) (РС181696) (РС286292)'2180+550+1215+10''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*'
16	С1243-305-0605'2180''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5'м*'
17	С1243-303-0412'550''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5'м*'
18	С1243-305-0302'1215''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5'м*'
19	С1243-304-0135'10''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52'м*'
20	С1241-207-1702'4000''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*'
21	С1248-306-0346'3''Источник электропитания ИВЭПР 24/3,5 2х17-Р БР'шт.*'
22	У6125-0801-0506'2''Монтаж турникета -калитки электромеханической'шт.*'
23	С1248-405-0806(=14)'2''Калитка полуавтоматическая прим.'шт.*'
24	С1248-405-0407'120''FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifarel'шт.*'
25	У6125-0105-0301'72''Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2'м*'
26	С1243-303-0411'72''Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5'м*'
27	К'Эрих Н.*'

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-16

(Локальный сметный расчет)

на Система видеонаблюдения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 11.3 СВН

Сметная стоимость	34008,907	тыс.тенге
Средства на оплату труда	8966,403	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,891	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						34008907
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			8864106
в том числе оплата труда рабочих			тенге			4702497
машины и механизмы			тенге			482637
в том числе оплата труда машинистов			тенге			102297
материалы, изделия и конструкции			тенге			24614932
оборудование			тенге			47232
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 891		
Подраздел 0.1. Видеонаблюдение						28492742
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			8752200
в том числе оплата труда рабочих			тенге			4640967
машины и механизмы			тенге			472706
в том числе оплата труда машинистов			тенге			100074
материалы, изделия и конструкции			тенге			19267836
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 863		

1	2	3	4	5	6	7
1	6125-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	34	18 243	620262
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			18 228	619752
		в том числе оплата труда рабочих			10 023	340782
1.1.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	114,1992	5 427	619759
1.2		машины и механизмы			15	510
1.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	12,852	25	321
1.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,5472	22	210
2	248-402-0602 СпрСЦ 02.2024	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1623G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп	шт.	34	78 072	2654448
3	6125-0801-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	76	15 658	1190008
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			15 649	1189324
		в том числе оплата труда рабочих			8 605	653980
3.1.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	219,1536	5 427	1189347
3.2		машины и механизмы			9	684
3.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	18,8784	25	472
3.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	9,0288	22	199
4	248-402-0702 СпрСЦ 02.2024	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1743G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп	шт.	76	85 878	6526728
5	248-404-0214 РСНБ РК 2022	Монитор DHI-LM32-F200-DTK с диагональю 32"	шт.	2	314 456	628912
6	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 650	788	2876200
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			757	2763050
		в том числе оплата труда рабочих			369	1346850
6.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	575,97	4 798	2763504
6.2		машины и механизмы			3	10950
6.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	155,98275	25	3900
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,097236	12 297	1196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,097236	3 629	353
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,040515	7 921	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,040515	2 541	103
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	295,35435	22	6498
6.3		материалы, изделия и конструкции			28	102200
6.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,07665	584	45
6.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4 380	5	21900
6.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,6	2 250	32850
6.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,061	1 186	30908

1	2	3	4	5	6	7
6.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,84	3 255	19009
7	6125-0105-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2	м	7 109	610	4336490
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			549	3902841
		в том числе оплата труда рабочих			302	2146918
7.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	844,5492	4 621	3902662
7.2		машины и механизмы			60	426540
		в том числе оплата труда машинистов			13	92417
7.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	37,620828	11 291	424777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	37,620828	2 541	95595
7.3		материалы, изделия и конструкции			1	7109
7.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,78199	986	771
7.3.2	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,1327	2 143	4570
8	243-304-0135 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52	м	10 759	356	3830204
9	241-207-1702 СпрСЦ 02.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	3 650	140	511000
10	248-404-0307 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	24	168 156	4035744
11	прайс . НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Активный оптический 4K HDMI-HDMI кабель 100м OK-WIRE-AOC-100м.	шт	1	44 717,41	44717
12	6125-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	31	9 452	293012
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			8 355	259005
		в том числе оплата труда рабочих			4 594	142414
12.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	66,96	3 868	259001
12.2		машины и механизмы			1 097	34007
		в том числе оплата труда машинистов			247	7657
12.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3,0132	11 291	34022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,0132	2 541	7657
13	248-404-0406 РСНБ РК 2022	Сетевое оборудование RVi-1NE-P10, повторитель/удлинитель сигнала Ethernet, дальность передачи 100м	шт.	31	21 239	658409
14	6125-0801-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	1	18 243	18243
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			18 228	18228
		в том числе оплата труда рабочих			10 023	10023
14.1.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,3588	5 427	18228
14.2		машины и механизмы			15	15
14.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,378	25	9
14.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2808	22	6

1	2	3	4	5	6	7
15	248-402-0802 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скоростная поворотная сетевая PTZ-камера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, DS-2DE4425IW-DE(T5), объектив 4,8~120 мм, 4 Мп	шт.	1	268 365	268365
Подраздел 0.2. Коммутационное оборудование в шкаф ВН						5516165
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			111906
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>61530</i>
машины и механизмы			тенге			9931
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>2223</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			5347096
оборудование			тенге			47232
нормативная трудоемкость			чел.-ч	29		
16	6125-0410-0114 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации	шт.	1	36 928	36928
<i>из них:</i>						
16.1		затраты на труд рабочих			36 711	36711
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			20 183	20183
16.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	4 249	36711
16.2		материалы, изделия и конструкции			217	217
16.2.1	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425	1
16.2.2	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	7 763 690	47
16.2.3	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
16.2.4	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
17	248-403-0505 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I24, 128-и каналный сетевой (поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb)	шт.	1	3 030 088	3030088
18	6125-0301-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	5	9 452	47260
<i>из них:</i>						
18.1		затраты на труд рабочих			8 355	41775
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 594	22970
18.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10,8	3 868	41774
18.2		машины и механизмы			1 097	5485
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			247	1235
18.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,486	11 291	5487
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,486</i>	<i>2 541</i>	<i>1235</i>
19	248-404-0702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	5	272 915	1364575
20	521-101-0401025 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47232
21	6125-0301-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	41 317	41317

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			33 420	33420
		в том числе оплата труда рабочих			18 377	18377
21.1.1	007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,64	3 868	33420
21.2		машины и механизмы			4 446	4446
		в том числе оплата труда машинистов			988	988
21.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,566	36	56
21.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3888	11 291	4390
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3888	2 541	988
21.3		материалы, изделия и конструкции			3 451	3451
21.3.1	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,008	422 110	3377
21.3.2	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м²	0,45	94	42
21.3.3	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	32
22	248-102-1911 СпрСЦ 02.2024	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 27U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	497 786	497786
23	248-102-3705 СпрСЦ 02.2024	Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	5	29 367	146835
24	248-102-2802 СпрСЦ 02.2024	Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648	26648
25	248-102-3501 СпрСЦ 02.2024	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	2	32 248	64496
26	243-906-2702 СпрСЦ 02.2024	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	120	1 775	213000

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-16

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-402-0702	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1743G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп	шт.	76	85 878	6 526 728
2	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	24	168 156	4 035 744
3	243-304-0135	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52	м	10 759	356	3 830 204
4	248-403-0505	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I24, 128-и каналный сетевой (поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb)	шт.	1	3 030 088	3 030 088
5	248-402-0602	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1623G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп	шт.	34	78 072	2 654 448
6	248-404-0702	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	5	272 915	1 364 575
7	248-404-0406	Сетевое оборудование RVi-1NE-P10, повторитель/удлинитель сигнала Ethernet, дальность передачи 100м	шт.	31	21 239	658 409
8	248-404-0214	Монитор DHI-LM32-F200-DTK с диагональю 32"	шт.	2	314 456	628 912
9	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	3 650	140	511 000
10	248-102-1911	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 27U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	497 786	497 786
11	248-402-0802	Скоростная поворотная сетевая PTZ-камера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, DS-2DE4425IW-DE(T5), объектив 4,8~120 мм, 4 Мп	шт.	1	268 365	268 365
12	243-906-2702	Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	120	1 775	213 000

1	2	3	4	5	6	7
13	248-102-3705	Патч-панель типа ИТК, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером	шт.	5	29 367	146 835
14	248-102-3501	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250B	шт.	2	32 248	64 496
15	С прайс . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Активный оптический 4K HDMI-HDMI кабель 100м OK-WIRE-AOC-100м. #	шт	1	44 717,41	44 717,41
16	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	14,6	2 250	32 850
17	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	26,061	1 186	30 908,35
18	248-102-2802	Панель вентиляторная типа ИТК, 2 вентилятора, с выключателем	шт.	1	26 648	26 648
19	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	4 380	5	21 900
20	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	5,84	3 255	19 009,2
21	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,1327	2 143	4 570,38
22	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м ³	0,008	422 110	3 376,88
23	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,78199	986	771,04
24	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	70	140
25	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000006	7 763 690	46,58
26	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,07665	584	44,76
27	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	м ²	0,45	94	42,3
28	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
29	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	28,76
30	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0005	1 425	0,71
		Итого материальные ресурсы	тенге			24 615 676

1	2	3	4	5	6	7
Оборудование поставки подрядчика						
1	521-101-0401025 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.	шт.	1	47 232	47 232
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			47 232
		Всего по ведомости:	тенге			24 662 908,28

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60150

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60150'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-16'Система видеонаблюдения'Альбом 11.3 СВН''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	ПР Видеонаблюдение*
5	У6125-0801-0102'34''Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне'шт.*
6	С1248-402-0602'34''Уличная IP видекамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1623G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп'шт.*
7	У6125-0801-0101'76''Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной'шт.*
8	С1248-402-0702'76''Купольная IP видекамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1743G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 4 Мп'шт.*
9	С1248-404-0214'2''Монитор DHI-LM32-F200-DTK с диагональю 32''шт.*
10	У6119-0102-0101(PC154778) (PM296127) (PM296162)'3650''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
11	У6125-0105-0301'10759-3650''Прокладка на провододержателях кабеля и провода питания сечение 6 мм2'м*
12	С1243-304-0135'10759''Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4x2x0,52'м*
13	С1241-207-1702'3650''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
14	С1248-404-0307'24''Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб'шт.*
15	СТ прайс (П-Т2024-2) (=13)'1'46339,29'Активный оптический 4K HDMI-HDMI кабель 100м OK-WIRE-AOC-100м'шт*
16	У6125-0301-0104'31''Установка на готовом месте стойки платы дополнительной'шт.*
17	С1248-404-0406'31''Сетевое оборудование RVi-1NE-P10, повторитель/удлинитель сигнала Ethernet, дальность передачи 100м'шт.*
18	У6125-0801-0102'1''Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне'шт.*
19	С1248-402-0802'1''Скоростная поворотная сетевая PTZ-камера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, DS-2DE4425IW-DE(T5), объектив 4,8~120 мм, 4 Мп'шт.*
20	ПР Коммутационное оборудование в шкаф ВН*
21	У6125-0410-0114(PM20)'1''Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации'шт.*
22	С1248-403-0505'1''Видеорегиистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I24, 128-и каналный сетевой (поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb)'шт.*
23	У6125-0301-0104'5''Установка на готовом месте стойки платы дополнительной'шт.*
24	С1248-404-0702'5''Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI'шт.*
25	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD, 1200VA, 720W, 2x12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет.'шт.*
26	У6125-0301-0101'1''Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг'шт.*
27	С1248-102-1911'1''Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline, ТТВ 27U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми'шт.*
28	С1248-102-3705'5''Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером'шт.*
29	С1248-102-2802'1''Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем'шт.*
30	С1248-102-3501'2''Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В'шт.*
31	С1243-906-2702'120''Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH'шт.*
32	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-17

(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные системы для Маломобильные группы населения

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 11.6 МГН

Сметная стоимость	2687,089	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1282,980	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,27	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						2687089
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			1282635
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			637615
		машины и механизмы	тенге			5053
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			345
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1013325
		оборудование	тенге			386076
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	270		
1	6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	18	2 973	53514
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 906	52308
		в том числе оплата труда рабочих			1 415	25470
1.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,5236	4 539	52306
1.2		машины и механизмы			46	828
		в том числе оплата труда машинистов			14	252

1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1988	15	18
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,03996	12 297	491
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03996</i>	<i>3 629</i>	<i>145</i>
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03996	7 921	317
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,03996</i>	<i>2 541</i>	<i>102</i>
1.3		материалы, изделия и конструкции			21	378
1.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1836	594	109
1.3.2	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,054	4 837	261
2	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Сигнальная лампа МР-611W1.	шт	18	17 357,94	312443
3	6125-0405-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки	шт.	14	3 834	53676
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 834	53676
		в том числе оплата труда рабочих			2 108	29512
3.1.1	007-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	15,12	3 550	53676
4	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Контроллер с кнопкой сброса МР-200W2.	шт	5	36 066,88	180334
5	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова МР-433W1.	шт	9	29 368,74	264319
6	6125-0405-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	5	2 294	11470
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 294	11470
		в том числе оплата труда рабочих			1 261	6305
6.1.1	007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,7	4 249	11472
7	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, н. 3.7, Кмат=0,965	Адаптер-блок защиты GC-0012U3.	шт	5	9 668,09	48340
8	6125-0601-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	5	27 074	135370
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			26 892	134460
		в том числе оплата труда рабочих			14 785	73925
8.1.1	007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	27	4 980	134460
8.2		машины и механизмы			2	10
8.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,702	15	11
8.3		материалы, изделия и конструкции			180	900
8.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001	35 441	4
8.3.2	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000008	1 576 025	13
8.3.3	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	6 325 216	506
8.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,315	1 186	374

1	2	3	4	5	6	7
9	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок питания 12В/0.2А YW120V020_D.	шт	5	5 111,91	25560
10	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	18	1 549	27882
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			1 534	27612
		в том числе оплата труда рабочих			747	13446
10.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,292	5 219	27619
10.2		материалы, изделия и конструкции			15	270
10.2.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,144	1 186	171
10.2.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00018	624 577	112
11	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" МР-010У1, 300х150 мм.	шт	9	9 594,86	86354
12	Прайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон 150х150 мм.	шт	9	5 054,19	45488
13	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	16 190	16190
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			12 980	12980
		в том числе оплата труда рабочих			6 321	6321
13.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,5693	5 052	12980
13.2		машины и механизмы			315	315
		в том числе оплата труда машинистов			93	93
13.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2775	15	4
13.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0222	244	5
13.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,015096	12 297	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015096	3 629	55
13.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,015096	7 921	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,015096	2 541	38
13.3		материалы, изделия и конструкции			2 895	2895
13.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	954 056	382
13.3.2	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	594	24
13.3.3	252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
13.3.4	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	121
13.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	291
13.3.6	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 038	104
13.3.7	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	475 103	475
13.3.8	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,016	3 255	52

1	2	3	4	5	6	7
14	247-201-0840 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54	шт.	1	110 069	110069
15	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			6 029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
15.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1124	5 420	6029
15.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
15.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
16	247-204-0170 <i>РСНБ РК 2022</i>	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3982
Кабельно-проводниковая продукция						
17	6119-0102-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 300	788	1024400
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			757	984100
		в том числе оплата труда рабочих			369	479700
17.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	205,14	4 798	984262
17.2		машины и механизмы			3	3900
17.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	55,5555	25	1389
17.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,034632	12 297	426
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,034632</i>	<i>3 629</i>	<i>126</i>
17.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01443	7 921	114
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01443</i>	<i>2 541</i>	<i>37</i>
17.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	105,1947	22	2314
17.3		материалы, изделия и конструкции			28	36400
17.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0273	584	16
17.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 560	5	7800
17.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,2	2 250	11700
17.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,282	1 186	11008
17.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,08	3 255	6770
18	243-305-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75	м	1 250	68	85000
19	243-305-0306 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КВВГнг(А)-LS 2х1	м	50	293	14650
20	241-207-1702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	1 300	140	182000

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-17

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	СТПрайс	Сигнальная лампа МР-611W1. #	шт	18	17 357,94	312 442,88
2	СТПрайс	Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова МР-433W1. #	шт	9	29 368,74	264 318,68
3	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	1 300	140	182 000
4	247-201-0840	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54	шт.	1	110 069	110 069
5	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,75	м	1 250	68	85 000
6	243-305-0306 СпрСЦ 02.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КВВГнг(А)-LS 2х1	м	50	293	14 650
7	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	5,2	2 250	11 700
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	9,741	1 186	11 552,83
9	241-221-0101	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1 560	5	7 800
10	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,096	3 255	6 822,48
11	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3 982
12	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
13	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00008	6 325 216	506,02
14	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	475 103	475,1
15	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00042	954 056	400,7

1	2	3	4	5	6	7
16	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	501	290,58
17	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,054	4 837	261,2
18	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2246	594	133,41
19	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604 794	120,96
20	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00018	624 577	112,42
21	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 038	103,8
22	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0273	584	15,94
23	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000008	1 576 025	12,61
24	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001	35 441	3,54
		Итого материалы ресурсы	тенге			1 014 220

Оборудование поставки подрядчика

1	ТПрайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Контроллер с кнопкой сброса МР-200W2. #	шт	5	36 066,88	180 334,38
2	ТПрайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" МР-010Y1, 300x150 мм. #	шт	9	9 594,86	86 353,74
3	ТПрайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Адаптер-блок защиты GC-0012U3. #	шт	5	9 668,09	48 340,47
4	ТПрайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон 150x150 мм. #	шт	9	5 054,19	45 487,69
5	ТПрайс. НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Блок питания 12В/0.2А YW120V020_D. #	шт	5	5 111,91	25 559,57
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			386 076

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	тенге			1 400 296

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60160

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60160'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-17'Слаботочные системы для Маломобильные группы населения'Альбом 11.6 МГН''в текущих ценах 01.01.2024г.*'
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	У6119-0401-0501(РМ296169)'18''Установка указателя светового настенного'шт.*'
5	СТПрайс (П-Т2024-2) (=19)'18'17987,5'Сигнальная лампа МР-611W1'шт*'
6	У6125-0405-0103(РМ20)'5+9''Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки'шт.*'
7	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'5'37375'Контроллер с кнопкой сброса МР-200W2'шт*'
8	СТПрайс (П-Т2024-2) (=19)'9'30433,93'Влагозащищенная проводная цифровая кнопка вызова МР-433W1'шт*'
9	У6125-0405-0102(РМ20)'5''Установка дополнительная на пультах и панелях: реле'шт.*'
10	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'5'10018,75'Адаптер-блок защиты GC-0012U3'шт*'
11	У6125-0601-0303'5''Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля'шт.*'
12	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'5'5297,32'Блок питания 12В/0.2А YW120V020_D'шт*'
13	У6115-104-301(РМ296069)'9+9''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*'
14	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'9'9942,86'Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" МР-010Y1, 300x150 мм.'шт*'
15	СТПрайс (П-Т2024-2) (=14)'9'5237,5'Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон 150x150 мм.'шт*'
16	У6119-0602-0101(РМ296160)'1''Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шт.*'
17	С1247-201-0840'1''Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 У2 IP54'шт.*'
18	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*'
19	С1247-204-0170'1''Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА'шт.*'
20	П2 Кабельно-проводниковая продукция*
21	У6119-0102-0101(РС154778) (РМ296127) (РМ296162)'1300''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*'
22	С1243-305-0101'1250''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВНг(А)-LS 2x0,75'м*'
23	С1243-305-0306'50''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КВВГнг(А)-LS 2x1'м*'
24	С1241-207-1702'1300''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*'
25	К'Эрих Н.*'

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-18

(Локальный сметный расчет)

на Охранная сигнализация

(Наименование работ и затрат)

Основание: Альбом 11.7 ОС

Сметная стоимость	4258,163	тыс.тенге
Средства на оплату труда	887,105	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,187	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						4258163
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			887103
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			456432
		машины и механизмы	тенге			1978
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			2
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3369082
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187		
1	6125-0601-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 993	15993
из них:						
1.1		затраты на труд рабочих			15 905	15905
		в том числе оплата труда рабочих			8 745	8745
1.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3,0313	5 247	15905
1.2		машины и механизмы			13	13
		в том числе оплата труда машинистов			2	2
1.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0432	25	1
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,000972	7 921	8

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000972</i>	<i>2 541</i>	<i>2</i>
1.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1809	22	4
1.3		материалы, изделия и конструкции			75	75
1.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	75
2	248-303-0234 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250112
3	6124-0303-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 048	6048
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			6 029	6029
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	2936
3.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,1124	5 420	6029
3.2		материалы, изделия и конструкции			19	19
3.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19
4	248-306-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	1	27 442	27442
5	6125-0601-0204 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	74	5 161	381914
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 991	369334
		в том числе оплата труда рабочих			2 744	203056
5.1.1	007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	79,92	4 621	369310
5.2		материалы, изделия и конструкции			170	12580
5.2.1	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000148	1 576 025	23
5.2.2	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000148	6 325 216	936
5.2.3	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,10508	809	85
5.2.4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,4	1 251	9257
5.2.5	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,74	3 088	2285
6	248-301-0914 <i>РСНБ РК 2022</i>	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	26	20 060	521560
7	248-301-0917 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	29	12 967	376043
8	248-301-0916 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	19	3 659	69521
9	6119-0102-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	655	788	516140
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			757	495835
		в том числе оплата труда рабочих			369	241695
9.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	103,359	4 798	495916
9.2		машины и механизмы			3	1965
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	27,991425	25	700

1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0174492	12 297	215
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0174492</i>	<i>3 629</i>	<i>63</i>
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0072705	7 921	58
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0072705</i>	<i>2 541</i>	<i>18</i>
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	53,001945	22	1166
9.3		материалы, изделия и конструкции			28	18340
9.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,013755	584	8
9.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	786	5	3930
9.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,62	2 250	5895
9.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,6767	1 186	5547
9.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,048	3 255	3411
10	243-305-0605 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	10	365	3650
11	243-305-0302 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5	м	645	158	101910
12	241-207-1702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	645	140	90300
13	248-303-1002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	IDC Мектеп, тревожная кнопка	шт.	3	632 510	1897530

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-18

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	248-303-1002	ИДС Мектеп, тревожная кнопка	шт.	3	632 510	1 897 530
2	248-301-0914	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	26	20 060	521 560
3	248-301-0917	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	29	12 967	376 043
4	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
5	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	645	158	101 910
6	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	645	140	90 300
7	248-301-0916	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	19	3 659	69 521
8	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	27 442	27 442
9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	7,4	1 251	9 257,4
10	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,62	2 250	5 895
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,7397	1 186	5 621,28
12	241-221-0101	Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	786	5	3 930
13	243-305-0605	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5	м	10	365	3 650
14	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,048	3 255	3 411,24
15	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,74	3 088	2 285,12
16	261-107-0966	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000148	6 325 216	936,13

1	2	3	4	5	6	7
17	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,10508	809	85,01
18	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000148	1 576 025	23,33
19	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056	19,08
20	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,013755	584	8,03
		Итого материалы ресурсы	тенге			3 369 540
		Всего по ведомости:	тенге			3 369 539,63

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60170

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60170'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-18'Охранная сигнализация'Альбом 11.7 ОС'в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	У6125-0601-0701'1''Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного'шт.*
5	С1248-303-0234'1''Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-20П'шт.*
6	У6124-0303-0601'1''Установка прибора или аппарата'шт.*
7	С1248-306-0304'1''Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР'шт.*
8	У6125-0601-0204'26+29+19''Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей'шт.*
9	С1248-301-0914'26''Извещатель охранный Модели ИО-32920-2'шт.*
10	С1248-301-0917'29''Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный'шт.*
11	С1248-301-0916'19''Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание'шт.*
12	У6119-0102-0101(РС154778) (PM296127) (PM296162)'645+10''Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде'м*
13	С1243-305-0605'10''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5'м*
14	С1243-305-0302'645''Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,5'м*
15	С1241-207-1702'645''Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм'м*
16	С1248-303-1002'3''IDC Мектеп, тревожная кнопка'шт.*
17	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-19

(Локальный сметный расчет)

на Технологическая часть (ТХ, ТХ.С)

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость	480609,690	тыс.тенге
Средства на оплату труда	137,974	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,026	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						480609690
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			136390
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			66411
		машины и механизмы	тенге			5352
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1584
		материалы, изделия и конструкции	тенге			399
		оборудование	тенге			480467549
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	26		
=Учебный кабинет дошкольных классов (2 классов)						
1	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
2	Прайс	Стол демонстрационный	шт	2	134 662,3	269325
3	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	2	43 705	87410

1	2	3	4	5	6	7
4	522-101-1209014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700x500мм	шт.	50	43 609	2180450
5	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт.	50	28 808	1440400
6	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	4	79 671	318684
7	Прайс	Доска комбинированная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	2	45 314,47	90629
8	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	2	408 070,92	816142
9	КП	Акустическая система настольная. Компьютерная акустика стерео; Однополосные колонки; Диапазон частот 100 - 20000Гц; Суммарная мощность 5 Вт; питание от USB	штук	2	29 046,5	58093
10	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW, скорость: 39 стр/мин. макс. разр. печати, сканер dpi: 1200x2400, ЖК дисплей управления	шт	2	112 905	225810
11	Прайс	Телевизор с USB входом и доступом в интернет	шт	2	181 234,75	362470
12	КП	Музыкальный центр с беспроводными технологиями, мощность, Вт 500	штук	2	96 403,5	192807
13	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	4	5 415	21660
14	522-101-1229008 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500x400x1450 мм	шт.	10	125 010	1250100
=Учебные пособия и оборудование для оснащения предметно развивающей среды						
15	КП	Демонстрационные часы с циферблатом	штук	2	10 856,25	21713
16	КП	Муляжи овощей и фруктов, продуктов питания	набор	2	28 950	57900
17	КП	Набор геометрических фигур демонстрационный	набор	2	16 115,5	32231
18	521-301-0306001 СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	26	2 338	60788
19	КП	Набор емкостей для демонстрации объема	набор	2	26 489,25	52979
20	КП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	2	5 162,75	10326
21	КП	Набор плоскостных геометрических фигур	набор	2	7 237,5	14475
22	КП	Оборудование и принадлежности для экспериментов по темам "Звук", "Вода и воздух", "Тепло", "Магнетизм"	комплект	26	82 714,29	2150572
23	КП	Счетный набор магнитный	набор	8	2 547,6	20381
24	КП	Фланелеграф	штук	2	5 936,48	11873
25	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	2	15 879,08	31758

1	2	3	4	5	6	7
=Игровая комната предшкольных классов (1 помещение)						
=Мебель для игровой комнаты						
26	Прайс	Комплект детской мебели для игр	кт	1	245 558,04	245558
27	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
=Оборудование и принадлежности для игровой комнаты						
28	Прайс	Игрушки Животные, Птицы	шт	5	12 689,75	63449
29	Прайс	Игрушки Мебель	набор	3	12 689,75	38069
30	Прайс	Игрушки "Посуда	набор	1	12 689,75	12690
31	Прайс	Игрушки Транспорт	набор	1	12 689,75	12690
32	Прайс	Игрушки дидактические для развития мелкой моторики	шт	5	12 689,75	63449
33	Прайс	Игрушки мягкие на руку тематические	шт	13	17 232,14	224018
34	Прайс	Игры настольные интеллектуальные и головоломки	комплект	4	16 887,5	67550
35	Прайс	Куклы	набор	4	13 027,5	52110
36	Прайс	Мягкие игровые модули напольные	шт	6	97 465	584790
37	522-101-1262003 СпрСЦ 02.2024	Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм	шт.	5	25 207	126035
38	Прайс	Ширма	шт	1	16 911,62	16912
39	Прайс	Аптечка с принадлежностями	шт	1	15 879,08	15879
=Кабинеты для начальных классов (8 кабинетов)						
40	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	8	145 059	1160472
41	Прайс	Стол демонстрационный	шт	8	134 662,3	1077298
42	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	8	43 705	349640
43	522-101-1210014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	104	58 500	6084000
44	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	200	28 808	5761600
45	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	16	79 671	1274736
46	Прайс	Доска комбинированная маркерная и меловая с расчерченной в клетку и линию поверхностью (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	8	45 314,47	362516
47	КП	Интерактивная панель 75 дюймов	штук	8	919 645	7357160

1	2	3	4	5	6	7
48	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	8	408 070,92	3264567
49	КП	Акустическая система настольная	штук	8	29 046,5	232372
50	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления	шт	8	112 905	903240
51	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	8	5 415	43320
52	522-101-1229008 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500x400x1450 мм	шт.	40	125 010	5000400
=Наглядные пособия и литература						
53	КП	Набор сюжетных картин для развития речи	набор	8	38 474,55	307796
54	КП	Набор предметных картинок (животные,растения,транспорт,фрукты,овощи,мебель,одежда)	набор	8	3 446,42	27571
55	КП	Таблица демонстрационная Коркем жазу Элипби	штук	8	3 860	30880
56	КП	Таблица демонстрационная "Чистописание.Алфавит" формат А-2	штук	8	3 860	30880
57	КП	Плакат настенный "Правила техники безопасности в кабинете начальной школы"	штук	8	5 649,11	45193
58	521-402-0102001 СпрСЦ 02.2024	Лента измерительная,1000 мм	шт.	104	1 556	161824
59	КП	Модель демонстрационная Единицы объема	штук	8	9 374,29	74994
60	КП	Набор геометрических фигур и разверток демонстрационный	штук	8	9 650	77200
61	521-301-0306001 СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	104	2 338	243152
62	КП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	8	5 162,75	41302
63	КП	Набор цифр и знаков магнитный демонстрационный	набор	8	3 088	24704
64	КП	Часы с циферблатом демонстрационные	штук	8	10 856,25	86850
65	КП	Часы с циферблатом для учащихся	штук	104	3 856,14	401039
66	КП	Плакат настенный "Правила техники безопасности в кабинете начальной школы"	штук	8	5 649,11	45193
67	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	8	15 879,08	127033
=Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира						
68	521-301-1101002 СпрСЦ 02.2024	Анемометр типа Invicta 084059/42443	шт.	8	35 891	287128
69	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	8	8 732	69856
70	КП	Глобус Земли физический 320 миллиметр	штук	8	6 462,05	51696
71	521-301-0547 СпрСЦ 02.2024	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	104	1 857	193128
72	КП	Карта политическая мира	штук	8	3 860	30880

1	2	3	4	5	6	7
73	КП	Карта физическая РК	штук	8	3 860	30880
74	КП	Коллекция "Полезные ископаемые для начальной школы"	штук	8	11 242,25	89938
75	522-101-0803 СпрСЦ 02.2024	Компас школьный	шт.	200	346	69200
76	521-301-1550001 СпрСЦ 02.2024	Лупа ручная d.60 мм	шт.	200	402	80400
77	КП	Модель по анатомии Торс человека	штук	8	57 745,6	461965
78	КП	Микролаборатория по изучению солнечной системы	штук	8	22 195	177560
79	521-301-2959 СпрСЦ 02.2024	Мультиметр цифровой	шт.	8	18 098	144784
80	КП	Набор веществ для растворения	набор	8	24 125	193000
81	521-301-0557001 СпрСЦ 02.2024	Набор грузов по механике (10x100гр)	набор	24	9 389	225336
82	КП	Набор для исследования почвы (на 13 учебных групп)	набор	8	72 539,05	580312
83	КП	Набор магнитов для опытов (на 13 рабочих групп)	набор	8	7 835,8	62686
84	КП	Набор принадлежностей для ознакомления с силой трения и силой упругости	набор	104	16 405	1706120
85	КП	Набор тел разной электропроводимости	набор	8	3 433,47	27468
86	КП	Набор термометров: уличный,комнатный,водный	набор	64	1 035,65	66282
87	КП	Рулетка измерительная 5 метров	штук	8	982,23	7858
88	КП	Секундомер детский	штук	64	2 489,7	159341
89	522-101-0802001 СпрСЦ 02.2024	Термометр демонстрационный	шт.	8	405	3240
90	КП	Часы песочные 1 минут	штук	64	1 080,45	69149
91	КП	Часы песочные 3 минут	штук	64	1 349,27	86353
92	522-101-0808002 СпрСЦ 02.2024	Штатив физический универсальный	шт.	8	25 744	205952
93	КП	Набор для юных физиков	набор	40	38 600	1544000
94	КП	Набор для юных биологов	набор	40	425 902,75	17036110
95	КП	Мини-лаборатория для начальной школы "Биология"	набор	8	661 025	5288200
96	521-202-0501002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Вода и воздух" типа Cornelsen Experimenta 16102	набор	8	114 816	918528
97	521-202-0602002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Звук" типа Cornelsen 16104/44207 Experimenta	набор	8	83 175	665400
98	521-202-0603002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Магнетизм" типа Cornelsen Experimenta 16115	набор	8	131 993	1055944
99	521-202-0604002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Cornelsen Experimenta 16100К	набор	8	186 236	1489888
100	КП	Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика"	набор	8	61 760	494080
101	521-202-0609001 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Тепло" типа Cornelsen Experimenta 16106	набор	8	150 074	1200592
102	КП	Мини-лаборатория для начальной школы "Электричество"	набор	8	99 067,59	792541
103	КП	Динамометр демонстрационный 10 Ньютон (пара)	штук	8	8 685	69480

1	2	3	4	5	6	7
104	521-301-1103001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дождемер типа Invicta 084059/42443	шт.	8	12 404	99232
105	521-301-1711 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	8	56 786	454288
106	521-202-0604002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Cornelsen Experimenta 16100K	набор	8	186 236	1489888
107	КП	Набор демонстрационный для изучения оптики в начальной школе	набор	8	61 760	494080
108	КП	Набор демонстрационный для интегрированных научных экспериментов по всем темам начальной школы	набор	8	193 000	1544000
109	КП	Набор для изучения весов и равновесия в начальной школе (на 13 учебных групп) типа PHE-026	набор	8	183 350	1466800
110	КП	Набор для изучения звуковых явлений в начальной школе (на 13 учебных групп)	набор	8	168 590,66	1348725
111	КП	Набор для изучения электричества в начальной школе (на 13 учебных групп)	набор	8	289 500	2316000
112	КП	Набор для исследования возобновляемой энергии	набор	8	188 175	1505400
113	КП	Набор лабораторной посуды для преподавателя и учащихся	набор	8	14 078,66	112629
114	КП	Набор прозрачных и непрозрачных тел	набор	104	10 770,09	1120089
115	КП	Флюгер для начальной школы	штук	8	6 703,3	53626
116	КП	Фонарь маленький ручной	штук	104	1 120,09	116489
117	КП	Цифровая лаборатория с датчиками звука,тепла,света,температуры	комплект	8	398 991,07	3191929
=Рекомендуемый кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в						
118	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
119	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
120	522-101-1209014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 700х500мм	шт.	13	43 609	566917
121	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	13	28 808	374504
122	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79671
123	Прайс	Доска комбинированная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314

1	2	3	4	5	6	7
124	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
125	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления	шт	1	112 905	112905
126	522-101-0602001 СпрСЦ 02.2024	Документ-камера	шт.	1	135 804	135804
127	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
128	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	1	5 415	5415
129	КП	Комплект электронных таблиц,плакатов,игр для изучения казахского,русского и английского языков	комплект	1	68 928,57	68929
130	КП	Плакаты Алфавит казахский прописной и печатный,русский прописной и печатный,английский прописной,печатный и с транскрипцией формат А-2	набор	1	3 860	3860
131	КП	Набор букв демонстрационный казахского,русского,английского алфавитов формат А-6	набор	1	9 408,75	9409
132	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=Кабинет казахского языка и литературы (2 кабинета)						
133	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	2	45 314,47	90629
134	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
135	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	2	43 705	87410
136	522-101-1210014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм	шт.	26	58 500	1521000
137	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	50	28 808	1440400
138	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
139	522-101-1231006 СпрСЦ 02.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм.ЛДСП 16мм	шт.	2	58 627	117254

1	2	3	4	5	6	7
140	КП	Интерактивная панель	штук	2	919 645	1839290
141	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановка-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	2	408 070,92	816142
142	Прайс	Акустическая система настольная	шт	2	29 046,5	58093
143	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления	шт	2	112 905	225810
144	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	4	5 415	21660
=Плакаты и стенды						
145	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	2	68 032,5	136065
=Дополнительные принадлежности						
146	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	2	15 879,08	31758
=Кабинет английского языка (3 кабинета)						
147	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	3	145 059	435177
148	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	3	45 314,47	135943
149	522-101-1209014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 700x500мм	шт.	39	43 609	1700751
150	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	3	43 705	131115
151	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт.	39	28 808	1123512
152	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	3	79 671	239013
153	522-101-1231006 СпрСЦ 02.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200x400x800мм.ЛДСП 16мм	шт.	3	58 627	175881
154	КП	Интерактивная панель	штук	3	919 645	2758935

1	2	3	4	5	6	7
155	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановка лицензия) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	3	408 070,92	1224213
156	Прайс	Акустическая система настольная	шт	3	29 046,5	87140
157	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления	шт	3	112 905	338715
158	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	6	5 415	32490
Плакаты и стенды						
159	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	3	68 032,5	204098
Учебные пособия						
160	КП	Карта страны изучаемого языка	комплект	3	3 860	11580
Дополнительные принадлежности						
161	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	3	15 879,08	47637
=Кабинет Математика (2 кабинета)						
162	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	2	45 314,47	90629
163	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешица ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
164	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	2	43 705	87410
165	522-101-1210014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешица ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200x500мм	шт.	26	58 500	1521000
166	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт.	50	28 808	1440400
167	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм..ЛДСП 16мм.	шт.	4	79 671	318684
168	КП	Интерактивная панель	штук	2	919 645	1839290

1	2	3	4	5	6	7
169	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановка лицензия) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	2	408 070,92	816142
170	Прайс	Акустическая система настольная	шт	2	29 046,5	58093
171	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления	шт	2	112 905	225810
172	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	4	5 415	21660
=Цифровая лаборатория по математике с графическим калькулятором						
173	КП	Калькулятор графический с перезаряжаемой батареей	штук	12	135 100	1621200
=Пособия общего назначения						
174	КП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	2	5 162,75	10326
=Пособия демонстрационные						
175	521-301-0303001 СпрСЦ 02.2024	Набор для демонстрации куба и сферы типа Invicta	набор	2	32 549	65098
176	КП	Набор объемных геометрических фигур демонстрационный	набор	2	5 945,09	11890
177	КП	Набор геометрических фигур с развертками демонстрационный	набор	2	9 650	19300
178	КП	Набор прозрачных геометрических тел с сечением демонстрационный	набор	2	16 115,5	32231
179	КП	Набор для создания плоских фигур	набор	6	4 699,55	28197
180	521-301-0305001 СпрСЦ 02.2024	Набор для исследования законов вероятности типа Invicta 113159/42432	набор	2	69 620	139240
181	521-301-0310001 СпрСЦ 02.2024	Набор Дробные части квадрата и круга типа Invicta	набор	6	66 000	396000
=Пособия лабораторные						
182	521-301-0306001 СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	26	2 338	60788
183	КП	Набор стержневых геометрических фигур на 13 рабочих групп	набор	2	33 438,98	66878
=Плакаты и стенды						
184	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	2	68 032,5	136065
=Дополнительные принадлежности						
185	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	2	15 879,08	31758
=Настольные игры						
186	КП	Головоломки разные в соответствии с возрастом	штук	50	17 490,62	874531
187	КП	Игры настольные разные в соответствии с возрастом	штук	50	12 448,5	622425
188	522-101-1049001 СпрСЦ 02.2024	Тогызкумалак ТКТ-863	шт.	26	10 018	260468
=Шахматная секция						
189	522-101-1072005 СпрСЦ 02.2024	Шахматная доска складная виниловая размерами 510 мм x 510 мм с фигурами ТСН-200	комплект	2	7 264	14528

1	2	3	4	5	6	7
190	521-302-0423001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Часы шахматные механические ТСН-9905	шт.	26	19 173	498498
191	522-101-1072002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шахматы 3в 1 (390мм x 390 мм)	шт.	26	10 089	262314
192	522-101-1072004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шашки размерами 480 x 500 x 30 мм ТСН-214	шт.	26	5 858	152308
193	КП	Шашки магнитные для демонстрационной доски	комплект	2	6 851,5	13703
=Дополнительные принадлежности						
194	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	2	15 879,08	31758
=Кабинет русского языка и литературы (2 кабинета)						
195	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	2	45 314,47	90629
196	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
197	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	2	43 705	87410
198	522-101-1210014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм	шт.	26	58 500	1521000
199	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт.	26	28 808	749008
200	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм..ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
201	522-101-1231006 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200x400x800мм..ЛДСП 16мм	шт.	2	58 627	117254
202	КП	Интерактивная панель	штук	2	919 645	1839290
203	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	2	408 070,92	816142
204	Прайс	Акустическая система настольная	шт	2	29 046,5	58093
205	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW, скорость: 39 стр/мин. макс. разр. печати, сканер dpi: 1200x2400, ЖК дисплей управления	шт	2	112 905	225810
206	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	4	5 415	21660
=Плакаты и стенды						

1	2	3	4	5	6	7
207	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	штук	2	68 032,5	136065
=Дополнительные принадлежности						
208	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	2	15 879,08	31758
=Кабинет истории и основ государства и права (1 кабинет)						
209	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	2	45 314,47	90629
210	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
211	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
212	522-101-1210014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	58 500	760500
213	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	25	28 808	720200
214	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79671
215	522-101-1231006 СпрСЦ 02.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	58 627	58627
216	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
217	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
218	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
219	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW, скорость: 39 стр/мин. макс. разр. печати, сканер dpi: 1200х2400, ЖК дисплей управления	шт	1	112 905	112905
220	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10830
221	КП	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512GbSSD, Microsoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	штук	13	386 000	5018000
222	521-101-0410025 СпрСЦ 02.2024	Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков	шт.	1	875 914	875914
Карты по Всемирной истории						

1	2	3	4	5	6	7
223	Прайс	Карта Балканы и Малая Азия в XIII-XV веков.Завоевания турок- османов 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
224	Прайс	Карта Великая Отечественная война (22 июня 1941-декабрь1943 годы) 100х140 сантиметр	штук	1	6 755	6755
225	Прайс	Карта Великое переселение народов.Гибель Западной Римской империи 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
226	Прайс	Карта Восточная и Юго- Восточная Азия во второй половине XX-начале XXI в70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
227	Прайс	Карта Завершение Великой Отечественной войны (январь1944 -май 1945 годы Разгром Японии) 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
228	Прайс	Карта Западная Европа после Второй мировой войны.Европа во второй половине XX - начале XXI века 100х140 сантиметр	штук	1	6 755	6755
229	Прайс	Карта Крестовые походы XI-XIII веков 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
230	Прайс	Карта Мир во второй половинеXX века-начале XXI века 100х140 сантиметр	штук	1	6 755	6755
231	Прайс	Карта Монгольские завоевания XIII в 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
232	Прайс	Карта Образование независимых государств.Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны 1918-1923 годы 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
233	Прайс	Карта Первая мировая война 1914-1918 годы.Военные действия в Европе и на Кавказе 100х140 сантиметр	штук	1	6 755	6755
234	Прайс	Карта Советский Союз в 1985-1991 годы.Распад СССР 100х140 сантиметр	штук	1	6 755	6755
235	Прайс	Карта Создание и распад державы Александра Македонского 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
236	Прайс	Карта Союз Советских Социалистических Республик в1922-1939 годы 100х140 сантиметр	штук	1	5 674,55	5675
237	Прайс	Карта Столетняя война 1337-1453 годы 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3860
238	Прайс	Карта Мира политическая 1:25000 000	штук	1	6 755	6755
Карты по истории Казахстана						
239	Прайс	Карта Казахстан в годы ВОВ 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
240	Прайс	Карта Казахстан в годы гражданской войны 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
241	Прайс	Карта Казахстан в составе монгольской империи 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
242	Прайс	Карта Казахстан в средние века.Государственные образования на территории Казахстана 13-15 века 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
243	Прайс	Карта Казахстан в средние века.Джунгарское нашествие 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
244	Прайс	Карта Казахстан в средние века.Казахское ханство в начале 18 века 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
245	Прайс	Карта Казахстан в средние века.Казахское ханство.Образование в1465-1466 и расширение территории 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
246	Прайс	Карта Казахстан в средние века.Походы Эмира Тимура 1336-1405 годы 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
247	Прайс	Карта Казахстан.Национально- освободительное движение под руководством Кенесары Касымулы 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860

1	2	3	4	5	6	7
248	Прайс	Карта Казахстан.Национально- освободительное движение Сырыма Датұлы 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
249	Прайс	Карта Казахстан.Развитие торговли в 19-начале 20 века100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
250	Прайс	Карта Казахстан.Участие казахов в Отечественной войне 1812 годы.100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3860
251	Прайс	Карта РК Политико- административная 1:1 500 000 ламинированная	штук	1	3 860	3860
252	Прайс	Карты Древний Казахстан в комплекте 10 штук 100х70 сантиметр	штук	1	38 600	38600
Прочие пособия						
253	Прайс	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	штук	1	68 032,5	68033
254	Прайс	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=Кабинет географии (1 кабинет)						
255	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314
256	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
257	Прайс	Стол демонстрационный	шт	1	134 662,3	134662
258	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
259	522-101-1210014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	58 500	760500
260	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	26	28 808	749008
261	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм..ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79671
262	522-101-1231006 СпрСЦ 02.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм..ЛДСП 16мм	шт.	1	58 627	58627
263	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
264	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
265	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
266	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905

1	2	3	4	5	6	7
267	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
Цифровая лаборатория по географии						
268	Прайс	Погодная станция	штук	1	67 550	67550
269	521-301-1713001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик измерений качества воды (pH) беспроводной DataHarvest 1110PK.Диапазон 1: pH,от 0,00 до 14,00 pH.Диапазон 2: =1000 мВ.Диапазон 3: Пользовательский pH,от 0,00 до 14,00 pH.Разрешение 0,01 pH/1 мВ.Беспроводной адаптер pH,pH-электрод,мини-USB-кабель.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	139 650	418950
270	Прайс	Датчик атмосферного давления	штук	3	172 175,3	516526
271	Прайс	Датчик влажности почвы беспроводной типа DataHarvest 1215.Диапазон измерения: от 0 до 100% относительной влажности.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ	штук	3	97 628,7	292886
272	Прайс	Датчик мутности растворов	штук	3	172 175,3	516526
273	521-301-1706004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Einstein™ Датчик температуры поверхности (-40 to 140 °C) ENTMP060.Диапазон: от -40 до 140°C.Диапазон: от -40 до 284°F.Точность: =2% по всему диапазону.Разрешение (12 бит): 0,03%	шт.	3	81 695	245085
274	Прайс	Датчик электропроводности	штук	3	128 200,25	384601
275	Прайс	Регистратор данных со специальным программным обеспечением (не требуется для беспроводных датчиков)	штук	1	304 843,5	304844
Карты бумажные Мира и регионов						
276	Прайс	Карта Австралии и Океании политическая	штук	1	3 765,22	3765
277	Прайс	Карта Австралии и Океании физическая	штук	1	3 765,22	3765
278	Прайс	Карта Азии политическая	штук	1	3 765,22	3765
279	Прайс	Карта Азии физическая	штук	1	3 765,22	3765
280	Прайс	Карта Африки политическая	штук	1	3 765,22	3765
281	Прайс	Карта Африки физическая	штук	1	3 765,22	3765
282	Прайс	Карта Евразии физическая	штук	1	6 755	6755
283	Прайс	Карта Европы политическая	штук	1	3 765,22	3765
284	Прайс	Карта мира климатическая	штук	1	6 755	6755
285	Прайс	Карта мира политическая	штук	1	6 755	6755
286	Прайс	Карта мира физическая	штук	1	6 755	6755
287	Прайс	Карта народов и плотности населения мира	штук	1	6 755	6755
288	Прайс	Карта океанов	штук	1	6 755	6755
289	Прайс	Карта природных зон мира	штук	1	6 755	6755
290	Прайс	Карта Северной Америки политическая	штук	1	3 765,22	3765
291	Прайс	Карта Северной Америки физическая	штук	1	3 765,22	3765
292	Прайс	Карта экологических проблем мира	штук	1	6 755	6755
293	Прайс	Карта Южной Америки политическая	штук	1	3 765,22	3765
294	Прайс	Карта Южной Америки физическая	штук	1	3 765,22	3765
Карты бумажные Республики Казахстан						
295	Прайс	Карта Республики Казахстан политико-административная	штук	1	3 860	3860
296	Прайс	Карта Республики Казахстан физическая	штук	1	27 020	27020

1	2	3	4	5	6	7
Модели демонстрационные						
297	Прайс	Глобус Звездного неба 320 миллиметр с подсветкой	штук	1	15 954,34	15954
298	Прайс	Глобус Земли политический 320 миллиметр	штук	1	13 461,75	13462
299	Прайс	Глобус Земли физический 150 миллиметр	штук	13	5 094,23	66225
300	Прайс	Глобус Луны 320 миллиметр	штук	1	13 148,12	13148
301	Прайс	Глобус Марса 320 миллиметр	штук	1	13 148,12	13148
302	Прайс	Модель по географии "Сдвиги и разломы земной коры"	штук	1	21 539,76	21540
303	Прайс	Модель по географии "Строение земли"	штук	1	17 847,67	17848
304	Прайс	Модель по географии "Строение рельефа морского дна"	штук	1	21 539,76	21540
305	522-101-0805001 СпрСЦ 02.2024	Теллурий (модель Солнце - Земля - Луна)	шт.	1	32 644	32644
306	Прайс	Модель циклона и антициклона	штук	1	54 281,25	54281
Коллекции натуральные						
307	Прайс	Коллекция "Минералы и горные породы"	штук	1	18 843,56	18844
308	Прайс	Коллекция "Полезные ископаемые"	штук	1	11 242,25	11242
Приборы и принадлежности						
309	522-101-0801001 СпрСЦ 02.2024	Барометр-анероид,Диапазон: 720-780мм.рт.ст.,96000-104000Па,цена деления 1мм.рт.ст.,100Па	шт.	1	47 448	47448
310	521-301-0506 СпрСЦ 02.2024	Гигрометр 0-25 градусов	шт.	1	11 607	11607
311	521-301-1122 СпрСЦ 02.2024	Дальномер электронный	шт.	3	33 125	99375
312	522-101-0803 СпрСЦ 02.2024	Компас школьный	шт.	25	346	8650
313	521-301-1123001 СпрСЦ 02.2024	Курвиметр	шт.	13	2 518	32734
314	522-101-1033002 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 30 метров	шт.	3	7 194	21582
315	522-101-0802002 СпрСЦ 02.2024	Термометр с фиксацией максимального и минимального значений типа ScienceCube,MDS-106.Диапазон: -20°C до+50°C	шт.	1	8 543	8543
316	Прайс	Модель сейсмографа	штук	1	57 900	57900
317	521-301-1124001 СпрСЦ 02.2024	Флюгер типа Invicta 087559/42442	шт.	1	23 506	23506
пособия и стенды						
318	Прайс	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	1	68 032,5	68033
=Дополнительные принадлежности						
319	Прайс	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=Кабинет музыки (1 кабинет)						
320	522-101-1112001 СпрСЦ 02.2024	Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом,размерами 86x75 см	шт.	1	150 000	150000
321	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 549	1549
		из них:				
321.1		затраты на труд рабочих			1 534	1534

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			747	747
321.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,294	5 219	1534
321.2		материалы, изделия и конструкции			15	15
321.2.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	1 186	9
321.2.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00001	624 577	6
322	КП	Зеркало настенное 1000x1500 мм	штук	1	29 294,64	29295
323	КП	Стол модульный	штук	25	28 433,04	710826
324	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
325	521-301-2306 СпрСЦ 02.2024	Пуфитр	шт.	6	13 750	82500
326	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
327	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт.	25	28 808	720200
328	Прайс	Шкаф для музыкальных инструментов и нот с открытыми и закрытыми полками,а также креплениями для инструментов.Размеры не менее 800x450x2000 мм	шт	1	127 173,21	127173
Технические средства обучения						
329	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
330	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
331	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
332	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
333	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
334	522-101-0233 СпрСЦ 02.2024	Синтезатор	шт.	1	255 000	255000
335	Прайс	Музыкальный центр с беспроводными технологиями,мощность,Вт 500	шт	1	96 403,5	96404
Музыкальные инструменты						
336	521-201-0501 СпрСЦ 02.2024	Пианино	шт.	1	1 338 393	1338393
337	521-107-0201 СпрСЦ 02.2024	Баян Аккордеон	шт.	1	697 500	697500

1	2	3	4	5	6	7
338	521-105-0501 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Домбыра	шт.	25	40 179	1004475
Прочие пособия						
339	Прайс	Комплект карточек с нотными знаками демонстрационный	шт	1	11 580	11580
340	Прайс	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	шт	1	68 032,5	68033
=Дополнительные принадлежности						
341	Прайс	Аптечка с принадлежностями	шт	1	15 879,08	15879
=Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнатой для хранения оружия (1 кабинет)						
342	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314
343	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
344	Прайс	Стол демонстрационный	шт	1	134 662,3	134662
345	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
346	522-101-1210014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм	шт.	13	58 500	760500
347	КП	Место дневального (тумбочка и подставка) 602х450х1000, 450х450х150	штук	1	20 592,41	20592
348	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	26	28 808	749008
Технические средства обучения						
349	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
350	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
351	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
352	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
353	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10830
Стенды и плакаты						
354	КП	Стенды настенные для кабинета НВП	штук	1	120 625	120625
Военно-техническое имущество						

1	2	3	4	5	6	7
355	521-301-3410 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Войсковой прибор химической разведки	шт.	1	99 018	99018
356	521-301-3412 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплект индивидуальных дозиметров	шт.	1	67 795	67795
357	521-301-3420 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Индивидуальный перевязочный пакет	шт.	13	2 473	32149
358	КП	Индивидуальный противохимический пакет	штук	3	1 326,88	3981
359	521-301-3418 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Компас армейский	шт.	13	6 366	82758
360	521-301-3406 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Общевойсковой защитный комплект	комплект	2	37 973	75946
361	521-301-3415 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Малая пехотная лопата	шт.	13	3 634	47242
362	КП	Макет автомата деревянный	штук	13	18 817,5	244628
363	521-301-3404 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Массогабаритный макет автомата Калашникова	шт.	3	486 598	1459794
364	КП	Носилки санитарные	штук	3	17 378,61	52136
365	521-301-3406 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Общевойсковой защитный комплект	комплект	7	37 973	265811
366	521-301-3408 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Противогаз гражданский	шт.	13	23 821	309673
367	521-301-3407 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Противогаз общевойсковой фильтрующий	шт.	3	28 839	86517
368	521-301-3409 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Респиратор	шт.	13	1 598	20774
369	521-301-3422 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте/Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации/	шт.	1	34 518	34518
370	КП	Флажки сигнальные в чехле	штук	2	5 597	11194
371	КП	Шина транспортная лестничная с фиксирующими ремнями	штук	5	6 755	33775
=Дополнительные принадлежности						
372	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=Комната для хранения оружия (1 помещение)						
373	522-101-0314 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Огнетушитель	шт.	2	6 589	13178
374	521-301-3401 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стеллаж металлический для хранения противогазов и военно-технического имущества.Размеры 700x300x1800мм.	шт.	2	43 661	87322
375	521-301-3402003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для хранения оружия,ЛДСП 16мм,10 единиц оружия,размер 1000x500x2000мм	шт.	1	177 334	177334
=Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности,информатики и робототехники (1 кабинет)						
376	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
377	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705

1	2	3	4	5	6	7
378	522-101-1201006 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок, закрытый с трех сторон, спереди оргстекло, размер 900х600х750мм	шт.	13	67 524	877812
379	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	13	43 705	568165
380	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79671
381	521-305-0138004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол для робототехники 1200х1200мм, с тумбой и бортиками, ЛДСП 16 мм	шт.	1	124 416	124416
382	522-101-1211005 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический лабораторный с розетками,двумя боковыми опорами и коробом для скрытия коммуникаций.Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм,бортиками.Каркас металлический,размер 1200х600х750 мм	шт.	7	122 544	857808
383	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	14	28 808	403312
384	Прайс	Доска маркерная	шт	1	28 852,53	28853
385	КП	Интерактивная панель 75 дюймов	штук	1	919 645	919645
386	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
387	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	13	408 070,92	5304922
388	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
389	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
390	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
391	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
392	521-305-0112 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой (Competition fields FIRST Lego League Challenge).	комплект	1	304 586	304586
393	521-305-0113 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор робототехнический программируемый,содержащий микропроцессор,мотор,датчики,конструкционные элементы,методические материалы.(FIRST Lego League championship Class Pack Explore League)	набор	7	575 469	4028283

1	2	3	4	5	6	7
394	КП	Плакат настенный "Правила техники безопасности при работе за компьютером"	штук	1	4 342,5	4343
=Лаборантская кабинета информатики,Кабинет для проведения уроков цифровой						
395	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
396	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	2	43 705	87410
397	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм..ЛДСП 16мм.	шт.	4	79 671	318684
=Кабинет информатики (IT-класс)(1 кабинет)						
398	КП	Доска маркерная 900х1200 мм	штук	1	28 852,53	28853
399	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
400	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	13	43 705	568165
401	522-101-1201006 СпрСЦ 02.2024	Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок,закрытый с трех сторон,спереди оргстекло,размер 900х600х750мм	шт.	12	67 524	810288
402	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм..ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79671
Технические средства обучения						
403	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
404	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	13	408 070,92	5304922
405	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
406	521-101-0401025 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD,1200VA,720W,2x12V/7 Ah,AVR 145-290V,3 розет.	шт.	1	47 232	47232
407	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
408	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
Стенды и плакаты						
409	КП	Таблица Правила техники безопасности в кабинете информатики	штук	1	11 200,89	11201
=Дополнительные принадлежности						
410	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=STEM-лаборатория(1 кабинет)						

1	2	3	4	5	6	7
411	521-301-2901033 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Верстак бестумбовый со столешницей из деревянного бруса (CraftLab).Размер 2500x1200x1050	шт.	1	792 893	792893
412	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	13	43 705	568165
413	521-301-1805006 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной,смесителем и розетками.Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм,основание металлокаркас,размер 1800x750x900	шт.	1	441 214	441214
414	Прайс	Стол лабораторный островной на 4 места	шт	2	129 241,07	258482
415	Прайс	Стол модульный на 12 учеников	шт	1	508 348,21	508348
416	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
417	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт.	8	28 808	230464
418	Прайс	Тумба для 3D-принтера (CraftLab),Размеры 550x600x1300 мм на колесах с функцией блокировки	шт	1	80 991,07	80991
419	522-101-1237003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тумба мобильная на колесах,3 выдвижных ящика,ЛДСП 16 мм,размер 442x534x628мм	шт.	2	18 112	36224
420	Прайс	Флипчарт на мобильный подставке	шт	1	31 017,86	31018
421	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
422	КП	Шкаф с лотками 1500x800x450	штук	1	140 872,77	140873
Технические средства обучения						
423	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
424	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
425	КП	Акустическая система настольная	штук	1	29 046,5	29047
426	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
427	Прайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик	шт	4	386 000	1544000
428	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
Сектор математических исследований						
429	КП	Геоборд	штук	8	5 040,4	40323
430	КП	Конструктор плоских фигур	штук	2	4 699,55	9399

1	2	3	4	5	6	7
431	521-301-0301 СпрСЦ 02.2024	Пластиковая модель штангенциркуля	шт.	4	7 071	28284
432	521-301-0302 СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения вероятности	комплект	1	59 732	59732
Сектор естественно-научных экспериментов						
433	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	4	8 732	34928
434	КП	Мини-лаборатория по гидропонике	штук	1	107 321,78	107322
435	521-301-1711 СпрСЦ 02.2024	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	1	56 786	56786
436	521-301-2959 СпрСЦ 02.2024	Мультиметр цифровой	шт.	4	18 098	72392
437	521-301-1607001 СпрСЦ 02.2024	Набор для исследований по естественным наукам типа NaturePro Research Kit	набор	8	254 338	2034704
438	522-101-0808002 СпрСЦ 02.2024	Штатив физический универсальный	шт.	1	25 744	25744
439	522-101-0808001 СпрСЦ 02.2024	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	4	11 385	45540
440	КП	Цифровая лаборатория по естественным наукам с методическими материалами	комплект	1	297 254,46	297254
Сектор инженерных проектов и технологий						
441	КП	Принтер 3D,Область печати: не менее 180 мм х 180 мм х 190 мм.Скорость печати: не менее 140 мм/с (может изменяться в зависимости от настроек).Для безопасности использования 3D принтер должен иметь закрытую конструкцию,корпус принтера должен быть прозрачным с 2-х сторон для удобного наблюдения за процессом печати,в корпусе принтера должно быть предусмотрено не менее два отверстия предназначенное для удобного размещения сразу не менее двух катушек с пластиком,диаметр нити расходного материала не менее 1.75мм,диапазон температуры нагрева экструдера должна быть чем от 20 до 220 °С.В комплекте пластик PLA 1,75 миллиметр,8 килограмм,должен быть полностью совместимым с 3Д принтером.Гарантия 3 года.	штук	1	947 244	947244
442	521-301-2967001 СпрСЦ 02.2024	Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ для дизайна и технологий типа TechGenius Pro 370891	шт.	1	824 286	824286
443	521-305-0132001 СпрСЦ 02.2024	Набор образовательный на базе Ардуино с научными датчиками типа Uscience Kit	набор	2	39 429	78858
444	521-305-0123 СпрСЦ 02.2024	Набор робототехнический для симуляции промышленных процессов (SimuBot)	набор	1	1 435 744	1435744
445	521-305-0124001 СпрСЦ 02.2024	Набор образовательный для изучения RaspberryPi и Интернет вещей типа PiConnect Edu Kit	набор	2	330 556	661112
446	521-305-0125001 СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения нейротехнологий типа MindLab Kit	набор	1	251 444	251444
447	521-305-0126001 СпрСЦ 02.2024	Набор для исследований альтернативной энергетики с методическими материалами типа GreenLab Research Kit	набор	1	677 796	677796

1	2	3	4	5	6	7
448	КП	Очки виртуальной реальности	штук	4	276 575,89	1106304
=Дополнительные принадлежности						
449	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=Кабинет робототехники (1 кабинет)						
450	КП	Доска маркерная настенная. Доска маркерная размером 900x1200 мм	штук	1	28 852,53	28853
451	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	11	43 705	480755
452	521-305-0138001 СпрСЦ 02.2024	Стол для полей (2430мм x1200мм) с бортиками и 4 выкатными тумбочками (CraftLab)	шт.	1	680 229	680229
453	522-101-1209008 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический одноместный для групповых работ. Столешница 690x590мм, ЛДСП 22мм. Каркас - цельносварная металлическая труба диаметром 50x25x1,5мм, труба усилитель 25x20x1мм.	шт.	6	27 878	167268
454	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
455	522-101-1211005 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами и коробом для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм, бортиками. Каркас металлический, размер 1200x600x750 мм	шт.	6	122 544	735264
456	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)	шт.	12	28 808	345696
457	КП	Тумба для 3D-принтера	штук	2	80 991,07	161982
458	КП	Шкаф с лотками	штук	1	140 872,77	140873
459	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79671
460	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
461	Прайс	Акустическая система настольная	шт.	1	29 046,5	29047
462	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
463	Прайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD, Microsoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	шт	6	386 000	2316000
464	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	6	5 415	32490
Пособия, стенды и таблицы						
465	КП	Таблица Робототехника	штук	1	11 200,89	11201

1	2	3	4	5	6	7
466	521-305-0114 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой и подготовки к международным соревнованиям среди старших классов (Competition fields FIRST Tech Challenge Championship).	комплект	1	1 166 766	1166766
467	КП	Таблица Правила техники безопасности в кабинете информатики	штук	1	11 200,89	11201
3D-моделирование						
468	КП	Принтер 3D, Область печати: не менее 180 мм x 180 мм x 190 мм. Скорость печати: не менее 140 мм/с (может изменяться в зависимости от настроек). Для безопасности использования 3D принтер должен иметь закрытую конструкцию, корпус принтера должен быть прозрачным с 2-х сторон для удобного наблюдения за процессом печати, в корпусе принтера должно быть предусмотрено не менее два отверстия предназначенное для удобного размещения сразу не менее двух катушек с пластиком, диаметр нити расходного материала не менее 1.75мм, диапазон температуры нагрева экструдера должна быть чем от 20 до 220 °C. В комплекте пластик PLA 1,75 миллиметр, 8 килограмм, должен быть полностью совместимым с 3Д принтером. Гарантия 3 года.	штук	2	947 244	1894488
Робототехнические наборы						
469	521-305-0115001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор робототехнический со средой программирования в виде программных блоков, содержащий микроконтроллер с экраном, моторы, датчики, конструкционные элементы, методические материалы типа FIRST Lego League Championship class pack for Challenge League	набор	6	895 287	5371722
470	521-305-0133 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор для изучения Ардуино Arduino UScience Pro Kit	набор	12	41 205	494460
471	521-305-0124001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор образовательный для изучения RaspberryPi и Интернет вещей типа PiConnect Edu Kit	набор	3	330 556	991668
472	521-305-0116001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор для подготовки к соревнованиям по робототехнике типа лиги Game Elements FIRST Tech Challenge Championship	набор	1	1 130 475	1130475
473	521-305-0117 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор робототехники для изучения основ Искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технологии беспилотных автомобилей на языке программирования Python. (FIRST Tech Challenge Championship with the Control Communication set and Electronics Modules and Sensors Set)	набор	6	2 461 037	14766222
474	521-305-0128001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор образовательный с квадрокоптером типа CodyFly Edu Kit	набор	1	429 806	429806
475	КП	Робот антропоморфный	набор	1	569 813,2	569813
476	КП	Тренировочный набор для изучения программирования микроконтроллеров и датчиков	набор	1	40 323,21	40323
477	КП	Программируемый дрон WADE	набор	6	366 700	2200200
Дополнительные принадлежности						
478	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования" (совмещенный кабинет)(1 кабинет)						

1	2	3	4	5	6	7
479	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314
480	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
481	КП	Стол демонстрационный	штук	1	134 662,3	134662
482	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
483	522-101-1209014 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 700х500мм	шт.	25	43 609	1090225
484	522-101-1242002 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм. С открытыми наклонными полками для книг. ЛДСП 16мм.	шт.	1	59 895	59895
485	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	25	28 808	720200
486	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
Технические средства обучения						
487	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
488	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
489	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10830
490	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
491	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
Пособия, инструменты и принадлежности						
492	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	1	68 032,5	68033
493	522-101-0316001 СпрСЦ 02.2024	Мольберт низкий складной 600х1000	шт.	12	14 550	174600
494	521-301-2704 СпрСЦ 02.2024	Мольберт в комплекте с доской и чехлом	шт.	25	4 938	123450
495	КП	Стол для натюрмортов складной	штук	3	21 109,38	63328
496	КП	Стойка для экспозиций	штук	5	24 814,01	124070
497	КП	Холст для рисования на подрамнике	штук	15	1 254,5	18818

1	2	3	4	5	6	7
498	КП	Гербарий	штук	1	18 489,4	18489
499	КП	Набор муляжей фруктов и овощей не менее 20 штук	штук	1	28 950	28950
500	КП	Ящик этюдный	штук	4	21 567,75	86271
Дополнительные принадлежности						
501	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
Мебель						
502	521-301-1802 СпрСЦ 02.2024	Тележка пластиковая с 4 лотками	шт.	4	145 982	583928
503	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/ 800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
504	КП	Решетка настенная реечная для экспозиций	штук	2	21 540,18	43080
Технические средства обучения						
505	Прайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик	комплект	25	386 000	9650000
506	521-101-0410025 СпрСЦ 02.2024	Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков	шт.	1	875 914	875914
Инструменты и принадлежности						
507	Прайс	Ящик для чертежных работ	шт	10	12 062,5	120625
508	Прайс	Светодиодная осветительная панель со стойкой	комплект	4	21 540,18	86161
509	Прайс	Коробка для хранения наглядных пособий с крышкой	шт	8	2 238,8	17910
510	КП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	1	5 162,75	5163
511	КП	Демонстрационные наборы для развития пространственного мышления в составе: гипсовые,пластмассовые,геометрические тела (куб,сфера,цилиндр,конус),керамические изделия разнообразных форм,детализированные трехмерные модели	набор	4	43 425	173700
512	521-301-2954 СпрСЦ 02.2024	Штангенциркуль	шт.	25	5 140	128500
=Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совмещенный кабинет)(1 кабинет)						
513	521-301-2901035 СпрСЦ 02.2024	Верстак универсальный ученический с защитным экраном и полкой,столешница ДСП 32 мм,облицованная металлическим листом,каркас из стального профиля,размер 1000x500x860мм	шт.	6	162 852	977112
514	521-301-2901032 СпрСЦ 02.2024	Верстак слесарный с подвесной тумбой металлический (CraftLab).Размер 1000x860x685	шт.	6	169 342	1016052
515	КП	Доска маркерная или меловая настенная.Доска маркерная размером 900x1200 мм	штук	1	28 852,53	28853
516	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
517	Прайс	Подставка под деревообрабатывающий станок	шт	1	48 956,52	48957
518	Прайс	Подставка под мини-станки 1200x600 Н-1200	шт	2	44 709,66	89419
519	521-301-2904001 СпрСЦ 02.2024	Подставка под сверлильный станок 600x500x800мм	шт.	1	46 331	46331
520	Прайс	Подставка под токарный станок 1100x550 h-600	шт	1	54 453,57	54454

1	2	3	4	5	6	7
521	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
522	521-208-0102001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами)	шт.	12	20 905	250860
523	Прайс	Шкаф для одежды 800x500x2000 мм	шт	1	62 897,32	62897
524	Прайс	Шкаф закрытый. Размеры не менее 800x450x2000 мм	шт	2	129 241,07	258482
525	522-101-1231005 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф инструментальный 1000x500x2000 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые	шт.	1	107 005	107005
526	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
527	Прайс	Экран защитный для слесарного верстака	шт	6	34 726,49	208359
Технические средства обучения						
528	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
529	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
530	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
531	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
532	Прайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD, Microsoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик	комплект	1	386 000	386000
533	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	5	5 415	27075
Станки и оборудование						
534	КП	Гравер электрический с набором мини-насадок	штук	1	19 816,96	19817
535	КП	Дрель электрическая	штук	1	13 017,85	13018
536	521-301-2911 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	шт.	1	39 259	39259
537	521-301-2910 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Лобзик электрический	шт.	1	27 929	27929
538	521-301-2969001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пила торцовочная электрическая типа Umachine 447591. Мощность 1,4 Квт, диаметр 30 мм, макс. глубина пропила под углом 90° 70мм	шт.	1	322 947	322947
539	КП	Пила циркулярная мини	штук	1	38 600	38600
540	КП	Реноватор	штук	1	38 957,05	38957
541	КП	Рубанок электрический	штук	1	51 917	51917
542	521-301-2968001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок гравировальный лазерный в комплекте с чиллером и стабилизатором типа LaserPro 958452	шт.	1	1 167 947	1167947
543	521-301-2907002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок деревообрабатывающий комбинированный типа WoodMaster Combo 145182	шт.	1	579 815	579815

1	2	3	4	5	6	7
544	521-305-0101011 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	3D Принтер Flashforge Adventurer 3,филамент,количество экструдеров 1,максимальная температура экструдера 240 °C (464 °F),скорость печати 30-100 мм/с,диаметр нити 1,75 мм (0,069 дюйма),объем печати 150x150x150 мм (5,9x5,9x5,9 дюйма),толщина слоя 0,1 мм-0,4 мм,точность печати =0,2 мм	шт.	1	336 497	336497
545	521-301-2903 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок сверлильный по металлу	шт.	1	244 606	244606
546	521-301-2905002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок токарный по металлу типа MetalCraft Pro 591488	шт.	1	1 018 012	1018012
547	КП	Фен технический	штук	1	10 752,86	10753
548	521-301-2912 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Машина угловая шлифовальная	шт.	1	35 679	35679
549	521-301-2909 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электроточило с подставкой	шт.	1	80 330	80330
550	521-301-2966001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пылесос промышленный UniVac Pro	шт.	1	153 106	153106
Принадлежности для проектной деятельности						
551	КП	Краскопульт	штук	1	14 332,18	14332
552	521-301-2959 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мультиметр цифровой	шт.	6	18 098	108588
553	521-301-2914 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор для выжигания	шт.	12	26 813	321756
554	КП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	1	5 162,75	5163
Инструменты						
555	КП	Аппарат для сварки пластиковых труб	штук	1	12 931	12931
556	КП	Долото-стамеска 8 миллиметр	штук	6	1 855,9	11135
557	КП	Долото-стамеска 16 миллиметр	штук	6	2 055,8	12335
558	КП	Зажим ручной	штук	6	2 576,55	15459
559	КП	Зубило	штук	6	1 544	9264
560	КП	Заклепочник TOLSEN 250мм 43001	штук	6	3 068,7	18412
561	КП	Кернер	штук	6	775,45	4653
562	КП	Киянка резиновая	штук	6	2 026,5	12159
563	КП	Клещи	штук	6	3 679,92	22080
564	КП	Ключ трубный рычажный	штук	3	4 859,46	14578
565	КП	Кусачки боковые	штук	12	2 219,5	26634
566	521-402-0102001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Лента измерительная,1000 мм	шт.	12	1 556	18672
567	КП	Молоток слесарный 200 грамм	штук	12	2 161,6	25939
568	КП	Молоток слесарный 400 грамм	штук	3	1 826,61	5480
569	КП	Набор ключей рожковых 6-24 миллиметр 8 штук	штук	1	7 813,91	7814
570	КП	Набор метчиков и плашек М3-М10	штук	3	18 325,35	54976
571	КП	Набор надфилей алмазных 10 штук	штук	6	2 224,67	13348
572	КП	Пинцет	штук	3	861,61	2585
573	КП	Напильник квадратный	штук	12	1 843,84	22126
574	КП	Напильник круглый	штук	12	1 403,55	16843

1	2	3	4	5	6	7
575	КП	Напильник плоский	штук	12	1 939,65	23276
576	КП	Напильник трехгранный	штук	12	1 232,1	14785
577	КП	Ножницы по металлу 250 миллиметр	штук	6	2 998,39	17990
578	КП	Ножовка по дереву 400 миллиметр	штук	12	2 171,25	26055
579	КП	Ножовка по металлу 300 миллиметр	штук	12	2 240,18	26882
580	КП	Отвертка крестообразная	штук	12	672,05	8065
581	КП	Отвертка плоская	штук	12	672,05	8065
582	КП	Отвертки в наборе для точечных работ	набор	2	2 481,43	4963
583	КП	Плоскогубцы	штук	12	1 835,23	22023
584	КП	Рубанок одинарник металлический	штук	6	4 394,2	26365
585	КП	Рулетка 5 метров	штук	1	982,23	982
586	КП	Стусло пластиковое с пилой	штук	4	3 956,5	15826
587	КП	Тиски слесарные поворотные 125 миллиметр	штук	6	17 717,4	106304
588	КП	Тиски трубные 10-89 миллиметр	штук	1	2 171,25	2171
589	КП	Тонкогубцы 160 миллиметр	штук	12	1 559,51	18714
590	КП	Трос для прочистки труб	штук	1	1 842,12	1842
591	КП	Трубогиб для труб из металлопластики и мягких металлов	штук	1	2 402,85	2403
592	КП	Труборез для металлопластиковых труб	штук	1	2 402,85	2403
593	КП	Угольник 300 миллиметр металлический	штук	6	936,05	5616
594	521-301-2954 СпрСЦ 02.2024	Штангенциркуль	шт.	6	5 140	30840
595	КП	Щетка сметка	штук	12	636,9	7643
596	КП	Ящик для хранения инструментов	штук	12	4 523,44	54281
Прочее оборудование						
597	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
598	КП	Плечики одежные	штук	12	248,14	2978
Средства защиты						
599	КП	Комплект средств для индивидуальной защиты	штук	1	139 925	139925
Настенные стенды, оформление						
600	КП	Таблица Правила техники безопасности при обработке древесины и металла	штук	1	6 755	6755
=Мастерская по разделу «Культура питания» (1 кабинет)						
601	КП	Кухонная панель настенная	штук	1	51 696,43	51696
602	Прайс	Кухонный гарнитур с мойкой и смесителем	шт	1	215 401,79	215402
603	Прайс	Стол кухонный рабочий с пластиковым покрытием на 6 человек	шт	4	74 529,02	298116
604	521-208-0102001 СпрСЦ 02.2024	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами)	шт.	12	20 905	250860
605	КП	Шкаф для одежды 800x450x2000 мм	штук	1	62 897,32	62897
606	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
607	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
Технологическое оборудование и бытовая техника						

1	2	3	4	5	6	7
608	522-103-0702 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Весы электронные порционные CAS SW-I-5 (260x287x137 мм,платформа 239x190 мм,до 5 кг)	шт.	1	61 620	61620
609	521-301-3016011 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Вытяжка над плитой DAUSCHER DCH-1560BL,производительностью 500 м ³ /ч	шт.	1	49 098	49098
610	521-301-3012 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кухонный комбайн	шт.	1	130 330	130330
611	521-301-3013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Миксер	шт.	1	19 504	19504
612	Прайс	Мультипекарь Э 1ф 1.0 кВт	шт	1	38 580,7	38581
613	521-301-3009001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W.Мощность 700Вт,внутренний объем 20л,тип управления механическое	шт.	1	31 522	31522
614	521-301-3015003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электрическая плита GORENJE GE5A21WH,материал рабочей поверхности эмалированная сталь,тип управления механическое,4 электрических конфорок,объем духовки 68 л,тип духовки электрическая	шт.	1	148 510	148510
615	521-301-3017007 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
616	521-301-3010 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Чайник электрический	шт.	2	19 554	39108
Кухонный инвентарь						
617	КП	Набор столовых приборов и сервис	штук	1	111 843,5	111844
618	КП	Набор кухонных принадлежностей	штук	1	183 205,25	183205
Прочее оборудование						
619	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
620	Прайс	Доска маркерная настенная.Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм,мел+маркер.	шт	1	45 314,47	45314
621	КП	Плечики одежные	штук	12	248,14	2978
622	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	4	5 415	21660
Настенные стенды						
623	КП	Таблица Правила техники безопасности в мастерской "Культура питания"	штук	1	1 447,5	1448
=Мастерская по разделу «Дизайн и технология» (1 кабинет)						
624	Прайс	Доска маркерная настенная.Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм,мел+маркер.	шт	1	45 314,47	45314
625	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
626	521-301-3102 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол для раскроя ткани.Столешница 32мм,опоры ЛДСП 16мм.Размеры 1000x800мм.	шт.	1	43 314	43314
627	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
628	КП	Столы под швейную машинку	штук	12	38 772,32	465268

1	2	3	4	5	6	7
629	521-208-0102001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)	шт.	13	20 905	271765
630	521-301-1802 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тележка пластиковая с 4 лотками	шт.	2	145 982	291964
631	522-101-1237002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тумба под телевизор 640х450х600 мм.ЛДСП 16мм	шт.	2	37 804	75608
632	КП	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм	штук	1	62 897,32	62897
633	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
Техника и оборудование						
634	521-301-3106 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Манекен мужской	шт.	1	31 643	31643
635	521-301-3112001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Машина вышивальная JANOME Memory Craft 550E,количество вышивальных дизайнов - 180,потребляемая мощность 55 Вт,максимальная скорость шитья 860 ст/мин	шт.	1	836 598	836598
636	521-301-3113015 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Машина швейная компьютеризированная (UniCraft RC 4300),размер 510мм х380мм х380мм	шт.	12	260 769	3129228
637	521-301-3113016 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Машина швейная электрическая (UniCraft SK-95),размер 580мм х 250мм х 540мм	шт.	1	299 556	299556
638	521-301-3103009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Оверлок (UniCraft RK-95),размер 470мм х 330мм х 490мм	шт.	2	338 967	677934
639	521-301-3109001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок ткацкий ручной (UniCraft RT -95),размер 385мм х270мм х320мм	шт.	2	243 562	487124
640	522-101-1304 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Утюг	шт.	2	18 571	37142
Инструменты и принадлежности						
641	КП	Комплект портновских принадлежностей	штук	1	579 000	579000
642	КП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	1	5 162,75	5163
Прочее оборудование						
643	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
644	КП	Зеркало в багетной раме	штук	1	30 156,25	30156
645	521-301-3119001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кабина примерочная со шторкой,ЛДСП 16 мм,размеры 1500х1500х1800мм	шт.	1	67 716	67716
646	КП	Коробка с крышкой картонная	штук	4	733,23	2933
647	КП	Плечики одежные	штук	12	248,14	2978
648	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	4	5 415	21660
Настенные стенды						
649	КП	Таблица Правила техники безопасности при обработке текстильных материалов"	штук	1	8 009,5	8010
=Кабинет физики с лаборантской (1 кабинет)						
650	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314

1	2	3	4	5	6	7
651	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
652	522-101-1215004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенными тумбами и двумя розетками. Столешница из химического стойкого пластика 16мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900мм.	шт.	1	321 161	321161
653	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
654	522-101-1211003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	13	117 008	1521104
655	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	26	28 808	749008
656	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
657	КП	Корзина для мусора	штук	2	861,61	1723
=Мебель для лаборантской						
658	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
659	522-101-1219001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21024
660	КП	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм	штук	1	62 897,32	62897
661	КП	Шкаф закрытый. Размеры не менее 800х450х2000мм	штук	2	129 241,07	258482
662	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
663	КП	Интерактивная панель 75 дюймов	штук	1	919 645	919645
664	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
665	Прайс	Акустическая система настольная	шт.	1	29 046,5	29047
666	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
667	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	2	5 415	10830
Цифровая лаборатория по физике						

1	2	3	4	5	6	7
668	521-301-0401002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик гальванометрический беспроводной (напряжение и ток) DataHarvest 1131.Диапазоны измерения =100 мА,=5 В.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	187 010	561030
669	521-301-0409002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик движения беспроводной DataHarvest 1190.Диапазоны измерения: от 0,15 м до 6 м,от 0 до 50 000 мкс,от -10 до 70 °С.Точность: =2 мм,=2 °С.Разрешение: 0,001 м,1 мкс,0,1 °С.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	213 379	640137
670	521-301-0416001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик силы и ускорения беспроводной DataHarvest 1120.Угловое положение 360 ° 0,1 °.Угловая скорость =6 об/с 0,001 об/с.Угловая скорость =40 рад/с 0,001 рад/с.USB-соединение и зарядный кабель.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	219 884	659652
671	521-301-0413001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик звука беспроводной DataHarvest 1145.Уровень звука в 2 диапазонах: (1) от 40 до 110 дБА и (2) от 40 до 110 дБА.Форма звуковой волны в 2 диапазонах: (1) =25 мВ,(2) =100 мВ.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	156 651	469953
672	521-301-0408002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик магнитного поля DataHarvest 1140 беспроводной.Диапазоны измерения =5 мТл и =130 мТл.3 канала для измерения магнитного поля в направлениях X,Y и Z.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	139 650	418950
673	521-301-0415001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик света и цвета беспроводной DataHarvest 1160.Окружающий свет: 30 000 люкс и 200 000 люкс.Прямой свет: 4К люкс и 16К люкс медленный.1К,10К и 100К люкс быстро.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	149 626	448878
674	521-301-0411002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик фотозатвор беспроводной DataHarvest 1200.Точность 1 мкс.Длина волны 940нм.Разделение ворот 0,025 м.Чувствительность приемника (RX): - 90 дБм.USB соединительный провод,соединительный кабель,монтажный стержень.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	149 626	448878
675	521-301-1706002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101.Диапазоны измерения от -40°С до 125°С.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	103 220	309660
676	521-301-0412001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Динамическая система для работы с беспроводными датчиками DataHarvest 1500PK.Кривая ЭКГ,от 200 до 4000 мкВ.Разрешение =1 мкВ.Самая высокая скорость регистрации 500 мкс (2 кГц)	комплект	1	813 182	813182
Демонстрационные наборы,приборы и принадлежности						
677	522-101-0801001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Барометр-анероид.Диапазон: 720-780мм.рт.ст.,96000-104000Па,цена деления 1мм.рт.ст.,100Па	шт.	1	47 448	47448
678	521-301-0503001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	1	8 732	8732

1	2	3	4	5	6	7
679	521-301-0545002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Вольтметр аналоговый лабораторный.Диапазон измерения: 3 В и 15 В	шт.	1	3 508	3508
680	521-301-0516 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Генератор Вимшурста	шт.	1	36 862	36862
681	521-301-0506 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Гигрометр 0-25 градусов	шт.	1	11 607	11607
682	521-301-0508001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Динамометр демонстрационный	шт.	1	49 731	49731
683	521-301-0509 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)	шт.	13	2 879	37427
684	КП	Источник питания переменного и постоянного тока	штук	13	96 584,44	1255598
685	521-301-0510 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Камертоны на резонансных ящиках (пара)	шт.	1	17 948	17948
686	521-301-0575002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Катушка Томсона	шт.	1	11 600	11600
687	КП	Комплект блоков демонстрационных (при отсутствии в наборе Механика)	комплект	1	2 180,9	2181
688	КП	Магазин сопротивлений демонстрационный	штук	1	7 191,18	7191
689	521-301-0513 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Магнит демонстрационный U-образный	шт.	1	9 875	9875
690	521-301-0514 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Магнит демонстрационный полосовой	шт.	1	6 482	6482
691	521-301-0515001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор с манометром для исследования газовых законов типа Experia PHE-014	набор	1	26 805	26805
692	КП	Электростатический маятник	пара	1	5 790	5790
693	521-301-0564001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Микроамперметр для измерения переменного тока	шт.	1	7 206	7206
694	521-301-0565001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Миллиамперметр для измерения переменного тока	шт.	1	6 846	6846
695	КП	Модель кристаллической решетки	штук	1	31 362,5	31363
696	КП	Набор демонстрационный для изучения атмосферного давления	штук	1	141 855	141855
697	КП	Набор демонстрационный для изучения механики	набор	1	135 100	135100
698	КП	Набор демонстрационный для изучения оптики	набор	1	144 750	144750
699	КП	Набор демонстрационный для изучения электростатики	набор	1	121 496,08	121496
700	521-301-0521002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор из 5 шаров маятников со штативом	набор	1	10 370	10370
701	КП	Набор инструментов для кабинета физики	набор	1	40 269,45	40269
702	КП	Набор капилляров	набор	1	4 419,7	4420
703	КП	Набор лабораторной посуды и принадлежностей для кабинета физики	набор	1	84 437,5	84438
704	521-301-4105002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Экспериментальный набор в чемодане для школьных опытов по нанотехнологиям типа Wards Science 47052	набор	1	271 947	271947
705	КП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	1	5 162,75	5163
706	522-101-0812001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Насос воздушный ручной	шт.	1	5 156	5156
707	522-101-0814001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пистолет баллистический	шт.	1	23 193	23193

1	2	3	4	5	6	7
708	521-301-2959 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мультиметр цифровой	шт.	1	18 098	18098
709	521-301-2123 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Плитка электрическая лабораторная	шт.	1	14 253	14253
710	КП	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины сечения и материала	штук	1	4 429,35	4429
711	521-301-0515001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор с манометром для исследования газовых законов типа Experia PHE-014	набор	1	26 805	26805
712	521-301-0532001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Реостат ползунковый	шт.	1	4 690	4690
713	КП	Сосуды сообщающиеся	набор	1	2 908,51	2909
714	КП	Шар Паскаля	штук	1	8 073,19	8073
715	КП	Шар с кольцом	штук	1	5 790	5790
716	522-101-0808002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Штатив физический универсальный	шт.	1	25 744	25744
Приборы и принадлежности лабораторные						
717	521-301-0544002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Амперметр аналоговый лабораторный.Диапазон измерения: 0.6 А и 3 А	шт.	13	3 508	45604
718	521-301-0503001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	13	8 732	113516
719	521-301-0545002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Вольтметр аналоговый лабораторный.Диапазон измерения: 3 В и 15 В	шт.	13	3 508	45604
720	521-301-0546001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Выключатель однополюсный двунаправленный	шт.	13	585	7605
721	521-301-0547 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	13	1 857	24141
722	КП	Железный порошок в капсулах	набор	13	4 075,4	52980
723	521-301-0571001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Желоб Галилея	шт.	13	6 434	83642
724	521-301-0573001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Калориметр.Вместимость внутреннего сосуда не менее 250 мл	шт.	13	4 677	60801
725	521-301-0575002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Катушка Томсона	шт.	13	11 600	150800
726	521-301-0550001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплект блоков лабораторных	комплект	13	2 518	32734
727	521-301-0551 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплект соединительных проводов	комплект	13	2 473	32149
728	521-301-0552 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Держатель миниатюрный ламповый	шт.	13	630	8190
729	521-301-0553 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Линза на подставке	шт.	13	1 079	14027
730	521-301-0554 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Магнит дугообразный	шт.	13	1 799	23387
731	521-301-0555 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Магнит полосовой	шт.	13	1 799	23387
732	КП	Маятник математический	штук	13	13 317	173121

1	2	3	4	5	6	7
733	521-301-0556001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Модель электродвигателя (разборная) лабораторная	шт.	13	6 709	87217
734	521-301-0557001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор грузов по механике (10x100гр)	набор	13	9 389	122057
735	КП	Набор дифракционных решеток	набор	13	11 580	150540
736	521-301-0558 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор калориметрических тел	набор	13	4 677	60801
737	КП	Набор по электролизу лабораторный	набор	13	19 300	250900
738	521-301-0501 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор пружин с различной жесткостью	набор	13	3 403	44239
739	КП	Набор тел равного объема	набор	13	7 527	97851
740	КП	Плата для сборки электрических цепей	штук	13	31 783,82	413190
741	КП	Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток	штук	13	40 101,78	521323
742	521-301-2123 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Плитка электрическая лабораторная	шт.	13	14 253	185289
743	521-301-0532001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Реостат ползунковый	шт.	1	4 690	4690
744	521-301-0572 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Рычаг-линейка	шт.	13	1 799	23387
745	522-101-0804 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стрелки магнитные на штативах	комплект	13	720	9360
746	521-301-0561001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Трибометр лабораторный	шт.	13	4 677	60801
747	522-101-0808001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	13	11 385	148005
748	521-301-0574 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электромагнит разборный с деталями	шт.	13	5 134	66742
Пособия,стенды и таблицы						
749	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	1	68 032,5	68033
750	КП	Карта звездного неба подвижная	комплект	13	3 860	50180
=Дополнительные принадлежности						
751	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
=Совмещенный кабинет биотехнологии / нанотехнологии (1 кабинет)						
752	КП	Ноутбук с запасной аккумуляторной батареей в комплекте: Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb	штук	26	386 000	10036000
753	521-101-0410025 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков	шт.	1	875 914	875914
=Приборы и принадлежности для био- и нано-технологии						
754	КП	Наборы оборудования для проведения экспериментов в соответствии с пунктами 1494 -1561,1581-1589 Приказа МОН РК от 22.01.16г.№70	набор	1	11 580 000	11580000
=Кабинет биологии с лаборантской (1 кабинет)						

1	2	3	4	5	6	7
755	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314
756	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
757	521-301-1805006 СпрСЦ 02.2024	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900	шт.	1	441 214	441214
758	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина - пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
759	522-101-1214003 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	13	170 977	2222701
760	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	25	28 808	720200
761	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
=Мебель для лаборантской						
762	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
763	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21024
764	КП	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм	штук	1	62 897,32	62897
765	КП	Шкаф закрытый. Размеры не менее 800х450х2000мм	штук	2	129 241,07	258482
766	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
Технические средства обучения						
767	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
768	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и веб-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
769	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
770	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт	шт	1	112 905	112905

1	2	3	4	5	6	7
771	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
Цифровая лаборатория по биологии						
772	521-301-1713001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик измерений качества воды (pH) беспроводной DataHarvest 1110PK.Диапазон 1: pH,от 0,00 до 14,00 pH.Диапазон 2: =1000 мВ.Диапазон 3: Пользовательский pH,от 0,00 до 14,00 pH.Разрешение 0,01 pH/1 мВ.Беспроводной адаптер pH,pH-электрод,мини-USB-кабель.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	139 650	418950
773	521-301-1704002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик абсолютного давления газа беспроводной DataHarvest 1150.Диапазоны измерения 400 кПа.Самая высокая скорость регистрации 40 000 выборок в секунду (25 мкс).USB соединительный провод.100 мм силиконовой трубки.2 штыревых и 1 гнездовой коннектор Люэра.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	145 722	437166
774	521-301-1709002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик проводимости беспроводной DataHarvest 1112.Диапазоны проводимости: 100 000 мкс,разрешение 0,1 мкс.20 000 мкс,разрешение 0,01 мкс.1000 мкс,разрешение 0,001 мкс.Интеллектуальный беспроводной адаптер проводимости,электрод проводимости,USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	180 938	542814
775	521-301-1714001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик пульса беспроводной DataHarvest 1156.Диапазоны измерения 0-200 ударов в минуту и =2000 мВ.Разрешение 1 удар в минуту и 1 мВ.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	144 508	433524
776	521-301-1706002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101.Диапазоны измерения от -40°C до 125°C.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	103 220	309660
777	521-301-1702001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик уровня кислорода беспроводной DataHarvest 1170.Диапазоны измерения O2: от 0 до 100 %.Температура: от -40 до 85°C.Давление: от 30 до 110 кПа.Влажность: от 0 до 100 % относительной влажности.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	333 947	1001841
778	521-301-1703001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик уровня углекислого газа беспроводной DataHarvest 1180.Диапазоны измерения от 0 до 100 000 частей на миллион.Диапазон температур -40-85 градусов.Диапазон давления 30-110кПа.Влажность 0-100.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	333 947	1001841
779	521-301-1708002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик электрокардиограммы беспроводной DataHarvest 1158.Кривая ЭКГ,от 200 до 4000 мкВ.Разрешение =1 мкВ.USB соединительный провод,одноразовые кожные электроды в упаковке.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	253 799	761397

1	2	3	4	5	6	7
780	521-301-1710002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик колориметр беспроводной DataHarvest 1220.5 длин волн колориметра: 470 нм,520 нм,573 нм,625 нм,660 нм,850 нм ИК для мутности.Упаковка из 3 адаптеров.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	227 691	683073
Микропрепараты						
781	КП	Набор микропрепаратов по анатомии	набор	13	33 775	439075
782	КП	Набор микропрепаратов по ботанике	набор	13	33 775	439075
783	КП	Набор микропрепаратов по зоологии	набор	13	33 775	439075
784	КП	Набор микропрепаратов по общей биологии	набор	13	33 775	439075
785	КП	Набор для приготовления микропрепаратов на класс	набор	1	193 000	193000
Приборы оптические						
786	521-301-1550001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Луна ручная d.60 мм	шт.	25	402	10050
787	521-301-1552001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Микроскоп ученический 640х	шт.	13	49 524	643812
788	521-301-1711 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	1	56 786	56786
Принадлежности для опытов						
789	521-301-0503001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	13	8 732	113516
790	521-301-2111002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дистиллятор воды типа ScienceCube,MDS-102.Производительность: 1 л/ч.Водосборник: пластик,объем 3,6 л.Ёмкость: нержавеющая сталь.Потребляемая мощность: 750 Вт	шт.	1	82 028	82028
791	521-301-1608 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии	набор	1	26 850	26850
792	521-301-1609 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ	набор	1	69 659	69659
793	521-301-2123 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Плитка электрическая лабораторная	шт.	1	14 253	14253
794	522-101-0808001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	13	11 385	148005
Модели по анатомии						
795	КП	Торс человека 85 сантиметр	штук	1	57 900	57900
796	КП	Модель глаза увеличенная	штук	1	11 200,75	11201
797	КП	Модель сердца демонстрационная	штук	1	9 264	9264
798	КП	Модель почки в разрезе	штук	1	5 471,55	5472
799	КП	Модель легких с альвеолой	штук	1	21 712,5	21713
800	КП	Модель спинного мозга	штук	1	15 508,93	15509
801	КП	Модель уха	штук	1	16 370,54	16371
802	КП	Модель головного мозга	штук	1	15 508,93	15509
Скелеты						
803	521-301-1549 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скелет человека 170 см на роликовой подставке	шт.	1	160 089	160089
Модели объемные по ботанике						

1	2	3	4	5	6	7
804	КП	Модель продольного сечения корня	штук	1	10 278,97	10279
805	КП	Модель структуры ДНК	штук	1	16 370,53	16371
806	КП	Модель строения листа	штук	1	12 510,26	12510
807	КП	Модель цветка универсальная	комплект	1	8 492	8492
Гербарии и коллекции						
808	КП	Комплект гербариев по биологии	комплект	1	27 020	27020
809	КП	Комплект коллекций по биологии	комплект	1	178 939,95	178940
Пособия,стенды и таблицы						
810	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	штук	1	68 032,5	68033
=Дополнительные принадлежности						
811	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
812	КП	Комплект средств индивидуальной защиты специальный набор (очки защитные открытого типа (25шт),перчатки защитные химически стойкие (25шт),фартук прорезиненный (6шт),халат (25шт)	штук	1	139 925	139925
=Кабинет химии с лаборантской (1 кабинет)						
813	Прайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314
814	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
815	521-301-1805006 СпрСЦ 02.2024	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной,смесителем и розетками.Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм,основание металлокаркас,размер 1800х750х900	шт.	1	441 214	441214
816	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
817	522-101-1214003 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический лабораторный с раковиной,розетками,двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций.Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм.Основание металлокаркас,размер стола 1200х600х750мм.	шт.	13	170 977	2222701
818	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	25	28 808	720200
819	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
=Мебель для лаборантской						
820	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
821	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21024
822	КП	Шкаф для одежды 800х450х2000 мм	штук	1	62 897,32	62897

1	2	3	4	5	6	7
823	КП	Шкаф закрытый.Размеры не менее 800х450х2000мм	штук	2	129 241,07	258482
824	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
825	521-301-1801006 СпрСЦ 02.2024	Шкаф вытяжной демонстрационный с защитным экраном и раковиной,размер 1100х600х2400мм	шт.	1	329 229	329229
826	521-301-1803002 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для химических реактивов 900х420х1920	шт.	1	328 571	328571
Технические средства обучения						
827	КП	Интерактивная панель	штук	1	919 645	919645
828	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
829	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
830	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
831	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
Цифровая лаборатория по химии						
832	521-301-1713001 СпрСЦ 02.2024	Датчик измерений качества воды (рН) беспроводной DataHarvest 1110РК.Диапазон 1: рН,от 0,00 до 14,00 рН.Диапазон 2: =1000 мВ.Диапазон 3: Пользовательский рН,от 0,00 до 14,00 рН.Разрешение 0,01 рН/1 мВ.Беспроводной адаптер рН,рН-электрод,мини-USB-кабель.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	139 650	418950
833	521-301-1704002 СпрСЦ 02.2024	Датчик абсолютного давления газа беспроводной DataHarvest 1150.Диапазоны измерения 400 кПа.Самая высокая скорость регистрации 40 000 выборок в секунду (25 мкс).USB соединительный провод.100 мм силиконовой трубки.2 штыревых и 1 гнездовой коннектор Люэра.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	145 722	437166
834	521-301-0403001 СпрСЦ 02.2024	Датчик напряжения беспроводной DataHarvest 1131.Диапазоны измерения =100 мА,=5 В.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	187 010	561030
835	521-301-1709002 СпрСЦ 02.2024	Датчик проводимости беспроводной DataHarvest 1112.Диапазоны проводимости: 100 000 мкс,разрешение 0,1 мкс.20 000 мкс,разрешение 0,01 мкс.1000 мкс,разрешение 0,001 мкс.Интеллектуальный беспроводной адаптер проводимости,электрод проводимости,USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	180 938	542814

1	2	3	4	5	6	7
836	521-301-1706002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101.Диапазоны измерения от -40°С до 125°С.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	103 220	309660
837	521-301-1710002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик колориметр беспроводной DataHarvest 1220.5 длин волн колориметра: 470 нм,520 нм,573 нм,625 нм,660 нм,850 нм ИК для мутности.Упаковка из 3 адаптеров.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	227 691	683073
Приборы и принадлежности для опытов						
838	522-101-0806 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Баня комбинированная	шт.	5	48 179	240895
839	521-301-0503002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Весы лабораторные.Максимальный вес взвешивания 200г	шт.	13	7 017	91221
840	521-301-2111002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дистиллятор воды типа ScienceCube,MDS-102.Производительность: 1 л/ч.Водосборник: пластик,объем 3,6 л.Ёмкость: нержавеющая сталь.Потребляемая мощность: 750 Вт	шт.	1	82 028	82028
841	521-301-2104 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Колбонагреватель	шт.	5	92 089	460445
842	521-301-2105 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор ареометров (19 шт)	комплект	1	60 179	60179
843	Прайс	Модели атома для учащихся и учителя YIWU DONGQI	компл.	1	13 921,85	13922
844	521-301-2101001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ	набор	1	29 189	29189
845	521-301-2018001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор для экспериментов по электрохимии типа Cornelsen Experimenta 51901	набор	1	250 426	250426
846	521-301-2107 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Прибор для сбора газов	шт.	13	4 346	56498
847	521-301-2109 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Штатив лабораторный химический	шт.	13	11 732	152516
848	522-101-0808002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Штатив физический универсальный	шт.	1	25 744	25744
Модели демонстрационные						
849	КП	Набор моделей демонстрационных кристаллических решеток	набор	1	31 362,5	31363
850	521-301-1922 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор моделей масштабных молекул	комплект	1	23 214	23214
851	521-301-1923001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащегося	набор	14	24 038	336532
852	521-301-1925001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор моделей образования р и s связей	набор	1	66 907	66907
853	521-301-1926001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор моделей р и d облаков и шаростержневых молекул	набор	1	45 576	45576
854	521-301-1927001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор моделей электронных облаков и химических связей	набор	1	60 315	60315
Коллекции натуральные						
855	КП	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"	набор	3	7 565,6	22697

1	2	3	4	5	6	7
856	521-301-2004001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор "Металлы",малый	комплект	3	38 946	116838
857	КП	Коллекция "Минералы и горные породы"	набор	1	18 528	18528
858	КП	Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"	набор	3	10 052,68	30158
859	КП	Коллекция "Сырье для топливной промышленности"	набор	3	9 908,48	29725
860	КП	Коллекция "Сырье для химической промышленности"	набор	3	9 785,26	29356
861	КП	Коллекция "Топливо"	набор	3	9 785,26	29356
862	КП	Коллекция "Чугун и сталь"	набор	3	9 908,48	29725
863	КП	Коллекция "Шкала твердости"	набор	3	9 908,48	29725
Пособия,стенды и таблицы						
864	КП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	набор	1	68 032,5	68033
=Дополнительные принадлежности						
865	КП	Аптечка с принадлежностями	набор	1	15 879,08	15879
866	КП	Комплект средств индивидуальной защиты специальный набор (очки защитные открытого типа (25шт),перчатки защитные химически стойкие (25шт),фартук прорезиненный (6шт),халат (25шт)	набор	1	139 925	139925
=Кабинет руководителя организации образования (1 кабинет)						
867	КП	Стол руководителя в комплекте	компл.	1	134 496,88	134497
868	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
869	522-101-1219001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул полумягкий	шт.	3	10 512	31536
870	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117140
871	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
872	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
873	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
874	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
875	Прайс	Сейф несгораемый	шт	1	153 366,07	153366
=Приемная-кабинет делопроизводства (1 кабинет)						
876	522-101-1206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657
877	522-101-1219001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21024

1	2	3	4	5	6	7
878	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117140
879	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
880	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
881	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
882	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
=43.Методический кабинет/учительская (1 кабинет на 24 места)						
883	522-101-1206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм	шт.	24	41 657	999768
884	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	24	43 705	1048920
885	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117140
886	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
887	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
888	КП	Интерактивная панель 75 дюймов	штук	1	919 645	919645
889	Прайс	Доска маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314
890	КП	Аптечка с принадлежностями	штук	1	15 879,08	15879
891	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
892	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
=Кабинет заместителя руководителя (1 кабинет)						
893	522-101-1206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм	шт.	2	41 657	83314

1	2	3	4	5	6	7
894	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	3	43 705	131115
895	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58570
896	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
897	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
898	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
899	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
=Бухгалтерия (можно применить в кабинетах отдела кадров,юриста,зав.хозяйством)(3 кабинет)						
900	522-101-1206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм	шт.	6	41 657	249942
901	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	12	43 705	524460
902	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	6	58 570	351420
903	Прайс	Сейф несгораемый	шт	3	153 366,07	460098
904	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	6	408 070,92	2448426
905	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	3	112 905	338715
906	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	6	5 415	32490
=Кабинет преподавателей физической культуры (из расчета на 2-х преподавателей)						
907	Прайс	Доска маркерная двухсторонняя на мобильной стойке.Размер 1000х700 мм	шт	2	28 950	57900
908	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
909	522-101-1206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм	шт.	2	41 657	83314

1	2	3	4	5	6	7
910	522-101-1219003 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	4	9 764	39056
911	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
Технические средства обучения						
912	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	2	408 070,92	816142
913	Прайс	Акустическая система настольная	шт	2	29 046,5	58093
914	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	2	112 905	225810
915	Прайс	Музыкальный центр с беспроводными технологиями	шт	2	96 403,5	192807
916	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
Прочее оборудование						
917	Прайс	Аптечка с принадлежностями	шт	2	15 879,08	31758
918	Прайс	Мультимидийные пособия по физической подготовке	шт	2	24 511	49022
919	522-101-1033001 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 50 м	шт.	2	16 614	33228
920	522-101-1008001 СпрСЦ 02.2024	Свисток металлический	шт.	30	536	16080
921	Прайс	Секундомер цифровой	шт	20	4 947,34	98947
922	522-101-1030001 СпрСЦ 02.2024	Табло пластиковое перекидное TSC-2055	шт.	6	13 531	81186
923	Прайс	Табло электронное	шт	2	301 562,5	603125
924	522-101-1029001 СпрСЦ 02.2024	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	2	28 022	56044
Помещение для хранения инвентаря и оборудования						
925	522-101-1036001 СпрСЦ 02.2024	Корзина для мячей переносная.Размеры: 900х800х600мм	шт.	8	35 099	280792
926	522-101-1037003 СпрСЦ 02.2024	Насос для накачивания мячей типа TPU-4507	шт.	4	6 657	26628
927	522-101-1035001 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж для мячей размерами 2000 х 1250 х 450 мм,6 полок TRA-2055	шт.	8	98 375	787000
928	522-101-1034001 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 х 1000 х 400 мм,6 полок TRA-2050	шт.	4	193 394	773576
Оборудование спортивного зала и секций						
929	522-101-1061002 СпрСЦ 02.2024	Бревно гимнастическое напольное 5м	шт.	1	33 036	33036
930	522-101-1061002 СпрСЦ 02.2024	Бревно гимнастическое напольное 5м	шт.	1	33 036	33036

1	2	3	4	5	6	7
931	522-101-1054002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Брусья гимнастические мужские	шт.	1	107 143	107143
932	522-101-1054003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Брусья гимнастические женские на растяжках	шт.	1	125 000	125000
933	522-101-1005007 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Канат для лазанья RA-1883 х/б 8м Ф 40 мм.Длина: 8 м,диаметр: 40 мм.Материал: хлопчатобумажная пряжа	шт.	6	78 400	470400
934	522-101-1004001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Канат для перетягивания 10м Ф40мм	шт.	2	75 207	150414
935	522-101-1038002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Козел гимнастический	шт.	2	26 786	53572
936	522-101-1077001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924.Высота регулируемая.Корпус выполнен из дерева,обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи.Размер корпуса: длина - 1600мм,ширина - 350мм,высота - 280мм	шт.	2	148 280	296560
937	522-101-1063003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мат гимнастический RA-200.Размеры 2x1x0,1м.Материал козам	шт.	30	55 055	1651650
938	522-101-1039001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мостик гимнастический пружинный сгнутой платформой	шт.	2	31 696	63392
939	522-101-1039002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мостик гимнастический приставной	шт.	2	16 964	33928
940	522-101-1027001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Обруч алюминиевый	шт.	30	2 857	85710
941	522-101-1011001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Палка гимнастическая.Материал пластик.Диаметр 25мм,длина 1000мм	шт.	30	900	27000
942	522-101-1068001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	2	37 500	75000
943	522-101-1012001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скакалка с деревянными ручками	шт.	30	1 786	53580
944	522-101-1003007 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скамья гимнастическая 200x24x30см	шт.	10	20 593	205930
945	522-101-1001008 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9142.Размеры 2800x800мм	шт.	12	67 257	807084
946	522-101-1013002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Флажок разноцветный	шт.	10	1 385	13850
Оборудование и инвентарь для занятий легкой атлетикой						
947	522-101-1043002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Коньки фигурные RAS-200	шт.	45	46 142	2076390
948	521-209-0301001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Лыжи беговые RAS-100 в комплекте с ботинками, лыжными палками, креплениями	комплект	45	87 164	3922380
Оборудование и инвентарь для занятий легкой атлетикой						
949	522-101-1069001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Гранаты для метания 500 гр	шт.	6	5 943	35658
950	522-101-1069002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Гранаты для метания 700 гр	шт.	6	6 793	40758
951	522-101-1092 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Измеритель высоты	шт.	2	52 159	104318

1	2	3	4	5	6	7
952	КП	Мат для прыжков в высоту 2х2х0,5м	штук	1	84 920	84920
953	522-101-1022003 СпрСЦ 02.2024	Мишень для метания TSF-700 700х700мм.Изготовлена из натурального дерева: фанеры	шт.	4	8 603	34412
954	522-101-1020001 СпрСЦ 02.2024	Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150	шт.	2	1 420	2840
955	522-101-1040001 СпрСЦ 02.2024	Планка для прыжков в высоту ТА-2158,длина 4 м,с пластиковыми наконечниками	шт.	2	37 084	74168
956	522-101-1041001 СпрСЦ 02.2024	Стойка для прыжков в высоту ТА-2141,из алюминиевой профильной трубы	комплект	2	147 626	295252
957	522-101-1060 СпрСЦ 02.2024	Палочка эстафетная	шт.	10	714	7140
Оборудование и инвентарь для спортивных игр						
958	522-101-1050003 СпрСЦ 02.2024	Ворота для гандбола,минифутбола RA-3200.Усиленная конструкция.Основные размеры в собранном состоянии: ширина - 3000 мм,высота - 2000 мм,глубина основания 1000 мм	шт.	2	231 144	462288
959	522-101-1049001 СпрСЦ 02.2024	Тогызкумалак ТКТ-863	шт.	15	10 018	150270
960	522-101-1070001 СпрСЦ 02.2024	Баскетбольное кольцо	шт.	8	4 911	39288
961	522-101-1019013 СпрСЦ 02.2024	Медицинбол 1кг.(медбол) RA-001.Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины,натуральной кожи или ПВХ	шт.	10	7 907	79070
962	522-101-1019014 СпрСЦ 02.2024	Медицинбол 2кг.(медбол) RA-002.Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины,натуральной кожи или ПВХ	шт.	10	9 609	96090
963	522-101-1016001 СпрСЦ 02.2024	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт	30	7 143	214290
964	522-101-1017001 СпрСЦ 02.2024	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	30	5 357	160710
965	522-101-1045001 СпрСЦ 02.2024	Мяч гандбольный TF-9525	шт.	10	7 691	76910
966	522-101-1018001 СпрСЦ 02.2024	Футбольный мяч Select №5	шт.	30	6 696	200880
967	КП	Набор для игры "Асык ату"	набор	15	5 544,44	83167
968	КП	Набор для игры "Бес тас"	набор	15	6 031,25	90469
969	522-101-1024001 СпрСЦ 02.2024	Ракетка для настольного тенниса Level 100	шт.	16	1 696	27136
970	522-101-1071001 СпрСЦ 02.2024	Сетка для баскетбола	шт.	10	536	5360
971	522-101-1046003 СпрСЦ 02.2024	Сетка волейбольная,размер сетки 9500 x 1000 мм RAS-951	шт.	2	41 431	82862
972	522-101-1086001 СпрСЦ 02.2024	Сетка для настольного тенниса sd-100,крепление винт.Изготовлена из нейлона Размеры сетки: Длина: 183 см+/- 1 см.Высота: 15,25 см	шт.	4	8 076	32304
973	522-101-1047002 СпрСЦ 02.2024	Сетка мини-футбольная,размер ячейки 100 x 100 мм RAS-2100	шт.	2	58 256	116512
974	522-101-1053006 СпрСЦ 02.2024	Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый),регулировка от 2240мм до 2430мм	пара	2	490 371	980742

1	2	3	4	5	6	7
975	522-101-1025001 СпрСЦ 02.2024	Теннисный стол Olympic	шт.	2	80 357	160714
976	522-101-1046004 СпрСЦ 02.2024	Трос для волейбольной сетки,сталь,длина 15 м	шт.	2	7 206	14412
977	522-101-1048002 СпрСЦ 02.2024	Фишка разметочная ТМС-2179	шт.	40	300	12000
978	521-302-0423001 СпрСЦ 02.2024	Часы шахматные механические ТСН-9905	шт.	12	19 173	230076
979	522-101-1024007 СпрСЦ 02.2024	Шарики для настольного тенниса	шт.	40	89	3560
980	522-101-1072002 СпрСЦ 02.2024	Шахматы 3в 1 (390мм х 390 мм)	шт.	12	10 089	121068
981	522-101-1072004 СпрСЦ 02.2024	Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-214	шт.	12	5 858	70296
982	522-101-1052001 СпрСЦ 02.2024	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	2	410 714	821428
983	522-101-1074002 СпрСЦ 02.2024	Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры	шт.	6	38 393	230358
=Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и е-библиотекой						
984	521-402-0301001 СпрСЦ 02.2024	Диван,модель Браво "3".Длина: 1820 мм,ширина: 830 мм,высота: 730 мм,посадочных мест: 3,материал: обивка - эко-кожа,наполнитель: поролон,синтепон,синтепух	шт.	1	125 277	125277
985	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
986	522-101-1262001 СпрСЦ 02.2024	Пуф 500х400мм	шт.	4	58 022	232088
987	КП	Ресепшн библиотекаря	штук	1	289 500	289500
988	522-101-1242002 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм.С открытыми наклонными полками для книг.ЛДСП 16мм.	шт.	2	59 895	119790
989	КП	Стеллаж библиотечный двусторонний 3 полки	штук	4	76 683,04	306732
990	522-101-1242004 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х2000 мм.Каркас изготовлен из стального профиля.Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	16	90 288	1444608
991	522-101-1242005 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм.Каркас изготовлен из стального профиля.Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	4	117 357	469428
992	КП	Стол журнальный компактный	штук	1	21 540,18	21540
993	522-101-1209004 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полиуретановой кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 600х500мм	шт.	4	50 399	201596
994	522-101-1213001 СпрСЦ 02.2024	Стол читательский одноместный 900х600х870 мм.Материал ЛДСП 16 мм	шт.	6	33 815	202890
995	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	10	10 512	105120

1	2	3	4	5	6	7
996	522-101-1237002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тумба под телевизор 640x450x600 мм.ЛДСП 16мм	шт.	1	37 804	37804
997	522-101-1240003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для формуляров 1048x450x1150 мм (на 8 ящиков),материал корпуса,полок,выдвижных ящиков ЛДСП 16 мм,задняя стенка и нижняя часть выдвижных ящиков из МДФ 5 мм.	шт.	1	77 059	77059
998	522-101-1240001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для формуляров 1048x450x1150 мм (на 8 ящиков)	шт.	1	76 160	76160
999	522-101-0201002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Web-камера Lenovo Essential FHD Webcam,Full HD 1080P,2 megapixel,CMOS/USB 2.0	шт.	1	14 959	14959
1000	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
1001	КП	Интерактивная панель 75 дюймов	штук	1	919 645	919645
1002	522-101-0224 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	5	24 116	120580
1003	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
1004	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	5	408 070,92	2040355
1005	521-101-0419004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Принтер А3 цветной Xerox VersaLink C8000DT,LED,45 стр/мин (А4)/ 22 стр/мин (А3),дуплекс,нагрузка (max) 205K в месяц,1040+100 стр.- емкость лотков подачи,1.6GHz,4GB,PostScript 3,PCL5c/6,USB 3.0,Gigabit Ethernet	шт.	1	1 747 022	1747022
1006	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
1007	Прайс	Сканер для QR - кодов	шт	1	30 331,32	30331
1008	521-103-0211007 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Переплетная машина GBC CombBind 210,дырокол 25 листов,переплет до 450 листов (51мм),Black-Gray	шт.	1	156 161	156161
1009	Прайс	Инструменты и материалы для ремонта книг	шт	1	579 000	579000
1010	Прайс	Ресепши библиотекаря	шт	1	289 500	289500
1011	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
1012	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	11	408 070,92	4488780
1013	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905

1	2	3	4	5	6	7
1014	522-101-0201002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Web-камера Lenovo Essential FHD Webcam,Full HD 1080P,2 megapixel,CMOS/USB 2.0	шт.	1	14 959	14959
1015	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
1016	522-101-0224 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	11	24 116	265276
1017	КП	Интерактивная панель 75 дюймов	штук	1	919 645	919645
1018	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
1019	КП	Шкаф трехсекционный	штук	2	64 017,41	128035
1020	522-101-1201006 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок,закрытый с трех сторон,спереди оргстекло,размер 900x600x750мм	шт.	10	67 524	675240
1021	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	10	43 705	437050
1022	521-402-0301001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Диван,модель Браво "3".Длина: 1820 мм,ширина: 830 мм,высота: 730 мм,посадочных мест: 3,материал: обивка - эко-кожа,наполнитель: поролон,синтепон,синтепух	шт.	2	125 277	250554
1023	КП	Стол журнальный компактный	штук	2	21 540,18	43080
1024	522-101-1262001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пуф 500x400мм	шт.	6	58 022	348132
=Актальный зал - Кинолекторий						
1025	522-101-1263012 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло театральное,металлокаркас высокой прочности из толстостенных труб,подлокотники из высококачественной фанеры,ткань - триплированная износостойкая,подушки из пенополиуретана повышенной плотности	шт.	125	70 225	8778125
1026	Прайс	Трибуна лекторская	шт	1	20 592,41	20592
1027	Прайс	Стол для президиума	шт	1	134 907	134907
1028	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	5	43 705	218525
1029	Прайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик	шт	1	386 000	386000
1030	Прайс	Одежда сцены в соответствии с ее размерами	шт	1	1 447 500	1447500
1031	Прайс	Занавес с раздвижным механизмом	шт	1	627 250	627250
1032	Прайс	LED-экранЭкран с проектором/	шт	1	7 926 785,71	7926786
1033	Прайс	Оборудование для освещения сцены	шт	1	1 244 415,75	1244416
1034	Прайс	Звуковое оборудование для актового зала и стола президиума	шт	1	2 118 754	2118754
1035	Прайс	Музыкальный центр с беспроводными технологиями с беспроводными технологиями	шт	1	96 403,5	96404
1036	Прайс	Пианино цифровое	шт	1	303 975	303975
1037	Прайс	Радио-микрофонная система на 10 микрофонов	шт	1	94 526,57	94527

1	2	3	4	5	6	7
1038	Прайс	Рабочее место оператора звука/света	шт	1	91 250,4	91250
1039	Прайс	Асатаяк	шт	2	9 264	18528
1040	521-201-0502021 СпрСЦ 02.2024	Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100	шт.	2	44 821	89642
1041	521-107-0201 СпрСЦ 02.2024	Аккордеон	шт.	1	697 500	697500
1042	521-105-0502 СпрСЦ 02.2024	Дауылпаз	шт.	2	71 429	142858
1043	521-105-0501 СпрСЦ 02.2024	Домбыра	шт.	25	40 179	1004475
1044	Прайс	Деревянные кастаньеты Lutner G10-1	шт	4	2 026,5	8106
1045	Прайс	Набор из 8 колокольчиков	шт	2	12 545	25090
1046	Прайс	Музыкальный инструмент Ксилофон.	шт	2	20 554,5	41109
1047	521-201-0502027 СпрСЦ 02.2024	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	2	18 321	36642
1048	521-105-0505 СпрСЦ 02.2024	Сазсырнай	шт.	1	35 714	35714
1049	521-105-0515 СпрСЦ 02.2024	Тай-туяк деревянный	шт.	2	12 500	25000
1050	Прайс	Шанкобыз музыкальный инструмент	шт	2	18 335	36670
=Серверная						
1051	522-101-1205001 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1350x650x750 мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	126 907	126907
1052	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
1053	Прайс	Аптечка с принадлежностями	шт	1	15 879,08	15879
=Зал хореографии с раздевалками для девочек и мальчиков (2 помещения)						
1054	522-101-1252003 СпрСЦ 02.2024	Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками	шт.	6	53 854	323124
1055	522-101-1078002 СпрСЦ 02.2024	Станок хореографический двухрядный RAG-20502.Две стойки,деревянная жердь склеенная из березы,толщиной 50мм,Длина 2 м.Крепление пол.Расстояние от пола до поручней 85 и 110 см	шт.	16	142 505	2280080
1056	522-201-0502001 СпрСЦ 02.2024	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	16	8 588	137408
=Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе						
=Сенсорная комната						
1057	522-101-1262003 СпрСЦ 02.2024	Пуф мягкий круглый,размеры: диаметр 450мм,высота 450мм	шт.	4	25 207	100828
1058	522-101-1063002 СпрСЦ 02.2024	Гимнастические маты 200см x 100см x 10см	шт.	4	22 411	89644
1059	521-401-0103002 СпрСЦ 02.2024	Сухой бассейн,шаров-1600шт размер: 150x150x50	комплект	1	320 424	320424
1060	Прайс	Фиброоптическое волокно с источником света	комплект	1	115 414	115414

1	2	3	4	5	6	7
1061	Прайс	Тактильная панель	шт	2	24 125	48250
1062	Прайс	Фиброоптический ковер	шт	1	248 391	248391
1063	Прайс	Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления	шт	1	221 853,5	221854
1064	Прайс	Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки,размер 60х60х30 см	шт	1	88 780	88780
1065	Прайс	Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки	шт	1	161 262,7	161263
1066	Прайс	Фиброоптический туннель	шт	1	285 736,5	285737
1067	Прайс	Зеркальный шар с источником света	шт	1	31 700,25	31700
1068	Прайс	Музыкальный центр с беспроводными технологиями,мощность,Вт 500	шт	1	96 403,5	96404
1069	522-201-0507001 СпрСЦ 02.2024	Тактильная дорожка (7 составных модулей)	шт.	1	255 474	255474
1070	Прайс	Световой стол для рисования песком (в комплект входит кварцевый песок)	шт	2	64 635,7	129271
1071	Прайс	Тактильно-развивающая игрушка	шт	1	15 054	15054
1072	Прайс	Ковровое покрытие напольное	шт	1	52 592,5	52593
Кабинет психолога						
1073	522-101-1201006 СпрСЦ 02.2024	Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок,закрытый с трех сторон,спереди оргстекло,размер 900х600х750мм	шт.	1	67 524	67524
1074	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
1075	522-101-1233009 СпрСЦ 02.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм..ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58570
1076	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
1077	Прайс	Кресло полумягкое с эффектом раскачиваний	шт	1	77 200	77200
1078	КП	Стол журнальный компактный	штук	1	21 540,18	21540
1079	КП	Стол детский	штук	1	32 741,07	32741
1080	КП	Стул детский	штук	2	20 506,25	41013
1081	522-101-1262003 СпрСЦ 02.2024	Пуф мягкий круглый,размеры: диаметр 450мм,высота 450мм	шт.	2	25 207	50414
1082	КП	Доска магнитная/пробковая 900х1200мм	штук	1	28 852,53	28853
1083	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Асер монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
1084	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
1085	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
1086	Прайс	Колонка портативная	шт	1	49 111,61	49112
1087	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830

1	2	3	4	5	6	7
1088	КП	Набор развивающих игрушек для детей с особыми образовательными потребностями	штук	1	57 727,67	57728
1089	КП	Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта	к-т	1	142 905,3	142905
1090	526-301-0115001 СпрСЦ 02.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.	шт.	1	58 572	58572
1091	КП	Светильник-релаксant разноцветный настольный	штук	2	13 441,07	26882
1092	КП	Ковровое покрытие напольное	к-т	1	52 592,5	52593
=47.Кабинет социального педагога (1 кабинет)						
1093	522-101-1201004 СпрСЦ 02.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой и тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1200х600х750 мм	шт.	1	37 867	37867
1094	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
1095	522-101-1233009 СпрСЦ 02.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58570
1096	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
1097	Прайс	Мягкая мебель в комплекте	шт	1	211 093,75	211094
1098	Прайс	Стол журнальный компактный,радиус-600,h-400,радиус-800,h-450 мм,	шт	1	21 540,18	21540
1099	Прайс	Стол детский	шт	2	32 741,07	65482
1100	Прайс	Стул детский	шт	4	20 506,25	82025
1101	Прайс	Флипчарт	шт	1	31 017,86	31018
1102	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонн телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
1103	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
1104	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,цветной,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
1105	Прайс	Колонка портативная	шт	1	49 111,61	49112
1106	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
1107	Прайс	Информационный стенд	шт	1	37 695,31	37695

1	2	3	4	5	6	7
1108	526-301-0115001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.	шт.	1	58 572	58572
1109	Прайс	Светильник с приглушенным светом	шт	1	7 430,5	7431
1110	522-201-0603001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ортопедический СН 37.01.01	шт.	1	381 045	381045
1111	КП	Ковровое покрытие напольное 2000x2000	к-т	1	52 592,5	52593
=49.Кабинет логопеда (логопедический пункт)(1 кабинет)						
1112	522-101-1201004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол компьютерный с выдвижной полкой и тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1200x600x750 мм	шт.	1	37 867	37867
1113	522-101-1219001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул полумягкий	шт.	2	10 512	21024
1114	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850x400x2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117140
1115	КП	Доска магнитная/пробковая 900x1200мм	штук	1	28 852,53	28853
1116	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановка-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
1117	Прайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29047
1118	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) A4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
1119	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
1120	Прайс	Стол детский	шт	2	32 741,07	65482
1121	Прайс	Стул детский	шт	4	20 506,25	82025
1122	КП	Ковер	штук	1	12 715,81	12716
1123	Прайс	Зеркало настенное для групповых логопедических занятий	шт	1	14 475	14475
1124	522-201-0202001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зеркало для индивидуальных логопедических занятий.Складное,переносное,из оргстекла в футляре типа Инт парк 27513	шт.	4	58 768	235072
1125	521-402-0205001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зонды постановочные,комплект из 7 штук (по методике Ф.А.Рау)	комплект	2	32 042	64084
1126	521-402-0206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зонды массажные,комплект из 12 штук	комплект	2	38 971	77942
1127	Прайс	Логопедический зонд вспомогательный	шт	2	6 513,75	13028
1128	КП	Стерилизатор	штук	1	39 289,28	39289
1129	522-201-0203004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тренажер для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи типа Инт парк 27514	шт.	1	264 891	264891
1130	Прайс	Тренажер для развития слухового восприятия и формирования коммуникативно-речевых навыков	шт	1	388 584,82	388585

1	2	3	4	5	6	7
1131	522-201-0204002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	GoTalk 9+настольное речевое устройство с 9 окнами для изображений,имеет 5 уровней записи	шт.	1	155 882	155882
1132	Прайс	Набор развивающих принадлежностей и игрушек для развития лексики	шт	1	12 448,5	12449
1133	Прайс	Демонстрационный набор для логопеда	шт	1	18 858,99	18859
1134	526-301-0115001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.	шт.	1	58 572	58572
=Рекомендуемое оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при						
1135	Прайс	Парты с перегородкой для индивидуальных занятий	шт	4	56 262,95	225052
1136	Прайс	Стол для групповых занятий 700х700х760h	шт	2	47 905,36	95811
1137	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
1138	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	18	28 808	518544
1139	Прайс	Шкаф для одежды 800х500х2000 мм	шт	2	62 897,32	125795
1140	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117140
1141	Прайс	Доска меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм	шт	2	45 314,47	90629
1142	Прайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик	шт	1	386 000	386000
1143	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
1144	521-103-0210001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Ламинатор А4 "Lunar+" размерами 2х125 мкм.30 см/мин.серый/синий (FELLOWES)	шт.	1	36 750	36750
1145	КП	Резак пластиковый	штук	1	1 120,09	1120
1146	521-402-0124001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Детский каркасный пружинный батут "Прыжок" Размер: 120х120х29 см	шт.	1	264 134	264134
1147	522-101-1037003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Насос для накачивания мячей типа TPU-4507	шт.	1	6 657	6657
1148	522-101-1019001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Гимнастический мяч (Фитбол) 65 гладкий	шт.	4	2 411	9644
1149	КП	Кресло мешок	штук	5	23 546	117730
1150	522-101-1063002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см	шт.	8	22 411	179288
1151	КП	Гамак	штук	2	17 337,19	34674
1152	КП	Мягкое напольное покрытие	штук	6	24 511	147066
1153	КП	Инструмент для изучения явлений природы	штук	4	6 948	27792
1154	КП	Счетчик событий на палец электронный	штук	15	2 412,5	36188
1155	КП	Таймер	штук	15	10 149,87	152248

1	2	3	4	5	6	7
1156	521-201-0502027 СпрСЦ 02.2024	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	4	18 321	73284
1157	КП	Бубен	штук	4	1 833,5	7334
1158	КП	Бубенцы на палке	штук	4	689,28	2757
1159	КП	Демонстрационный набор игрушек для изучения домашних и диких животных	штук	4	4 825	19300
1160	КП	Набор муляжей овощей и фруктов	штук	4	15 728,53	62914
1161	КП	Доска для рисования маркером двусторонняя	штук	2	28 950	57900
1162	КП	Игрушка-сортер	штук	2	4 921,5	9843
1163	КП	Игра,развивающая с прищепками	штук	2	6 369	12738
1164	КП	Мяч резиновый детский	штук	4	2 412,5	9650
1165	КП	Набор принадлежностей для кабинета инклюзии	штук	2	173 700	347400
1166	КП	Мяч мягкий из полиэстера	штук	4	5 114,5	20458
1167	КП	Комплект государственной символики	штук	1	1 657 870	1657870
1168	КП	Встраиваемый компьютер	штук	7	335 820	2350740
1169	522-101-0257009 СпрСЦ 02.2024	Мобильная стойка для интерактивных панелей диагональю 65-98 дюймов	шт.	7	107 980	755860
=Кабинет врача/процедурная						
1170	527-114-0402001 СпрСЦ 02.2024	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773	81546
1171	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
1172	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	4	10 512	42048
1173	522-101-1233009 СпрСЦ 02.2024	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850x400x2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117140
1174	527-114-0204002 СпрСЦ 02.2024	Столик инструментальный три стеклянные полки СМН 0002	шт.	1	22 885	22885
1175	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешица ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
1176	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
1177	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905

1	2	3	4	5	6	7
1178	526-301-0115001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.	шт.	4	58 572	234288
1179	523-301-0203001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена,размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577	119577
1180	521-101-0603002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф металлический для хозинвентаря двухстворчатый 800х400х1750мм	шт.	1	198 706	198706
1181	527-114-0501 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	47 752	47752
1182	527-114-0502 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191
1183	521-208-0102001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)	шт.	1	20 905	20905
1184	527-114-0204002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Столик инструментальный три стеклянные полки СМН 0002	шт.	1	22 885	22885
1185	Прайс	Холодильник фармацевтический,607х600х1300мм.,объем 250л.,температура в хол.камере+2...+14,U=0,2 кВт,220В)	шт	2	184 814,73	369629
1186	525-201-0104001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Ростомер 530х300х2150	шт.	2	39 405	78810
1187	Прайс	Термометр цифровой	шт	2	3 015,63	6031
1188	527-115-0214002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тонотр М4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см,с возможностью подключения к смартфону,память на 2х пользователей)	шт.	2	45 325	90650
Изолятор						
1189	522-101-1219001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	10 512	21024
1190	527-114-0502 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	1	58 191	58191
1191	522-101-1206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм	шт.	1	41 657	41657
=33.Спортивный зал для младшей школы (1 помещение)						
1192	Прайс	Аптечка с принадлежностями	шт	1	15 879,08	15879
1193	Прайс	Доска маркерная (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45314
1194	522-101-1036001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Корзина для мячей переносная.Размеры: 900х800х600мм	шт.	4	35 099	140396
1195	522-101-1037003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Насос для накачивания мячей типа TPU-4507	шт.	2	6 657	13314
1196	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071

1	2	3	4	5	6	7
1197	522-101-0245004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м	шт.	2	5 415	10830
1198	КП	Рулетка измерительная 10м	штук	15	2 509	37635
1199	522-101-1008004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Свисток пластиковый TR-40	шт.	15	4 047	60705
1200	КП	Секундомер детский	штук	10	2 489,7	24897
1201	522-101-1035001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стеллаж для мячей размерами 2000 x 1250 x 450 мм,6 полок TRA-2055	шт.	4	98 375	393500
1202	522-101-1034001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 x 1000 x 400 мм,6 полок TRA-2050	шт.	2	193 394	386788
1203	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
1204	522-101-1206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200x650x750 мм	шт.	1	41 657	41657
1205	522-101-1219003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	5	9 764	48820
1206	522-101-1030001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Табло пластиковое перекидное TSC-2055	шт.	6	13 531	81186
1207	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159342
1208	522-101-1029001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электромегатон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	2	28 022	56044
1209	522-201-0507002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дорожка для профилактики плоскостопия и развития крупной моторики,ловкости и координации движений (12 шаровых сегментов) типа Инт парк 29550	шт.	5	204 335	1021675
1210	522-101-1019032 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мяч для художественной гимнастики TF19400	шт.	25	7 144	178600
1211	522-101-1061004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Бревно гимнастическое тренировочное напольное RAG-3000,3 м	шт.	1	160 865	160865
1212	522-101-1002007 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Доска наклонная ребристая 1,5м TSF-4575 (дерево).Размеры 1500x240мм.Материал: березовая фанера 18 мм	шт.	2	31 910	63820
1213	522-101-1005007 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Канат для лазанья RA-1883 х/б 8м Ф 40 мм.Длина: 8 м,диаметр: 40 мм.Материал: хлопчатобумажная пряжа	шт.	2	78 400	156800
1214	522-101-1004001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Канат для перетягивания 10м Ф40мм	шт.	2	75 207	150414
1215	522-101-1038002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Козел гимнастический	шт.	2	26 786	53572
1216	522-101-1063003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мат гимнастический RA-200.Размеры 2x1x0,1м.Материал козам	шт.	30	55 055	1651650
1217	522-101-1039003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мост гимнастический подпружиненный TG-2215. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующего скольжению ног во время выполнения прыжков. Длина - 1200мм. Ширина - 600мм. Высота - 230мм	шт.	2	73 956	147912
1218	522-101-1039004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мост гимнастический приставной RAG-521.Площадка имеет ковровое покрытие,препятствующее скольжение ног во время выполнения прыжков.Длина - 1200мм.Ширина - 600мм.Высота - 230мм	шт.	2	41 920	83840

1	2	3	4	5	6	7
1219	522-101-1027003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Обруч пластмассовый D50	шт.	40	1 696	67840
1220	522-101-1011001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Палка гимнастическая.Материал пластик.Диаметр 25мм,длина 1000мм	шт.	40	900	36000
1221	522-101-1068002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Перекладина гимнастическая пристенная	шт.	2	35 714	71428
1222	522-101-1012011 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скакалка детская PCrstalCONSTARPP-1215.Длина синтетического шнура 2,4 метра	шт.	40	596	23840
1223	522-101-1003009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скамья гимнастическая с металлическими опорами TSF-9113.Длина скамейки 2000 мм,ширина 240мм,высота 340мм	шт.	16	51 220	819520
1224	522-101-1001005 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9363.Размеры 2300x800мм	шт.	12	60 275	723300
1225	521-402-0118 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Туннель каркасный	шт.	4	58 454	233816
1226	522-101-1040001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Планка для прыжков в высоту ТА-2158,длина 4 м,с пластиковыми наконечниками	шт.	2	37 084	74168
1227	522-101-1041002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стойка для прыжков в высоту,деревянная конструкция	шт.	2	50 364	100728
1228	522-101-1060 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Палочка эстафетная	шт.	20	714	14280
1229	КП	Мат для прыжков в высоту 2x2x0,5м	штук	1	84 920	84920
1230	522-101-1022003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мишень для метания TSF-700 700x700мм.Изготовлена из натурального дерева: фанеры	шт.	3	8 603	25809
1231	522-101-1020001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150	шт.	15	1 420	21300
1232	522-101-1044001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Ворота для минифутбола (2x3м)	шт.	4	37 500	150000
1233	522-101-1036001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Корзина для мячей переносная.Размеры: 900x800x600мм	шт.	4	35 099	140396
1234	522-101-1016001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт.	15	7 143	107145
1235	522-101-1017001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	15	5 357	80355
1236	522-101-1018001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Футбольный мяч Select №5	шт.	15	6 696	100440
1237	522-101-1045001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мяч гандбольный TF-9525	шт.	15	7 691	115365
1238	522-101-1019031 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мяч для художественной гимнастики TFGMB0228 - 21 см.Изготовлен из Каучука	шт.	30	7 964	238920
1239	522-101-1019032 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мяч для художественной гимнастики TF19400	шт.	30	7 144	214320
1240	522-101-1046003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетка волейбольная,размер сетки 9500 x 1000 мм RAS-951	шт.	4	41 431	165724
1241	522-101-1047002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Сетка мини-футбольная,размер ячейки 100 x 100 мм RAS-2100	шт.	4	58 256	233024

1	2	3	4	5	6	7
1242	522-101-1053006 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый),регулировка от 2240мм до 2430мм	пара	2	490 371	980742
1243	522-101-1074002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Щит баскетбольный 1800x1050 из влагостойкой фанеры	шт.	2	38 393	76786
1244	522-101-1049001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тогызкумалак ТКТ-863	шт.	15	10 018	150270
1245	522-101-1072003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шахматы размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-182	шт.	15	10 127	151905
1246	521-302-0423001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Часы шахматные механические ТСН-9905	шт.	15	19 173	287595
1247	522-101-1072004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-214	шт.	15	5 858	87870
1248	522-101-1023001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Ракетки для бадминтона Кека	комплект	15	3 304	49560
1249	КП	Набор для игр Бестас и асык ату	набор	15	4 711,33	70670
=Коворкинг - пуфики						
1250	522-101-1262001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пуф 500x400мм	шт.	1	58 022	58022
1251	522-101-1262014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор пуфов мягкий (8 шт.),размеры общего набора: 610x700x450мм	набор	4	278 996	1115984
1252	522-101-1003012 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853.Выполнена из массива дерева с металлическими опорами,а также оснащена полкой для обуви.Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	2	69 737	139474
1253	Прайс	Гардеробная вешалка 2-сторонняя на 26 мест 2000x600x1700(h)	шт	8	56 886,75	455094
=Комната для технического персонала						
1254	521-101-0605003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Вешалка настенная на 14 крючков для одежды,размер 2256x254x263мм,ЛДСП 16мм	шт.	2	16 934	33868
1255	522-102-0101002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм	комплект	1	165 179	165179
1256	6119-0603-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка электрополотенцесушителя	шт.	2	5 858	11716
		из них:				
1256.1		затраты на труд рабочих			5 619	11238
		в том числе оплата труда рабочих			2 736	5472
1256.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,0736	5 420	11239
1256.2		машины и механизмы			223	446
		в том числе оплата труда машинистов			66	132
1256.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,5616	15	8
1256.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0216	12 297	266
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0216</i>	<i>3 629</i>	<i>78</i>
1256.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0216	7 921	171
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0216</i>	<i>2 541</i>	<i>55</i>
1256.3		материалы, изделия и конструкции			16	32

1	2	3	4	5	6	7
1256.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,054	594	32
1257	522-101-1309001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A.Мощность: 1200Вт,скорость воздух: 12м/с,скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	2	15 641	31282
1258	прайс	Стол кухонный с гигиеническим покрытием.Размеры: 1200x850x600 мм	шт	1	74 529,02	74529
1259	522-201-0502001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	1	8 588	8588
1260	6119-0603-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка электрополотенцесушителя	шт.	1	5 858	5858
		из них:				
1260.1		затраты на труд рабочих			5 619	5619
		в том числе оплата труда рабочих			2 736	2736
1260.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,0368	5 420	5619
1260.2		машины и механизмы			223	223
		в том числе оплата труда машинистов			66	66
1260.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2808	15	4
1260.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0108	12 297	133
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0108	3 629	39
1260.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0108	7 921	86
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0108	2 541	27
1260.3		материалы, изделия и конструкции			16	16
1260.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,027	594	16
1261	522-101-1308001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G.Материал: ABS Пластик,мощность: 2 300Вт,скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	1	36 207	36207
=Комната охраны						
1262	522-101-1201003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол компьютерный с выдвижной полкой,отсеком под системный блок,тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1400x650x750 мм	шт.	2	45 129	90258
1263	522-101-1219001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	2	10 512	21024
1264	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850x400x2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	2	58 570	117140
1265	Прайс	Шкаф для одежды 800x500x2000 мм	шт	2	62 897,32	125795
=48.Кабинет юриста - профориентатора (1 кабинет)						
1266	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	1	145 059	145059
1267	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	1	43 705	43705
1268	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850x400x2000мм.ЛДСП 16мм.	шт.	1	58 570	58570

1	2	3	4	5	6	7
1269	522-101-1210014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм	шт.	1	58 500	58500
1270	522-101-1221013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	2	28 808	57616
1271	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофони телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	1	408 070,92	408071
1272	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,цветной,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
=13,15,33,35,36,39,40 Санузел- 7шт.						
1273	522-201-0502001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	21	8 588	180348
1274	6119-0603-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка электрополотенцесушителя	шт.	16	5 858	93728
		из них:				
1274.1		затраты на труд рабочих			5 619	89904
		в том числе оплата труда рабочих			2 736	43776
1274.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	16,5888	5 420	89911
1274.2		машины и механизмы			223	3568
		в том числе оплата труда машинистов			66	1056
1274.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,4928	15	67
1274.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1728	12 297	2125
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1728</i>	<i>3 629</i>	<i>627</i>
1274.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1728	7 921	1369
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1728</i>	<i>2 541</i>	<i>439</i>
1274.3		материалы, изделия и конструкции			16	256
1274.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,432	594	257
1275	522-101-1308002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электросушитель для рук типа CJ-103.Материал: пластик,мощность: 2 000Вт	шт.	16	15 298	244768
Дополнительно по школа						
1276	522-101-1229008 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500х400х1450 мм	шт.	70	125 010	8750700
1277	Прайс	Входная группа школы.Государственный флаг РК,Государственный герб РК,Государственный гимн,Флагшток напольный.	шт	1	1 657 870	1657870
=Умывальная						
1278	6119-0603-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка электрополотенцесушителя	шт.	5	5 858	29290
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
1278.1		затраты на труд рабочих			5 619	28095
		в том числе оплата труда рабочих			2 736	13680
1278.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,184	5 420	28097
1278.2		машины и механизмы			223	1115
		в том числе оплата труда машинистов			66	330
1278.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,404	15	21
1278.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,054	12 297	664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,054	3 629	196
1278.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,054	7 921	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,054	2 541	137
1278.3		материалы, изделия и конструкции			16	80
1278.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,135	594	80
1279	522-101-1308002 СпрСЦ 02.2024	Электросушитель для рук типа CJ-103.Материал: пластик,мощность: 2 000Вт	шт.	5	15 298	76490
=Пищеблок						
=01.Загрузка						
1280	Прайс	Холодильник шкаф 2 двери; Температура -2/+8 С; мощность 0,5 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300x800x2050мм	шт	1	370 749,55	370750
1281	Прайс	Морозильный шкаф; Температура -10/-20 С; мощность 0,7 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300x800x2050мм	шт	1	704 794,64	704795
1282	Прайс	Тележка для платформы	шт	1	65 654,46	65654
=Камера отходов						
1283	Прайс	Холодильник шкаф 2 двери; Температура -2/+8 С; мощность 0,5 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300x800x2050мм	шт	1	370 749,55	370750
Кладовая сухих продуктов						
1284	Прайс	Подтоварник 1200x500x300	шт	4	38 997,2	155989
1285	Прайс	Стеллаж металлический нерж.1200x400x1530мм	шт	3	80 215,62	240647
Кладовая овощей						
1286	Прайс	Подтоварник 1200x500x300	шт	2	38 997,2	77994
1287	Прайс	Стеллаж металлический нерж.1200x400x1530мм	шт	6	80 215,62	481294
Помещения моечная,раздаточная,инвентарная,горячий цех						
1288	Прайс	СТОЛ С 1 МОЙКОЙ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки.; Мойка: 40x40x25 см; Параметры: 700x700x850 мм	шт	1	104 512,95	104513
1289	Прайс	СТОЛ С 2 МОЙКАМИ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки; Мойка: 50x40x25 см; Параметры: 1200x700x850 мм	шт	1	172 321,43	172321
1290	Прайс	Стол для подачи грязной посуды; Нержавеющая сталь AISI 430; С воронкой для отходов,6е полки; Параметры: 1000x700x850	шт	1	64 706,7	64707
1291	Прайс	СТОЛ ПОДАЧИ ПОСУДОМОЙКИ Нержавеющая сталь AISI 430; С одной раковиной без полки; Мойка: 50x40x25 см; Параметры: 1000x750x850 мм	шт	1	116 747,77	116748

1	2	3	4	5	6	7
1292	Прайс	ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА КУПОЛЬНАЯ Корпус,передняя и боковые панели,моечный бак изготовлены из нержавеющей стали 18/10; Стандартное оборудование: ополаскивающий насос,операционная система 24 В,сливной насос; Корзина: 50х50 см; 3 прогрПроизводительность: 1000 тарелок/час,40 корзин/час	шт	1	763 814,73	763815
1293	Прайс	Стол для разгрузки посудомойки; Нержавеющая сталь AISI 430; Без нижней полки и бортика; Параметры: 700х750х850	шт	1	43 252,68	43253
1294	Прайс	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КАЗАНА Нержавеющая сталь AISI 430; С 4 сплошн	шт	1	73 753,57	73754
1295	Прайс	Стеллаж для тарелок	шт	1	108 993,3	108993
1296	Прайс	Котел варочный электрический; габариты 800х900х850	шт	1	904 687,5	904688
1297	Прайс	Плита электрическая с духовкой; 4 комфорки; 1,03 м ³ ; мощность 21,0 кВт-400В; Габариты 800х900х850	шт	1	429 941,96	429942
1298	521-301-3016011 СпрСЦ 02.2024	Вытяжка над плитой DAUSCHER DCH-1560BL,производительностью 500 м ³ /ч	шт.	4	49 098	196392
1299	Прайс	Печь статическая ШЖЭ-3; Температурный режим 50-320С; Лицевые панели нержавеющая сталь,боковые оцинкованная сталь; С подставкой и 9 противнями; 13,5 кВт,220,380В; Размеры нетто: 800Х670х1510 мм	шт	1	572 107,14	572107
1300	Прайс	Стол промежуточный; Размер: 400х900х850мм	шт	2	39 633,93	79268
1301	Прайс	Стол; нержавеющая сталь 430; Габариты: 600х600х850	шт	1	47 216,07	47216
1302	Прайс	СТОЛ С 1 МОЙКОЙ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки.; Мойка: 40х40х25 см; Параметры: 700х700х850 м	шт	1	104 512,95	104513
1303	Прайс	Стол 120х70; Нержавеющая сталь 430; Габариты 1200х700х850мм	шт	3	56 004,46	168013
1304	Прайс	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ 1 ДВЕРИ Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты: 650х800х2050 мм	шт	1	415 294,64	415295
1305	КП	Линия горячего сервиса; Нержавеющая сталь 430; Объем: 3GN1/1-150; Термостатический контроль 220V-50 Гц-2,5кВт; Параметры: 1200х700х850/1300мм	штук	1	220 743,75	220744
1306	КП	Холодильная витрина; Нержавеющая сталь AISI 430; 3 стеклянные полки,холодильный шкаф,с полужнаком для подноса; 220В 50Гц 1кВт; Параметры: 1400х700х850,1615мм	штук	1	824 471,88	824472
1307	522-103-1014003 СпрСЦ 02.2024	Прилавок для столовых приборов CE-SKU70X70.Нержавеющая сталь.С 3 ячейками для ножей,ложек и вилок.Размер: 700х700х1250мм	шт.	1	152 520	152520
=Мойка столовой посуды						
1308	Прайс	Стол мойка для мытья казана; Нержавеющая сталь AISI 430; с решетчатой раковиной; Параметры 800х800х630	шт	5	87 883,93	439420
1309	Прайс	Стеллаж для казана	шт	2	73 753,57	147507
=Холодный цех						
1310	Прайс	Стол с 2 мойками; Нержавеющая сталь AISI 430; с бортиками без полки; Мойка 50х40х25см; Параметры: 1200х700х850	шт	1	172 321,43	172321
1311	Прайс	Стол 150х70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1500х700х800	шт	1	66 429,91	66430
1312	Прайс	Стол 120х70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1200х700х850	шт	1	56 004,46	56004

1	2	3	4	5	6	7
1313	Прайс	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ 1 ДВЕРЬ Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты: 650х800х2050 мм	шт	1	415 294,64	415295
1314	Прайс	ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ Температура: -2/+8; 0,3 кВт/230 В 1+Н 50/60 Гц; Габариты: 1340х700х850 мм	шт	1	285 019,64	285020
=Мясной цех						
1315	Прайс	Стол с 2 мойками; Нержавеющая сталь AISI 430; с бортиками без полки; Мойка 50х40х25см; Параметры: 1200х700х850	шт	1	172 321,43	172321
1316	Прайс	Стол 150х70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1500х700х800	шт	2	66 429,91	132860
1317	Прайс	Холодильный шкаф 1 дверь; Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 650х800х2050мм	шт	1	415 294,64	415295
=Овощной цех						
1318	Прайс	Стол 150х70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1500х700х800	шт	2	66 429,91	132860
1319	Прайс	Стол 120х70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1200х700х850	шт	2	64 412,89	128826
1320	Прайс	Стол 1 полка; Нержавеющая сталь AISI 430; с одной полкой с бортиком; Параметры: 1200х700х850	шт	2	53 161,16	106322
=Обеденный зал						
1321	522-102-0101002 СпрСЦ 02.2024	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	43	165 179	7102697
=Кабинет зав.производства						
1322	522-101-1205003 СпрСЦ 02.2024	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	2	145 059	290118
1323	522-101-1224002 СпрСЦ 02.2024	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	2	43 705	87410
1324	Прайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,цветной,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	1	112 905	112905
1325	Прайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофоннотелефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановка системы управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	комплект	1	408 070,92	408071
1326	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	1	10 512	10512
=Мясорыбный цех						
1327	522-103-0139 СпрСЦ 02.2024	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850)	шт.	2	132 500	265000
1328	522-103-0112 СпрСЦ 02.2024	Стол производственный СП-П-12/6 (1200х600х850)	шт.	2	145 055	290110
1329	522-103-0161 СпрСЦ 02.2024	Стол производственный СП-П-17/6 (1700х600х850)	шт.	2	189 011	378022

Составил

Эрих Н.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-19

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,648	594	384,91
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,008	1 186	9,49
3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00001	624 577	6,25
		Итого материальные ресурсы	тенге			401
Оборудование поставки подрядчика						
1	ТПрайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	90	408 070,92	36 726 382,8
2	522-101-1221013 СпрСЦ 02.2024	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)	шт.	685	28 808	19 733 480
3	ТКП	Интерактивная панель	штук	19	919 645	17 473 255
4	ТКП	Набор для юных биологов	набор	40	425 902,75	17 036 110
5	522-101-1229008 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500х400х1450 мм	шт.	120	125 010	15 001 200

1	2	3	4	5	6	7
6	521-305-0117 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор робототехники для изучения основ Искусственного интеллекта,компьютерного зрения и технологии беспилотных автомобилей на языке программирования Python.(FIRST Tech Challenge Championship with the Control Communication set and Electronics Modules and Sensors Set)	набор	6	2 461 037	14 766 222
7	522-101-1210014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм	шт.	222	58 500	12 987 000
8	ТКП	Интерактивная панель 75 дюймов	штук	13	919 645	11 955 385
9	ТКП	Наборы оборудования для проведения экспериментов в соответствии с пунктами 1494 - 1561,1581-1589 Приказа МОН РК от 22.01.16г.№70	набор	1	11 580 000	11 580 000
10	ТПрайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик	комплект	26	386 000	10 036 000
11	ТКП	Ноутбук с запасной аккумуляторной батареей в комплекте: Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb	штук	26	386 000	10 036 000
12	522-101-1263012 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло театральное,металлокаркас высокой прочности из толстостенных труб,подлокотники из высококачественной фанеры,ткань - триплированная износостойкая,подушки из пенополиуретана повышенной плотности	шт.	125	70 225	8 778 125
13	ТПрайс	LED-экранЭкран с проектором/	шт	1	7 926 785,71	7 926 785,71
14	522-102-0101002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	44	165 179	7 267 876
15	522-101-1205003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас	шт.	49	145 059	7 107 891
16	522-101-1224002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина-пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа	шт.	147	43 705	6 424 635
17	522-101-1209014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 700х500мм	шт.	127	43 609	5 538 343
18	522-101-1233004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	69	79 671	5 497 299
19	521-305-0115001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор робототехнический со средой программирования в виде программных блоков,содержащий микроконтроллер с экраном,моторы,датчики,конструкционные элементы,методические материалы типа FIRST Lego League Championship class pack for Challenge League	набор	6	895 287	5 371 722
20	ТКП	Мини-лаборатория для начальной школы "Биология"	набор	8	661 025	5 288 200
21	ТКП	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512GbSSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик	штук	13	386 000	5 018 000

1	2	3	4	5	6	7
22	ТПрайс	Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик	шт	12	386 000	4 632 000
23	522-101-1214003 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический лабораторный с раковиной,розетками,двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций.Столешица из химически стойкой плиты постформинг 25 мм.Основание металлокаркас,размер стола 1200x600x750мм.	шт.	26	170 977	4 445 402
24	521-305-0113 СпрСЦ 02.2024	Набор робототехнический программируемый,содержащий микропроцессор,мотор,датчики,конструкционные элементы,методические материалы.(FIRST Lego League championship Class Pack Explore League)	набор	7	575 469	4 028 283
25	521-209-0301001 СпрСЦ 02.2024	Лыжи беговые RAS-100 в комплекте с ботинками, лыжными палками, креплениями	комплект	45	87 164	3 922 380
26	522-101-1063003 СпрСЦ 02.2024	Мат гимнастический RA-200.Размеры 2x1x0,1м.Материал кожзам	шт.	60	55 055	3 303 300
27	ТКП	Цифровая лаборатория с датчиками звука,тепла,света,температуры	комплект	8	398 991,07	3 191 928,56
28	521-301-3113015 СпрСЦ 02.2024	Машина швейная компьютеризированная (UniCraft RC 4300),размер 510мм x380мм x380мм	шт.	12	260 769	3 129 228
29	ТПрайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	27	112 905	3 048 435
30	521-202-0604002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Cornelsen Experimenta 16100K	набор	16	186 236	2 979 776
31	ТКП	Принтер 3D,Область печати: не менее 180 мм x 180 мм x 190 мм.Скорость печати: не менее 140 мм/с (может изменяться в зависимости от настроек).Для безопасности использования 3D принтер должен иметь закрытую конструкцию,корпус принтера должен быть прозрачным с 2-х сторон для удобного наблюдения за процессом печати,в корпусе принтера должно быть предусмотрено не менее два отверстия предназначенное для удобного размещения сразу не менее двух катушек с пластиком,диаметр нити расходного материала не менее 1.75мм,диапазон температуры нагрева экструдера должна быть чем от 20 до 220 °С.В комплекте пластик PLA 1,75 миллиметр,8 килограмм,должен быть полностью совместимым с 3Д принтером.Гарантия 3 года.	штук	3	947 244	2 841 732
32	521-101-0410025 СпрСЦ 02.2024	Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков	шт.	3	875 914	2 627 742
33	522-101-1201006 СпрСЦ 02.2024	Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок,закрытый с трех сторон,спереди оргстекло,размер 900x600x750мм	шт.	36	67 524	2 430 864
34	ТПрайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum VM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления	шт	21	112 905	2 371 005
35	ТКП	Встраиваемый компьютер	штук	7	335 820	2 350 740

1	2	3	4	5	6	7
36	ТКП	Набор для изучения электричества в начальной школе (на 13 учебных групп)	набор	8	289 500	2 316 000
37	522-101-1078002 CnpCIQ 02.2024	Станок хореографический двухрядный RAG-20502. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление пол. Расстояние от пола до поручней 85 и 110 см	шт.	16	142 505	2 280 080
38	ТКП	Программируемый дрон WADE	набор	6	366 700	2 200 200
39	ТКП	Оборудование и принадлежности для экспериментов по темам "Звук", "Вода и воздух", "Тепло", "Магнетизм"	комплект	26	82 714,29	2 150 571,54
40	ТПрайс	Звуковое оборудование для актового зала и стола президиума	шт	1	2 118 754	2 118 754
41	522-101-1043002 CnpCIQ 02.2024	Коньки фигурные RAS-200	шт.	45	46 142	2 076 390
42	521-301-1607001 CnpCIQ 02.2024	Набор для исследований по естественным наукам типа NaturePro Research Kit	набор	8	254 338	2 034 704
43	521-105-0501 CnpCIQ 02.2024	Домбыра	шт.	50	40 179	2 008 950
44	522-101-1053006 CnpCIQ 02.2024	Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый), регулировка от 2240мм до 2430мм	пара	4	490 371	1 961 484
45	521-101-0419004 CnpCIQ 02.2024	Принтер А3 цветной Xerox VersaLink C8000DT, LED, 45 стр/мин (А4)/ 22 стр/мин (А3), дуплекс, нагрузка (max) 205К в месяц, 1040+100 стр.- емкость лотков подачи, 1.6GHz, 4GB, PostScript 3, PCL5c/6, USB 3.0, Gigabit Ethernet	шт.	1	1 747 022	1 747 022
46	ТКП	Набор принадлежностей для ознакомления с силой трения и силой упругости	набор	104	16 405	1 706 120
47	ТПрайс	Входная группа школы. Государственный флаг РК, Государственный герб РК, Государственный гимн, Флагшток напольный.	шт	1	1 657 870	1 657 870
48	ТКП	Комплект государственной символики	штук	1	1 657 870	1 657 870
49	521-305-0124001 CnpCIQ 02.2024	Набор образовательный для изучения RaspberryPi и Интернет вещей типа PiConnect Edu Kit	набор	5	330 556	1 652 780
50	ТКП	Калькулятор графический с перезаряжаемой батареей	штук	12	135 100	1 621 200
51	ТПрайс	Стол демонстрационный	шт	12	134 662,3	1 615 947,6
52	522-101-1211005 CnpCIQ 02.2024	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами и коробом для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм, бортиками. Каркас металлический, размер 1200x600x750 мм	шт.	13	122 544	1 593 072
53	ТКП	Набор демонстрационный для интегрированных научных экспериментов по всем темам начальной школы	набор	8	193 000	1 544 000
54	ТКП	Набор для юных физиков	набор	40	38 600	1 544 000
55	522-101-1206001 CnpCIQ 02.2024	Стол одностумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200x650x750 мм	шт.	37	41 657	1 541 309

1	2	3	4	5	6	7
56	522-101-1211003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	13	117 008	1 521 104
57	ТКП	Набор для исследования возобновляемой энергии	набор	8	188 175	1 505 400
58	ТКП	Набор для изучения весов и равновесия в начальной школе (на 13 учебных групп) типа РНЕ-026	набор	8	183 350	1 466 800
59	521-301-3404 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Массогабаритный макет автомата Калашникова	шт.	3	486 598	1 459 794
60	ТПрайс	Одежда сцены в соответствии с ее размерами	шт	1	1 447 500	1 447 500
61	522-101-1242004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	16	90 288	1 444 608
62	521-305-0123 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор робототехнический для симуляции промышленных процессов (SimuBot)	набор	1	1 435 744	1 435 744
63	522-101-1233009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 850х400х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	24	58 570	1 405 680
64	521-301-1710002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик колориметр беспроводной DataHarvest 1220.5 длин волн колориметра: 470 нм, 520 нм, 573 нм, 625 нм, 660 нм, 850 нм ИК для мутности. Упаковка из 3 адаптеров. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.	шт.	6	227 691	1 366 146
65	ТКП	Набор для изучения звуковых явлений в начальной школе (на 13 учебных групп)	набор	8	168 590,66	1 348 725,28
66	521-201-0501 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пианино	шт.	1	1 338 393	1 338 393
67	521-301-1805006 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900	шт.	3	441 214	1 323 642
68	521-301-1713001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик измерений качества воды (pH) беспроводной DataHarvest 1110PK. Диапазон 1: pH, от 0,00 до 14,00 pH. Диапазон 2: =1000 мВ. Диапазон 3: Пользовательский pH, от 0,00 до 14,00 pH. Разрешение 0,01 pH/1 мВ. Беспроводной адаптер pH, pH-электрод, мини-USB-кабель. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.	шт.	9	139 650	1 256 850
69	ТКП	Источник питания переменного и постоянного тока	штук	13	96 584,44	1 255 597,72
70	ТПрайс	Оборудование для освещения сцены	шт	1	1 244 415,75	1 244 415,75
71	521-202-0609001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мини-лаборатория для начальной школы "Тепло" типа Cornelsen Experimenta 16106	набор	8	150 074	1 200 592
72	522-101-1035001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стеллаж для мячей размерами 2000 х 1250 х 450 мм, 6 полок TRA-2055	шт.	12	98 375	1 180 500
73	521-301-2968001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок гравировальный лазерный в комплекте с чиллером и стабилизатором типа LaserPro 958452	шт.	1	1 167 947	1 167 947

1	2	3	4	5	6	7
74	521-305-0114 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой и подготовки к международным соревнованиям среди старших классов (Competition fields FIRST Tech Challenge Championship).	комплект	1	1 166 766	1 166 766
75	522-101-1034001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 x 1000 x 400 мм,6 полок TRA-2050	шт.	6	193 394	1 160 364
76	521-305-0116001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор для подготовки к соревнованиям по робототехнике типа лиги Game Elements FIRST Tech Challenge Championship	набор	1	1 130 475	1 130 475
77	ТКП	Набор прозрачных и непрозрачных тел	набор	104	10 770,09	1 120 089,36
78	522-101-1262014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор пуфов мягкий (8 шт.),размеры общего набора: 610x700x450мм	набор	4	278 996	1 115 984
79	ТКП	Очки виртуальной реальности	штук	4	276 575,89	1 106 303,56
80	521-301-1709002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик проводимости беспроводной DataHarvest 1112.Диапазоны проводимости: 100 000 мкс,разрешение 0,1 мкс.20 000 мкс,разрешение 0,01 мкс.1000 мкс,разрешение 0,001 мкс.Интеллектуальный беспроводной адаптер проводимости,электрод проводимости,USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	6	180 938	1 085 628
81	521-202-0603002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мини-лаборатория для начальной школы "Магнетизм" типа Cornelsen Experimenta 16115	набор	8	131 993	1 055 944
82	522-201-0507002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дорожка для профилактики плоскостопия и развития крупной моторики,ловкости и координации движений (12 шаровых сегментов) типа Инт парк 29550	шт.	5	204 335	1 021 675
83	521-301-2905002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок токарный по металлу типа MetalCraft Pro 591488	шт.	1	1 018 012	1 018 012
84	521-302-0423001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Часы шахматные механические TCH-9905	шт.	53	19 173	1 016 169
85	521-301-2901032 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Верстак слесарный с подвесной тумбой металлический (CraftLab).Размер 1000x860x685	шт.	6	169 342	1 016 052
86	521-301-1703001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик уровня углекислого газа беспроводной DataHarvest 1180.Диапазоны измерения от 0 до 100 000 частей на миллион.Диапазон температур -40-85 градусов.Диапазон давления 30-110кПа.Влажность 0-100.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	333 947	1 001 841
87	521-301-1702001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик уровня кислорода беспроводной DataHarvest 1170.Диапазоны измерения O2: от 0 до 100 %.Температура: от -40 до 85°C.Давление: от 30 до 110 кПа.Влажность: от 0 до 100 % относительной влажности.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	333 947	1 001 841
88	521-301-2901035 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Верстак универсальный ученический с защитным экраном и полкой,столешница ДСП 32 мм,облицованная металлическим листом,каркас из стального профиля,размер 1000x500x860мм	шт.	6	162 852	977 112

1	2	3	4	5	6	7
89	521-301-1706002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101.Диапазоны измерения от -40°C до 125°C.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	9	103 220	928 980
90	521-202-0501002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мини-лаборатория для начальной школы "Вода и воздух" типа Cornelsen Experimenta 16102	набор	8	114 816	918 528
91	ТПрайс	Котел варочный электрический; габариты 800x900x850	шт	1	904 687,5	904 687,5
92	521-301-1802 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тележка пластиковая с 4 лотками	шт.	6	145 982	875 892
93	ТКП	Головоломки разные в соответствии с возрастом	штук	50	17 490,62	874 531
94	521-301-1704002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик абсолютного давления газа беспроводной DataHarvest 1150.Диапазоны измерения 400 кПа.Самая высокая скорость регистрации 40 000 выборок в секунду (25 мкс).USB соединительный провод.100 мм силиконовой трубки.2 штыревых и 1 гнездовой коннектор Люэра.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	6	145 722	874 332
95	ТПрайс	Акустическая система настольная	шт	30	29 046,5	871 395
96	521-301-3112001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Машина вышивальная JANOME Memory Craft 550E,количество вышивальных дизайнов - 180,потребляемая мощность 55 Вт,максимальная скорость шитья 860 ст/мин	шт.	1	836 598	836 598
97	ТКП	Холодильная витрина; Нержавеющая сталь AISI 430; 3 стеклянные полки,холодильный шкаф,с полужнаком для подноса; 220В 50Гц 1кВт; Параметры: 1400x700x850,1615мм	штук	1	824 471,88	824 471,88
98	521-301-2967001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ для дизайна и технологий типа TechGenius Pro 370891	шт.	1	824 286	824 286
99	522-101-1052001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	2	410 714	821 428
100	522-101-1003009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Скамья гимнастическая с металлическими опорами TSF-9113.Длина скамейки 2000 мм,ширина 240мм,высота 340мм	шт.	16	51 220	819 520
101	ТПрайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонн телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	шт	2	408 070,92	816 141,84
102	521-301-0412001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Динамическая система для работы с беспроводными датчиками DataHarvest 1500PK.Кривая ЭКГ,от 200 до 4000 мкВ.Разрешение =1 мкВ.Самая высокая скорость регистрации 500 мкс (2 кГц)	комплект	1	813 182	813 182
103	522-101-1001008 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9142.Размеры 2800x800мм	шт.	12	67 257	807 084

1	2	3	4	5	6	7
104	521-208-0102001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)	шт.	38	20 905	794 390
105	521-301-2901033 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Верстак бестумбовый со столешницей из деревянного бруса (CraftLab).Размер 2500х1200х1050	шт.	1	792 893	792 893
106	ТКП	Мини-лаборатория для начальной школы "Электричество"	набор	8	99 067,59	792 540,72
107	ТКП	Шкаф закрытый.Размеры не менее 800х450х2000мм	штук	6	129 241,07	775 446,42
108	ТПрайс	Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	17	45 314,47	770 345,99
109	ТПрайс	ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА КУПОЛЬНАЯ Корпус,передняя и боковые панели,моечный бак изготовлены из нержавеющей стали 18/10; Стандартное оборудование: ополаскивающий насос,операционная система 24 В,сливной насос; Корзина: 50х50 см; 3 прогнПроизводительность: 1000 тарелок/час,40 корзин/час	шт	1	763 814,73	763 814,73
110	521-301-1708002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик электрокардиограммы беспроводной DataHarvest 1158.Кривая ЭКГ,от 200 до 4000 мкВ.Разрешение =1 мкВ.USB соединительный провод,одноразовые кожные электроды в упаковке.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	253 799	761 397
111	522-101-0257009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мобильная стойка для интерактивных панелей диагональю 65-98 дюймов	шт.	7	107 980	755 860
112	ТПрайс	Холодильник шкаф 2 двери; Температура -2/+8 С; мощность 0,5 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300х800х2050мм	шт	2	370 749,55	741 499,1
113	522-101-1001005 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9363.Размеры 2300х800мм	шт.	12	60 275	723 300
114	ТПрайс	Стеллаж металлический нерж.1200х400х1530мм	шт	9	80 215,62	721 940,58
115	ТКП	Стол модульный	штук	25	28 433,04	710 826
116	ТПрайс	Морозильный шкаф; Температура -10/-20 С; мощность 0,7 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300х800х2050мм	шт	1	704 794,64	704 794,64
117	521-107-0201 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Аккордеон	шт.	1	697 500	697 500
118	521-107-0201 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Баян Аккордеон	шт.	1	697 500	697 500
119	521-305-0138001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол для полей (2430мм х1200мм) с бортиками и 4 выкатными тумбочками (CraftLab)	шт.	1	680 229	680 229
120	521-301-3103009 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Оверлок (UniCraft RK-95),размер 470мм х 330мм х 490мм	шт.	2	338 967	677 934
121	521-305-0126001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор для исследований альтернативной энергетики с методическими материалами типа GreenLab Research Kit	набор	1	677 796	677 796

1	2	3	4	5	6	7
122	521-202-0602002 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Мини-лаборатория для начальной школы "Звук" типа Cornelsen 16104/44207 Experimenta	набор	8	83 175	665 400
123	521-301-0416001 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Датчик силы и ускорения беспроводной DataHarvest 1120.Угловое положение 360 ° 0,1 °.Угловая скорость =6 об/с 0,001 об/с.Угловая скорость =40 рад/с 0,001 рад/с.USB-соединение и зарядный кабель.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	219 884	659 652
124	521-301-1552001 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Микроскоп ученический 640х	шт.	13	49 524	643 812
125	521-301-0409002 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Датчик движения беспроводной DataHarvest 1190.Диапазоны измерения: от 0,15 м до 6 м,от 0 до 50 000 мкс,от -10 до 70 °С.Точность: =2 мм,=2 °С.Разрешение: 0,001 м,1 мкс,0,1 °С.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	213 379	640 137
126	522-101-1262001 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Пуф 500х400мм	шт.	11	58 022	638 242
127	ТПрайс	Занавес с раздвижным механизмом	шт	1	627 250	627 250
128	522-101-1005007 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Канат для лазанья RA-1883 х/б 8м Ф 40 мм.Длина: 8 м,диаметр: 40 мм.Материал: хлопчатобумажная пряжа	шт.	8	78 400	627 200
129	ТКП	Игры настольные разные в соответствии с возрастом	штук	50	12 448,5	622 425
130	ТПрайс	Сейф несгораемый	шт	4	153 366,07	613 464,28
131	ТКП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	9	68 032,5	612 292,5
132	ТПрайс	Табло электронное	шт	2	301 562,5	603 125
133	ТПрайс	Мягкие игровые модули напольные	шт	6	97 465	584 790
134	ТКП	Набор для исследования почвы (на 13 учебных групп)	набор	8	72 539,05	580 312,4
135	521-301-2907002 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Станок деревообрабатывающий комбинированный типа WoodMaster Combo 145182	шт.	1	579 815	579 815
136	ТПрайс	Инструменты и материалы для ремонта книг	шт	1	579 000	579 000
137	ТКП	Комплект портновских принадлежностей	штук	1	579 000	579 000
138	ТПрайс	Печь статическая ШЖЭ-3; Температурный режим 50-320С; Лицевые панели нержавеющей сталь,боковые оцинкованная сталь; С подставкой и 9 противнями; 13,5 кВт,220,380В; Размеры нетто: 800Х670х1510 мм	шт	1	572 107,14	572 107,14
139	ТКП	Робот антропоморфный	набор	1	569 813,2	569 813,2
140	521-301-1711 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	10	56 786	567 860
141	522-101-1036001 <i>СпрСИ 02.2024</i>	Корзина для мячей переносная.Размеры: 900х800х600мм	шт.	16	35 099	561 584

1	2	3	4	5	6	7
142	521-301-0403001 СпрСЦ 02.2024	Датчик напряжения беспроводной DataHarvest 1131. Диапазоны измерения =100 мА, =5 В. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.	шт.	3	187 010	561 030
143	521-301-0401002 СпрСЦ 02.2024	Датчик гальванометрический беспроводной (напряжение и ток) DataHarvest 1131. Диапазоны измерения =100 мА, =5 В. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.	шт.	3	187 010	561 030
144	522-101-1049001 СпрСЦ 02.2024	Тогызкумалак ТКТ-863	шт.	56	10 018	561 008
145	522-101-0245004 СпрСЦ 02.2024	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м	шт.	100	5 415	541 500
146	ТКП	Аптечка с принадлежностями	штук	34	15 879,08	539 888,72
147	522-101-1231006 СпрСЦ 02.2024	Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм	шт.	9	58 627	527 643
148	ТКП	Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток	штук	13	40 101,78	521 323,14
149	ТПрайс	Датчик мутности растворов	штук	3	172 175,3	516 525,9
150	ТПрайс	Датчик атмосферного давления	штук	3	172 175,3	516 525,9
151	ТПрайс	Стол модульный на 12 учеников	шт	1	508 348,21	508 348,21
152	521-305-0133 СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения Ардуино Arduino UScience Pro Kit	набор	12	41 205	494 460
153	ТКП	Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика"	набор	8	61 760	494 080
154	ТКП	Набор демонстрационный для изучения оптики в начальной школе	набор	8	61 760	494 080
155	521-301-3109001 СпрСЦ 02.2024	Станок ткацкий ручной (UniCraft RT -95), размер 385мм х270мм х320мм	шт.	2	243 562	487 124
156	521-301-0413001 СпрСЦ 02.2024	Датчик звука беспроводной DataHarvest 1145. Уровень звука в 2 диапазонах: (1) от 40 до 110 дБА и (2) от 40 до 110 дБА. Форма звуковой волны в 2 диапазонах: (1) =25 мВ, (2) =100 мВ. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.	шт.	3	156 651	469 953
157	522-101-1242005 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.	шт.	4	117 357	469 428
158	ТКП	Столы под швейную машинку	штук	12	38 772,32	465 267,84
159	522-101-1050003 СпрСЦ 02.2024	Ворота для гандбола, минифутбола RA-3200. Усиленная конструкция. Основные размеры в собранном состоянии: ширина - 3000 мм, высота - 2000 мм, глубина основания 1000 мм	шт.	2	231 144	462 288
160	ТКП	Модель по анатомии Торс человека	штук	8	57 745,6	461 964,8
161	521-301-2104 СпрСЦ 02.2024	Колбонагреватель	шт.	5	92 089	460 445
162	ТПрайс	Гардеробная вешалка 2-сторонняя на 26 мест 2000х600х1700(н)	шт	8	56 886,75	455 094

1	2	3	4	5	6	7
163	521-301-0415001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик света и цвета беспроводной DataHarvest 1160.Окружающий свет: 30 000 люкс и 200 000 люкс.Прямой свет: 4К люкс и 16К люкс медленный.1К,10К и 100К люкс быстро.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	149 626	448 878
164	521-301-0411002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик фотозатвор беспроводной DataHarvest 1200.Точность 1 мкс.Длина волны 940нм.Разделение ворот 0,025 м.Чувствительность приемника (RX): - 90 дБм.USB соединительный провод,соединительный кабель,монтажный стержень.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	149 626	448 878
165	ТПрайс	Стол мойка для мытья казана; Нержавеющая сталь AISI 430; с решетчатой раковиной; Параметры 800x800x630	шт	5	87 883,93	439 419,65
166	ТКП	Набор микропрепаратов по зоологии	набор	13	33 775	439 075
167	ТКП	Набор микропрепаратов по анатомии	набор	13	33 775	439 075
168	ТКП	Набор микропрепаратов по общей биологии	набор	13	33 775	439 075
169	ТКП	Набор микропрепаратов по ботанике	набор	13	33 775	439 075
170	521-301-1714001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик пульса беспроводной DataHarvest 1156.Диапазоны измерения 0-200 ударов в минуту и =2000 мВ.Разрешение 1 удар в минуту и 1 мВ.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	144 508	433 524
171	ТПрайс	Плита электрическая с духовкой; 4 конфорки; 1,03 м ³ ; мощность 21,0 кВт-400В; Габариты 800x900x850	шт	1	429 941,96	429 941,96
172	521-305-0128001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор образовательный с квадрокоптером типа CodyFly Edu Kit	набор	1	429 806	429 806
173	521-301-0408002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Датчик магнитного поля DataHarvest 1140 беспроводной.Диапазоны измерения =5 мТл и =130 мТл.3 канала для измерения магнитного поля в направлениях X,Y и Z.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.	шт.	3	139 650	418 950
174	ТПрайс	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ 1 ДВЕРЬ Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты: 650x800x2050 мм	шт	1	415 294,64	415 294,64
175	ТПрайс	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ 1 ДВЕРИ Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты: 650x800x2050 мм	шт	1	415 294,64	415 294,64
176	ТПрайс	Холодильный шкаф 1 дверь; Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 650x800x2050мм	шт	1	415 294,64	415 294,64
177	ТКП	Плата для сборки электрических цепей	штук	13	31 783,82	413 189,66
178	526-301-0115001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.	шт.	7	58 572	410 004

1	2	3	4	5	6	7
179	ТПрайс	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофоннотелефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)	комплект	1	408 070,92	408 070,92
180	ТКП	Часы с циферблатом для учащихся	штук	104	3 856,14	401 038,56
181	521-301-0310001 СпрСЦ 02.2024	Набор Дробные части квадрата и круга типа Invicta	набор	6	66 000	396 000
182	522-101-1019032 СпрСЦ 02.2024	Мяч для художественной гимнастики TF19400	шт.	55	7 144	392 920
183	ТПрайс	Тренажер для развития слухового восприятия и формирования коммуникативно-речевых навыков	шт	1	388 584,82	388 584,82
184	522-101-0224 СпрСЦ 02.2024	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	16	24 116	385 856
185	ТПрайс	Датчик электропроводности	штук	3	128 200,25	384 600,75
186	522-101-1072002 СпрСЦ 02.2024	Шахматы 3в 1 (390мм x 390 мм)	шт.	38	10 089	383 382
187	522-201-0603001 СпрСЦ 02.2024	Стул ортопедический СН 37.01.01	шт.	1	381 045	381 045
188	522-103-0161 СпрСЦ 02.2024	Стол производственный СП-П-17/6 (1700x600x850)	шт.	2	189 011	378 022
189	521-402-0301001 СпрСЦ 02.2024	Диван,модель Браво "3".Длина: 1820 мм,ширина: 830 мм,высота: 730 мм,посадочных мест: 3,материал: обивка - эко-кожа,наполнитель: поролон,синтепон,синтепух	шт.	3	125 277	375 831
190	ТПрайс	Холодильник фармацевтический,607х600х1300мм.,объем 250л.,температура в хол.камере+2...+14,U=0,2 кВт,220В)	шт	2	184 814,73	369 629,46
191	521-301-0306001 СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	156	2 338	364 728
192	ТПрайс	Доска комбинированная маркерная и меловая с расчерченной в клетку и линию поверхностью (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))	шт	8	45 314,47	362 515,76
193	ТПрайс	Телевизор с USB входом и доступом в интернет	шт	2	181 234,75	362 469,5
194	522-101-1047002 СпрСЦ 02.2024	Сетка мини-футбольная,размер ячейки 100 x 100 мм RAS-2100	шт.	6	58 256	349 536
195	ТКП	Набор принадлежностей для кабинета инклюзии	штук	2	173 700	347 400
196	521-301-0557001 СпрСЦ 02.2024	Набор грузов по механике (10х100гр)	набор	37	9 389	347 393

1	2	3	4	5	6	7
197	ТПрайс	Стол с 2 мойками; Нержавеющая сталь AISI 430; с бортиками без полки; Мойка 50х40х25см; Параметры: 1200х700х850	шт	2	172 321,43	344 642,86
198	521-301-2959 CnpCЦ 02.2024	Мультиметр цифровой	шт.	19	18 098	343 862
199	521-301-3406 CnpCЦ 02.2024	Общевойсковой защитный комплект	комплект	9	37 973	341 757
200	522-101-0808001 CnpCЦ 02.2024	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	30	11 385	341 550
201	521-301-0503001 CnpCЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	39	8 732	340 548
202	ТПрайс	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,цветной,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт	шт	3	112 905	338 715
203	521-301-1923001 CnpCЦ 02.2024	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащегося	набор	14	24 038	336 532
204	521-305-0101011 CnpCЦ 02.2024	3D Принтер Flashforge Adventurer 3,филамент,количество экструдеров 1,максимальная температура экструдера 240 °С (464 °F),скорость печати 30-100 мм/с,диаметр нити 1,75 мм (0,069 дюйма),объем печати 150х150х150 мм (5,9х5,9х5,9 дюйма),толщина слоя 0,1 мм-0,4 мм,точность печати =0,2 мм	шт.	1	336 497	336 497
205	ТПрайс	Стол 150х70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1500х700х800	шт	5	66 429,91	332 149,55
206	521-301-1801006 CnpCЦ 02.2024	Шкаф вытяжной демонстрационный с защитным экраном и раковиной,размер 1100х600х2400мм	шт.	1	329 229	329 229
207	521-301-1803002 CnpCЦ 02.2024	Шкаф для химических реактивов 900х420х1920	шт.	1	328 571	328 571
208	522-201-0502001 CnpCЦ 02.2024	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	38	8 588	326 344
209	522-101-1219001 CnpCЦ 02.2024	Стул полумягкий	шт.	31	10 512	325 872
210	522-101-1252003 CnpCЦ 02.2024	Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками	шт.	6	53 854	323 124
211	521-301-2969001 CnpCЦ 02.2024	Пила торцовочная электрическая типа Umachine 447591.Мощность 1,4 Квт,диаметр 30 мм,макс.глубина пропила под углом 90° 70мм	шт.	1	322 947	322 947
212	521-301-2914 CnpCЦ 02.2024	Прибор для выжигания	шт.	12	26 813	321 756
213	522-101-1308002 CnpCЦ 02.2024	Электросушитель для рук типа CJ-103.Материал: пластик,мощность: 2 000Вт	шт.	21	15 298	321 258
214	522-101-1215004 CnpCЦ 02.2024	Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенными тумбами и двумя розетками.Столешница из химического стойкого пластика 16мм,основание металлокаркас,размер 1800х750х900мм.	шт.	1	321 161	321 161

1	2	3	4	5	6	7
215	521-401-0103002 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Сухой бассейн,шаров-1600шт размер: 150x150x50	комплект	1	320 424	320 424
216	ТПрайс	Шкаф для одежды 800x500x2000 мм	шт	5	62 897,32	314 486,6
217	ТКП	Шкаф для одежды 800x450x2000 мм	штук	5	62 897,32	314 486,6
218	522-101-1072004 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-214	шт.	53	5 858	310 474
219	521-301-3408 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Противогаз гражданский	шт.	13	23 821	309 673
220	ТКП	Набор сюжетных картин для развития речи	набор	8	38 474,55	307 796,4
221	522-101-1074002 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Щит баскетбольный 1800x1050 из влагостойкой фанеры	шт.	8	38 393	307 144
222	ТКП	Стеллаж библиотечный двусторонний 3 полки	штук	4	76 683,04	306 732,16
223	ТПрайс	Регистратор данных со специальным програмным обеспечением (не требуется для беспроводных датчиков)	штук	1	304 843,5	304 843,5
224	521-305-0112 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой (Competition fields FIRST Lego League Challenge).	комплект	1	304 586	304 586
225	ТПрайс	Пианино цифровое	шт	1	303 975	303 975
226	522-101-1018001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Футбольный мяч Select №5	шт.	45	6 696	301 320
227	522-101-1004001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Канат для перетягивания 10м Ф40мм	шт.	4	75 207	300 828
228	521-301-3113016 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Машина швейная электрическая (UniCraft SK-95),размер 580мм х 250мм х 540мм	шт.	1	299 556	299 556
229	ТПрайс	Стол кухонный рабочий с пластиковым покрытием на 6 человек	шт	4	74 529,02	298 116,08
230	ТКП	Цифровая лаборатория по естественным наукам с методическими материалами	комплект	1	297 254,46	297 254,46
231	522-101-1077001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924.Высота регулируемая.Корпус выполнен из дерева,обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи.Размер корпуса: длина - 1600мм,ширина - 350мм,высота - 280мм	шт.	2	148 280	296 560
232	522-101-1041001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Стойка для прыжков в высоту ТА-2141,из алюминиевой профильной трубы	комплект	2	147 626	295 252
233	ТПрайс	Датчик влажности почвы беспроводной типа DataHarvest 1215.Диапазон измерения: от 0 до 100% относительной влажности.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ	штук	3	97 628,7	292 886,1
234	522-103-0112 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Стол производственный СП-П-12/6 (1200x600x850)	шт.	2	145 055	290 110
235	ТПрайс	Ресепшн библиотекаря	шт	1	289 500	289 500
236	ТКП	Ресепшн библиотекаря	штук	1	289 500	289 500
237	521-301-1101002 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Анемометр типа Invicta 084059/42443	шт.	8	35 891	287 128

1	2	3	4	5	6	7
238	ТПрайс	Фиброоптический туннель	шт	1	285 736,5	285 736,5
239	ТПрайс	ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ Температура: -2/+8; 0,3 кВт/230 В 1+Н 50/60 Гц; Габариты: 1340х700х850 мм	шт	1	285 019,64	285 019,64
240	522-101-0808002 СпрСЦ 02.2024	Штатив физический универсальный	шт.	11	25 744	283 184
241	522-101-1262003 СпрСЦ 02.2024	Пуф мягкий круглый,размеры: диаметр 450мм,высота 450мм	шт.	11	25 207	277 277
242	521-301-4105002 СпрСЦ 02.2024	Экспериментальный набор в чемодане для школьных опытов по нанотехнологиям типа Wards Science 47052	набор	1	271 947	271 947
243	522-101-1063002 СпрСЦ 02.2024	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см	шт.	12	22 411	268 932
244	522-103-0139 СпрСЦ 02.2024	Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850)	шт.	2	132 500	265 000
245	522-201-0203004 СпрСЦ 02.2024	Тренажер для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи типа Инт парк 27514	шт.	1	264 891	264 891
246	521-402-0124001 СпрСЦ 02.2024	Детский каркасный пружинный батут "Прыжок" Размер: 120х120х29 см	шт.	1	264 134	264 134
247	ТКП	Акустическая система настольная	штук	9	29 046,5	261 418,5
248	ТПрайс	Стол лабораторный островной на 4 места	шт	2	129 241,07	258 482,14
249	ТПрайс	Шкаф закрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм	шт	2	129 241,07	258 482,14
250	522-201-0507001 СпрСЦ 02.2024	Тактильная дорожка (7 составных модулей)	шт.	1	255 474	255 474
251	522-101-0233 СпрСЦ 02.2024	Синтезатор	шт.	1	255 000	255 000
252	521-305-0125001 СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения нейротехнологий типа MindLab Kit	набор	1	251 444	251 444
253	ТКП	Набор по электролизу лабораторный	набор	13	19 300	250 900
254	521-301-2018001 СпрСЦ 02.2024	Набор для экспериментов по электрохимии типа Cornelsen Experimenta 51901	набор	1	250 426	250 426
255	522-101-1046003 СпрСЦ 02.2024	Сетка волейбольная,размер сетки 9500 х 1000 мм RAS-951	шт.	6	41 431	248 586
256	ТПрайс	Фиброоптический ковер	шт	1	248 391	248 391
257	ТПрайс	Комплект детской мебели для игр	кт	1	245 558,04	245 558,04
258	521-301-3016011 СпрСЦ 02.2024	Вытяжка над плитой DAUSCHER DCH-1560BL,производительностью 500 м ³ /ч	шт.	5	49 098	245 490
259	521-301-1706004 СпрСЦ 02.2024	Einstein™ Датчик температуры поверхности (-40 to 140 °C) ENTMP060.Диапазон: от -40 до 140°C.Диапазон: от -40 до 284°F.Точность: =2% по всему диапазону.Разрешение (12 бит): 0,03%	шт.	3	81 695	245 085

1	2	3	4	5	6	7
260	ТКП	Макет автомата деревянный	штук	13	18 817,5	244 627,5
261	521-301-2903 СпрСЦ 02.2024	Станок сверлильный по металлу	шт.	1	244 606	244 606
262	522-101-1017001 СпрСЦ 02.2024	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	45	5 357	241 065
263	522-101-0806 СпрСЦ 02.2024	Баня комбинированная	шт.	5	48 179	240 895
264	522-101-1019031 СпрСЦ 02.2024	Мяч для художественной гимнастики TFGMB0228 - 21 см.Изготовлен из Каучука	шт.	30	7 964	238 920
265	522-201-0202001 СпрСЦ 02.2024	Зеркало для индивидуальных логопедических занятий.Складное,переносное,из оргстекла в футляре типа Инт парк 27513	шт.	4	58 768	235 072
266	ТПрайс	Подтоварник 1200x500x300	шт	6	38 997,2	233 983,2
267	521-402-0118 СпрСЦ 02.2024	Туннель каркасный	шт.	4	58 454	233 816
268	ТПрайс	Парты с перегородкой для индивидуальных занятий	шт	4	56 262,95	225 051,8
269	ТПрайс	Игрушки мягкие на руку тематические	шт	13	17 232,14	224 017,82
270	ТПрайс	Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления	шт	1	221 853,5	221 853,5
271	ТКП	Линия горячего сервиса; Нержавеющая сталь 430; Объем: 3GN1/1-150; Термостатический контроль 220V-50 Гц-2,5кВт; Параметры: 1200x700x850/1300мм	штук	1	220 743,75	220 743,75
272	521-301-0547 СпрСЦ 02.2024	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	117	1 857	217 269
273	ТПрайс	Кухонный гарнитур с мойкой и смесителем	шт	1	215 401,79	215 401,79
274	522-101-1016001 СпрСЦ 02.2024	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт	30	7 143	214 290
275	521-301-2123 СпрСЦ 02.2024	Плитка электрическая лабораторная	шт.	15	14 253	213 795
276	ТПрайс	Мягкая мебель в комплекте	шт	1	211 093,75	211 093,75
277	ТПрайс	Экран защитный для слесарного верстака	шт	6	34 726,49	208 358,94
278	522-101-1003007 СпрСЦ 02.2024	Скамья гимнастическая 200x24x30см	шт.	10	20 593	205 930
279	ТКП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	штук	3	68 032,5	204 097,5
280	522-101-1213001 СпрСЦ 02.2024	Стол читательский одноместный 900x600x870 мм.Материал ЛДСП 16 мм	шт.	6	33 815	202 890
281	522-101-1209004 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полиуретановой кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 600x500мм	шт.	4	50 399	201 596
282	521-101-0603002 СпрСЦ 02.2024	Шкаф металлический для хозяйственного двухстворчатый 800x400x1750мм	шт.	1	198 706	198 706
283	ТКП	Набор веществ для растворения	набор	8	24 125	193 000

1	2	3	4	5	6	7
284	ТКП	Набор для приготовления микропрепаратов на класс	набор	1	193 000	193 000
285	ТПрайс	Музыкальный центр с беспроводными технологиями,мощность,Вт 500	шт	2	96 403,5	192 807
286	ТПрайс	Музыкальный центр с беспроводными технологиями	шт	2	96 403,5	192 807
287	ТКП	Музыкальный центр с беспроводными технологиями,мощность,Вт 500	штук	2	96 403,5	192 807
288	522-101-1045001 СпрСЦ 02.2024	Мяч гандбольный TF-9525	шт.	25	7 691	192 275
289	ТКП	Секундомер детский	штук	74	2 489,7	184 237,8
290	ТКП	Набор кухонных принадлежностей	штук	1	183 205,25	183 205,25
291	521-402-0102001 СпрСЦ 02.2024	Лента измерительная,1000 мм	шт.	116	1 556	180 496
292	522-101-1242002 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм.С открытыми наклонными полками для книг.ЛДСП 16мм.	шт.	3	59 895	179 685
293	ТКП	Комплект коллекций по биологии	комплект	1	178 939,95	178 939,95
294	ТКП	Микролаборатория по изучению солнечной системы	штук	8	22 195	177 560
295	521-301-3402003 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для хранения оружия,ЛДСП 16мм,10 единиц оружия,размер 1000х500х2000мм	шт.	1	177 334	177 334
296	522-101-0316001 СпрСЦ 02.2024	Мольберт низкий складной 600х1000	шт.	12	14 550	174 600
297	ТКП	Демонстрационные наборы для развития пространственного мышления в составе: гипсовые,пластмассовые,геометрические тела (куб,сфера,цилиндр,конус),керамические изделия разнообразных форм,детализированные трехмерные модели	набор	4	43 425	173 700
298	ТКП	Маятник математический	штук	13	13 317	173 121
299	ТПрайс	СТОЛ С 2 МОЙКАМИ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки; Мойка: 50х40х25 см; Параметры: 1200х700х850 мм	шт	1	172 321,43	172 321,43
300	ТКП	Мат для прыжков в высоту 2х2х0,5м	штук	2	84 920	169 840
301	ТПрайс	Стол 120х70; Нержавеющая сталь 430; Габариты 1200х700х850мм	шт	3	56 004,46	168 013,38
302	522-101-1209008 СпрСЦ 02.2024	Стол ученический одноместный для групповых работ.Столешница 690х590мм,ЛДСП 22мм.Каркас - цельносварная металлическая труба диаметром 50х25х1,5мм,труба усилитель 25х20х1мм.	шт.	6	27 878	167 268
303	521-301-2111002 СпрСЦ 02.2024	Дистиллятор воды типа ScienceCube,MDS-102.Производительность: 1 л/ч.Водосборник: пластик,объем 3,6 л.Ёмкость: нержавеющая сталь.Потребляемая мощность: 750 Вт	шт.	2	82 028	164 056
304	ТПрайс	Стул детский	шт	8	20 506,25	164 050
305	521-301-0575002 СпрСЦ 02.2024	Катушка Томсона	шт.	14	11 600	162 400
306	522-101-1030001 СпрСЦ 02.2024	Табло пластиковое перекидное TSC-2055	шт.	12	13 531	162 372

1	2	3	4	5	6	7
307	ТКП	Тумба для 3D-принтера	штук	2	80 991,07	161 982,14
308	ТПрайс	Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки	шт	1	161 262,7	161 262,7
309	522-101-1061004 СпрСЦ 02.2024	Бревно гимнастическое тренировочное напольное RAG-3000,3 м	шт.	1	160 865	160 865
310	522-101-1025001 СпрСЦ 02.2024	Теннисный стол Olympic	шт.	2	80 357	160 714
311	521-301-1549 СпрСЦ 02.2024	Скелет человека 170 см на роликовой подставке	шт.	1	160 089	160 089
312	521-301-2954 СпрСЦ 02.2024	Штангенциркуль	шт.	31	5 140	159 340
313	521-103-0211007 СпрСЦ 02.2024	Переpletная машина GBC CombBind 210,дырокол 25 листов,переplet до 450 листов (51мм),Black-Gray	шт.	1	156 161	156 161
314	522-201-0204002 СпрСЦ 02.2024	GoTalk 9+настольное речевое устройство с 9 окнами для изображений,имеет 5 уровней записи	шт.	1	155 882	155 882
315	521-301-2966001 СпрСЦ 02.2024	Пылесос индустриальный UniVac Pro	шт.	1	153 106	153 106
316	522-103-1014003 СпрСЦ 02.2024	Прилавок для столовых приборов CE-SKU70X70.Нержавеющая сталь.С 3 ячейками для ножей,ложек и вилок.Размер: 700x700x1250мм	шт.	1	152 520	152 520
317	521-301-2109 СпрСЦ 02.2024	Штатив лабораторный химический	шт.	13	11 732	152 516
318	ТКП	Таймер	штук	15	10 149,87	152 248,05
319	522-101-1072003 СпрСЦ 02.2024	Шахматы размерами 480 x 500 x 30 мм TCH-182	шт.	15	10 127	151 905
320	ТКП	Набор дифракционных решеток	набор	13	11 580	150 540
321	522-101-1112001 СпрСЦ 02.2024	Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом,размерами 86x75 см	шт.	1	150 000	150 000
322	522-101-1044001 СпрСЦ 02.2024	Ворота для минифутбола (2x3м)	шт.	4	37 500	150 000
323	521-301-3015003 СпрСЦ 02.2024	Электрическая плита GORENJE GE5A21WH,материал рабочей поверхности эмалированная сталь,тип управления механическое,4 электрических конфорок,объем духовки 68 л,тип духовки электрическая	шт.	1	148 510	148 510
324	522-101-1040001 СпрСЦ 02.2024	Планка для прыжков в высоту ТА-2158,длина 4 м,с пластиковыми наконечниками	шт.	4	37 084	148 336
325	522-101-1039003 СпрСЦ 02.2024	Мост гимнастический подпружиненный TG-2215. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующего скольжению ног во время выполнения прыжков. Длина - 1200мм. Ширина - 600мм. Высота - 230мм	шт.	2	73 956	147 912
326	ТПрайс	Стеллаж для казана	шт	2	73 753,57	147 507,14
327	ТКП	Мягкое напольное покрытие	штук	6	24 511	147 066
328	ТКП	Набор демонстрационный для изучения оптики	набор	1	144 750	144 750

1	2	3	4	5	6	7
329	ТКП	Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта	к-т	1	142 905,3	142 905,3
330	521-105-0502 СпрСЦ 02.2024	Дауылпаз	шт.	2	71 429	142 858
331	ТКП	Набор демонстрационный для изучения атмосферного давления	штук	1	141 855	141 855
332	ТКП	Шкаф с лотками 1500x800x450	штук	1	140 872,77	140 872,77
333	ТКП	Шкаф с лотками	штук	1	140 872,77	140 872,77
334	ТКП	Комплект средств для индивидуальной защиты	штук	1	139 925	139 925
335	ТКП	Комплект средств индивидуальной защиты специальный набор (очки защитные открытого типа (25шт), перчатки защитные химически стойкие (25шт), фартук прорезиненный (6шт), халат (25шт))	штук	1	139 925	139 925
336	ТКП	Комплект средств индивидуальной защиты специальный набор (очки защитные открытого типа (25шт), перчатки защитные химически стойкие (25шт), фартук прорезиненный (6шт), халат (25шт))	набор	1	139 925	139 925
337	522-101-1003012 СпрСЦ 02.2024	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	2	69 737	139 474
338	521-301-0305001 СпрСЦ 02.2024	Набор для исследования законов вероятности типа Invicta 113159/42432	набор	2	69 620	139 240
339	ТПрайс	Доска комбинированная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	3	45 314,47	135 943,41
340	522-101-0602001 СпрСЦ 02.2024	Документ-камера	шт.	1	135 804	135 804
341	ТКП	Набор демонстрационный для изучения механики	набор	1	135 100	135 100
342	ТПрайс	Стол для президиума	шт	1	134 907	134 907
343	ТКП	Стол демонстрационный	штук	1	134 662,3	134 662,3
344	ТКП	Стол руководителя в комплекте	компл.	1	134 496,88	134 496,88
345	ТПрайс	Стол детский	шт	4	32 741,07	130 964,28
346	521-301-3012 СпрСЦ 02.2024	Кухонный комбайн	шт.	1	130 330	130 330
347	ТПрайс	Световой стол для рисования песком (в комплект входит кварцевый песок)	шт	2	64 635,7	129 271,4
348	ТПрайс	Стол 120x70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1200x700x850	шт	2	64 412,89	128 825,78
349	ТКП	Шкаф трехсекционный	штук	2	64 017,41	128 034,82
350	ТПрайс	Шкаф для музыкальных инструментов и нот с открытыми и закрытыми полками, а также креплениями для инструментов. Размеры не менее 800x450x2000 мм	шт	1	127 173,21	127 173,21

1	2	3	4	5	6	7
351	522-101-1205001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол преподавателя 1350х650х750 мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас	шт.	1	126 907	126 907
352	522-101-1054003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Брусья гимнастические женские на растяжках	шт.	1	125 000	125 000
353	521-305-0138004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол для робототехники 1200х1200мм, с тумбой и бортиками, ЛДСП 16 мм	шт.	1	124 416	124 416
354	ТКП	Стойка для экспозиций	штук	5	24 814,01	124 070,05
355	521-301-2704 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мольберт в комплекте с доской и чехлом	шт.	25	4 938	123 450
356	ТКП	Набор демонстрационный для изучения электростатики	набор	1	121 496,08	121 496,08
357	ТПрайс	Ящик для чертежных работ	шт	10	12 062,5	120 625
358	ТКП	Стенды настенные для кабинета НВП	штук	1	120 625	120 625
359	523-301-0203001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена,размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577	119 577
360	ТКП	Кресло мешок	штук	5	23 546	117 730
361	521-301-2004001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор "Металлы",малый	комплект	3	38 946	116 838
362	ТПрайс	СТОЛ ПОДАЧИ ПОСУДОМОЙКИ Нержавеющая сталь AISI 430; С одной раковиной без полки; Мойка: 50х40х25 см; Параметры: 1000х750х850 мм	шт	1	116 747,77	116 747,77
363	ТКП	Фонарь маленький ручной	штук	104	1 120,09	116 489,36
364	527-114-0502 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002	шт.	2	58 191	116 382
365	ТПрайс	Фиброоптическое волокно с источником света	комплект	1	115 414	115 414
366	522-101-1237002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тумба под телевизор 640х450х600 мм.ЛДСП 16мм	шт.	3	37 804	113 412
367	ТКП	Набор лабораторной посуды для преподавателя и учащихся	набор	8	14 078,66	112 629,28
368	522-101-1029001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	4	28 022	112 088
369	ТКП	Набор столовых приборов и сервиз	штук	1	111 843,5	111 843,5
370	521-201-0502027 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	6	18 321	109 926
371	ТПрайс	Стеллаж для тарелок	шт	1	108 993,3	108 993,3
372	ТКП	Мини-лаборатория по гидропонике	штук	1	107 321,78	107 321,78
373	522-101-1016001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Мяч баскетбольный Spalding TF1000	шт.	15	7 143	107 145
374	522-101-1038002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Козел гимнастический	шт.	4	26 786	107 144
375	522-101-1054002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Брусья гимнастические мужские	шт.	1	107 143	107 143

1	2	3	4	5	6	7
376	522-101-1231005 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф инструментальный 1000х500х2000 мм.ЛДСП 16мм.Полки закрытые	шт.	1	107 005	107 005
377	ТПрайс	Стол 1 полка; Нержавеющая сталь AISI 430; с одной полкой с бортиком; Параметры: 1200х700х850	шт	2	53 161,16	106 322,32
378	ТКП	Тиски слесарные поворотные 125 миллиметр	штук	6	17 717,4	106 304,4
379	ТПрайс	СТОЛ С 1 МОЙКОЙ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки.; Мойка: 40х40х25 см; Параметры: 700х700х850 мм	шт	1	104 512,95	104 512,95
380	ТПрайс	СТОЛ С 1 МОЙКОЙ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки.; Мойка: 40х40х25 см; Параметры: 700х700х850 мм	шт	1	104 512,95	104 512,95
381	522-101-1092 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Измеритель высоты	шт.	2	52 159	104 318
382	522-101-1041002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стойка для прыжков в высоту,деревянная конструкция	шт.	2	50 364	100 728
383	521-301-1122 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дальномер электронный	шт.	3	33 125	99 375
384	521-301-1103001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дождемер типа Invicta 084059/42443	шт.	8	12 404	99 232
385	521-301-3410 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Войсковой прибор химической разведки	шт.	1	99 018	99 018
386	ТПрайс	Секундомер цифровой	шт	20	4 947,34	98 946,8
387	ТПрайс	Колонка портативная	шт	2	49 111,61	98 223,22
388	ТКП	Набор тел равного объема	набор	13	7 527	97 851
389	ТПрайс	Музыкальный центр с беспроводными технологиями с беспроводными технологиями	шт	1	96 403,5	96 403,5
390	522-101-1019014 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Медицинбол 2кг.(медбол) RA-002.Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины,натуральной кожи или ПВХ	шт.	10	9 609	96 090
391	ТПрайс	Стол для групповых занятий 700х700х760h	шт	2	47 905,36	95 810,72
392	ТПрайс	Аптечка с принадлежностями	шт	6	15 879,08	95 274,48
393	522-101-0801001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Барометр-анероид.Диапазон: 720-780мм.рт.ст.,96000-104000Па,цена деления 1мм.рт.ст.,100Па	шт.	2	47 448	94 896
394	ТПрайс	Радио-микрофонная система на 10 микрофонов	шт	1	94 526,57	94 526,57
395	ТПрайс	Рабочее место оператора звука/света	шт	1	91 250,4	91 250,4
396	521-301-0503002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Весы лабораторные.Максимальный вес взвешивания 200г	шт.	13	7 017	91 221
397	527-115-0214002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Тонометр M4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см,с возможностью подключения к смартфону,память на 2х пользователей)	шт.	2	45 325	90 650
398	ТПрайс	Доска маркерная настенная.Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер.	шт	2	45 314,47	90 628,94
399	ТПрайс	Доска меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм	шт	2	45 314,47	90 628,94

1	2	3	4	5	6	7
400	ТКП	Набор для игры "Бес тас"	набор	15	6 031,25	90 468,75
401	521-301-1550001 СпрСЦ 02.2024	Лупа ручная d.60 мм	шт.	225	402	90 450
402	ТКП	Плакат настенный "Правила техники безопасности в кабинете начальной школы"	штук	16	5 649,11	90 385,76
403	522-101-1201003 СпрСЦ 02.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой,отсеком под системный блок,тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1400х650х750 мм	шт.	2	45 129	90 258
404	ТКП	Коллекция "Полезные ископаемые для начальной школы"	штук	8	11 242,25	89 938
405	521-201-0502021 СпрСЦ 02.2024	Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100	шт.	2	44 821	89 642
406	ТПрайс	Подставка под мини-станки 1200х600 Н-1200	шт	2	44 709,66	89 419,32
407	521-301-3017007 СпрСЦ 02.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
408	ТПрайс	Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки,размер 60х60х30 см	шт	1	88 780	88 780
409	522-101-1219003 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	9	9 764	87 876
410	521-301-3401 СпрСЦ 02.2024	Стеллаж металлический для хранения противогазов и военно-технического имущества.Размеры 700х300х1800мм.	шт.	2	43 661	87 322
411	521-301-0556001 СпрСЦ 02.2024	Модель электродвигателя (разборная) лабораторная	шт.	13	6 709	87 217
412	ТКП	Часы с циферблатом демонстрационные	штук	8	10 856,25	86 850
413	521-301-3407 СпрСЦ 02.2024	Противогаз общевоисковой фильтрующий	шт.	3	28 839	86 517
414	ТКП	Часы песочные 3 минут	штук	64	1 349,27	86 353,28
415	ТКП	Ящик этюдный	штук	4	21 567,75	86 271
416	ТПрайс	Светодиодная осветительная панель со стойкой	комплект	4	21 540,18	86 160,72
417	ТКП	Стол журнальный компактный	штук	4	21 540,18	86 160,72
418	522-101-1027001 СпрСЦ 02.2024	Обруч алюминиевый	шт.	30	2 857	85 710
419	ТКП	Набор лабораторной посуды и принадлежностей для кабинета физики	набор	1	84 437,5	84 437,5
420	522-101-1039004 СпрСЦ 02.2024	Мост гимнастический приставной RAG-521.Площадка имеет ковровое покрытие,препятствующее скольжению ног во время выполнения прыжков.Длина - 1200мм.Ширина - 600мм.Высота - 230мм	шт.	2	41 920	83 840
421	521-301-0571001 СпрСЦ 02.2024	Желоб Галилея	шт.	13	6 434	83 642
422	ТКП	Набор для игры "Асык ату"	набор	15	5 544,44	83 166,6
423	521-301-3418 СпрСЦ 02.2024	Компас армейский	шт.	13	6 366	82 758
424	ТКП	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов	набор	16	5 162,75	82 604

1	2	3	4	5	6	7
425	521-301-2306 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Пюпитр	шт.	6	13 750	82 500
426	527-114-0402001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773	81 546
427	ТПрайс	Тумба для 3D-принтера (CraftLab),Размеры 550х600х1300 мм на колесах с функцией блокировки	шт	1	80 991,07	80 991,07
428	521-301-2909 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Электроточило с подставкой	шт.	1	80 330	80 330
429	ТПрайс	Стол промежуточный; Размер: 400х900х850мм	шт	2	39 633,93	79 267,86
430	522-101-1019013 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Медицинбол 1кг.(медбол) RA-001.Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины,натуральной кожи или ПВХ	шт.	10	7 907	79 070
431	521-305-0132001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор образовательный на базе Ардуино с научными датчиками типа Uscience Kit	набор	2	39 429	78 858
432	525-201-0104001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Ростомер 530х300х2150	шт.	2	39 405	78 810
433	521-402-0206001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зонды массажные,комплект из 12 штук	комплект	2	38 971	77 942
434	522-101-0803 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Компас школьный	шт.	225	346	77 850
435	ТПрайс	Кресло полумягкое с эффектом раскачиваний	шт	1	77 200	77 200
436	ТКП	Набор геометрических фигур и разверток демонстрационный	штук	8	9 650	77 200
437	522-101-1240003 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для формуляров 1048х450х1150 мм (на 8 ящиков),материал корпуса,полок,выдвижных ящиков ЛДСП 16 мм,задняя стенка и нижняя часть выдвижных ящиков из МДФ 5 мм.	шт.	1	77 059	77 059
438	522-101-1240001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Шкаф для формуляров 1048х450х1150 мм (на 8 ящиков)	шт.	1	76 160	76 160
439	522-101-1201004 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол компьютерный с выдвижной полкой и тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1200х600х750 мм	шт.	2	37 867	75 734
440	522-101-1068001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	2	37 500	75 000
441	ТКП	Модель демонстрационная Единицы объема	штук	8	9 374,29	74 994,32
442	Тпрайс	Стол кухонный с гигиеническим покрытием.Размеры: 1200х850х600 мм	шт	1	74 529,02	74 529,02
443	ТПрайс	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КАЗАНА Нержавеющая сталь AISI 430; С 4 сплошн	шт	1	73 753,57	73 753,57
444	522-101-1068002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Перекладина гимнастическая пристенная	шт.	2	35 714	71 428
445	ТКП	Набор для игр Бестас и асык ату	набор	15	4 711,33	70 669,95
446	521-301-1609 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ	набор	1	69 659	69 659
447	ТКП	Динамометр демонстрационный 10 Ньютон (пара)	штук	8	8 685	69 480

1	2	3	4	5	6	7
448	ТКП	Часы песочные 1 минут	штук	64	1 080,45	69 148,8
449	ТКП	Комплект электронных таблиц,плакатов,игр для изучения казахского,русского и английского языков	комплект	1	68 928,57	68 928,57
450	ТПрайс	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	шт	1	68 032,5	68 032,5
451	ТПрайс	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	штук	1	68 032,5	68 032,5
452	ТПрайс	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	комплект	1	68 032,5	68 032,5
453	ТКП	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	набор	1	68 032,5	68 032,5
454	522-101-1027003 СпрСЦ 02.2024	Обруч пластмассовый D50	шт.	40	1 696	67 840
455	521-301-3412 СпрСЦ 02.2024	Комплект индивидуальных дозиметров	шт.	1	67 795	67 795
456	521-301-3119001 СпрСЦ 02.2024	Кабина примерочная со шторкой,ЛДСП 16 мм,размеры 1500x1500x1800мм	шт.	1	67 716	67 716
457	ТПрайс	Погодная станция	штук	1	67 550	67 550
458	ТПрайс	Игры настольные интеллектуальные и головоломки	комплект	4	16 887,5	67 550
459	521-301-1925001 СпрСЦ 02.2024	Набор моделей образования р и с связей	набор	1	66 907	66 907
460	ТКП	Набор стержневых геометрических фигур на 13 рабочих групп	набор	2	33 438,98	66 877,96
461	521-301-0574 СпрСЦ 02.2024	Электромагнит разборный с деталями	шт.	13	5 134	66 742
462	ТКП	Набор термометров: уличный,комнатный,водный	набор	64	1 035,65	66 281,6
463	ТПрайс	Глобус Земли физический 150 миллиметр	штук	13	5 094,23	66 224,99
464	522-101-1061002 СпрСЦ 02.2024	Бревно гимнастическое напольное 5м	шт.	2	33 036	66 072
465	ТПрайс	Тележка для платформы	шт	1	65 654,46	65 654,46
466	521-301-0303001 СпрСЦ 02.2024	Набор для демонстрации куба и сферы типа Invicta	набор	2	32 549	65 098
467	ТПрайс	Стол для подачи грязной посуды; Нержавеющая сталь AISI 430; С воронкой для отходов,6е полки; Параметры: 1000x700x850	шт	1	64 706,7	64 706,7
468	521-402-0205001 СпрСЦ 02.2024	Зонды постановочные,комплект из 7 штук (по методике Ф.А.Рау)	комплект	2	32 042	64 084
469	522-101-1002007 СпрСЦ 02.2024	Доска наклонная ребристая 1,5м TSF-4575 (дерево).Размеры 1500x240мм.Материал: березовая фанера 18 мм	шт.	2	31 910	63 820
470	ТПрайс	Игрушки дидактические для развития мелкой моторики	шт	5	12 689,75	63 448,75
471	ТПрайс	Игрушки Животные, Птицы	шт	5	12 689,75	63 448,75
472	522-101-1039001 СпрСЦ 02.2024	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	2	31 696	63 392
473	ТКП	Стол для натюрмортов складной	штук	3	21 109,38	63 328,14

1	2	3	4	5	6	7
474	522-101-1011001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Палка гимнастическая.Материал пластик.Диаметр 25мм,длина 1000мм	шт.	70	900	63 000
475	ТКП	Набор муляжей овощей и фруктов	штук	4	15 728,53	62 914,12
476	ТКП	Набор магнитов для опытов (на 13 рабочих групп)	набор	8	7 835,8	62 686,4
477	522-103-0702 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Весы электронные порционные CAS SW-I-5 (260x287x137 мм,платформа 239x190 мм,до 5 кг)	шт.	1	61 620	61 620
478	521-301-0573001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Калориметр.Вместимость внутреннего сосуда не менее 250 мл	шт.	13	4 677	60 801
479	521-301-0561001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Трибометр лабораторный	шт.	13	4 677	60 801
480	521-301-0558 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Набор калориметрических тел	набор	13	4 677	60 801
481	522-101-1008004 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Свисток пластиковый TR-40	шт.	15	4 047	60 705
482	521-301-1927001 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Набор моделей электронных облаков и химических связей	набор	1	60 315	60 315
483	522-101-1022003 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Мишень для метания TSF-700 700x700мм.Изготовлена из натурального дерева: фанеры	шт.	7	8 603	60 221
484	521-301-2105 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Набор ареометров (19 шт)	комплект	1	60 179	60 179
485	521-301-0302 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Набор для изучения вероятности	комплект	1	59 732	59 732
486	ТПрайс	Акустическая система настольная	шт.	2	29 046,5	58 093
487	ТКП	Акустическая система настольная.Компьютерная акустика стерео; Однополосные колонки; Диапазон частот 100 - 20000Гц; Суммарная мощность 5 Вт; питание от USB	штук	2	29 046,5	58 093
488	ТПрайс	Модель сейсмографа	штук	1	57 900	57 900
489	ТПрайс	Доска маркерная двухсторонняя на мобильной стойке.Размер 1000x700 мм	шт	2	28 950	57 900
490	ТКП	Доска для рисования маркером двусторонняя	штук	2	28 950	57 900
491	ТКП	Торс человека 85 сантиметр	штук	1	57 900	57 900
492	ТКП	Муляжи овощей и фруктов,продуктов питания	набор	2	28 950	57 900
493	ТКП	Набор развивающих игрушек для детей с особенными образовательными потребностями	штук	1	57 727,67	57 727,67
494	ТКП	Доска магнитная/пробковая 900x1200мм	штук	2	28 852,53	57 705,06
495	521-301-2107 <i>СпрЦИ 02.2024</i>	Прибор для сбора газов	шт.	13	4 346	56 498
496	ТПрайс	Стол 120x70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1200x700x850	шт	1	56 004,46	56 004,46
497	ТКП	Набор метчиков и плашек М3-М10	штук	3	18 325,35	54 976,05
498	ТПрайс	Подставка под токарный станок 1100x550 h-600	шт	1	54 453,57	54 453,57
499	ТКП	Ящик для хранения инструментов	штук	12	4 523,44	54 281,28

1	2	3	4	5	6	7
500	ТПрайс	Модель циклона и антициклона	штук	1	54 281,25	54 281,25
501	ТКП	Флюгер для начальной школы	штук	8	6 703,3	53 626,4
502	521-301-0515001 СпрСЦ 02.2024	Прибор с манометром для исследования газовых законов типа Experia PHE-014	набор	2	26 805	53 610
503	522-101-1012001 СпрСЦ 02.2024	Скакалка с деревянными ручками	шт.	30	1 786	53 580
504	ТКП	Железный порошок в капсулах	набор	13	4 075,4	52 980,2
505	ТКП	Набор емкостей для демонстрации объема	набор	2	26 489,25	52 978,5
506	ТПрайс	Ковровое покрытие напольное	шт	1	52 592,5	52 592,5
507	ТКП	Ковровое покрытие напольное	к-т	1	52 592,5	52 592,5
508	ТКП	Ковровое покрытие напольное 2000x2000	к-т	1	52 592,5	52 592,5
509	ТКП	Носилки санитарные	штук	3	17 378,61	52 135,83
510	ТПрайс	Куклы	набор	4	13 027,5	52 110
511	ТКП	Рубанок электрический	штук	1	51 917	51 917
512	ТКП	Кухонная панель настенная	штук	1	51 696,43	51 696,43
513	ТКП	Глобус Земли физический 320 миллиметр	штук	8	6 462,05	51 696,4
514	ТКП	Карта звездного неба подвижная	комплект	13	3 860	50 180
515	521-301-0508001 СпрСЦ 02.2024	Динамометр демонстрационный	шт.	1	49 731	49 731
516	522-101-1023001 СпрСЦ 02.2024	Ракетки для бадминтона Кека	комплект	15	3 304	49 560
517	521-301-0545002 СпрСЦ 02.2024	Вольтметр аналоговый лабораторный. Диапазон измерения: 3 В и 15 В	шт.	14	3 508	49 112
518	ТПрайс	Мультимидийные пособия по физической подготовке	шт	2	24 511	49 022
519	ТПрайс	Подставка под деревообрабатывающий станок	шт	1	48 956,52	48 956,52
520	ТПрайс	Тактильная панель	шт	2	24 125	48 250
521	527-114-0501 СпрСЦ 02.2024	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	47 752	47 752
522	521-301-3415 СпрСЦ 02.2024	Малая пехотная лопата	шт.	13	3 634	47 242
523	521-101-0401025 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD,1200VA,720W,2x12V/7 Ah,AVR 145-290V,3 розет.	шт.	1	47 232	47 232
524	ТПрайс	Стол; нержавеющая сталь 430; Габариты: 600x600x850	шт	1	47 216,07	47 216,07
525	522-101-1037003 СпрСЦ 02.2024	Насос для накачивания мячей типа TPU-4507	шт.	7	6 657	46 599
526	521-301-2904001 СпрСЦ 02.2024	Подставка под сверлильный станок 600x500x800мм	шт.	1	46 331	46 331
527	527-114-0204002 СпрСЦ 02.2024	Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002	шт.	2	22 885	45 770

1	2	3	4	5	6	7
528	521-301-0544002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Амперметр аналоговый лабораторный. Диапазон измерения: 0.6 А и 3 А	шт.	13	3 508	45 604
529	521-301-1926001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор моделей р и d облаков и шаростержневых молекул	набор	1	45 576	45 576
530	ТПрайс	Доска маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45 314,47
531	ТПрайс	Доска маркерная (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))	шт	1	45 314,47	45 314,47
532	521-301-0501 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Набор пружин с различной жесткостью	набор	13	3 403	44 239
533	521-301-3102 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Стол для раскроя ткани. Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм. Размеры 1000х800мм.	шт.	1	43 314	43 314
534	ТПрайс	Стол для разгрузки посудомойки; Нержавеющая сталь AISI 430; Без нижней полки и бортика; Параметры: 700х750х850	шт	1	43 252,68	43 252,68
535	ТКП	Решетка настенная реечная для экспозиций	штук	2	21 540,18	43 080,36
536	ТПрайс	Музыкальный инструмент Ксилофон.	шт	2	20 554,5	41 109
537	ТКП	Стул детский	штук	2	20 506,25	41 012,5
538	522-101-1069002 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Гранаты для метания 700 гр	шт.	6	6 793	40 758
539	ТКП	Тренировочный набор для изучения программирования микроконтроллеров и датчиков	набор	1	40 323,21	40 323,21
540	ТКП	Геоборд	штук	8	5 040,4	40 323,2
541	ТКП	Набор инструментов для кабинета физики	набор	1	40 269,45	40 269,45
542	ТКП	Стерилизатор	штук	1	39 289,28	39 289,28
543	522-101-1070001 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Баскетбольное кольцо	шт.	8	4 911	39 288
544	521-301-2911 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	шт.	1	39 259	39 259
545	521-301-3010 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Чайник электрический	шт.	2	19 554	39 108
546	ТКП	Реноватор	штук	1	38 957,05	38 957,05
547	ТПрайс	Карты Древний Казахстан в комплекте 10 штук 100х70 сантиметр	штук	1	38 600	38 600
548	ТКП	Пила циркулярная мини	штук	1	38 600	38 600
549	ТПрайс	Мультипекарь Э 1ф 1.0 кВт	шт	1	38 580,7	38 580,7
550	ТПрайс	Игрушки Мебель	набор	3	12 689,75	38 069,25
551	ТПрайс	Информационный стенд	шт	1	37 695,31	37 695,31
552	ТКП	Рулетка измерительная 10м	штук	15	2 509	37 635
553	521-301-0509 <i>СпрСЦ 02.2024</i>	Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)	шт.	13	2 879	37 427

1	2	3	4	5	6	7
554	522-101-1304 СпрСЦ 02.2024	Утюг	шт.	2	18 571	37 142
555	521-301-0516 СпрСЦ 02.2024	Генератор Вимшурста	шт.	1	36 862	36 862
556	521-103-0210001 СпрСЦ 02.2024	Ламинатор А4 "Lunar+" размерами 2х125 мкм.30 см/мин.серый/синий (FELLOWES)	шт.	1	36 750	36 750
557	ТПрайс	Шанкобыз музыкальный инструмент	шт	2	18 335	36 670
558	522-101-1237003 СпрСЦ 02.2024	Тумба мобильная на колесах,3 выдвижных ящика,ЛДСП 16 мм,размер 442х534х628мм	шт.	2	18 112	36 224
559	522-101-1308001 СпрСЦ 02.2024	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G.Материал: ABS Пластик,мощность: 2 300Вт,скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	1	36 207	36 207
560	ТКП	Счетчик событий на палец электронный	штук	15	2 412,5	36 187,5
561	521-105-0505 СпрСЦ 02.2024	Сазсырнай	шт.	1	35 714	35 714
562	521-301-2912 СпрСЦ 02.2024	Машина угловая шлифовальная	шт.	1	35 679	35 679
563	522-101-1069001 СпрСЦ 02.2024	Гранаты для метания 500 гр	шт.	6	5 943	35 658
564	ТКП	Гамак	штук	2	17 337,19	34 674,38
565	521-301-3422 СпрСЦ 02.2024	Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте/Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации/	шт.	1	34 518	34 518
566	522-101-1039002 СпрСЦ 02.2024	Мостик гимнастический приставной	шт.	2	16 964	33 928
567	521-101-0605003 СпрСЦ 02.2024	Вешалка настенная на 14 крючков для одежды,размер 2256х254х263мм,ЛДСП 16мм	шт.	2	16 934	33 868
568	ТКП	Шина транспортная лестничная с фиксирующими ремнями	штук	5	6 755	33 775
569	522-101-1033001 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 50 м	шт.	2	16 614	33 228
570	ТКП	Стол детский	штук	1	32 741,07	32 741,07
571	521-301-1123001 СпрСЦ 02.2024	Курвиметр	шт.	13	2 518	32 734
572	521-301-0550001 СпрСЦ 02.2024	Комплект блоков лабораторных	комплект	13	2 518	32 734
573	522-101-0805001 СпрСЦ 02.2024	Теллурий (модель Солнце - Земля - Луна)	шт.	1	32 644	32 644
574	522-101-1086001 СпрСЦ 02.2024	Сетка для настольного тенниса sd-100,крепление винт.Изготовлена из нейлона Размеры сетки: Длина: 183 см+/- 1 см.Высота: 15,25 см	шт.	4	8 076	32 304
575	ТКП	Набор прозрачных геометрических тел с сечением демонстрационный	набор	2	16 115,5	32 231
576	ТКП	Набор геометрических фигур демонстрационный	набор	2	16 115,5	32 231

1	2	3	4	5	6	7
577	521-301-3420 СпрСЦ 02.2024	Индивидуальный перевязочный пакет	шт.	13	2 473	32 149
578	521-301-0551 СпрСЦ 02.2024	Комплект соединительных проводов	комплект	13	2 473	32 149
579	ТПрайс	Аптечка с принадлежностями	штук	2	15 879,08	31 758,16
580	ТПрайс	Зеркальный шар с источником света	шт	1	31 700,25	31 700,25
581	521-301-3106 СпрСЦ 02.2024	Манекен мужской	шт.	1	31 643	31 643
582	521-301-3009001 СпрСЦ 02.2024	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W.Мощность 700Вт,внутренний объем 20л,тип управления механическое	шт.	1	31 522	31 522
583	ТКП	Набор моделей демонстрационных кристаллических решеток	набор	1	31 362,5	31 362,5
584	ТКП	Модель кристаллической решетки	штук	1	31 362,5	31 362,5
585	522-101-1309001 СпрСЦ 02.2024	Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A.Мощность: 1200Вт,скорость воздух: 12м/с,скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин	шт.	2	15 641	31 282
586	ТПрайс	Флипчарт	шт	1	31 017,86	31 017,86
587	ТПрайс	Флипчарт на мобильный подставке	шт	1	31 017,86	31 017,86
588	ТКП	Карта физическая РК	штук	8	3 860	30 880
589	ТКП	Таблица демонстрационная "Чистописание.Алфавит" формат А-2	штук	8	3 860	30 880
590	ТКП	Таблица демонстрационная Коркем жазу Элипби	штук	8	3 860	30 880
591	ТКП	Карта политическая мира	штук	8	3 860	30 880
592	ТПрайс	Сканер для QR - кодов	шт	1	30 331,32	30 331,32
593	ТКП	Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"	набор	3	10 052,68	30 158,04
594	ТКП	Зеркало в багетной раме	штук	1	30 156,25	30 156,25
595	522-101-0201002 СпрСЦ 02.2024	Web-камера Lenovo Essential FHD Webcam,Full HD 1080P,2 megapixel,CMOS/USB 2.0	шт.	2	14 959	29 918
596	ТКП	Коллекция "Сырье для топливной промышленности"	набор	3	9 908,48	29 725,44
597	ТКП	Коллекция "Чугун и сталь"	набор	3	9 908,48	29 725,44
598	ТКП	Коллекция "Шкала твердости"	набор	3	9 908,48	29 725,44
599	ТКП	Коллекция "Сырье для химической промышленности"	набор	3	9 785,26	29 355,78
600	ТКП	Коллекция "Топливо"	набор	3	9 785,26	29 355,78
601	ТКП	Зеркало настенное 1000х1500 мм	штук	1	29 294,64	29 294,64
602	521-301-2101001 СпрСЦ 02.2024	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ	набор	1	29 189	29 189
603	ТПрайс	Акустическая система настольная	шт	1	29 046,5	29 046,5
604	ТКП	Набор муляжей фруктов и овощей не менее 20 штук	штук	1	28 950	28 950
605	ТПрайс	Доска маркерная	шт	1	28 852,53	28 852,53
606	ТКП	Доска маркерная настенная.Доска маркерная размером 900х1200 мм	штук	1	28 852,53	28 852,53

1	2	3	4	5	6	7
607	ТКП	Доска маркерная или меловая настенная. Доска маркерная размером 900х1200 мм	штук	1	28 852,53	28 852,53
608	ТКП	Доска маркерная 900х1200 мм	штук	1	28 852,53	28 852,53
609	521-301-0301 СпрСЦ 02.2024	Пластиковая модель штангенциркуля	шт.	4	7 071	28 284
610	ТКП	Набор для создания плоских фигур	набор	6	4 699,55	28 197,3
611	521-301-2910 СпрСЦ 02.2024	Лобзик электрический	шт.	1	27 929	27 929
612	ТКП	Инструмент для изучения явлений природы	штук	4	6 948	27 792
613	ТКП	Набор предметных картинок (животные, растения, транспорт, фрукты, овощи, мебель, одежда)	набор	8	3 446,42	27 571,36
614	ТКП	Набор тел разной электропроводимости	набор	8	3 433,47	27 467,76
615	522-101-1024001 СпрСЦ 02.2024	Ракетка для настольного тенниса Level 100	шт.	16	1 696	27 136
616	ТПрайс	Карта Республики Казахстан физическая	штук	1	27 020	27 020
617	ТКП	Комплект гербариев по биологии	комплект	1	27 020	27 020
618	ТКП	Ножовка по металлу 300 миллиметр	штук	12	2 240,18	26 882,16
619	ТКП	Светильник-релаксant разноцветный настольный	штук	2	13 441,07	26 882,14
620	521-301-1608 СпрСЦ 02.2024	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии	набор	1	26 850	26 850
621	ТКП	Кусачки боковые	штук	12	2 219,5	26 634
622	ТКП	Рубанок одинарик металлический	штук	6	4 394,2	26 365,2
623	ТКП	Ножовка по дереву 400 миллиметр	штук	12	2 171,25	26 055
624	ТКП	Молоток слесарный 200 грамм	штук	12	2 161,6	25 939,2
625	ТПрайс	Набор из 8 колокольчиков	шт	2	12 545	25 090
626	521-105-0515 СпрСЦ 02.2024	Тай-туяк деревянный	шт.	2	12 500	25 000
627	ТКП	Набор цифр и знаков магнитный демонстрационный	набор	8	3 088	24 704
628	522-101-1020001 СпрСЦ 02.2024	Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150	шт.	17	1 420	24 140
629	522-101-1012011 СпрСЦ 02.2024	Скакалка детская PCrstalCONSTARPP-1215. Длина синтетического шнура 2,4 метра	шт.	40	596	23 840
630	521-301-1124001 СпрСЦ 02.2024	Флюгер типа Invicta 087559/42442	шт.	1	23 506	23 506
631	521-301-0572 СпрСЦ 02.2024	Рычаг-линейка	шт.	13	1 799	23 387
632	521-301-0555 СпрСЦ 02.2024	Магнит полосовой	шт.	13	1 799	23 387
633	521-301-0554 СпрСЦ 02.2024	Магнит дугообразный	шт.	13	1 799	23 387

1	2	3	4	5	6	7
634	ТКП	Напильник плоский	штук	12	1 939,65	23 275,8
635	521-301-1922 СпрСЦ 02.2024	Набор моделей масштабных молекул	комплект	1	23 214	23 214
636	521-301-0506 СпрСЦ 02.2024	Гигрометр 0-25 градусов	шт.	2	11 607	23 214
637	522-101-0814001 СпрСЦ 02.2024	Пистолет баллистический	шт.	1	23 193	23 193
638	ТКП	Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"	набор	3	7 565,6	22 696,8
639	ТКП	Таблица Правила техники безопасности в кабинете информатики	штук	2	11 200,89	22 401,78
640	ТКП	Напильник квадратный	штук	12	1 843,84	22 126,08
641	ТКП	Клещи	штук	6	3 679,92	22 079,52
642	ТКП	Плоскогубцы	штук	12	1 835,23	22 022,76
643	ТКП	Модель легких с альвеолой	штук	1	21 712,5	21 712,5
644	ТКП	Демонстрационные часы с циферблатом	штук	2	10 856,25	21 712,5
645	522-101-1033002 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 30 метров	шт.	3	7 194	21 582
646	ТПрайс	Стол журнальный компактный, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм,	шт	1	21 540,18	21 540,18
647	ТПрайс	Модель по географии "Сдвиги и разломы земной коры"	штук	1	21 539,76	21 539,76
648	ТПрайс	Модель по географии "Строение рельефа морского дна"	штук	1	21 539,76	21 539,76
649	522-101-1060 СпрСЦ 02.2024	Палочка эстафетная	шт.	30	714	21 420
650	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	10 512	21 024
651	522-101-1219001 СпрСЦ 02.2024	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	2	10 512	21 024
652	521-301-3409 СпрСЦ 02.2024	Респиратор	шт.	13	1 598	20 774
653	ТПрайс	Трибуна лекторская	шт	1	20 592,41	20 592,41
654	ТКП	Место дневального (тумбочка и подставка) 602x450x1000, 450x450x150	штук	1	20 592,41	20 592,41
655	ТКП	Мяч мягкий из полиэстера	штук	4	5 114,5	20 458
656	ТКП	Счетный набор магнитный	набор	8	2 547,6	20 380,8
657	ТКП	Гравер электрический с набором мини-насадок	штук	1	19 816,96	19 816,96
658	521-301-3013 СпрСЦ 02.2024	Миксер	шт.	1	19 504	19 504
659	ТКП	Набор геометрических фигур с развертками демонстрационный	набор	2	9 650	19 300
660	ТКП	Демонстрационный набор игрушек для изучения домашних и диких животных	штук	4	4 825	19 300
661	ТПрайс	Демонстрационный набор для логопеда	шт	1	18 858,99	18 858,99
662	ТПрайс	Коллекция "Минералы и горные породы"	штук	1	18 843,56	18 843,56

1	2	3	4	5	6	7
663	ТКП	Холст для рисования на подрамнике	штук	15	1 254,5	18 817,5
664	ТКП	Тонкогубцы 160 миллиметр	штук	12	1 559,51	18 714,12
665	ТПрайс	Асатаяк	шт	2	9 264	18 528
666	ТКП	Коллекция "Минералы и горные породы"	набор	1	18 528	18 528
667	ТКП	Гербарий	штук	1	18 489,4	18 489,4
668	ТКП	Заклепочник TOLSEN 250мм 43001	штук	6	3 068,7	18 412,2
669	ТКП	Ножницы по металлу 250 миллиметр	штук	6	2 998,39	17 990,34
670	521-301-0510 СпрСЦ 02.2024	Камертоны на резонансных ящиках (пара)	шт.	1	17 948	17 948
671	ТПрайс	Коробка для хранения наглядных пособий с крышкой	шт	8	2 238,8	17 910,4
672	ТПрайс	Модель по географии "Строение земли"	штук	1	17 847,67	17 847,67
673	ТПрайс	Ширма	шт	1	16 911,62	16 911,62
674	ТКП	Напильник круглый	штук	12	1 403,55	16 842,6
675	ТКП	Модель уха	штук	1	16 370,54	16 370,54
676	ТКП	Модель структуры ДНК	штук	1	16 370,53	16 370,53
677	522-101-1008001 СпрСЦ 02.2024	Свисток металлический	шт.	30	536	16 080
678	ТПрайс	Глобус Звездного неба 320 миллиметр с подсветкой	штук	1	15 954,34	15 954,34
679	ТКП	Аптечка с принадлежностями	набор	1	15 879,08	15 879,08
680	ТКП	Стусло пластиковое с пилой	штук	4	3 956,5	15 826
681	ТКП	Модель спинного мозга	штук	1	15 508,93	15 508,93
682	ТКП	Модель головного мозга	штук	1	15 508,93	15 508,93
683	ТКП	Зажим ручной	штук	6	2 576,55	15 459,3
684	ТПрайс	Тактильно-развивающая игрушка	шт	1	15 054	15 054
685	ТКП	Напильник трехгранный	штук	12	1 232,1	14 785,2
686	ТКП	Ключ трубный рычажный	штук	3	4 859,46	14 578,38
687	522-101-1072005 СпрСЦ 02.2024	Шахматная доска складная виниловая размерами 510 мм х 510 мм с фигурами TCH-200	комплект	2	7 264	14 528
688	ТПрайс	Зеркало настенное для групповых логопедических занятий	шт	1	14 475	14 475
689	ТКП	Набор плоскостных геометрических фигур	набор	2	7 237,5	14 475
690	522-101-1046004 СпрСЦ 02.2024	Трос для волейбольной сетки,сталь,длина 15 м	шт.	2	7 206	14 412
691	ТКП	Краскопульт	штук	1	14 332,18	14 332,18
692	521-301-0553 СпрСЦ 02.2024	Линза на подставке	шт.	13	1 079	14 027
693	ТПрайс	Модели атома для учащихся и учителя YIWU DONGQI	компл.	1	13 921,85	13 921,85
694	522-101-1013002 СпрСЦ 02.2024	Флажок разноцветный	шт.	10	1 385	13 850

1	2	3	4	5	6	7
695	ТКП	Шашки магнитные для демонстрационной доски	комплект	2	6 851,5	13 703
696	ТПрайс	Глобус Земли политический 320 миллиметр	штук	1	13 461,75	13 461,75
697	ТКП	Набор надфилей алмазных 10 штук	штук	6	2 224,67	13 348,02
698	522-101-0314 СпрСЦ 02.2024	Огнетушитель	шт.	2	6 589	13 178
699	ТПрайс	Глобус Луны 320 миллиметр	штук	1	13 148,12	13 148,12
700	ТПрайс	Глобус Марса 320 миллиметр	штук	1	13 148,12	13 148,12
701	ТПрайс	Логопедический зонд вспомогательный	шт	2	6 513,75	13 027,5
702	ТКП	Дрель электрическая	штук	1	13 017,85	13 017,85
703	ТКП	Аппарат для сварки пластиковых труб	штук	1	12 931	12 931
704	ТКП	Игра,развивающая с прищепками	штук	2	6 369	12 738
705	ТКП	Ковер	штук	1	12 715,81	12 715,81
706	ТПрайс	Игрушки Транспорт	набор	1	12 689,75	12 689,75
707	ТПрайс	Игрушки "Посуда	набор	1	12 689,75	12 689,75
708	ТКП	Модель строения листа	штук	1	12 510,26	12 510,26
709	ТПрайс	Набор разивающих принадлежностей и игрушек для развития лексики	шт	1	12 448,5	12 448,5
710	ТКП	Долото-стамеска 16 миллиметр	штук	6	2 055,8	12 334,8
711	ТКП	Киянка резиновая	штук	6	2 026,5	12 159
712	522-101-1048002 СпрСЦ 02.2024	Фишка разметочная ТМС-2179	шт.	40	300	12 000
713	ТКП	Набор объемных геометрических фигур демонстрационный	набор	2	5 945,09	11 890,18
714	ТКП	Фланелеграф	штук	2	5 936,48	11 872,96
715	ТПрайс	Комплект карточек с нотными знаками демонстрационный	шт	1	11 580	11 580
716	ТКП	Карта страны изучаемого языка	комплект	3	3 860	11 580
717	ТПрайс	Коллекция "Полезные ископаемые"	штук	1	11 242,25	11 242,25
718	ТКП	Таблица Робототехника	штук	1	11 200,89	11 200,89
719	ТКП	Модель глаза увеличенная	штук	1	11 200,75	11 200,75
720	ТКП	Флажки сигнальные в чехле	штук	2	5 597	11 194
721	ТКП	Долото-стамеска 8 миллиметр	штук	6	1 855,9	11 135,4
722	ТКП	Фен технический	штук	1	10 752,86	10 752,86
723	521-301-0521002 СпрСЦ 02.2024	Набор из 5 шаров маятников со штативом	набор	1	10 370	10 370
724	ТКП	Модель продольного сечения корня	штук	1	10 278,97	10 278,97
725	521-301-0513 СпрСЦ 02.2024	Магнит демонстрационный U-образный	шт.	1	9 875	9 875
726	ТКП	Игрушка-сортер	штук	2	4 921,5	9 843
727	ТКП	Мяч резиновый детский	штук	4	2 412,5	9 650

1	2	3	4	5	6	7
728	522-101-1019001 CnpCII 02.2024	Гимнастический мяч (Фитбол) 65 гладкий	шт.	4	2 411	9 644
729	ТКП	Набор букв демонстрационный казахского,русского,английского алфавитов формат А-6	набор	1	9 408,75	9 408,75
730	ТКП	Конструктор плоских фигур	штук	2	4 699,55	9 399,1
731	521-301-0532001 CnpCII 02.2024	Реостат ползунковый	шт.	2	4 690	9 380
732	522-101-0804 CnpCII 02.2024	Стрелки магнитные на штативах	комплект	13	720	9 360
733	ТКП	Модель сердца демонстрационная	штук	1	9 264	9 264
734	ТКП	Зубило	штук	6	1 544	9 264
735	ТКП	Плечики одежные	штук	36	248,14	8 933,04
736	522-101-0802002 CnpCII 02.2024	Термометр с фиксацией максимального и минимального значений типа ScienceCube,MDS-106.Диапазон: -20°С до+50°С	шт.	1	8 543	8 543
737	ТКП	Модель цветка универсальная	комплект	1	8 492	8 492
738	521-301-0552 CnpCII 02.2024	Держатель миниатюрный ламповый	шт.	13	630	8 190
739	ТПрайс	Деревянные кастаньеты Lutner G10-1	шт	4	2 026,5	8 106
740	ТКП	Шар Паскаля	штук	1	8 073,19	8 073,19
741	ТКП	Отвертка крестообразная	штук	12	672,05	8 064,6
742	ТКП	Отвертка плоская	штук	12	672,05	8 064,6
743	ТКП	Таблица Правила техники безопасности при обработке текстильных материалов"	штук	1	8 009,5	8 009,5
744	ТКП	Рулетка измерительная 5 метров	штук	8	982,23	7 857,84
745	ТКП	Набор ключей рожковых 6-24 миллиметр 8 штук	штук	1	7 813,91	7 813,91
746	ТКП	Щетка сметка	штук	12	636,9	7 642,8
747	521-301-0546001 CnpCII 02.2024	Выключатель однополюсный двунаправленный	шт.	13	585	7 605
748	ТПрайс	Светильник с приглушенным светом	шт	1	7 430,5	7 430,5
749	ТКП	Бубен	штук	4	1 833,5	7 334
750	521-301-0564001 CnpCII 02.2024	Микроамперметр для измерения переменного тока	шт.	1	7 206	7 206
751	ТКП	Магазин сопротивлений демонстрационный	штук	1	7 191,18	7 191,18
752	521-301-0565001 CnpCII 02.2024	Миллиамперметр для измерения переменного тока	шт.	1	6 846	6 846
753	ТПрайс	Карта Мира политическая 1:25000 000	штук	1	6 755	6 755
754	ТПрайс	Карта экологических проблем мира	штук	1	6 755	6 755
755	ТПрайс	Карта Первая мировая война 1914-1918 годы.Военные действия в Европе и на Кавказе 100x140 сантиметр	штук	1	6 755	6 755

1	2	3	4	5	6	7
756	ТПрайс	Карта Евразии физическая	штук	1	6 755	6 755
757	ТПрайс	Карта Западная Европа после Второй мировой войны.Европа во второй половине XX - начале XXI века 100x140 сантиметр	штук	1	6 755	6 755
758	ТПрайс	Карта природных зон мира	штук	1	6 755	6 755
759	ТПрайс	Карта Советский Союз в 1985-1991 годы.Распад СССР 100x140 сантиметр	штук	1	6 755	6 755
760	ТПрайс	Карта океанов	штук	1	6 755	6 755
761	ТПрайс	Карта народов и плотности населения мира	штук	1	6 755	6 755
762	ТПрайс	Карта Великая Отечественная война (22 июня 1941-декабрь1943 годы) 100x140 сантиметр	штук	1	6 755	6 755
763	ТПрайс	Карта мира политическая	штук	1	6 755	6 755
764	ТПрайс	Карта мира физическая	штук	1	6 755	6 755
765	ТПрайс	Карта Мир во второй половинеXX века-начале XXI века 100x140 сантиметр	штук	1	6 755	6 755
766	ТПрайс	Карта мира климатическая	штук	1	6 755	6 755
767	ТКП	Таблица Правила техники безопасности при обработке древесины и металла	штук	1	6 755	6 755
768	521-301-0514 СпрСЦ 02.2024	Магнит демонстрационный полосовой	шт.	1	6 482	6 482
769	ТПрайс	Термометр цифровой	шт	2	3 015,63	6 031,26
770	ТКП	Шар с кольцом	штук	1	5 790	5 790
771	ТКП	Электростатический маятник	пара	1	5 790	5 790
772	ТПрайс	Карта Союз Советских Социалистических Республик в1922-1939 годы 100x140 сантиметр	штук	1	5 674,55	5 674,55
773	ТКП	Угольник 300 миллиметр металлический	штук	6	936,05	5 616,3
774	ТКП	Молоток слесарный 400 грамм	штук	3	1 826,61	5 479,83
775	ТКП	Модель почки в разрезе	штук	1	5 471,55	5 471,55
776	522-101-1071001 СпрСЦ 02.2024	Сетка для баскетбола	шт.	10	536	5 360
777	522-101-0812001 СпрСЦ 02.2024	Насос воздушный ручной	шт.	1	5 156	5 156
778	ТКП	Отвертки в наборе для точечных работ	набор	2	2 481,43	4 962,86
779	ТКП	Кернер	штук	6	775,45	4 652,7
780	ТКП	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длинны сечения и материала	штук	1	4 429,35	4 429,35
781	ТКП	Набор капилляров	набор	1	4 419,7	4 419,7
782	ТКП	Плакат настенный "Правила техники безопасности при работе за компьютером"	штук	1	4 342,5	4 342,5
783	ТКП	Индивидуальный противохимический пакет	штук	3	1 326,88	3 980,64
784	ТПрайс	Карта Балканы и Малая Азия в XIII-XV веков.Завоевания турок- османов 70x100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860

1	2	3	4	5	6	7
785	ТПрайс	Карта Восточная и Юго- Восточная Азия во второй половине XX-начале XXI в70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
786	ТПрайс	Карта Великое переселение народов.Гибель Западной Римской империи 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
787	ТПрайс	Карта Казахстан в средние века.Государственные образования на территории Казахстана 13-15 века 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
788	ТПрайс	Карта Казахстан.Национально- освободительное движение под руководством Кенесары Касымулы 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
789	ТПрайс	Карта Казахстан в годы гражданской войны 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
790	ТПрайс	Карта Республики Казахстан политико-административная	штук	1	3 860	3 860
791	ТПрайс	Карта Столетняя война 1337-1453 годы 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
792	ТПрайс	Карта Крестовые походы XI-XIII веков 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
793	ТПрайс	Карта Казахстан.Национально- освободительное движение Сырыма Датұлы 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
794	ТПрайс	Карта Монгольские завоевания XIII в 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
795	ТПрайс	Карта Казахстан в средние века.Казахское ханство.Образование в1465-1466 и расширение территории 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
796	ТПрайс	Карта Образование независимых государств.Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны 1918-1923 годы 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
797	ТПрайс	Карта Завершение Великой Отечественной войны (январь1944 -май 1945 годы Разгром Японии) 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
798	ТПрайс	Карта Казахстан.Участие казахов в Отечественной войне 1812 годы.100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
799	ТПрайс	Карта Создание и распад державы Александра Македонского 70х100 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
800	ТПрайс	Карта Казахстан в составе монгольской империи 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
801	ТПрайс	Карта Казахстан в средние века.Казахское ханство в начале 18 века 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
802	ТПрайс	Карта РК Политико- административная 1:1 500 000 ламинированная	штук	1	3 860	3 860
803	ТПрайс	Карта Казахстан в средние века.Джунгарское нашествие 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
804	ТПрайс	Карта Казахстан.Развитие торговли в 19-начале 20 века100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
805	ТПрайс	Карта Казахстан в годы ВОВ 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
806	ТПрайс	Карта Казахстан в средние века.Походы Эмира Тимура 1336-1405 годы 100х70 сантиметр	штук	1	3 860	3 860
807	ТКП	Плакаты Алфавит казахский прописной и печатный,русский прописной и печатный,английский прописной,печатный и с транскрипцией формат А-2	набор	1	3 860	3 860
808	ТПрайс	Карта Южной Америки политическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
809	ТПрайс	Карта Европы политическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
810	ТПрайс	Карта Австралии и Океании физическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
811	ТПрайс	Карта Австралии и Океании политическая	штук	1	3 765,22	3 765,22

1	2	3	4	5	6	7
812	ТПрайс	Карта Африки физическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
813	ТПрайс	Карта Африки политическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
814	ТПрайс	Карта Азии физическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
815	ТПрайс	Карта Южной Америки физическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
816	ТПрайс	Карта Азии политическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
817	ТПрайс	Карта Северной Америки физическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
818	ТПрайс	Карта Северной Америки политическая	штук	1	3 765,22	3 765,22
819	522-101-1024007 СпрСЦ 02.2024	Шарики для настольного тенниса	шт.	40	89	3 560
820	522-101-0802001 СпрСЦ 02.2024	Термометр демонстрационный	шт.	8	405	3 240
821	ТКП	Коробка с крышкой картонная	штук	4	733,23	2 932,92
822	ТКП	Сосуды сообщающиеся	набор	1	2 908,51	2 908,51
823	ТКП	Бубенцы на палке	штук	4	689,28	2 757,12
824	ТКП	Пинцет	штук	3	861,61	2 584,83
825	ТКП	Трубогиб для труб из металлопластики и мягких металлов	штук	1	2 402,85	2 402,85
826	ТКП	Труборез для металлопластиковых труб	штук	1	2 402,85	2 402,85
827	ТКП	Комплект блоков демонстрационных (при отсутствии в наборе Механика)	комплект	1	2 180,9	2 180,9
828	ТКП	Тиски трубные 10-89 миллиметр	штук	1	2 171,25	2 171,25
829	ТКП	Трос для прочистки труб	штук	1	1 842,12	1 842,12
830	ТКП	Корзина для мусора	штук	2	861,61	1 723,22
831	ТКП	Таблица Правила техники безопасности в мастерской "Культура питания"	штук	1	1 447,5	1 447,5
832	ТКП	Резак пластиковый	штук	1	1 120,09	1 120,09
833	ТКП	Рулетка 5 метров	штук	1	982,23	982,23
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			480 467 560
		Всего по ведомости:	тенге			480 467 960,79

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60180

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60180'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-19'Технологическая часть (ТХ, ТХ.С)'ТХ''в текущих ценах 01.01.2024г.*'
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	П2=Учебный кабинет дошкольных классов (2 классов)*
5	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
6	СТПрайс(=14)'2'139546,43.0,965'Стол демонстрационный'шт*
7	522-101-1224002'2''Кресло,модель "ФВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
8	522-101-1209014'50''Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 700х500мм'шт.*
9	522-101-1221013'50''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
10	522-101-1233004'4''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
11	СТПрайс(=14)'2'46958.0,965'Доска комбинированная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
12	СТПрайс(=14)'2'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
13	СТКП(=14)'2'30100.0,965'Акустическая система настольная.Компьютерная акустика стерео; Однополосные колонки; Диапазон частот 100 - 20000Гц; Суммарная мощность 5 Вт; питание от USB'штук*
14	СТПрайс(=14)'2'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200х2400,ЖК дисплей управления'шт*
15	СТПрайс(=14)'2'187808,03.0,965'Телевизор с USB входом и доступом в интернет'шт*
16	СТКП(=14)'2'99900.0,965'Музыкальный центр с беспроводными технологиями,мощность,Вт 500'штук*
17	522-101-0245004'4''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
18	522-101-1229008'10''Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500х400х1450 мм'шт.*
19	П2=Учебные пособия и оборудование для оснащения предметноразвивающей среды*
20	СТКП(=14)'2'11250.0,965'Демонстрационные часы с циферблатом'штук*
21	СТКП(=14)'2'30000.0,965'Муляжи овощей и фруктов,продуктов питания'набор*
22	СТКП(=14)'2'16700.0,965'Набор геометрических фигур демонстрационный'набор*
23	521-301-0306001'26''Набор геометрических фигур раздаточный'набор*
24	СТКП(=14)'2'27450.0,965'Набор емкостей для демонстрации объема'набор*
25	СТКП(=14)'2'5350.0,965'Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов'набор*
26	СТКП(=14)'2'7500.0,965'Набор плоскостных геометрических фигур'набор*
27	СТКП(=14)'26'85714,29.0,965'Оборудование и принадлежности для экспериментов по темам "Звук","Вода и воздух","Тепло","Магнетизм"'комплект*
28	СТКП(=14)'8'2640.0,965'Счетный набор магнитный'набор*
29	СТКП(=14)'2'6151,79.0,965'Фланелеграф'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
30	СТКП (=14)'2'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
31	П2=Игровая комната дошкольных классов (1 помещение)*
32	П2=Мебель для игровой комнаты*
33	СТПрайс (=14)'1'254464,29.0,965'Комплект детской мебели для игр'кт*
34	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
35	П2=Оборудование и принадлежности для игровой комнаты*
36	СТПрайс (=14)'5'13150.0,965'Игрушки Животные, Птицы'шт*
37	СТПрайс (=14)'3'13150.0,965'Игрушки Мебель'набор*
38	СТПрайс (=14)'1'13150.0,965'Игрушки "Посуда'набор*
39	СТПрайс (=14)'1'13150.0,965'Игрушки Транспорт'набор*
40	СТПрайс (=14)'5'13150.0,965'Игрушки дидактические для развития мелкой моторики'шт*
41	СТПрайс (=14)'13'17857,14.0,965'Игрушки мягкие на руку тематические'шт*
42	СТПрайс (=14)'4'17500.0,965'Игры настольные интеллектуальные и головоломки'комплект*
43	СТПрайс (=14)'4'13500.0,965'Куклы'набор*
44	СТПрайс (=14)'6'101000.0,965'Мягкие игровые модули напольные'шт*
45	522-101-1262003'5''Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм'шт.*
46	СТПрайс (=14)'1'17525.0,965'Ширма 'шт*
47	СТПрайс (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'шт*
48	П2=Кабинеты для начальных классов (8 кабинетов)*
49	522-101-1205003'8''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
50	СТПрайс (=14)'8'139546,43.0,965'Стол демонстрационный'шт*
51	522-101-1224002'8''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
52	522-101-1210014'104''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм'шт.*
53	522-101-1221013'200''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
54	522-101-1233004'16''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
55	СТПрайс (=14)'8'46958.0,965'Доска комбинированная маркерная и меловая с расчерченной в клетку и линию поверхностью (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
56	СТКП (=14)'8'953000.0,965'Интерактивная панель 75 дюймов'штук*
57	СТПрайс (=14)'8'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
58	СТКП (=14)'8'30100.0,965'Акустическая система настольная'штук*
59	СТПрайс (=14)'8'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200х2400,ЖК дисплей управления'шт*
60	522-101-0245004'8''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
61	522-101-1229008'40''Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500х400х1450 мм'шт.*
62	П2=Наглядные пособия и литература*
63	СТКП (=14)'8'39870.0,965'Набор сюжетных картин для развития речи'набор*
64	СТКП (=14)'8'3571,42.0,965'Набор предметных картинок (животные,растения,транспорт,фрукты,овощи,мебель,одежда)'набор*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
65	СТКП (=14)'8'4000.0,965'Таблица демонстрационная Коркем жазу Эллипи'штук*
66	СТКП (=14)'8'4000.0,965'Таблица демонстрационная "Чистописание.Алфавит" формат А-2'штук*
67	СТКП (=14)'8'5854.0,965'Плакат настенный "Правила техники безопасности в кабинете начальной школы"'штук*
68	521-402-0102001'104''Лента измерительная,1000 мм'шт.*
69	СТКП (=14)'8'9714,29.0,965'Модель демонстрационная Единицы объема'штук*
70	СТКП (=14)'8'10000.0,965'Набор геометрических фигур и разверток демонстрационный'штук*
71	521-301-0306001'104''Набор геометрических фигур раздаточный'набор*
72	СТКП (=14)'8'5350.0,965'Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов'набор*
73	СТКП (=14)'8'3200.0,965'Набор цифр и знаков магнитный демонстрационный'набор*
74	СТКП (=14)'8'11250.0,965'Часы с циферблатом демонстрационные'штук*
75	СТКП (=14)'104'3996.0,965'Часы с циферблатом для учащихся'штук*
76	СТКП (=14)'8'5854.0,965'Плакат настенный "Правила техники безопасности в кабинете начальной школы"'штук*
77	СТКП (=14)'8'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
78	П2=Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира*
79	521-301-1101002'8''Анемометр типа Invicta 084059/42443'шт.*
80	521-301-0503001'8''Весы электронные до 200гр (0,1г)'шт.*
81	СТКП (=14)'8'6696,43.0,965'Глобус Земли физический 320 миллиметр'штук*
82	521-301-0547'104''Динамометр лабораторный 2,5 ньютон'шт.*
83	СТКП (=14)'8'4000.0,965'Карта политическая мира'штук*
84	СТКП (=14)'8'4000.0,965'Карта физическая РК'штук*
85	СТКП (=14)'8'11650.0,965'Коллекция "Полезные ископаемые для начальной школы"'штук*
86	522-101-0803'200''Компас школьный'шт.*
87	521-301-1550001'200''Лупа ручная d.60 мм'шт.*
88	СТКП (=14)'8'59840.0,965'Модель по анатомии Торс человека'штук*
89	СТКП (=14)'8'23000.0,965'Микролаборатория по изучению солнечной системы'штук*
90	521-301-2959'8''Мультиметр цифровой'шт.*
91	СТКП (=14)'8'25000.0,965'Набор веществ для растворения'набор*
92	521-301-0557001'24''Набор грузов по механике (10x100гр)'набор*
93	СТКП (=14)'8'75170.0,965'Набор для исследования почвы (на 13 учебных групп)'набор*
94	СТКП (=14)'8'8120.0,965'Набор магнитов для опытов (на 13 рабочих групп)'набор*
95	СТКП (=14)'104'17000.0,965'Набор принадлежностей для ознакомления с силой трения и силой упругости'набор*
96	СТКП (=14)'8'3558.0,965'Набор тел разной электропроводимости'набор*
97	СТКП (=14)'64'1073,21.0,965'Набор термометров: уличный,комнатный,водный'набор*
98	СТКП (=14)'8'1017,86.0,965'Рулетка измерительная 5 метров'штук*
99	СТКП (=14)'64'2580.0,965'Секундомер детский'штук*
100	522-101-0802001'8''Термометр демонстрационный'шт.*
101	СТКП (=14)'64'1119,64.0,965'Часы песочные 1 минут'штук*
102	СТКП (=14)'64'1398,21.0,965'Часы песочные 3 минут'штук*
103	522-101-0808002'8''Штатив физический универсальный'шт.*
104	СТКП (=14)'40'40000.0,965'Набор для юных физиков'набор*
105	СТКП (=14)'40'441350.0,965'Набор для юных биологов'набор*
106	СТКП (=14)'8'685000.0,965'Мини-лаборатория для начальной школы "Биология"'набор*
107	521-202-0501002'8''Мини-лаборатория для начальной школы "Вода и воздух" типа Cornelsen Experimenta 16102'набор*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
108	521-202-0602002'8''Мини-лаборатория для начальной школы "Звук" типа Cornelsen 16104/44207 Experimenta'набор*
109	521-202-0603002'8''Мини-лаборатория для начальной школы "Магнетизм" типа Cornelsen Experimenta 16115'набор*
110	521-202-0604002'8''Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Cornelsen Experimenta 16100К'набор*
111	СТКП (=14)'8'64000.0,965'Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика"'набор*
112	521-202-0609001'8''Мини-лаборатория для начальной школы "Тепло" типа Cornelsen Experimenta 16106'набор*
113	СТКП (=14)'8'102660,71.0,965'Мини-лаборатория для начальной школы "Электричество"'набор*
114	СТКП (=14)'8'9000.0,965'Динамометр демонстрационный 10 Ньютон (пара)'штук*
115	521-301-1103001'8''Дождемер типа Invicta 084059/42443'шт.*
116	521-301-1711'8''Микроскоп цифровой портативный USB'шт.*
117	521-202-0604002'8''Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Cornelsen Experimenta 16100К'набор*
118	СТКП (=14)'8'64000.0,965'Набор демонстрационный для изучения оптики в начальной школе'набор*
119	СТКП (=14)'8'200000.0,965'Набор демонстрационный для интегрированных научных экспериментов по всем темам начальной школы'набор*
120	СТКП (=14)'8'190000.0,965'Набор для изучения весов и равновесия в начальной школе (на 13 учебных групп) типа РНЕ-026'набор*
121	СТКП (=14)'8'174705,35.0,965'Набор для изучения звуковых явлений в начальной школе (на 13 учебных групп)'набор*
122	СТКП (=14)'8'300000.0,965'Набор для изучения электричества в начальной школе (на 13 учебных групп)'набор*
123	СТКП (=14)'8'195000.0,965'Набор для исследования возобновляемой энергии'набор*
124	СТКП (=14)'8'14589,29.0,965'Набор лабораторной посуды для преподавателя и учащихся'набор*
125	СТКП (=14)'104'11160,71.0,965'Набор прозрачных и непрозрачных тел'набор*
126	СТКП (=14)'8'6946,43.0,965'Флюгер для начальной школы'штук*
127	СТКП (=14)'104'11160,71.0,965'Фонарь маленький ручной'штук*
128	СТКП (=14)'8'398991,07'Цифровая лаборатория с датчиками звука, тепла, света, температуры'комплект*
129	П2=Рекомендуемый кабинет для раздельного обучения по предметам лингвистического направления в начальной школе (казахский Я2/ русский Я2/ английский Я3) (1 кабинет) *
130	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
131	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
132	522-101-1209014'13''Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 700x500мм'шт.*
133	522-101-1221013'13''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)'шт.*
134	522-101-1233004'1''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
135	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска комбинированная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
136	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
137	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления'шт*
138	522-101-0602001'1''Документ-камера'шт.*
139	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
140	522-101-0245004'1''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
141	СТКП (=14)'1'71428,57.0,965'Комплект электронных таблиц,плакатов,игр для изучения казахского,русского и английского языков'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
142	СТКП (=14)'1'4000.0,965'Плакаты Алфавит казахский прописной и печатный,русский прописной и печатный,английский прописной,печатный и с транскрипцией формат А-2'набор*
143	СТКП (=14)'1'9750.0,965'Набор букв демонстрационный казахского,русского,английского алфавитов формат А-6'набор*
144	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
145	П2=Кабинет казахского языка и литературы (2 кабинета)*
146	СТПрайс(=14)'2'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
147	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
148	522-101-1224002'2''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
149	522-101-1210014'26''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм'шт.*
150	522-101-1221013'50''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
151	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
152	522-101-1231006'2''Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм.ЛДСП 16мм'шт.*
153	СТКП (=14)'2'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
154	СТПрайс(=14)'2'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
155	СТПрайс(=14)'2'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
156	СТПрайс(=14)'2'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200х2400,ЖК дисплей управления'шт*
157	522-101-0245004'4''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
158	П2=Плакаты и стенды*
159	СТКП (=14)'2'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'комплект*
160	П2=Дополнительные принадлежности*
161	СТКП (=14)'2'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
162	П2=Кабинет английского языка (3 кабинета)*
163	522-101-1205003'3''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
164	СТПрайс(=14)'3'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
165	522-101-1209014'39''Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 700х500мм'шт.*
166	522-101-1224002'3''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
167	522-101-1221013'39''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
168	522-101-1233004'3''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
169	522-101-1231006'3''Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм.ЛДСП 16мм'шт.*
170	СТКП (=14)'3'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
171	СТПрайс(=14)'3'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
172	СТПрайс(=14)'3'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
173	СТПрайс(=14)'3'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления'шт*
174	522-101-0245004'6''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
175	П2Плакаты и стенды*
176	СТКП (=14)'3'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'комплект*
177	П2Учебные пособия*
178	СТКП (=14)'3'4000.0,965'Карта страны изучаемого языка'комплект*
179	П2 Дополнительные принадлежности*
180	СТКП (=14)'3'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
181	П2=Кабинет Математика (2 кабинета) *
182	СТПрайс(=14)'2'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
183	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
184	522-101-1224002'2''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
185	522-101-1210014'26''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200x500мм'шт.*
186	522-101-1221013'50''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)'шт.*
187	522-101-1233004'4''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
188	СТКП (=14)'2'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
189	СТПрайс(=14)'2'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
190	СТПрайс(=14)'2'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
191	СТПрайс(=14)'2'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW,скорость:39 стр/мин.мак разр.печати,сканер dpi:1200x2400,ЖК дисплей управления'шт*
192	522-101-0245004'4''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
193	П2=Цифровая лаборатория по математике с графическим калькулятором*
194	СТКП (=14)'12'140000.0,965'Калькулятор графический с перезаряжаемой батареей'штук*
195	П2=Пособия общего назначения*
196	СТКП (=14)'2'5350.0,965'Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов'набор*
197	П2=Пособия демонстрационные*
198	521-301-0303001'2''Набор для демонстрации куба и сферы типа Invicta'набор*
199	СТКП (=14)'2'6160,71.0,965'Набор объемных геометрических фигур демонстрационный'набор*
200	СТКП (=14)'2'10000.0,965'Набор геометрических фигур с развертками демонстрационный'набор*
201	СТКП (=14)'2'16700.0,965'Набор прозрачных геометрических тел с сечением демонстрационный'набор*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
202	СТКП (=14)'6'4870.0,965'Набор для создания плоских фигур'набор*
203	521-301-0305001'2''Набор для исследования законов вероятности типа Invicta 113159/42432'набор*
204	521-301-0310001'6''Набор Дробные части квадрата и круга типа Invicta'набор*
205	П2=Пособия лабораторные*
206	521-301-0306001'26''Набор геометрических фигур раздаточный'набор*
207	СТКП (=14)'2'34651,79.0,965'Набор стержневых геометрических фигур на 13 рабочих групп'набор*
208	П2=Плакаты и стенды*
209	СТКП (=14)'2'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'комплект*
210	П2=Дополнительные принадлежности*
211	СТКП (=14)'2'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
212	П2=Настольные игры*
213	СТКП (=14)'50'18125.0,965'Головоломки разные в соответствии с возрастом'штук*
214	СТКП (=14)'50'12900.0,965'Игры настольные разные в соответствии с возрастом'штук*
215	522-101-1049001'26''Тогызкумалак ТКТ-863'шт.*
216	П2=Шахматная секция*
217	522-101-1072005'2''Шахматная доска складная виниловая размерами 510 мм x 510 мм с фигурами ТСН-200'комплект*
218	521-302-0423001'26''Часы шахматные механические ТСН-9905'шт.*
219	522-101-1072002'26''Шахматы 3в 1 (390мм x 390 мм)'шт.*
220	522-101-1072004'26''Шашки размерами 480 x 500 x 30 мм ТСН-214'шт.*
221	СТКП (=14)'2'7100.0,965'Шашки магнитные для демонстрационной доски'комплект*
222	П2=Дополнительные принадлежности*
223	СТКП (=14)'2'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
224	П2=Кабинет русского языка и литературы (2 кабинета)*
225	СТПрайс(=14)'2'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))'шт*
226	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
227	522-101-1224002'2''Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
228	522-101-1210014'26''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200x500мм'шт.*
229	522-101-1221013'26''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)'шт.*
230	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
231	522-101-1231006'2''Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200x400x800мм. ЛДСП 16мм'шт.*
232	СТКП (=14)'2'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
233	СТПрайс(=14)'2'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 Гб SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
234	СТПрайс(=14)'2'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
235	СТПрайс(=14)'2'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW, скорость: 39 стр/мин. макс. разр. печати, сканер dpi: 1200x2400, ЖК дисплей управления'шт*
236	522-101-0245004'4''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
237	П2=Плакаты и стенды*
238	СТКП (=14)'2'170500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'штук*
239	П2=Дополнительные принадлежности*
240	СТКП (=14)'2'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
241	П2=Кабинет истории и основ государства и права (1 кабинет)*
242	СТПрайс(=14)'2'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))'шт*
243	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
244	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
245	522-101-1210014'13''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм'шт.*
246	522-101-1221013'25''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
247	522-101-1233004'1''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
248	522-101-1231006'1''Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм. ЛДСП 16мм'шт.*
249	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
250	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 Гб SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
251	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
252	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) МФУ лазерное Pantum BM5100FDW, скорость: 39 стр/мин. макс. разр. печати, сканер dpi: 1200х2400, ЖК дисплей управления'шт*
253	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
254	СТКП (=14)'13'400000.0,965'Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512GbSSD, Microsoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик'штук*
255	521-101-0410025'1''Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков'шт.*
256	П2 Карты по Всемирной истории*
257	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Балканы и Малая Азия в XIII-XV веков. Завоевания турок- османов 70х100 сантиметр'штук*
258	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта Великая Отечественная война (22 июня 1941-декабрь 1943 годы) 100х140 сантиметр'штук*
259	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи 70х100 сантиметр'штук*
260	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Восточная и Юго- Восточная Азия во второй половине XX-начале XXI в 70х100 сантиметр'штук*
261	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 -май 1945 годы Разгром Японии) 70х100 сантиметр'штук*
262	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта Западная Европа после Второй мировой войны. Европа во второй половине XX - начале XXI века 100х140 сантиметр'штук*
263	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Крестовые походы XI-XIII веков 70х100 сантиметр'штук*
264	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта Мир во второй половине XX века-начале XXI века 100х140 сантиметр'штук*
265	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Монгольские завоевания XIII в 70х100 сантиметр'штук*
266	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны 1918-1923 годы 70х100 сантиметр'штук*
267	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта Первая мировая война 1914-1918 годы. Военные действия в Европе и на Кавказе 100х140 сантиметр'штук*
268	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта Советский Союз в 1985-1991 годы. Распад СССР 100х140 сантиметр'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
269	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Создание и распад державы Александра Македонского 70х100 сантиметр'штук*
270	СТПрайс(=14)'1'5880,36.0,965'Карта Союз Советских Социалистических Республик в1922-1939 годы 100х140 сантиметр'штук*
271	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Столетняя война 1337-1453 годы 70х100 сантиметр'штук*
272	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта Мира политическая 1:25000 000'штук*
273	П2 Карты по истории Казахстана*
274	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в годы ВОВ 100х70 сантиметр'штук*
275	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в годы гражданской войны 100х70 сантиметр'штук*
276	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в составе монгольской империи 100х70 сантиметр'штук*
277	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в средние века.Государственные образования на территории Казахстана 13-15 века 100х70 сантиметр'штук*
278	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в средние века.Джунгарское нашествие 100х70 сантиметр'штук*
279	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в средние века.Казахское ханство в начале 18 века 100х70 сантиметр'штук*
280	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в средние века.Казахское ханство.Образование в1465-1466 и расширение территории 100х70 сантиметр'штук*
281	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан в средние века.Походы Эмира Тимура 1336-1405 годы 100х70 сантиметр'штук*
282	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан.Национально- освободительное движение под руководством Кенесары Касымулы 100х70 сантиметр'штук*
283	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан.Национально- освободительное движение Сырма Датұлы 100х70 сантиметр'штук*
284	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан.Развитие торговли в 19-начале 20 века100х70 сантиметр'штук*
285	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Казахстан.Участие казахов в Отечественной войне 1812 годы.100х70 сантиметр'штук*
286	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта РК Политико- административная 1:1 500 000 ламинированная'штук*
287	СТПрайс(=14)'1'40000.0,965'Карты Древний Казахстан в комплекте 10 штук 100х70 сантиметр'штук*
288	П2 Прочие пособия*
289	СТПрайс(=14)'1'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'штук*
290	СТПрайс(=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
291	П2=Кабинет географии (1 кабинет)*
292	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))'шт*
293	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
294	СТПрайс(=14)'1'139546,43.0,965'Стол демонстрационный'шт*
295	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
296	522-101-1210014'13''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм'шт.*
297	522-101-1221013'26''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
298	522-101-1233004'1''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
299	522-101-1231006'1''Шкаф закрытый для плакатов (карт) низкий 1200х400х800мм.ЛДСП 16мм'шт.*
300	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
301	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановка системы управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
302	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
303	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
304	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
305	П2 Цифровая лаборатория по географии*
306	СТПрайс(=14)'1'70000.0,965'Погодная станция'штук*
307	521-301-1713001'3''Датчик измерений качества воды (рН) беспроводной DataHarvest 1110РК.Диапазон 1: рН,от 0,00 до 14,00 рН.Диапазон 2: =1000 мВ.Диапазон 3: Пользовательский рН,от 0,00 до 14,00 рН.Разрешение 0,01 рН/1 мВ.Беспроводной адаптер рН,рН-электрод,мини-USB-кабель.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
308	СТПрайс(=14)'3'178420.0,965'Датчик атмосферного давления'штук*
309	СТПрайс(=14)'3'101169,64.0,965'Датчик влажности почвы беспроводной типа DataHarvest 1215.Диапазон измерения: от 0 до 100% относительной влажности.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ'штук*
310	СТПрайс(=14)'3'178420.0,965'Датчик мутности растворов'штук*
311	521-301-1706004'3''Einstein™ Датчик температуры поверхности (-40 to 140 °С) ENTMP060.Диапазон: от -40 до 140°С.Диапазон: от -40 до 284°F.Точность: =2% по всему диапазону.Разрешение (12 бит): 0,03%'шт.*
312	СТПрайс(=14)'3'132850.0,965'Датчик электропроводности'штук*
313	СТПрайс(=14)'1'315900.0,965'Регистратор данных со специальным программным обеспечением (не требуется для беспроводных датчиков)'штук*
314	П2 Карты бумажные Мира и регионов*
315	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Австралии и Океании политическая'штук*
316	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Австралии и Океании физическая'штук*
317	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Азии политическая'штук*
318	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Азии физическая'штук*
319	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Африки политическая'штук*
320	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Африки физическая'штук*
321	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта Евразии физическая'штук*
322	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Европы политическая'штук*
323	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта мира климатическая'штук*
324	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта мира политическая'штук*
325	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта мира физическая'штук*
326	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта народов и плотности населения мира'штук*
327	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта океанов'штук*
328	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта природных зон мира'штук*
329	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Северной Америки политическая'штук*
330	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Северной Америки физическая'штук*
331	СТПрайс(=14)'1'7000.0,965'Карта экологических проблем мира'штук*
332	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Южной Америки политическая'штук*
333	СТПрайс(=14)'1'3901,78.0,965'Карта Южной Америки физическая'штук*
334	П2 Карты бумажные Республики Казахстан*
335	СТПрайс(=14)'1'4000.0,965'Карта Республики Казахстан политико-административная'штук*
336	СТПрайс(=14)'1'28000.0,965'Карта Республики Казахстан физическая'штук*
337	П2 Модели демонстрационные*
338	СТПрайс(=14)'1'16533.0,965'Глобус Звездного неба 320 миллиметр с подсветкой'штук*
339	СТПрайс(=14)'1'13950.0,965'Глобус Земли политический 320 миллиметр'штук*
340	СТПрайс(=14)'13'5279.0,965'Глобус Земли физический 150 миллиметр'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
341	СТПрайс(=14)'1'13625.0,965'Глобус Луны 320 миллиметр'штук*
342	СТПрайс(=14)'1'13625.0,965'Глобус Марса 320 миллиметр'штук*
343	СТПрайс(=14)'1'22321.0,965'Модель по географии "Сдвиги и разломы земной коры"'штук*
344	СТПрайс(=14)'1'18495.0,965'Модель по географии "Строение земли"'штук*
345	СТПрайс(=14)'1'22321.0,965'Модель по географии "Строение рельефа морского дна"'штук*
346	522-101-0805001'1''Теллурий (модель Солнце - Земля - Луна)'шт.*
347	СТПрайс(=14)'1'56250.0,965'Модель циклона и антициклона'штук*
348	П2 Коллекции натуральные*
349	СТПрайс(=14)'1'19527.0,965'Коллекция "Минералы и горные породы"'штук*
350	СТПрайс(=14)'1'11650.0,965'Коллекция "Полезные ископаемые"'штук*
351	П2 Приборы и принадлежности*
352	522-101-0801001'1''Барометр-анероид.Диапазон: 720-780мм.рт.ст.,96000-104000Па,цена деления 1мм.рт.ст.,100Па'шт.*
353	521-301-0506'1''Гигрометр 0-25 градусов'шт.*
354	521-301-1122'3''Дальномер электронный'шт.*
355	522-101-0803'25''Компас школьный'шт.*
356	521-301-1123001'13''Курвиметр'шт.*
357	522-101-1033002'3''Рулетка измерительная 30 метров'шт.*
358	522-101-0802002'1''Термометр с фиксацией максимального и минимального значений типа ScienceCube,MDS-106.Диапазон: -20°C до+50°C'шт.*
359	СТПрайс(=14)'1'60000.0,965'Модель сейсмографа'штук*
360	521-301-1124001'1''Флюгер типа Invicta 087559/42442'шт.*
361	П2 пособия и стенды*
362	СТПрайс(=14)'1'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'комплект*
363	П2=Дополнительные принадлежности*
364	СТПрайс(=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
365	П2=Кабинет музыки (1 кабинет)*
366	522-101-1112001'1''Доска настенная магнитно-маркерная с нотным станом,размерами 86х75 см'шт.*
367	У6115-0104-0301(РМ296069)'1''Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.'шт.*
368	СТКП(=14)'1'30357,14.0,965'Зеркало настенное 1000х1500 мм'штук*
369	СТКП(=14)'25'29464,29.0,965'Стол модульный'штук*
370	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
371	521-301-2306'6''Пюпитр'шт.*
372	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
373	522-101-1221013'25''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
374	СТПрайс(=14)'1'131785,71.0,965'Шкаф для музыкальных инструментов и нот с открытыми и закрытыми полками,а также креплениями для инструментов.Размеры не менее 800х450х2000 мм'шт*
375	П2 Технические средства обучения*
376	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предустановка системы управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
377	СТКП(=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
378	СТПрайс (=14) '1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт.*
379	СТПрайс (=14) '1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф, 220В, 0,51 кВт'шт.*
380	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
381	522-101-0233'1''Синтезатор'шт.*
382	СТПрайс (=14) '1'99900.0,965'Музыкальный центр с беспроводными технологиями, мощность, Вт 500'шт.*
383	П2 Музыкальные инструменты*
384	521-201-0501'1''Пианино'шт.*
385	521-107-0201'1''Баян Аккордеон'шт.*
386	521-105-0501'25''Домбыра'шт.*
387	П2 Прочие пособия*
388	СТПрайс (=14) '1'12000.0,965'Комплект карточек с нотными знаками демонстрационный'шт.*
389	СТПрайс (=14) '1'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'шт.*
390	П2=Дополнительные принадлежности*
391	СТПрайс (=14) '1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'шт.*
392	П2=Кабинет Начальной военной и технологической подготовки с комнатой для хранения оружия (1 кабинет)*
393	СТПрайс (=14) '1'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))'шт.*
394	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
395	СТПрайс (=14) '1'139546,43.0,965'Стол демонстрационный'шт.*
396	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
397	522-101-1210014'13''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой. Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас. Размер столешницы 1200х500мм'шт.*
398	СТКП (=14) '1'21339,29.0,965'Место дневального (тумбочка и подставка) 602х450х1000, 450х450х150'штук*
399	522-101-1221013'26''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
400	П2 Технические средства обучения*
401	СТПрайс (=14) '1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт.*
402	СТПрайс (=14) '1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт.*
403	СТПрайс (=14) '1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф, 220В, 0,51 кВт'шт.*
404	СТКП (=14) '1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
405	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
406	П2 Стенды и плакаты*
407	СТКП (=14) '1'125000.0,965'Стенды настенные для кабинета НВП'штук*
408	П2 Военно-техническое имущество*
409	521-301-3410'1''Войсковой прибор химической разведки'шт.*
410	521-301-3412'1''Комплект индивидуальных дозиметров'шт.*
411	521-301-3420'13''Индивидуальный перевязочный пакет'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
412	СТКП (=14)'3'1375.0,965'Индивидуальный противохимический пакет'штук*
413	521-301-3418'13''Компас армейский'шт.*
414	521-301-3406'2''Общевойсковой защитный комплект'комплект*
415	521-301-3415'13''Малая пехотная лопата'шт.*
416	СТКП (=14)'13'19500.0,965'Макет автомата деревянный'штук*
417	521-301-3404'3''Массогабаритный макет автомата Калашникова'шт.*
418	СТКП (=14)'3'18008,92.0,965'Носилки санитарные'штук*
419	521-301-3406'7''Общевойсковой защитный комплект'комплект*
420	521-301-3408'13''Противогаз гражданский'шт.*
421	521-301-3407'3''Противогаз общевойсковой фильтрующий'шт.*
422	521-301-3409'13''Респиратор'шт.*
423	521-301-3422'1''Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте/Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации/'шт.*
424	СТКП (=14)'2'5800.0,965'Флажки сигнальные в чехле'штук*
425	СТКП (=14)'5'7000.0,965'Шина транспортная лестничная с фиксирующими ремнями'штук*
426	П2=Дополнительные принадлежности*
427	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
428	П2=Комната для хранения оружия (1 помещение)*
429	522-101-0314'2''Огнетушитель'шт.*
430	521-301-3401'2''Стеллаж металлический для хранения противогазов и военно-технического имущества.Размеры 700x300x1800мм.'шт.*
431	521-301-3402003'1''Шкаф для хранения оружия,ЛДСП 16мм,10 единиц оружия,размер 1000x500x2000мм'шт.*
432	П2=Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности,информатики и робототехники (1 кабинет)*
433	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
434	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
435	522-101-1201006'13''Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок, закрытый с трех сторон, спереди оргстекло, размер 900x600x750мм'шт.*
436	522-101-1224002'13''Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
437	522-101-1233004'1''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
438	521-305-0138004'1''Стол для робототехники 1200x1200мм, с тумбой и бортиками, ЛДСП 16 мм'шт.*
439	522-101-1211005'7''Стол ученический лабораторный с розетками,двумя боковыми опорами и коробом для скрытия коммуникаций.Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм,бортиками.Каркас металлический,размер 1200x600x750 мм'шт.*
440	522-101-1221013'14''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)'шт.*
441	СТПрайс(=14)'1'29899.0,965'Доска маркерная'шт*
442	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель 75 дюймов'штук*
443	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
444	СТПрайс(=14)'13'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГВ DDR4 3200,512 ГВ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
445	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
446	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*
447	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
448	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
449	521-305-0112'1''Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой (Competition fields FIRST Lego League Challenge). 'комплект*
450	521-305-0113'7''Набор робототехнический программируемый, содержащий микропроцессор, мотор, датчики, конструкционные элементы, методические материалы. (FIRST Lego League championship Class Pack Explore League)'набор*
451	СТКП (=14)'1'4500.0,965'Плакат настенный "Правила техники безопасности при работе за компьютером"'штук*
452	П2=Лаборантская кабинета информатики, Кабинет для проведения уроков цифровой грамотности, информатик (2 кабинет) *
453	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
454	522-101-1224002'2''Кресло, модель "ФВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
455	522-101-1233004'4''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм. 'шт.*
456	П2=Кабинет информатики (IT-класс) (1 кабинет) *
457	СТКП (=14)'1'29899.0,965'Доска маркерная 900х1200 мм'штук*
458	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
459	522-101-1224002'13''Кресло, модель "ФВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
460	522-101-1201006'12''Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок, закрытый с трех сторон, спереди оргстекло, размер 900х600х750мм'шт.*
461	522-101-1233004'1''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм. 'шт.*
462	П2 Технические средства обучения*
463	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
464	СТПрайс(=14)'13'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГВ DDR4 3200,512 ГВ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
465	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
466	521-101-0401025'1''Источник бесперебойного питания UPS SVC V1200-L-LCD,1200VA,720W,2х12V/7 Ah, AVR 145-290V, 3 розет. 'шт.*
467	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*
468	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
469	П2 Стенды и плакаты*
470	СТКП (=14)'1'11607,14.0,965'Таблица Правила техники безопасности в кабинете информатики'штук*
471	П2=Дополнительные принадлежности*
472	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
473	П2=STEM-лаборатория(1 кабинет) *
474	521-301-2901033'1''Верстак бестумбовый со столешницей из деревянного бруса (CraftLab). Размер 2500х1200х1050'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
475	522-101-1224002'13''Кресло, модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
476	521-301-1805006'1''Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас, размер 1800x750x900'шт.*
477	СТПрайс(=14)'2'133928,57.0,965'Стол лабораторный островной на 4 места'шт*
478	СТПрайс(=14)'1'526785,71.0,965'Стол модульный на 12 учеников'шт*
479	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
480	522-101-1221013'8''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380x375 мм и спинки 440x260 мм)'шт.*
481	СТПрайс(=14)'1'83928,57.0,965'Тумба для 3D-принтера (CraftLab), Размеры 550x600x1300 мм на колесах с функцией блокировки'шт*
482	522-101-1237003'2''Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442x534x628мм'шт.*
483	СТПрайс(=14)'1'32142,86.0,965'Флипчарт на мобильный подставке'шт*
484	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм/800x450x2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
485	СТКП(=14)'1'145982,14.0,965'Шкаф с лотками 1500x800x450'штук*
486	П2 Технические средства обучения*
487	СТКП(=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
488	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 Гб SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
489	СТКП(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'штук*
490	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. 31ф, 220В, 0,51 кВт'шт*
491	СТПрайс(=14)'4'400000.0,965'Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD, Microsoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик'шт*
492	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
493	П2 Сектор математических исследований*
494	СТКП(=14)'8'5223,21.0,965'Геооборд'штук*
495	СТКП(=14)'2'4870.0,965'Конструктор плоских фигур'штук*
496	521-301-0301'4''Пластиковая модель штангенциркуля'шт.*
497	521-301-0302'1''Набор для изучения вероятности'комплект*
498	П2 Сектор естественно-научных экспериментов*
499	521-301-0503001'4''Весы электронные до 200гр (0,1г)'шт.*
500	СТКП(=14)'1'111214,28.0,965'Мини-лаборатория по гидропонике'штук*
501	521-301-1711'1''Микроскоп цифровой портативный USB'шт.*
502	521-301-2959'4''Мультиметр цифровой'шт.*
503	521-301-1607001'8''Набор для исследований по естественным наукам типа NaturePro Research Kit'набор*
504	522-101-0808002'1''Штатив физический универсальный'шт.*
505	522-101-0808001'4''Штатив лабораторный комбинированный'шт.*
506	СТКП(=14)'1'308035,71.0,965'Цифровая лаборатория по естественным наукам с методическими материалами'комплект*
507	П2 Сектор инженерных проектов и технологий*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
508	СТКП (=14)'1'981600.0,965'Принтер 3D,Область печати: не менее 180 мм х 180 мм х 190 мм.Скорость печати: не менее 140 мм/с (может изменяться в зависимости от настроек).Для безопасности использования 3D принтер должен иметь закрытую конструкцию,корпус принтера должен быть прозрачным с 2-х сторон для удобного наблюдения за процессом печати,в корпусе принтера должно быть предусмотрено не менее два отверстия предназначенное для удобного размещения сразу не менее двух катушек с пластиком,диаметр нити расходного материала не менее 1.75мм,диапазон температуры нагрева экструдера должна быть чем от 20 до 220 °С.В комплекте пластик PLA 1,75 миллиметр,8 килограмм,должен быть полностью совместимым с 3Д принтером.Гарантия 3 года.'штук*
509	521-301-2967001'1''Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ для дизайна и технологий типа TechGenius Pro 370891'шт.*
510	521-305-0132001'2''Набор образовательный на базе Ардуино с научными датчиками типа Uscience Kit'набор*
511	521-305-0123'1''Набор робототехнический для симуляции промышленных процессов (SimuBot)'набор*
512	521-305-0124001'2''Набор образовательный для изучения RaspberryPi и Интернет вещей типа PiConnect Edu Kit'набор*
513	521-305-0125001'1''Набор для изучения нейротехнологий типа MindLab Kit'набор*
514	521-305-0126001'1''Набор для исследований альтернативной энергетики с методическими материалами типа GreenLab Research Kit'набор*
515	СТКП (=14)'4'286607,14.0,965'Очки виртуальной реальности'штук*
516	П2=Дополнительные принадлежности*
517	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
518	П2=Кабинет робототехники (1 кабинет) *
519	СТКП (=14)'1'29899.0,965'Доска маркерная настенная.Доска маркерная размером 900х1200 мм'штук*
520	522-101-1224002'11''Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
521	521-305-0138001'1''Стол для полей (2430мм х1200мм) с бортиками и 4 выкатными тумбочками (CraftLab)'шт.*
522	522-101-1209008'6''Стол ученический одноместный для групповых работ.Столешница 690х590мм,ЛДСП 22мм.Каркас - цельносварная металлическая труба диаметром 50х25х1,5мм,труба усилитель 25х20х1мм.'шт.*
523	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
524	522-101-1211005'6''Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами и коробом для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм, бортиками. Каркас металлический, размер 1200х600х750 мм'шт.*
525	522-101-1221013'12''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
526	СТКП (=14)'2'83928,57.0,965'Тумба для 3D-принтера'штук*
527	СТКП (=14)'1'145982,14.0,965'Шкаф с лотками'штук*
528	522-101-1233004'1''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
529	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
530	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт.*
531	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
532	СТПрайс(=14)'6'400000.0,965'Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик'шт*
533	522-101-0245004'6''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
534	П2 Пособия,стенды и таблицы*
535	СТКП (=14)'1'11607,14.0,965'Таблица Робототехника'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
536	521-305-0114'1''Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой и подготовки к международным соревнованиям среди старших классов (Competition fields FIRST Tech Challenge Championship) .'комплект*
537	СТКП (=14)'1'11607,14.0,965'Таблица Правила техники безопасности в кабинете информатики'штук*
538	П2 3D-моделирование*
539	СТКП (=14)'2'981600.0,965'Принтер 3D,Область печати: не менее 180 мм х 180 мм х 190 мм.Скорость печати: не менее 140 мм/с (может изменяться в зависимости от настроек).Для безопасности использования 3D принтер должен иметь закрытую конструкцию,корпус принтера должен быть прозрачным с 2-х сторон для удобного наблюдения за процессом печати,в корпусе принтера должно быть предусмотрено не менее два отверстия предназначенное для удобного размещения сразу не менее двух катушек с пластиком,диаметр нити расходного материала не менее 1.75мм,диапазон температуры нагрева экструдера должна быть чем от 20 до 220 °С.В комплекте пластик PLA 1,75 миллиметр,8 килограмм,должен быть полностью совместимым с 3Д принтером.Гарантия 3 года.'штук*
540	П2 Робототехнические наборы*
541	521-305-0115001'6''Набор робототехнический со средой программирования в виде программных блоков,содержащий микроконтроллер с экраном,моторы,датчики,конструкционные элементы,методические материалы типа FIRST Lego League Championship class pack for Challenge League'набор*
542	521-305-0133'12''Набор для изучения Ардуино Arduino UScience Pro Kit'набор*
543	521-305-0124001'3''Набор образовательный для изучения RaspberryPi и Интернет вещей типа PiConnect Edu Kit'набор*
544	521-305-0116001'1''Набор для подготовки к соревнованиям по робототехнике типа лиги Game Elements FIRST Tech Challenge Championship'набор*
545	521-305-0117'6''Набор робототехники для изучения основ Искусственного интеллекта,компьютерного зрения и технологии беспилотных автомобилей на языке программирования Python.(FIRST Tech Challenge Championship with the Control Communication set and Electronics Modules and Sensors Set)'набор*
546	521-305-0128001'1''Набор образовательный с квадрокоптером типа CodyFly Edu Kit'набор*
547	СТКП (=14)'1'590480.0,965'Робот антропоморфный'набор*
548	СТКП (=14)'1'41785,71.0,965'Тренировочный набор для изучения программирования микроконтроллеров и датчиков'набор*
549	СТКП (=14)'6'380000.0,965'Программируемый дрон WADE'набор*
550	П2 Дополнительные принадлежности*
551	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
552	П2=Кабинет "Визуальное искусство" и "Графика и проектирования" (совмещенный кабинет) (1 кабинет) *
553	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
554	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
555	СТКП (=14)'1'139546,43.0,965'Стол демонстрационный'штук*
556	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ФВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
557	522-101-1209014'25''Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 700х500мм'шт.*
558	522-101-1242002'1''Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм.С открытыми наклонными полками для книг.ЛДСП 16мм.'шт.*
559	522-101-1221013'25''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
560	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
561	П2 Технические средства обучения*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
562	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГВ DDR4 3200,512 ГВ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
563	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
564	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
565	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
566	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
567	П2 Пособия,инструменты и принадлежности*
568	СТКП (=14)'1'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'комплект*
569	522-101-0316001'12''Мольберт низкий складной 600х1000'шт.*
570	521-301-2704'25''Мольберт в комплекте с доской и чехлом'шт.*
571	СТКП (=14)'3'21875.0,965'Стол для натюрмортов складной'штук*
572	СТКП (=14)'5'25714.0,965'Стойка для экспозиций'штук*
573	СТКП (=14)'15'1300.0,965'Холст для рисования на подрамнике'штук*
574	СТКП (=14)'1'19160.0,965'Гербарий'штук*
575	СТКП (=14)'1'30000.0,965'Набор муляжей фруктов и овощей не менее 20 штук'штук*
576	СТКП (=14)'4'22350.0,965'Ящик этюдный'штук*
577	П2 Дополнительные принадлежности*
578	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
579	П2 Мебель*
580	521-301-1802'4''Тележка пластиковая с 4 лотками'шт.*
581	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/ 800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
582	СТКП (=14)'2'22321,43.0,965'Решетка настенная реечная для экспозиций'штук*
583	П2 Технические средства обучения*
584	СТПрайс(=14)'25'400000.0,965'Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик'комплект*
585	521-101-0410025'1''Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков'шт.*
586	П2 Инструменты и принадлежности*
587	СТПрайс(=14)'10'12500.0,965'Ящик для чертежных работ'шт*
588	СТПрайс(=14)'4'22321,43.0,965'Светодиодная осветительная панель со стойкой'комплект*
589	СТПрайс(=14)'8'2320.0,965'Коробка для хранения наглядных пособий с крышкой'шт*
590	СТКП (=14)'1'5350.0,965'Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов'набор*
591	СТКП (=14)'4'45000.0,965'Демонстрационные наборы для развития пространственного мышления в составе: гипсовые,пластмассовые,геометрические тела (куб,сфера,цилиндр,конус),керамические изделия разнообразных форм,детализированные трехмерные модели'набор*
592	521-301-2954'25''Штангенциркуль'шт.*
593	П2=Мастерская по разделу "Культура дома" и "Гончарная студия" (совмещенный кабинет) (1 кабинет)*
594	521-301-2901035'6''Верстак универсальный ученический с защитным экраном и полкой,столешница ДСП 32 мм,облицованная металлическим листом,каркас из стального профиля,размер 1000х500х860мм'шт.*
595	521-301-2901032'6''Верстак слесарный с подвесной тумбой металлический (CraftLab).Размер 1000х860х685'шт.*
596	СТКП (=14)'1'29899.0,965'Доска маркерная или меловая настенная.Доска маркерная размером 900х1200 мм'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
597	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
598	СТПрайс(=14)'1'50732,14.0,965'Подставка под деревообрабатывающий станок'шт*
599	СТПрайс(=14)'2'46331,25.0,965'Подставка под мини-станки 1200х600 Н-1200'шт*
600	521-301-2904001'1''Подставка под сверлильный станок 600х500х800мм'шт.*
601	СТПрайс(=14)'1'56428,57.0,965'Подставка под токарный станок 1100х550 h-600'шт*
602	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
603	521-208-0102001'12''Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)'шт.*
604	СТПрайс(=14)'1'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800х500х2000 мм'шт*
605	СТПрайс(=14)'2'133928,57.0,965'Шкаф закрытый. Размеры не менее 800х450х2000 мм'шт*
606	522-101-1231005'1''Шкаф инструментальный 1000х500х2000 мм.ЛДСП 16мм.Полки закрытые'шт.*
607	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
608	СТПрайс(=14)'6'35986.0,965'Экран защитный для слесарного верстака'шт*
609	П2 Технические средства обучения*
610	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановка системы управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
611	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
612	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
613	СТКП(=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
614	СТПрайс(=14)'1'400000.0,965'Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик'комплект*
615	522-101-0245004'5''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
616	П2 Станки и оборудование*
617	СТКП(=14)'1'20535,71.0,965'Гравер электрический с набором мини-насадок'штук*
618	СТКП(=14)'1'13490.0,965'Дрель электрическая'штук*
619	521-301-2911'1''Дрель-шуруповерт аккумуляторная'шт.*
620	521-301-2910'1''Лобзик электрический'шт.*
621	521-301-2969001'1''Пила торцовочная электрическая типа Umachine 447591.Мощность 1,4 Квт, диаметр 30 мм, макс.глубина пропила под углом 90° 70мм'шт.*
622	СТКП(=14)'1'40000.0,965'Пила циркулярная мини'штук*
623	СТКП(=14)'1'40370.0,965'Реноватор'штук*
624	СТКП(=14)'1'53800.0,965'Рубанок электрический'штук*
625	521-301-2968001'1''Станок правировальный лазерный в комплекте с чиллером и стабилизатором типа LaserPro 958452'шт.*
626	521-301-2907002'1''Станок деревообрабатывающий комбинированный типа WoodMaster Combo 145182'шт.*
627	521-305-0101011'1''3D Принтер Flashforge Adventurer 3,филамент, количество экструдеров 1, максимальная температура экструдера 240 °С (464 °F), скорость печати 30-100 мм/с, диаметр нити 1,75 мм (0,069 дюйма), объем печати 150х150х150 мм (5,9х5,9х5,9 дюйма), толщина слоя 0,1 мм-0,4 мм, точность печати =0,2 мм'шт.*
628	521-301-2903'1''Станок сверлильный по металлу'шт.*
629	521-301-2905002'1''Станок токарный по металлу типа MetalCraft Pro 591488'шт.*
630	СТКП(=14)'1'11142,86.0,965'Фен технический'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
631	521-301-2912'1''Машина угловая шлифовальная'шт.*
632	521-301-2909'1''Электроточило с подставкой'шт.*
633	521-301-2966001'1''Пылесос промышленный UniVac Pro'шт.*
634	П2 Принадлежности для проектной деятельности*
635	СТКП (=14)'1'14852.0,965'Краскопульт'штук*
636	521-301-2959'6''Мультиметр цифровой'шт.*
637	521-301-2914'12''Прибор для выжигания'шт.*
638	СТКП (=14)'1'5350.0,965'Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов'набор*
639	П2 Инструменты*
640	СТКП (=14)'1'13400.0,965'Аппарат для сварки пластиковых труб'штук*
641	СТКП (=14)'6'1923,21.0,965'Долото-стамеска 8 миллиметр'штук*
642	СТКП (=14)'6'2130,36.0,965'Долото-стамеска 16 миллиметр'штук*
643	СТКП (=14)'6'2670.0,965'Зажим ручной'штук*
644	СТКП (=14)'6'1600.0,965'Зубило'штук*
645	СТКП (=14)'6'3180.0,965'Заклепочник TOLSEN 250мм 43001'штук*
646	СТКП (=14)'6'803,57.0,965'Кернер'штук*
647	СТКП (=14)'6'2100.0,965'Киянка резиновая'штук*
648	СТКП (=14)'6'3813,39.0,965'Клеши'штук*
649	СТКП (=14)'3'5035,71.0,965'Ключ трубный рычажный'штук*
650	СТКП (=14)'12'2300.0,965'Кусачки боковые'штук*
651	521-402-0102001'12''Лента измерительная,1000 мм'шт.*
652	СТКП (=14)'12'2240.0,965'Молоток слесарный 200 грамм'штук*
653	СТКП (=14)'3'1892,86.0,965'Молоток слесарный 400 грамм'штук*
654	СТКП (=14)'1'8097,32.0,965'Набор ключей рожковых 6-24 миллиметр 8 штук'штук*
655	СТКП (=14)'3'18990.0,965'Набор метчиков и плашек МЗ-М10'штук*
656	СТКП (=14)'6'2305,36.0,965'Набор надфилей алмазных 10 штук'штук*
657	СТКП (=14)'3'892,86.0,965'Пинцет'штук*
658	СТКП (=14)'12'1910,71.0,965'Напильник квадратный'штук*
659	СТКП (=14)'12'1454,46.0,965'Напильник круглый'штук*
660	СТКП (=14)'12'2010.0,965'Напильник плоский'штук*
661	СТКП (=14)'12'1276,79.0,965'Напильник трехгранный'штук*
662	СТКП (=14)'6'3107,14.0,965'Ножницы по металлу 250 миллиметр'штук*
663	СТКП (=14)'12'2250.0,965'Ножовка по дереву 400 миллиметр'штук*
664	СТКП (=14)'12'2321,43.0,965'Ножовка по металлу 300 миллиметр'штук*
665	СТКП (=14)'12'696,43.0,965'Отвертка крестообразная'штук*
666	СТКП (=14)'12'696,43.0,965'Отвертка плоская'штук*
667	СТКП (=14)'2'2571,43.0,965'Отвертки в наборе для точечных работ'набор*
668	СТКП (=14)'12'1901,79.0,965'Плоскогубцы'штук*
669	СТКП (=14)'6'4553,57.0,965'Рубанок одинарник металлический'штук*
670	СТКП (=14)'1'1017,86.0,965'Рулетка 5 метров'штук*
671	СТКП (=14)'4'4100.0,965'Стусло пластиковое с пилой'штук*
672	СТКП (=14)'6'18360.0,965'Тиски слесарные поворотные 125 миллиметр'штук*
673	СТКП (=14)'1'2250.0,965'Тиски трубные 10-89 миллиметр'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
674	СТКП (=14)'12'1616,07.0,965'Тонкогубцы 160 миллиметр'штук*
675	СТКП (=14)'1'1908,93.0,965'Трос для прочистки труб'штук*
676	СТКП (=14)'1'2490.0,965'Трубогиб для труб из металлопластики и мягких металлов'штук*
677	СТКП (=14)'1'2490.0,965'Труборез для металлопластиковых труб'штук*
678	СТКП (=14)'6'970.0,965'Угольник 300 миллиметр металлический'штук*
679	521-301-2954'6''Штангенциркуль'шт.*
680	СТКП (=14)'12'660.0,965'Щетка сметка'штук*
681	СТКП (=14)'12'4687,5.0,965'Ящик для хранения инструментов'штук*
682	П2 Прочее оборудование*
683	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
684	СТКП (=14)'12'257,14.0,965'Плечики одежные'штук*
685	П2 Средства защиты*
686	СТКП (=14)'1'145000.0,965'Комплект средств для индивидуальной защиты'штук*
687	П2 Настенные стенды, оформление*
688	СТКП (=14)'1'7000.0,965'Таблица Правила техники безопасности при обработке древесины и металла'штук*
689	П2=Мастерская по разделу «Культура питания» (1 кабинет)*
690	СТКП (=14)'1'53571,43.0,965'Кухонная панель настенная'штук*
691	СТПрайс(=14)'1'223214,29.0,965'Кухонный гарнитур с мойкой и смесителем'шт*
692	СТПрайс(=14)'4'77232,14.0,965'Стол кухонный рабочий с пластиковым покрытием на 6 человек'шт*
693	521-208-0102001'12''Табурет винтовой ТВ 2021-1 320x460/600 (с колесами)'шт.*
694	СТКП (=14)'1'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800x450x2000 мм'штук*
695	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
696	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
697	П2 Технологическое оборудование и бытовая техника*
698	522-103-0702'1''Весы электронные порционные CAS SW-I-5 (260x287x137 мм,платформа 239x190 мм,до 5 кг)'шт.*
699	521-301-3016011'1''Вытяжка над плитой DAUSCHER DCH-1560BL,производительностью 500 м ³ /ч'шт.*
700	521-301-3012'1''Кухонный комбайн'шт.*
701	521-301-3013'1''Миксер'шт.*
702	СТПрайс(=14)'1'39980.0,965'Мультипекарь Э 1ф 1.0 кВт'шт*
703	521-301-3009001'1''Микроволновая печь Atlantic AMWO-W.Мощность 700Вт,внутренний объем 20л,тип управления механическое'шт.*
704	521-301-3015003'1''Электрическая плита GORENJE GE5A21WH,материал рабочей поверхности эмалированная сталь,тип управления механическое,4 электрических конфорок,объем духовки 68 л,тип духовки электрическая'шт.*
705	521-301-3017007'1''Холодильник однокамерный Вирюса 90.Общий объем 94л.Класс энергопотребления А+'шт.*
706	521-301-3010'2''Чайник электрический'шт.*
707	П2 Кухонный инвентарь*
708	СТКП (=14)'1'115900.0,965'Набор столовых приборов и сервиз'штук*
709	СТКП (=14)'1'189850.0,965'Набор кухонных принадлежностей'штук*
710	П2Прочее оборудование*
711	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
712	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска маркерная настенная.Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000x3000мм,мел+маркер.'шт*
713	СТКП (=14)'12'257,14.0,965'Плечики одежные'штук*
714	522-101-0245004'4''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
715	П2Настенные стенды*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
716	СТКП (=14)'1'1500.0,965'Таблица Правила техники безопасности в мастерской "Культура питания"'штук*
717	П2=Мастерская по разделу «Дизайн и технология» (1 кабинет)*
718	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска маркерная настенная.Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер.'шт*
719	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
720	521-301-3102'1''Стол для раскроя ткани.Столешница 32мм, опоры ЛДСП 16мм.Размеры 1000х800мм.'шт.*
721	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
722	СТКП (=14)'12'40178,57.0,965'Столы под швейную машинку'штук*
723	521-208-0102001'13''Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)'шт.*
724	521-301-1802'2''Тележка пластиковая с 4 лотками'шт.*
725	522-101-1237002'2''Тумба под телевизор 640х450х600 мм.ЛДСП 16мм'шт.*
726	СТКП (=14)'1'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800х450х2000 мм'штук*
727	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
728	П2 Техника и оборудование*
729	521-301-3106'1''Манекен мужской'шт.*
730	521-301-3112001'1''Машина вышивальная JANOME Memory Craft 550E, количество вышивальных дизайнов - 180, потребляемая мощность 55 Вт, максимальная скорость шитья 860 ст/мин'шт.*
731	521-301-3113015'12''Машина швейная компьютеризированная (UniCraft RC 4300), размер 510мм х380мм х380мм'шт.*
732	521-301-3113016'1''Машина швейная электрическая (UniCraft SK-95), размер 580мм х 250мм х 540мм'шт.*
733	521-301-3103009'2''Оверлок (UniCraft RK-95), размер 470мм х 330мм х 490мм'шт.*
734	521-301-3109001'2''Станок ткацкий ручной (UniCraft RT -95), размер 385мм х270мм х320мм'шт.*
735	522-101-1304'2''Утюг'шт.*
736	П2 Инструменты и принадлежности*
737	СТКП (=14)'1'600000.0,965'Комплект портновских принадлежностей'штук*
738	СТКП (=14)'1'5350.0,965'Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов'набор*
739	П2 Прочее оборудование*
740	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
741	СТКП (=14)'1'31250.0,965'Зеркало в багетной раме'штук*
742	521-301-3119001'1''Кабина примерочная со шторкой, ЛДСП 16 мм, размеры 1500х1500х1800мм'шт.*
743	СТКП (=14)'4'759,82.0,965'Коробка с крышкой картонная'штук*
744	СТКП (=14)'12'257,14.0,965'Плечики одежные'штук*
745	522-101-0245004'4''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
746	П2 Настенные стенды*
747	СТКП (=14)'1'8300.0,965'Таблица Правила техники безопасности при обработке текстильных материалов"'штук*
748	П2=Кабинет физики с лаборантской (1 кабинет)*
749	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))'шт*
750	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
751	522-101-1215004'1''Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенными тумбами и двумя розетками.Столешница из химического стойкого пластика 16мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900мм.'шт.*
752	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
753	522-101-1211003'13''Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм. 'шт.*
754	522-101-1221013'26''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм) 'шт.*
755	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм. 'шт.*
756	СТКП (=14)'2'892,86.0,965'Корзина для мусора'штук*
757	П2=Мебель для лаборантской*
758	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
759	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
760	СТКП (=14)'1'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800х450х2000 мм'штук*
761	СТКП (=14)'2'133928,57.0,965'Шкаф закрытый. Размеры не менее 800х450х2000мм'штук*
762	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм. 'шт.*
763	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель 75 дюймов'штук*
764	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16GB DDR4 3200, 512 GB SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте) 'шт*
765	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт.*
766	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. 31ф, 220В, 0,51 кВт'шт*
767	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
768	П2 Цифровая лаборатория по физике*
769	521-301-0401002'3''Датчик гальванометрический беспроводной (напряжение и ток) DataHarvest 1131. Диапазоны измерения =100 мА, =5 В. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. 'шт.*
770	521-301-0409002'3''Датчик движения беспроводной DataHarvest 1190. Диапазоны измерения: от 0,15 м до 6 м, от 0 до 50 000 мкс, от -10 до 70 °С. Точность: =2 мм, =2 °С. Разрешение: 0,001 м, 1 мкс, 0,1 °С. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. 'шт.*
771	521-301-0416001'3''Датчик силы и ускорения беспроводной DataHarvest 1120. Угловое положение 360 ° 0,1 °. Угловая скорость =6 об/с 0,001 об/с. Угловая скорость =40 рад/с 0,001 рад/с. USB-соединение и зарядный кабель. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. 'шт.*
772	521-301-0413001'3''Датчик звука беспроводной DataHarvest 1145. Уровень звука в 2 диапазонах: (1) от 40 до 110 дБА и (2) от 40 до 110 дБА. Форма звуковой волны в 2 диапазонах: (1) =25 мВ, (2) =100 мВ. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. 'шт.*
773	521-301-0408002'3''Датчик магнитного поля DataHarvest 1140 беспроводной. Диапазоны измерения =5 мТл и =130 мТл. 3 канала для измерения магнитного поля в направлениях X, Y и Z. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. 'шт.*
774	521-301-0415001'3''Датчик света и цвета беспроводной DataHarvest 1160. Окружающий свет: 30 000 люкс и 200 000 люкс. Прямой свет: 4К люкс и 16К люкс медленный. 1К, 10К и 100К люкс быстро. USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. 'шт.*
775	521-301-0411002'3''Датчик фотозатвор беспроводной DataHarvest 1200. Точность 1 мкс. Длина волны 940нм. Разделение ворот 0,025 м. Чувствительность приемника (RX): - 90 дБм. USB соединительный провод, соединительный кабель, монтажный стержень. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке. 'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
776	521-301-1706002'3''Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101.Диапазоны измерения от -40°С до 125°С.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных EasySense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
777	521-301-0412001'1''Динамическая система для работы с беспроводными датчиками DataHarvest 1500PK.Кривая ЭКГ,от 200 до 4000 мкВ.Разрешение =1 мкВ.Самая высокая скорость регистрации 500 мкс (2 кГц)'комплект*
778	П2 Демонстрационные наборы,приборы и принадлежности*
779	522-101-0801001'1''Барометр-анероид.Диапазон: 720-780мм.рт.ст.,96000-104000Па,цена деления 1мм.рт.ст.,100Па'шт.*
780	521-301-0503001'1''Весы электронные до 200гр (0,1г)'шт.*
781	521-301-0545002'1''Вольтметр аналоговый лабораторный.Диапазон измерения: 3 В и 15 В'шт.*
782	521-301-0516'1''Генератор Вимшурста'шт.*
783	521-301-0506'1''Гигрометр 0-25 градусов'шт.*
784	521-301-0508001'1''Динамометр демонстрационный'шт.*
785	521-301-0509'13''Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)'шт.*
786	СТКП (=14)'13'100087,5.0,965'Источник питания переменного и постоянного тока'штук*
787	521-301-0510'1''Камертоны на резонансных ящиках (пара)'шт.*
788	521-301-0575002'1''Катушка Томсона'шт.*
789	СТКП (=14)'1'2260.0,965'Комплект блоков демонстрационных (при отсутствии в наборе Механика)'комплект*
790	СТКП (=14)'1'7452.0,965'Магазин сопротивлений демонстрационный'штук*
791	521-301-0513'1''Магнит демонстрационный U-образный'шт.*
792	521-301-0514'1''Магнит демонстрационный полосовой'шт.*
793	521-301-0515001'1''Прибор с манометром для исследования газовых законов типа Experia PHE-014'набор*
794	СТКП (=14)'1'6000.0,965'Электростатический маятник'пара*
795	521-301-0564001'1''Микроамперметр для измерения переменного тока'шт.*
796	521-301-0565001'1''Миллиамперметр для измерения переменного тока'шт.*
797	СТКП (=14)'1'32500.0,965'Модель кристаллической решетки'штук*
798	СТКП (=14)'1'147000.0,965'Набор демонстрационный для изучения атмосферного давления'штук*
799	СТКП (=14)'1'140000.0,965'Набор демонстрационный для изучения механики'набор*
800	СТКП (=14)'1'150000.0,965'Набор демонстрационный для изучения оптики'набор*
801	СТКП (=14)'1'125902,67.0,965'Набор демонстрационный для изучения электростатики'набор*
802	521-301-0521002'1''Набор из 5 шаров маятников со штативом'набор*
803	СТКП (=14)'1'41730.0,965'Набор инструментов для кабинета физики'набор*
804	СТКП (=14)'1'4580.0,965'Набор капилляров'набор*
805	СТКП (=14)'1'87500.0,965'Набор лабораторной посуды и принадлежностей для кабинета физики'набор*
806	521-301-4105002'1''Экспериментальный набор в чемодане для школьных опытов по нанотехнологиям типа Wards Science 47052'набор*
807	СТКП (=14)'1'5350.0,965'Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов'набор*
808	522-101-0812001'1''Насос воздушный ручной'шт.*
809	522-101-0814001'1''Пистолет баллистический'шт.*
810	521-301-2959'1''Мультиметр цифровой'шт.*
811	521-301-2123'1''Плитка электрическая лабораторная'шт.*
812	СТКП (=14)'1'4590.0,965'Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины сечения и материала'штук*
813	521-301-0515001'1''Прибор с манометром для исследования газовых законов типа Experia PHE-014'набор*
814	521-301-0532001'1''Реостат ползунковый'шт.*
815	СТКП (=14)'1'3014.0,965'Сосуды сообщающиеся'набор*
816	СТКП (=14)'1'8366.0,965'Шар Паскаля'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
817	СТКП (=14)'1'6000.0,965'Шар с кольцом'штук*
818	522-101-0808002'1''Штатив физический универсальный'шт.*
819	П2 Приборы и принадлежности лабораторные*
820	521-301-0544002'13''Амперметр аналоговый лабораторный.Диапазон измерения: 0.6 А и 3 А'шт.*
821	521-301-0503001'13''Весы электронные до 200гр (0,1г)'шт.*
822	521-301-0545002'13''Вольтметр аналоговый лабораторный.Диапазон измерения: 3 В и 15 В'шт.*
823	521-301-0546001'13''Выключатель однополюсный двунаправленный'шт.*
824	521-301-0547'13''Динамометр лабораторный 2,5 ньютон'шт.*
825	СТКП (=14)'13'4223,21.0,965'Железный порошок в капсулах'набор*
826	521-301-0571001'13''Желоб Галилея'шт.*
827	521-301-0573001'13''Калориметр.Вместимость внутреннего сосуда не менее 250 мл'шт.*
828	521-301-0575002'13''Катушка Томсона'шт.*
829	521-301-0550001'13''Комплект блоков лабораторных'комплект*
830	521-301-0551'13''Комплект соединительных проводов'комплект*
831	521-301-0552'13''Держатель миниатюрный ламповый'шт.*
832	521-301-0553'13''Линза на подставке'шт.*
833	521-301-0554'13''Магнит дугообразный'шт.*
834	521-301-0555'13''Магнит полосовой'шт.*
835	СТКП (=14)'13'13800.0,965'Маятник математический'штук*
836	521-301-0556001'13''Модель электродвигателя (разборная) лабораторная'шт.*
837	521-301-0557001'13''Набор грузов по механике (10x100гр)'набор*
838	СТКП (=14)'13'12000.0,965'Набор дифракционных решеток'набор*
839	521-301-0558'13''Набор калориметрических тел'набор*
840	СТКП (=14)'13'20000.0,965'Набор по электролизу лабораторный'набор*
841	521-301-0501'13''Набор пружин с различной жесткостью'набор*
842	СТКП (=14)'13'7800.0,965'Набор тел равного объема'набор*
843	СТКП (=14)'13'32936,60.0,965'Плата для сборки электрических цепей'штук*
844	СТКП (=14)'13'41556,25.0,965'Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток'штук*
845	521-301-2123'13''Плитка электрическая лабораторная'шт.*
846	521-301-0532001'1''Реостат ползунковый'шт.*
847	521-301-0572'13''Рычаг-линейка'шт.*
848	522-101-0804'13''Стрелки магнитные на штативах'комплект*
849	521-301-0561001'13''Трибометр лабораторный'шт.*
850	522-101-0808001'13''Штатив лабораторный комбинированный'шт.*
851	521-301-0574'13''Электромагнит разборный с деталями'шт.*
852	П2 Пособия,стенды и таблицы*
853	СТКП (=14)'1'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'комплект*
854	СТКП (=14)'13'4000.0,965'Карта звездного неба подвижная'комплект*
855	П2=Дополнительные принадлежности*
856	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
857	П2=Совмещенный кабинет биотехнологии / нанотехнологии (1 кабинет)*
858	СТКП (=14)'26'400000.0,965'Ноутбук с запасной аккумуляторной батареей в комплекте: Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb'штук*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
859	521-101-0410025'1''Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков'шт.*
860	П2=Приборы и принадлежности для био- и нано-технологии*
861	СТКП (=14)'1'12000000.0,965'Наборы оборудования для проведения экспериментов в соответствии с пунктами 1494 -1561,1581-1589 Приказа МОН РК от 22.01.16г.№70'набор*
862	П2=Кабинет биологии с лаборантской (1 кабинет)*
863	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм, мел+маркер, В комплекте; губка, маркеры (4шт.), магниты (4 шт))'шт*
864	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
865	521-301-1805006'1''Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900'шт.*
866	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ФВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
867	522-101-1214003'13''Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.'шт.*
868	522-101-1221013'25''Стул ученический регулируемый по высоте, основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
869	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
870	П2=Мебель для лаборантской*
871	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
872	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
873	СТКП (=14)'1'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800х450х2000 мм'штук*
874	СТКП (=14)'2'133928,57.0,965'Шкаф закрытый. Размеры не менее 800х450х2000мм'штук*
875	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.'шт.*
876	П2 Технические средства обучения*
877	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
878	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 ГБ SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
879	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
880	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. Э1ф, 220В, 0,51 кВт'шт*
881	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
882	П2 Цифровая лаборатория по биологии*
883	521-301-1713001'3''Датчик измерений качества воды (pH) беспроводной DataHarvest 1110РК. Диапазон 1: pH, от 0,00 до 14,00 pH. Диапазон 2: =1000 мВ. Диапазон 3: Пользовательский pH, от 0,00 до 14,00 pH. Разрешение 0,01 pH/1 мВ. Беспроводной адаптер pH, pH-электрод, мини-USB-кабель. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.'шт.*
884	521-301-1704002'3''Датчик абсолютного давления газа беспроводной DataHarvest 1150. Диапазоны измерения 400 кПа. Самая высокая скорость регистрации 40 000 выборок в секунду (25 мкс). USB соединительный провод. 100 мм силиконовой трубки. 2 штыревых и 1 гнездовой коннектор Люэра. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.'шт.*
885	521-301-1709002'3''Датчик проводимости беспроводной DataHarvest 1112. Диапазоны проводимости: 100 000 мкс, разрешение 0,1 мкс. 20 000 мкс, разрешение 0,01 мкс. 1000 мкс, разрешение 0,001 мкс. Интеллектуальный беспроводной адаптер проводимости, электрод проводимости, USB соединительный провод. ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз., рус., англ. языке.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
886	521-301-1714001'3''Датчик пульса беспроводной DataHarvest 1156.Диапазоны измерения 0-200 ударов в минуту и =2000 мВ.Разрешение 1 удар в минуту и 1 мВ.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
887	521-301-1706002'3''Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101.Диапазоны измерения от -40°С до 125°С.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
888	521-301-1702001'3''Датчик уровня кислорода беспроводной DataHarvest 1170.Диапазоны измерения O2: от 0 до 100 %.Температура: от -40 до 85°С.Давление: от 30 до 110 кПа.Влажность: от 0 до 100 % относительной влажности.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
889	521-301-1703001'3''Датчик уровня углекислого газа беспроводной DataHarvest 1180.Диапазоны измерения от 0 до 100 000 частей на миллион.Диапазон температур -40-85 градусов.Диапазон давления 30-110кПа.Влажность 0-100.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
890	521-301-1708002'3''Датчик электрокардиограммы беспроводной DataHarvest 1158.Кривая ЭКГ,от 200 до 4000 мкВ.Разрешение =1 мкВ.USB соединительный провод,одноразовые кожные электроды в упаковке.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
891	521-301-1710002'3''Датчик колориметр беспроводной DataHarvest 1220.5 длин волн колориметра: 470 нм,520 нм,573 нм,625 нм,660 нм,850 нм ИК для мутности.Упаковка из 3 адаптеров.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
892	П2 Микропрепараты*
893	СТКП (=14)'13'35000.0,965'Набор микропрепаратов по анатомии'набор*
894	СТКП (=14)'13'35000.0,965'Набор микропрепаратов по ботанике'набор*
895	СТКП (=14)'13'35000.0,965'Набор микропрепаратов по зоологии'набор*
896	СТКП (=14)'13'35000.0,965'Набор микропрепаратов по общей биологии'набор*
897	СТКП (=14)'1'200000.0,965'Набор для приготовления микропрепаратов на класс'набор*
898	П2 Приборы оптические*
899	521-301-1550001'25''Лупа ручная d.60 мм'шт.*
900	521-301-1552001'13''Микроскоп ученический 640х'шт.*
901	521-301-1711'1''Микроскоп цифровой портативный USB'шт.*
902	П2 Принадлежности для опытов*
903	521-301-0503001'13''Весы электронные до 200гр (0,1г)'шт.*
904	521-301-2111002'1''Дистиллятор воды типа ScienceCube,MDS-102.Производительность: 1 л/ч.Водосборник: пластик,объем 3,6 л.Ёмкость: нержавеющая сталь.Потребляемая мощность: 750 Вт'шт.*
905	521-301-1608'1''Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии'набор*
906	521-301-1609'1''Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ'набор*
907	521-301-2123'1''Плитка электрическая лабораторная'шт.*
908	522-101-0808001'13''Штатив лабораторный комбинированный'шт.*
909	П2 Модели по анатомии*
910	СТКП (=14)'1'60000.0,965'Торс человека 85 сантиметр'штук*
911	СТКП (=14)'1'11607.0,965'Модель глаза увеличенная'штук*
912	СТКП (=14)'1'9600.0,965'Модель сердца демонстрационная'штук*
913	СТКП (=14)'1'5670.0,965'Модель почки в разрезе'штук*
914	СТКП (=14)'1'22500.0,965'Модель легких с альвеолой'штук*
915	СТКП (=14)'1'16071,43.0,965'Модель спинного мозга'штук*
916	СТКП (=14)'1'16964,29.0,965'Модель уха'штук*
917	СТКП (=14)'1'16071,43.0,965'Модель головного мозга'штук*
918	П2 Скелеты*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
919	521-301-1549'1''Скелет человека 170 см на роликовой подставке'шт.*
920	П2 Модели объемные по ботанике*
921	СТКП (=14)'1'10651,78.0,965'Модель продольного сечения корня'штук*
922	СТКП (=14)'1'16964,28.0,965'Модель структуры ДНК'штук*
923	СТКП (=14)'1'12964.0,965'Модель строения листа'штук*
924	СТКП (=14)'1'8800.0,965'Модель цветка универсальная'комплект*
925	П2 Гербарии и коллекции*
926	СТКП (=14)'1'28000.0,965'Комплект гербариев по биологии'комплект*
927	СТКП (=14)'1'185430.0,965'Комплект коллекций по биологии'комплект*
928	П2 Пособия,стенды и таблицы*
929	СТКП (=14)'1'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'штук*
930	П2=Дополнительные принадлежности*
931	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
932	СТКП (=14)'1'145000.0,965'Комплект средств индивидуальной защиты специальный набор (очки защитные открытого типа (25шт),перчатки защитные химически стойкие (25шт),фартук прорезиненный (6шт),халат (25шт)'штук*
933	П2=Кабинет химии с лаборантской (1 кабинет)*
934	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
935	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
936	521-301-1805006'1''Стол демонстрационный лабораторный с раковиной,смесителем и розетками.Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25мм,основание металлокаркас,размер 1800х750х900'шт.*
937	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ФВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
938	522-101-1214003'13''Стол ученический лабораторный с раковиной,розетками,двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций.Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм.Основание металлокаркас,размер стола 1200х600х750мм.'шт.*
939	522-101-1221013'25''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
940	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
941	П2=Мебель для лаборантской*
942	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
943	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
944	СТКП (=14)'1'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800х450х2000 мм'штук*
945	СТКП (=14)'2'133928,57.0,965'Шкаф закрытый.Размеры не менее 800х450х2000мм'штук*
946	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
947	521-301-1801006'1''Шкаф вытяжной демонстрационный с защитным экраном и раковиной,размер 1100х600х2400мм'шт.*
948	521-301-1803002'1''Шкаф для химических реактивов 900х420х1920'шт.*
949	П2 Технические средства обучения*
950	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель'штук*
951	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
952	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
953	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Элф,220В,0,51 кВт'шт.*
954	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
955	П2 Цифровая лаборатория по химии*
956	521-301-1713001'3''Датчик измерений качества воды (рН) беспроводной DataHarvest 1110PK.Диапазон 1: рН,от 0,00 до 14,00 рН.Диапазон 2: =1000 мВ.Диапазон 3: Пользовательский рН,от 0,00 до 14,00 рН.Разрешение 0,01 рН/1 мВ.Беспроводной адаптер рН,рН-электрод,мини-USB-кабель.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
957	521-301-1704002'3''Датчик абсолютного давления газа беспроводной DataHarvest 1150.Диапазоны измерения 400 кПа.Самая высокая скорость регистрации 40 000 выборок в секунду (25 мкс).USB соединительный провод.100 мм силиконовой трубки.2 штыревых и 1 гнездовой коннектор Люэра.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
958	521-301-0403001'3''Датчик напряжения беспроводной DataHarvest 1131.Диапазоны измерения =100 мА,=5 В.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
959	521-301-1709002'3''Датчик проводимости беспроводной DataHarvest 1112.Диапазоны проводимости: 100 000 мкс,разрешение 0,1 мкс.20 000 мкс,разрешение 0,01 мкс.1000 мкс,разрешение 0,001 мкс.Интеллектуальный беспроводной адаптер проводимости,электрод проводимости,USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
960	521-301-1706002'3''Датчик температуры быстродействующий беспроводной DataHarvest 1101.Диапазоны измерения от -40°С до 125°С.USB соединительный провод.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
961	521-301-1710002'3''Датчик колориметр беспроводной DataHarvest 1220.5 длин волн колориметра: 470 нм,520 нм,573 нм,625 нм,660 нм,850 нм ИК для мутности.Упаковка из 3 адаптеров.ПО сбора и обработки данных Easysense2 на трех языках: каз.,рус.,англ.языке.'шт.*
962	П2 Приборы и принадлежности для опытов*
963	522-101-0806'5''Баня комбинированная'шт.*
964	521-301-0503002'13''Весы лабораторные.Максимальный вес взвешивания 200г'шт.*
965	521-301-2111002'1''Дистиллятор воды типа ScienceCube,MDS-102.Производительность: 1 л/ч.Водосборник: пластик,объем 3,6 л.Ёмкость: нержавеющая сталь.Потребляемая мощность: 750 Вт'шт.*
966	521-301-2104'5''Колбонагреватель'шт.*
967	521-301-2105'1''Набор ареометров (19 шт)'комплект*
968	СТПрайс(=14)'1'14426,79.0,965'Модели атома для учащихся и учителя YIWU DONGQI'компл.*
969	521-301-2101001'1''Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ'набор*
970	521-301-2018001'1''Набор для экспериментов по электрохимии типа Cornelsen Experimenta 51901'набор*
971	521-301-2107'13''Прибор для сбора газов'шт.*
972	521-301-2109'13''Штатив лабораторный химический'шт.*
973	522-101-0808002'1''Штатив физический универсальный'шт.*
974	П2 Модели демонстрационные*
975	СТКП(=14)'1'32500.0,965'Набор моделей демонстрационных кристаллических решеток'набор*
976	521-301-1922'1''Набор моделей масштабных молекул'комплект*
977	521-301-1923001'14''Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащегося'набор*
978	521-301-1925001'1''Набор моделей образования р и s связей'набор*
979	521-301-1926001'1''Набор моделей р и d облаков и шаростержневых молекул'набор*
980	521-301-1927001'1''Набор моделей электронных облаков и химических связей'набор*
981	П2 Коллекции натуральные*
982	СТКП(=14)'3'7840.0,965'Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки"'набор*
983	521-301-2004001'3''Набор "Металлы",малый'комплект*
984	СТКП(=14)'1'19200.0,965'Коллекция "Минералы и горные породы"'набор*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
985	СТКП (=14)'3'10417,28.0,965'Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"'набор*
986	СТКП (=14)'3'10267,86.0,965'Коллекция "Сырье для топливной промышленности"'набор*
987	СТКП (=14)'3'10140,17.0,965'Коллекция "Сырье для химической промышленности"'набор*
988	СТКП (=14)'3'10140,17.0,965'Коллекция "Топливо"'набор*
989	СТКП (=14)'3'10267,85.0,965'Коллекция "Чугун и сталь"'набор*
990	СТКП (=14)'3'10267,86.0,965'Коллекция "Шкала твердости"'набор*
991	П2 Пособия,стенды и таблицы*
992	СТКП (=14)'1'70500.0,965'Комплект настенных стендов на пластиковой основе'набор*
993	П2=Дополнительные принадлежности*
994	СТКП (=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'набор*
995	СТКП (=14)'1'145000.0,965'Комплект средств индивидуальной защиты специальный набор (очки защитные открытого типа (25шт),перчатки защитные химически стойкие (25шт),фартук прорезиненный (6шт),халат (25шт)'набор*
996	П2=Кабинет руководителя организации образования (1 кабинет)*
997	СТКП (=14)'1'139375.0,965'Стол руководителя в комплекте'компл.*
998	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
999	522-101-1219001'3''Стул полумягкий'шт.*
1000	522-101-1233009'2''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1001	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 GB SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1002	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
1003	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1004	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1005	СТПрайс(=14)'1'158928,57.0,965'Сейф несгораемый'шт*
1006	П2=Приемная-кабинет делопроизводства (1 кабинет)*
1007	522-101-1206001'1''Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм'шт.*
1008	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
1009	522-101-1233009'2''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1010	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 GB SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1011	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
1012	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1013	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1014	П2=43.Методический кабинет/учительская (1 кабинет на 24 места)*
1015	522-101-1206001'24''Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм'шт.*
1016	522-101-1224002'24''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1017	522-101-1233009'2''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1018	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1019	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*
1020	СТКП(=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель 75 дюймов'штук*
1021	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска маркерная и меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
1022	СТКП(=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'штук*
1023	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1024	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1025	П2=Кабинет заместителя руководителя (1 кабинет)*
1026	522-101-1206001'2''Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм'шт.*
1027	522-101-1224002'3''Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
1028	522-101-1233009'1''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1029	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1030	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*
1031	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1032	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1033	П2=Бухгалтерия (можно применить в кабинетах отдела кадров,юриста,зав.хозяйством) (3 кабинет)*
1034	522-101-1206001'6''Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм'шт.*
1035	522-101-1224002'12''Кресло,модель "FB-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
1036	522-101-1233009'6''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1037	СТПрайс(=14)'3'158928,57.0,965'Сейф несгораемый'шт*
1038	СТПрайс(=14)'6'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1039	СТПрайс(=14)'3'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*
1040	522-101-0245004'6''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1041	П2=Кабинет преподавателей физической культуры (из расчета на 2-х преподавателей)*
1042	СТПрайс(=14)'2'30000.0,965'Доска маркерная двухсторонняя на мобильной стойке.Размер 1000х700 мм'шт*
1043	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
1044	522-101-1206001'2''Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1045	522-101-1219003'4''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
1046	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1047	П2 Технические средства обучения*
1048	СТПрайс(=14)'2'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1049	СТПрайс(=14)'2'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1050	СТПрайс(=14)'2'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
1051	СТПрайс(=14)'2'99900.0,965'Музыкальный центр с беспроводными технологиями'шт*
1052	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1053	П2 Прочее оборудование*
1054	СТПрайс(=14)'2'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'шт*
1055	СТПрайс(=14)'2'25400.0,965'Мультимидийные пособия по физической подготовке'шт*
1056	522-101-1033001'2''Рулетка измерительная 50 м'шт.*
1057	522-101-1008001'30''Свисток металлический'шт.*
1058	СТПрайс(=14)'20'5126,78.0,965'Секундомер цифровой'шт*
1059	522-101-1030001'6''Табло пластиковое перекидное TSC-2055'шт.*
1060	СТПрайс(=14)'2'312500.0,965'Табло электронное'шт*
1061	522-101-1029001'2''Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159'шт.*
1062	П2 Помещение для хранения инвентаря и оборудования*
1063	522-101-1036001'8''Корзина для мячей переносная.Размеры: 900х800х600мм'шт.*
1064	522-101-1037003'4''Насос для накачивания мячей типа TPU-4507'шт.*
1065	522-101-1035001'8''Стеллаж для мячей размерами 2000 х 1250 х 450 мм,6 полок TRA-2055'шт.*
1066	522-101-1034001'4''Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 х 1000 х 400 мм,6 полок TRA-2050'шт.*
1067	П2 Оборудование спортивного зала и секций*
1068	522-101-1061002'1''Бревно гимнастическое напольное 5м'шт.*
1069	522-101-1061002'1''Бревно гимнастическое напольное 5м'шт.*
1070	522-101-1054002'1''Брусья гимнастические мужские'шт.*
1071	522-101-1054003'1''Брусья гимнастические женские на растяжках'шт.*
1072	522-101-1005007'6''Канат для лазанья RA-1883 х/б 8м Ф 40 мм.Длина: 8 м,диаметр: 40 мм.Материал: хлопчатобумажная пряжа'шт.*
1073	522-101-1004001'2''Канат для перетягивания 10м Ф40мм'шт.*
1074	522-101-1038002'2''Козел гимнастический'шт.*
1075	522-101-1077001'2''Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924.Высота регулируемая.Корпус выполнен из дерева,обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи.Размер корпуса: длина - 1600мм,ширина - 350мм,высота - 280мм'шт.*
1076	522-101-1063003'30''Мат гимнастический RA-200.Размеры 2х1х0,1м.Материал кожзам'шт.*
1077	522-101-1039001'2''Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой'шт.*
1078	522-101-1039002'2''Мостик гимнастический приставной'шт.*
1079	522-101-1027001'30''Обруч алюминиевый'шт.*
1080	522-101-1011001'30''Палка гимнастическая.Материал пластик.Диаметр 25мм,длина 1000мм'шт.*
1081	522-101-1068001'2''Перекладина универсальная гимнастическая'шт.*
1082	522-101-1012001'30''Скакалка с деревянными ручками'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1083	522-101-1003007'10''Скамья гимнастическая 200х24х30см'шт.*
1084	522-101-1001008'12''Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9142.Размеры 2800х800мм'шт.*
1085	522-101-1013002'10''Флажок разноцветный'шт.*
1086	П2 Оборудование и инвентарь для занятий легкой атлетикой*
1087	522-101-1043002'45''Коньки фигурные RAS-200'шт.*
1088	521-209-0301001'45''Лыжи беговые RAS-100 в комплекте с ботинками, лыжными палками, креплениями'комплект*
1089	П2 Оборудование и инвентарь для занятий легкой атлетикой*
1090	522-101-1069001'6''Гранаты для метания 500 гр'шт.*
1091	522-101-1069002'6''Гранаты для метания 700 гр'шт.*
1092	522-101-1092'2''Измеритель высоты'шт.*
1093	СТКП (=14)'1'88000.0,965'Мат для прыжков в высоту 2х2х0,5м'штук*
1094	522-101-1022003'4''Мишень для метания TSF-700 700х700мм.Изготовлена из натурального дерева: фанеры'шт.*
1095	522-101-1020001'2''Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150'шт.*
1096	522-101-1040001'2''Планка для прыжков в высоту TA-2158,длина 4 м,с пластиковыми наконечниками'шт.*
1097	522-101-1041001'2''Стойка для прыжков в высоту TA-2141,из алюминиевой профильной трубы'комплект*
1098	522-101-1060'10''Палочка эстафетная'шт.*
1099	П2 Оборудование и инвентарь для спортивных игр*
1100	522-101-1050003'2''Ворота для гандбола,минифутбола RA-3200.Усиленная конструкция.Основные размеры в собранном состоянии: ширина - 3000 мм,высота - 2000 мм,глубина основания 1000 мм'шт.*
1101	522-101-1049001'15''Тогызкумалак ТКТ-863'шт.*
1102	522-101-1070001'8''Баскетбольное кольцо'шт.*
1103	522-101-1019013'10''Медицинбол 1кг.(медбол) RA-001.Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины,натуральной кожи или ПВХ'шт.*
1104	522-101-1019014'10''Медицинбол 2кг.(медбол) RA-002.Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины,натуральной кожи или ПВХ'шт.*
1105	522-101-1016001'30''Мяч баскетбольный Spalding TF1000'шт.*
1106	522-101-1017001'30''Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W'шт.*
1107	522-101-1045001'10''Мяч гандбольный TF-9525'шт.*
1108	522-101-1018001'30''Футбольный мяч Select №5'шт.*
1109	СТКП (=14)'15'5745,53.0,965'Набор для игры "Асык ату"'набор*
1110	СТКП (=14)'15'6250.0,965'Набор для игры "Бес тас"'набор*
1111	522-101-1024001'16''Ракетка для настольного тенниса Level 100'шт.*
1112	522-101-1071001'10''Сетка для баскетбола'шт.*
1113	522-101-1046003'2''Сетка волейбольная,размер сетки 9500 х 1000 мм RAS-951'шт.*
1114	522-101-1086001'4''Сетка для настольного тенниса sd-100,крепление винт.Изготовлена из нейлона Размеры сетки: Длина: 183 см+/- 1 см.Высота: 15,25 см'шт.*
1115	522-101-1047002'2''Сетка мини-футбольная,размер ячейки 100 х 100 мм RAS-2100'шт.*
1116	522-101-1053006'2''Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый),регулировка от 2240мм до 2430мм'пара*
1117	522-101-1025001'2''Теннисный стол Olympic'шт.*
1118	522-101-1046004'2''Трос для волейбольной сетки,сталь,длина 15 м'шт.*
1119	522-101-1048002'40''Фишка разметочная ТМС-2179'шт.*
1120	521-302-0423001'12''Часы шахматные механические ТСН-9905'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1121	522-101-1024007'40''Шарики для настольного тенниса'шт.*
1122	522-101-1072002'12''Шахматы 3в 1 (390мм х 390 мм)'шт.*
1123	522-101-1072004'12''Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-214'шт.*
1124	522-101-1052001'2''Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой'шт.*
1125	522-101-1074002'6''Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры'шт.*
1126	П2=Библиотека с книгохранилищем и читальным залом и е-библиотекой*
1127	521-402-0301001'1''Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух'шт.*
1128	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
1129	522-101-1262001'4''Пуф 500х400мм'шт.*
1130	СТКП (=14)'1'300000.0,965'Ресепшн библиотекаря'штук*
1131	522-101-1242002'2''Стеллаж библиотечный демонстрационный 1000х320х2250 мм.С открытыми наклонными полками для книг.ЛДСП 16мм.'шт.*
1132	СТКП (=14)'4'79464,29.0,965'Стеллаж библиотечный двусторонний 3 полки'штук*
1133	522-101-1242004'16''Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х2000 мм.Каркас изготовлен из стального профиля.Полки ЛДСП 16 мм.'шт.*
1134	522-101-1242005'4''Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм.Каркас изготовлен из стального профиля.Полки ЛДСП 16 мм.'шт.*
1135	СТКП (=14)'1'22321,43.0,965'Стол журнальный компактный'штук*
1136	522-101-1209004'4''Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с полиуретановой кромкой.Столешница ЛДСП 22мм, основание металлокаркас.Размер столешницы 600х500мм'шт.*
1137	522-101-1213001'6''Стол читательский одноместный 900х600х870 мм.Материал ЛДСП 16 мм'шт.*
1138	522-101-1219001'10''Стул полумягкий'шт.*
1139	522-101-1237002'1''Тумба под телевизор 640х450х600 мм.ЛДСП 16мм'шт.*
1140	522-101-1240003'1''Шкаф для формуляров 1048х450х1150 мм (на 8 ящиков), материал корпуса, полок, выдвижных ящиков ЛДСП 16 мм, задняя стенка и нижняя часть выдвижных ящиков из МДФ 5 мм.'шт.*
1141	522-101-1240001'1''Шкаф для формуляров 1048х450х1150 мм (на 8 ящиков)'шт.*
1142	522-101-0201002'1''Web-камера Lenovo Essential FHD Webcam, Full HD 1080P, 2 megapixel, CMOS/USB 2.0'шт.*
1143	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1144	СТКП (=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель 75 дюймов'штук*
1145	522-101-0224'5''Микрофонно-телефонная гарнитура'шт.*
1146	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф, 220В, 0,51 кВт'шт*
1147	СТПрайс(=14)'5'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16ГБ DDR4 3200, 512 Гб SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1148	521-101-0419004'1''Принтер А3 цветной Xerox VersaLink C8000DT, LED, 45 стр/мин (А4)/ 22 стр/мин (А3), дуплекс, нагрузка (max) 205К в месяц, 1040+100 стр.- емкость лотков подачи, 1.6GHz, 4GB, PostScript 3, PCL5c/6, USB 3.0, Gigabit Ethernet'шт.*
1149	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м'шт.*
1150	СТПрайс(=14)'1'32571,42.0,965.0,965'Сканер для QR - кодов'шт*
1151	521-103-0211007'1''Переплетная машина GBC CombBind 210, дырокол 25 листов, переплет до 450 листов (51мм), Black-Gray'шт.*
1152	СТПрайс(=14)'1'600000.0,965'Инструменты и материалы для ремонта книг'шт*
1153	СТПрайс(=14)'1'300000.0,965'Ресепшн библиотекаря'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1154	522-101-1224002'1' 'Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа' шт.*
1155	СТПрайс(=14)'11'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400, 16GB DDR4 3200, 512 GB SSD, Win11 pro/Office, предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой, мышью, гарнитурой и веб-камерой, сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)' шт*
1156	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин. 31ф, 220В, 0,51 кВт' шт*
1157	522-101-0201002'1' 'Web-камера Lenovo Essential FHD Webcam, Full HD 1080P, 2 megapixel, CMOS/USB 2.0' шт.*
1158	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная' шт*
1159	522-101-0224'11' 'Микрофонно-телефонная гарнитура' шт.*
1160	СТКП(=14)'1'953000.0,965'Интерактивная панель 75 дюймов' штук*
1161	522-101-0245004'2' 'Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU, 6 розеток, 5м' шт.*
1162	СТКП(=14)'2'66339,29.0,965'Шкаф трехсекционный' штук*
1163	522-101-1201006'10' 'Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок, закрытый с трех сторон, спереди оргстекло, размер 900х600х750мм' шт.*
1164	522-101-1224002'10' 'Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа' шт.*
1165	521-402-0301001'2' 'Диван, модель Браво "3". Длина: 1820 мм, ширина: 830 мм, высота: 730 мм, посадочных мест: 3, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух' шт.*
1166	СТКП(=14)'2'22321,43.0,965'Стол журнальный компактный' штук*
1167	522-101-1262001'6' 'Пуф 500х400мм' шт.*
1168	П2=Актный зал - Кинолекторий*
1169	522-101-1263012'125' 'Кресло театральное, металлокаркас высокой прочности из толстостенных труб, подлокотники из высококачественной фанеры, ткань - триплированная износостойкая, подушки из пенополиуретана повышенной плотности' шт.*
1170	СТПрайс(=14)'1'21339,29.0,965'Трибуна лекторская' шт*
1171	СТПрайс(=14)'1'139800.0,965'Стол для президиума' шт*
1172	522-101-1224002'5' 'Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа' шт.*
1173	СТПрайс(=14)'1'400000.0,965'Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD, Microsoft office, Windows 11, Гарнитура, Проводная мышь, коврик' шт*
1174	СТПрайс(=14)'1'1500000.0,965'Одежда сцены в соответствии с ее размерами' шт*
1175	СТПрайс(=14)'1'650000.0,965'Занавес с раздвижным механизмом' шт*
1176	СТПрайс(=14)'1'8214285,71.0,965'LED-экранЭкран с проектором/' шт*
1177	СТПрайс(=14)'1'1289550.0,965'Оборудование для освещения сцены' шт*
1178	СТПрайс(=14)'1'2195600.0,965'Звуковое оборудование для актового зала и стола президиума' шт*
1179	СТПрайс(=14)'1'99900.0,965'Музыкальный центр с беспроводными технологиями с беспроводными технологиями' шт*
1180	СТПрайс(=14)'1'315000.0,965'Пианино цифровое' шт*
1181	СТПрайс(=14)'1'97955.0,965'Радио-микрофонная система на 10 микрофонов' шт*
1182	СТПрайс(=14)'1'94560.0,965'Рабочее место оператора звука/света' шт*
1183	СТПрайс(=14)'2'9600.0,965'Асатаяк' шт*
1184	521-201-0502021'2' 'Маршевый барабан Gewa BasiX 14"x10" F893100' шт.*
1185	521-107-0201'1' 'Аккордеон' шт.*
1186	521-105-0502'2' 'Дауылпаз' шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1187	521-105-0501'25''Домбыра'шт.*
1188	СТПрайс(=14)'2.2'2100.0,965'Деревянные кастаньеты Lutner G10-1'шт*
1189	СТПрайс(=14)'2'13000.0,965'Набор из 8 колокольчиков'шт*
1190	СТПрайс(=14)'2'21300.0,965'Музыкальный инструмент Ксилофон.'шт*
1191	521-201-0502027'2''Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas'шт.*
1192	521-105-0505'1''Сазсырнай'шт.*
1193	521-105-0515'2''Тай-туяк деревянный'шт.*
1194	СТПрайс(=14)'2'19000.0,965'Шанкобыз музыкальный инструмент'шт*
1195	П2=Серверная*
1196	522-101-1205001'1''Стол преподавателя 1350х650х750 мм с мобильной тумбой. Столешница ЛДСП, основание металлокаркас'шт.*
1197	522-101-1224002'1''Кресло, модель "ГВ-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа'шт.*
1198	СТПрайс(=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'шт*
1199	П2=Зал хореографии с раздевалками для девочек и мальчиков (2 помещения)*
1200	522-101-1252003'6''Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками'шт.*
1201	522-101-1078002'16''Станок хореографический двухрядный RAG-20502.Две стойки,деревянная жердь склеенная из березы,толщиной 50мм.Длина 2 м.Крепление пол.Расстояние от пола до поручней 85 и 110 см'шт.*
1202	522-201-0502001'16''Зеркало настенное 600х800 мм'шт.*
1203	П2=Кабинеты для психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной школе*
1204	П2=Сенсорная комната*
1205	522-101-1262003'4''Пуф мягкий круглый,размеры: диаметр 450мм,высота 450мм'шт.*
1206	522-101-1063002'4''Гимнастические маты 200см х 100см х 10см'шт.*
1207	521-401-0103002'1''Сухой бассейн,шаров-1600шт размер: 150х150х50'комплект*
1208	СТПрайс(=14)'1'119600.0,965'Фиброоптическое волокно с источником света'комплект*
1209	СТПрайс(=14)'2'25000.0,965'Тактильная панель'шт*
1210	СТПрайс(=14)'1'257400.0,965'Фиброоптический ковер'шт*
1211	СТПрайс(=14)'1'229900.0,965'Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления'шт*
1212	СТПрайс(=14)'1'92000.0,965'Мягкая платформа для воздушнопузырьковой трубки,размер 60х60х30 см'шт*
1213	СТПрайс(=14)'1'167111,61.0,965'Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки'шт*
1214	СТПрайс(=14)'1'296100.0,965'Фиброоптический туннель'шт*
1215	СТПрайс(=14)'1'32850.0,965'Зеркальный шар с источником света'шт*
1216	СТПрайс(=14)'1'99900.0,965'Музыкальный центр с беспроводными технологиями,мощность,Вт 500'шт*
1217	522-201-0507001'1''Тактильная дорожка (7 составных модулей)'шт.*
1218	СТПрайс(=14)'2'66980.0,965'Световой стол для рисования песком (в комплект входит кварцевый песок)'шт*
1219	СТПрайс(=14)'1'15600.0,965'Тактильно-развивающая игрушка'шт*
1220	СТПрайс(=14)'1'54500.0,965'Ковровое покрытие напольное'шт*
1221	П2 Кабинет психолога*
1222	522-101-1201006'1''Стол с выдвижной полкой и отсеком под системный блок,закрытый с трех сторон,спереди оргстекло,размер 900х600х750мм'шт.*
1223	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
1224	522-101-1233009'1''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1225	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
1226	СТПрайс(=14)'1'80000.0,965'Кресло полумягкое с эффектом раскачивания'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1227	СТКП (=14) '1'22321,43.0,965'Стол журнальный компактный'штук*
1228	СТКП (=14) '1'33928,57.0,965'Стол детский'штук*
1229	СТКП (=14) '2'21250.0,965'Стул детский'штук*
1230	522-101-1262003'2''Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм'шт.*
1231	СТКП (=14) '1'29899.0,965'Доска магнитная/пробковая 900x1200мм'штук*
1232	СТПрайс(=14) '1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1233	СТПрайс(=14) '1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1234	СТПрайс(=14) '1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
1235	СТПрайс(=14) '1'50892,86.0,965'Колонка портативная'шт*
1236	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1237	СТКП (=14) '1'59821,42.0,965'Набор развивающих игрушек для детей с особыми образовательными потребностями'штук*
1238	СТКП (=14) '1'148088,39.0,965'Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта'к-т*
1239	526-301-0115001'1''Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.'шт.*
1240	СТКП (=14) '2'13928,57.0,965'Светильник-релаксант разноцветный настольный'штук*
1241	СТКП (=14) '1'54500.0,965'Ковровое покрытие напольное'к-т*
1242	П2=47.Кабинет социального педагога (1 кабинет) *
1243	522-101-1201004'1''Стол компьютерный с выдвижной полкой и тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1200x600x750 мм'шт.*
1244	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
1245	522-101-1233009'1''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850x400x2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1246	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
1247	СТПрайс(=14) '1'218750.0,965'Мягкая мебель в комплекте'шт*
1248	СТПрайс(=14) '1'22321,43.0,965'Стол журнальный компактный, радиус-600, h-400, радиус-800, h-450 мм, 'шт*
1249	СТПрайс(=14) '2'33928,57.0,965'Стол детский'шт*
1250	СТПрайс(=14) '4'21250.0,965'Стул детский'шт*
1251	СТПрайс(=14) '1'32142,86.0,965'Флипчарт'шт*
1252	СТПрайс(=14) '1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонн телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1253	СТПрайс(=14) '1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1254	СТПрайс(=14) '1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,цветной, скорость печати до 39 стр/мин.Э1ф,220В,0,51 кВт'шт*
1255	СТПрайс(=14) '1'50892,86.0,965'Колонка портативная'шт*
1256	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1257	СТПрайс(=14) '1'39062,5.0,965'Информационный стенд'шт*
1258	526-301-0115001'1''Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1259	СТПрайс(=14)'1'7700.0,965'Светильник с приглушенным светом'шт*
1260	522-201-0603001'1''Стул ортопедический СН 37.01.01'шт.*
1261	СТКП(=14)'1'54500.0,965'Ковровое покрытие напольное 2000х2000'к-т*
1262	П2=49.Кабинет логопеда (логопедический пункт) (1 кабинет) *
1263	522-101-1201004'1''Стол компьютерный с выдвижной полкой и тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1200х600х750 мм'шт.*
1264	522-101-1219001'2''Стул полумягкий'шт.*
1265	522-101-1233009'2''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1266	СТКП(=14)'1'29899.0,965'Доска магнитная/пробковая 900х1200мм'штук*
1267	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1268	СТПрайс(=14)'1'30100.0,965'Акустическая система настольная'шт*
1269	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,черно-белый,скорость печати до 39 стр/мин.Элф,220В,0,51 кВт'шт*
1270	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1271	СТПрайс(=14)'2'33928,57.0,965'Стол детский'шт*
1272	СТПрайс(=14)'4'21250.0,965'Стул детский'шт*
1273	СТКП(=14)'1'13177.0,965'Ковер'штук*
1274	СТПрайс(=14)'1'15000.0,965'Зеркало настенное для групповых логопедических занятий'шт*
1275	522-201-0202001'4''Зеркало для индивидуальных логопедических занятий.Складное,переносное,из оргстекла в футляре типа Инт парк 27513'шт.*
1276	521-402-0205001'2''Зонды постановочные,комплект из 7 штук (по методике Ф.А.Рау)'комплект*
1277	521-402-0206001'2''Зонды массажные,комплект из 12 штук'комплект*
1278	СТПрайс(=14)'2'6750.0,965'Логопедический зонд вспомогательный'шт*
1279	СТКП(=14)'1'40714,28.0,965'Стерилизатор'штук*
1280	522-201-0203004'1''Тренажер для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи типа Инт парк 27514'шт.*
1281	СТПрайс(=14)'1'402678,57.0,965'Тренажер для развития слухового восприятия и формирования коммуникативно-речевых навыков'шт*
1282	522-201-0204002'1''GoTalk 9+настольное речевое устройство с 9 окнами для изображений,имеет 5 уровней записи'шт.*
1283	СТПрайс(=14)'1'12900.0,965'Набор развивающих принадлежностей и игрушек для развития лексики'шт*
1284	СТПрайс(=14)'1'19543.0,965'Демонстрационный набор для логопеда'шт*
1285	526-301-0115001'1''Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.'шт.*
1286	П2=Рекомендуемое оборудование и мебель для кабинетов поддержки инклюзивного образования при организациях образования*
1287	СТПрайс(=14)'4'58303,57.0,965'Парты с перегородкой для индивидуальных занятий'шт*
1288	СТПрайс(=14)'2'49642,86.0,965'Стол для групповых занятий 700х700х760h'шт*
1289	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
1290	522-101-1221013'18''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
1291	СТПрайс(=14)'2'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800х500х2000 мм'шт*
1292	522-101-1233009'2''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1293	СТПрайс(=14)'2'46958.0,965'Доска меловая (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм'шт*
1294	СТПрайс(=14)'1'400000.0,965'Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/ 512Gb SSD,Microsoft office,Windows 11,Гарнитура,Проводная мышь,коврик'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1295	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*
1296	521-103-0210001'1''Ламинатор А4 "Lunar+" размерами 2х125 мкм.30 см/мин.серый/синий (FELLOWES)'шт.*
1297	СТКП (=14)'1'1160,71.0,965'Резак пластиковый'штук*
1298	521-402-0124001'1''Детский каркасный пружинный батут "Прыжок" Размер: 120х120х29 см'шт.*
1299	522-101-1037003'1''Насос для накачивания мячей типа TPU-4507'шт.*
1300	522-101-1019001'4''Гимнастический мяч (Фитбол) 65 гладкий'шт.*
1301	СТКП (=14)'5'24400.0,965'Кресло мешок'штук*
1302	522-101-1063002'8''Гимнастические маты 200см х 100см х 10см'шт.*
1303	СТКП (=14)'2'17966.0,965'Гамак'штук*
1304	СТКП (=14)'6'25400.0,965'Мягкое напольное покрытие'штук*
1305	СТКП (=14)'4'7200.0,965'Инструмент для изучения явлений природы'штук*
1306	СТКП (=14)'15'2500.0,965'Счетчик событий на палец электронный'штук*
1307	СТКП (=14)'15'10518.0,965'Таймер'штук*
1308	521-201-0502027'4''Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas'шт.*
1309	СТКП (=14)'4'1900.0,965'Бубен'штук*
1310	СТКП (=14)'4'714,28.0,965'Бубенцы на палке'штук*
1311	СТКП (=14)'4'5000.0,965'Демонстрационный набор игрушек для изучения домашних и диких животных'штук*
1312	СТКП (=14)'4'16299.0,965'Набор муляжей овощей и фруктов'штук*
1313	СТКП (=14)'2'30000.0,965'Доска для рисования маркером двусторонняя'штук*
1314	СТКП (=14)'2'5100.0,965'Игрушка-сортер'штук*
1315	СТКП (=14)'2'6600.0,965'Игра,развивающая с прищепками'штук*
1316	СТКП (=14)'4'2500.0,965'Мяч резиновый детский'штук*
1317	СТКП (=14)'2'180000.0,965'Набор принадлежностей для кабинета инклюзии'штук*
1318	СТКП (=14)'4'5300.0,965'Мяч мягкий из полиэстера'штук*
1319	СТКП (=14)'1'1718000.0,965'Комплект государственной символики'штук*
1320	СТКП (=14)'7'348000.0,965'Встраиваемый компьютер'штук*
1321	522-101-0257009'7''Мобильная стойка для интерактивных панелей диагональю 65-98 дюймов'шт.*
1322	П2=Кабинет врача/процедурная*
1323	527-114-0402001'2''Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002'шт.*
1324	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
1325	522-101-1219001'4''Стул полумягкий'шт.*
1326	522-101-1233009'2''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1327	527-114-0204002'1''Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002'шт.*
1328	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
1329	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1330	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4, черно-белый, скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1331	526-301-0115001'4''Облучатель-рециркулятор бактерицидный "GamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м ² .Объем производительности 90 м ³ за час.'шт.*
1332	523-301-0203001'1''Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена,размер 800х400х1800 мм'шт.*
1333	521-101-0603002'1''Шкаф металлический для хозинвентаря двухстворчатый 800х400х1750мм'шт.*
1334	527-114-0501'1''Кушетка смотровая КШ001'шт.*
1335	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
1336	521-208-0102001'1''Табурет винтовой ТВ 2021-1 320х460/600 (с колесами)'шт.*
1337	527-114-0204002'1''Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002'шт.*
1338	СТПрайс(=14)'2'191517,86.0,965'Холодильник фармацевтический,607х600х1300мм.,объем 250л.,температура в хол.камере+2...+14,U=0,2 кВт,220В)'шт*
1339	525-201-0104001'2''Ростомер 530х300х2150'шт.*
1340	СТПрайс(=14)'2'3125.0,965'Термометр цифровой'шт*
1341	527-115-0214002'2''Тонометр М4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см,с возможностью подключения к смартфону,память на 2х пользователей)'шт.*
1342	П2 Изолятор*
1343	522-101-1219001'2''Стул полумягкий (Винилискожа)'шт.*
1344	527-114-0502'1''Кушетка процедурная с регулируемым подголовником КШ002'шт.*
1345	522-101-1206001'1''Стол однотоумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм'шт.*
1346	П2=33.Спортивный зал для младшей школы (1 помещение)*
1347	СТПрайс(=14)'1'16455.0,965'Аптечка с принадлежностями'шт*
1348	СТПрайс(=14)'1'46958.0,965'Доска маркерная (Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000мм,мел+маркер,В комплекте; губка,маркеры (4шт.),магниты (4 шт))'шт*
1349	522-101-1036001'4''Корзина для мячей переносная.Размеры: 900х800х600мм'шт.*
1350	522-101-1037003'2''Насос для накачивания мячей типа TPU-4507'шт.*
1351	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонной телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 ГБ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1352	522-101-0245004'2''Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м'шт.*
1353	СТКП(=14)'15'2600.0,965'Рулетка измерительная 10м'штук*
1354	522-101-1008004'15''Свисток пластиковый TR-40'шт.*
1355	СТКП(=14)'10'2580.0,965'Секундомер детский'штук*
1356	522-101-1035001'4''Стеллаж для мячей размерами 2000 х 1250 х 450 мм,6 полок TRA-2055'шт.*
1357	522-101-1034001'2''Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 1800 х 1000 х 400 мм,6 полок TRA-2050'шт.*
1358	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
1359	522-101-1206001'1''Стол однотоумбовый с 3 ящиками и нишей.Размер 1200х650х750 мм'шт.*
1360	522-101-1219003'5''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
1361	522-101-1030001'6''Табло пластиковое перекидное TSC-2055'шт.*
1362	522-101-1233004'2''Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1363	522-101-1029001'2''Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159'шт.*
1364	522-201-0507002'5''Дорожка для профилактики плоскостопия и развития крупной моторики,ловкости и координации движений (12 шаровых сегментов) типа Инт парк 29550'шт.*
1365	522-101-1019032'25''Мяч для художественной гимнастики TF19400'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1366	522-101-1061004'1''Бревно гимнастическое тренировочное напольное RAG-3000,3 м'шт.*
1367	522-101-1002007'2''Доска наклонная ребристая 1,5м TSF-4575 (дерево).Размеры 1500x240мм.Материал: березовая фанера 18 мм'шт.*
1368	522-101-1005007'2''Канат для лазанья RA-1883 х/б 8м Ф 40 мм.Длина: 8 м, диаметр: 40 мм.Материал: хлопчатобумажная пряжа'шт.*
1369	522-101-1004001'2''Канат для перетягивания 10м Ф40мм'шт.*
1370	522-101-1038002'2''Козел гимнастический'шт.*
1371	522-101-1063003'30''Мат гимнастический RA-200.Размеры 2x1x0,1м.Материал козам'шт.*
1372	522-101-1039003'2''Мост гимнастический подпружиненный TG-2215. Площадка имеет ковровое покрытие, препятствующего скольжению ног во время выполнения прыжков. Длина - 1200мм. Ширина - 600мм. Высота - 230мм'шт.*
1373	522-101-1039004'2''Мост гимнастический приставной RAG-521.Площадка имеет ковровое покрытие,препятствующее скольжение ног во время выполнения прыжков.Длина - 1200мм.Ширина - 600мм.Высота - 230мм'шт.*
1374	522-101-1027003'40''Обруч пластмассовый D50'шт.*
1375	522-101-1011001'40''Палка гимнастическая.Материал пластик.Диаметр 25мм,длина 1000мм'шт.*
1376	522-101-1068002'2''Переключатель гимнастическая пристенная'шт.*
1377	522-101-1012011'40''Скакалка детская PCrystalCONSTARPP-1215.Длина синтетического шнура 2,4 метра'шт.*
1378	522-101-1003009'16''Скамья гимнастическая с металлическими опорами TSF-9113.Длина скамейки 2000 мм,ширина 240мм,высота 340мм'шт.*
1379	522-101-1001005'12''Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9363.Размеры 2300x800мм'шт.*
1380	521-402-0118'4''Туннель каркасный'шт.*
1381	522-101-1040001'2''Планка для прыжков в высоту TA-2158,длина 4 м,с пластиковыми наконечниками'шт.*
1382	522-101-1041002'2''Стойка для прыжков в высоту,деревянная конструкция'шт.*
1383	522-101-1060'20''Палочка эстафетная'шт.*
1384	СТКП (=14)'1'88000.0,965'Мат для прыжков в высоту 2x2x0,5м'штук*
1385	522-101-1022003'3''Мишень для метания TSF-700 700x700мм.Изготовлена из натурального дерева: фанеры'шт.*
1386	522-101-1020001'15''Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150'шт.*
1387	522-101-1044001'4''Ворота для минифутбола (2x3м)'шт.*
1388	522-101-1036001'4''Корзина для мячей переносная.Размеры: 900x800x600мм'шт.*
1389	522-101-1016001'15''Мяч баскетбольный Spalding TF1000'шт.*
1390	522-101-1017001'15''Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W'шт.*
1391	522-101-1018001'15''Футбольный мяч Select №5'шт.*
1392	522-101-1045001'15''Мяч гандбольный TF-9525'шт.*
1393	522-101-1019031'30''Мяч для художественной гимнастики TFGMB0228 - 21 см.Изготовлен из Каучука'шт.*
1394	522-101-1019032'30''Мяч для художественной гимнастики TF19400'шт.*
1395	522-101-1046003'4''Сетка волейбольная,размер сетки 9500 x 1000 мм RAS-951'шт.*
1396	522-101-1047002'4''Сетка мини-футбольная,размер ячейки 100 x 100 мм RAS-2100'шт.*
1397	522-101-1053006'2''Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый),регулировка от 2240мм до 2430мм'пара*
1398	522-101-1074002'2''Щит баскетбольный 1800x1050 из влагостойкой фанеры'шт.*
1399	522-101-1049001'15''Тогызкумалак ТКТ-863'шт.*
1400	522-101-1072003'15''Шахматы размерами 480 x 500 x 30 мм ТСН-182'шт.*
1401	521-302-0423001'15''Часы шахматные механические ТСН-9905'шт.*
1402	522-101-1072004'15''Шашки размерами 480 x 500 x 30 мм ТСН-214'шт.*
1403	522-101-1023001'15''Ракетки для бадминтона Кека'комплект*
1404	СТКП (=14)'15'5745,53.0,82'Набор для игр Вестас и асык ату'набор*
1405	П2=Коворкинг - пуфики*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1406	522-101-1262001'1''Пуф 500х400мм'шт.*
1407	522-101-1262014'4''Набор пуфов мягкий (8 шт.),размеры общего набора: 610х700х450мм'набор*
1408	522-101-1003012'2''Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853.Выполнена из массива дерева с металлическими опорами,а также оснащена полкой для обуви.Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм'шт.*
1409	СТПрайс(=14)'8'58950.0,965'Гардеробная вешалка 2-сторонняя на 26 мест 2000х600х1700 (h)'шт*
1410	П2=Комната для технического персонала*
1411	521-101-0605003'2''Вешалка настенная на 14 крючков для одежды,размер 2256х254х263мм,ЛДСП 16мм'шт.*
1412	522-102-0101002'1''Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм'комплект*
1413	У6119-0603-0102(РМ313826)'2''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
1414	522-101-1309001'2''Фен настенный для сушки волос типа ALMACOM HFD-1200A.Мощность: 1200Вт,скорость воздух: 12м/с,скорость вращения двигателя: 170 000 об/мин'шт.*
1415	СТпрайс (=14)'1'77232,14.0,965'Стол кухонный с гигиеническим покрытием.Размеры: 1200х850х600 мм'шт*
1416	522-201-0502001'1''Зеркало настенное 600х800 мм'шт.*
1417	У6119-0603-0102(РМ313826)'1''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
1418	522-101-1308001'1''Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G.Материал: ABS Пластик,мощность: 2 300Вт,скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин'шт.*
1419	П2=Комната охраны*
1420	522-101-1201003'2''Стол компьютерный с выдвижной полкой,отсеком под системный блок,тумбой с дверцей.ЛДСП 16мм,размеры 1400х650х750 мм'шт.*
1421	522-101-1219001'2''Стул полумягкий (ткань меб)'шт.*
1422	522-101-1233009'2''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1423	СТПрайс(=14)'2'65178,57.0,965'Шкаф для одежды 800х500х2000 мм'шт*
1424	П2=48.Кабинет юриста - профориентатора (1 кабинет) *
1425	522-101-1205003'1''Стол преподавателя 1600х600х760мм/1600х650х760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
1426	522-101-1224002'1''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
1427	522-101-1233009'1''Шкаф полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью.Размер 850х400х2000мм.ЛДСП 16мм.'шт.*
1428	522-101-1210014'1''Стол ученический двухместный регулируемый по высоте с ПВХ кромкой.Столешница ЛДСП 22мм,основание металлокаркас.Размер столешницы 1200х500мм'шт.*
1429	522-101-1221013'2''Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас,сиденье и спинка из полипропилена путем выдувного формования (размер сиденья 380х375 мм и спинки 440х260 мм)'шт.*
1430	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонн телефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГБ DDR4 3200,512 Гб SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'шт*
1431	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,цветной,скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*
1432	П2=13,15,33,35,36,39,40 Санузел- 7шт.*
1433	522-201-0502001'21''Зеркало настенное 600х800 мм'шт.*
1434	У6119-0603-0102(РМ313826)'16''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
1435	522-101-1308002'16''Электросушитель для рук типа CJ-103.Материал: пластик,мощность: 2 000Вт'шт.*
1436	П2 Дополнительно по школа*
1437	522-101-1229008'70''Шкаф для одежды 5-ти секционный 1500х400х1450 мм'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1438	СТПрайс(=14)'1'1718000.0,965'Входная группа школы.Государственный флаг РК,Государственный герб РК,Государственный гимн,Флагшток напольный.'шт*
1439	П2=Умывальная*
1440	У6119-0603-0102(РМ313826)'5''Установка электрополотенцесушителя'шт.*
1441	522-101-1308002'5''Электросушитель для рук типа СЖ-103.Материал: пластик,мощность: 2 000Вт'шт.*
1442	П2=Пищеблок*
1443	П2=01.Загрузка*
1444	СТПрайс(=14)'1'384196,43.0,965'Холодильник шкаф 2 двери; Температура -2/+8 С; мощность 0,5 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300х800х2050мм'шт*
1445	СТПрайс(=14)'1'730357,14.0,965'Морозильный шкаф; Температура -10/-20 С; мощность 0,7 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300х800х2050мм'шт*
1446	СТПрайс(=14)'1'68035,71.0,965'Тележка для платформы'шт*
1447	П2=Камера отходов*
1448	СТПрайс(=14)'1'384196,43.0,965'Холодильник шкаф 2 двери; Температура -2/+8 С; мощность 0,5 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 1300х800х2050мм'шт*
1449	П2 Кладовая сухих продуктов*
1450	СТПрайс(=14)'4'40411,61.0,965'Подтоварник 1200х500х300'шт*
1451	СТПрайс(=14)'3'83125.0,965'Стеллаж металлический нерж.1200х400х1530мм'шт*
1452	П2 Кладовая овощей*
1453	СТПрайс(=14)'2'40411,61.0,965'Подтоварник 1200х500х300'шт*
1454	СТПрайс(=14)'6'83125.0,965'Стеллаж металлический нерж.1200х400х1530мм'шт*
1455	П2 Помещение моечная,раздаточная,инвентарная,горячий цех*
1456	СТПрайс(=14)'1'108303,57.0,965'СТОЛ С 1 МОЙКОЙ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки.; Мойка: 40х40х25 см; Параметры: 700х700х850 мм'шт*
1457	СТПрайс(=14)'1'178571,43.0,965'СТОЛ С 2 МОЙКАМИ Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки; Мойка: 50х40х25 см; Параметры: 1200х700х850 мм'шт*
1458	СТПрайс(=14)'1'67053,57.0,965'Стол для подачи грязной посуды; Нержавеющая сталь AISI 430; С воронкой для отходов,бе полки; Параметры: 1000х700х850'шт*
1459	СТПрайс(=14)'1'120982,14.0,965'СТОЛ ПОДАЧИ ПОСУДОМОЙКИ Нержавеющая сталь AISI 430; С одной раковиной без полки; Мойка: 50х40х25 см; Параметры: 1000х750х850 мм'шт*
1460	СТПрайс(=14)'1'791517,86.0,965'ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА КУПОЛЬНАЯ Корпус,передняя и боковые панели,моечный бак изготовлены из нержавеющей стали 18/10; Стандартное оборудование: ополаскивающий насос,операционная система 24 В,сливной насос; Корзина: 50х50 см; 3 прогнПроизводительность: 1000 тарелок/час,40 корзин/час'шт*
1461	СТПрайс(=14)'1'44821,43.0,965'Стол для разгрузки посудомойки; Нержавеющая сталь AISI 430; Без нижней полки и бортика; Параметры: 700х750х850'шт*
1462	СТПрайс(=14)'1'76428,57.0,965'СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КАЗАНА Нержавеющая сталь AISI 430; С 4 сплошн'шт*
1463	СТПрайс(=14)'1'112946,43.0,965'Стеллаж для тарелок'шт*
1464	СТПрайс(=14)'1'937500.0,965'Котел варочный электрический; габариты 800х900х850'шт*
1465	СТПрайс(=14)'1'445535,71.0,965'Плита электрическая с духовкой; 4 конфорки; 1,03 м ³ ; мощность 21,0 кВт-400В; Габариты 800х900х850'шт*
1466	521-301-3016011'4''Вытяжка над плитой DAUSCHER DCH-1560BL,производительностью 500 м ³ /ч'шт.*
1467	СТПрайс(=14)'1'592857,14.0,965'Печь статическая ШЖЭ-3; Температурный режим 50-320С; Лицевые панели нержавеющей сталь,боковые оцинкованная сталь; С подставкой и 9 противнями; 13,5 кВт,220,380В; Размеры нетто: 800Х670х1510 мм'шт*
1468	СТПрайс(=14)'2'41071,43.0,965'Стол промежуточный; Размер: 400х900х850мм'шт*
1469	СТПрайс(=14)'1'48928,57.0,965'Стол; нержавеющая сталь 430; Габариты: 600х600х850'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1470	СТПрайс(=14)'1'108303,57.0,965'Стол с 1 мойкой Нержавеющая сталь AISI 430; С бортиком без полки.; Мойка: 40x40x25 см; Параметры: 700x700x850 м'шт*
1471	СТПрайс(=14)'3'58035,71.0,965'Стол 120x70; Нержавеющая сталь 430; Габариты 1200x700x850мм'шт*
1472	СТПрайс(=14)'1'430357,14.0,965'ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ 1 ДВЕРИ Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты: 650x800x2050 мм'шт*
1473	СТКП(=14)'1'228750.0,965'Линия горячего сервиса; Нержавеющая сталь 430; Объем: 3GN1/1-150; Термостатический контроль 220V-50 Гц-2,5кВт; Параметры: 1200x700x850/1300мм'штук*
1474	СТКП(=14)'1'854375.0,965'Холодильная витрина; Нержавеющая сталь AISI 430; 3 стеклянные полки,холодильный шкаф,с полужаком для подноса; 220В 50Гц 1кВт; Параметры: 1400x700x850,1615мм'штук*
1475	522-103-1014003'1''Прилавок для столовых приборов CE-SKU70X70.Нержавеющая сталь.С 3 ячейками для ножей,ложек и вилок.Размер: 700x700x1250мм'шт.*
1476	П2=Мойка столовой посуды*
1477	СТПрайс(=14)'5'91071,43.0,965'Стол мойка для мытья казана; Нержавеющая сталь AISI 430; с решетчатой раковиной; Параметры 800x800x630'шт*
1478	СТПрайс(=14)'2'76428,57.0,965'Стеллаж для казана'шт*
1479	П2=Холодный цех*
1480	СТПрайс(=14)'1'178571,43.0,965'Стол с 2 мойками; Нержавеющая сталь AISI 430; с бортиками без полки; Мойка 50x40x25см; Параметры: 1200x700x850'шт*
1481	СТПрайс(=14)'1'68839,29.0,965'Стол 150x70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1500x700x800'шт*
1482	СТПрайс(=14)'1'58035,71.0,965'Стол 120x70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1200x700x850'шт*
1483	СТПрайс(=14)'1'430357,14.0,965'ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ 1 ДВЕРЬ Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты: 650x800x2050 мм'шт*
1484	СТПрайс(=14)'1'295357,14.0,965'ХОЛОДИЛЬНЫЙ СТОЛ Температура: -2/+8; 0,3 кВт/230 В 1+Н 50/60 Гц; Габариты: 1340x700x850 мм'шт*
1485	П2=Мясной цех*
1486	СТПрайс(=14)'1'178571,43.0,965'Стол с 2 мойками; Нержавеющая сталь AISI 430; с бортиками без полки; Мойка 50x40x25см; Параметры: 1200x700x850'шт*
1487	СТПрайс(=14)'2'68839,29.0,965'Стол 150x70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1500x700x800'шт*
1488	СТПрайс(=14)'1'430357,14.0,965'Холодильный шкаф 1 дверь; Температура: -2/+8 С; Мощность: 0,3 кВт; 230В 1+Н 50/60Гц; Габариты 650x800x2050мм'шт*
1489	П2=Овощной цех*
1490	СТПрайс(=14)'2'68839,29.0,965'Стол 150x70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1500x700x800'шт*
1491	СТПрайс(=14)'2'66749,11.0,965'Стол 120x70; Нержавеющая сталь AISI 430; Параметры: 1200x700x850'шт*
1492	СТПрайс(=14)'2'55089,29.0,965'Стол 1 полка; Нержавеющая сталь AISI 430; с одной полкой с бортиком; Параметры: 1200x700x850'шт*
1493	П2=Обеденный зал*
1494	522-102-0101002'43''Стол обеденный с 4-мя стульями 1500x600x700мм'комплект*
1495	П2=Кабинет зав.производства*
1496	522-101-1205003'2''Стол преподавателя 1600x600x760мм/1600x650x760мм с мобильной тумбой.Столешница ЛДСП,основание металлокаркас'шт.*
1497	522-101-1224002'2''Кресло,модель "ГВ-555".Высота: 1090-1190 мм,высота от пола до сидения: 460-560 мм,высота спинки: 645 мм,ширина: 510 мм,глубина: 480 мм,материал: крестовина- пластик,подлокотники - пластик Сенатор,обивка - эко-кожа'шт.*
1498	СТПрайс(=14)'1'117000.0,965'Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) А4,цветной,скорость печати до 39 стр/мин.31ф,220В,0,51 кВт'шт*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1499	СТПрайс(=14)'1'422871,42.0,965'Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофоннотелефонной гарнитурой и web-камерой (Acer Veriton S2715G (Intel Core i5 12400,16ГВ DDR4 3200,512 ГВ SSD,Win11 pro/Office,предуста-новленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой,мышью,гарнитурой и веб-камерой,сетевой фильтр+Acer монитор Vero (в комплекте)'комплект*
1500	522-101-1219001'1''Стул полумягкий'шт.*
1501	П2=Мясорыбный цех*
1502	522-103-0139'2''Ванна моечная ВМС-С-2/500 (1200х600х850)'шт.*
1503	522-103-0112'2''Стол производственный СП-П-12/6 (1200х600х850)'шт.*
1504	522-103-0161'2''Стол производственный СП-П-17/6 (1700х600х850)'шт.*
1505	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Здание школы на 600 мест 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-20

(Локальный сметный расчет)

на Маломобильные группы населения ТХ

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТХ

Сметная стоимость	1869,864	тыс.тенге
Средства на оплату труда	211,867	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,042	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1869864
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			211798
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			105678
		машины и механизмы	тенге			539
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			69
		материалы, изделия и конструкции	тенге			435767
		оборудование	тенге			1221761
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	42		
1	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	18	5 857	105426
из них:						
1.1		затраты на труд рабочих			5 781	104058
		в том числе оплата труда рабочих			2 878	51804
1.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,1778	4 692	104058
1.2		машины и механизмы			7	126
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,281716	15	34

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,527472	34	18
1.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,316682	25	33
1.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,404594	22	31
1.3		материалы, изделия и конструкции			69	1242
1.3.1	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00396	311 740	1234
2	Прайс	Алюминиевый откидной пандус (длина 4,0м)	шт	4	200 898,79	803595
3	Прайс	Алюминиевый откидной пандус (длина 2,0м)	шт	1	125 051,56	125052
4	6109-0308-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	34,38	2 980	102452
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			2 643	90866
		в том числе оплата труда рабочих			1 328	45657
4.1.1	003-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	16,677738	5 449	90877
4.2		машины и механизмы			12	413
		в том числе оплата труда машинистов			2	69
4.2.1	313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	3,24891	68	221
4.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0108297	5 785	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0108297	2 127	23
4.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0180495	7 921	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0180495	2 541	46
4.3		материалы, изделия и конструкции			325	11174
4.3.1	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	17,8776	593	10601
4.3.2	217-701-0107	Карборунд	кг	0,3438	559	192
4.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3438	1 103	379
5	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м ²	34,38	12 311	423252
6	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	11	1 543	16973
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 534	16874
		в том числе оплата труда рабочих			747	8217
6.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,234	5 219	16878
6.2		материалы, изделия и конструкции			9	99
6.2.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088	1 186	104
7	Прайс	Пиктограмма тактильная G-24 Пандус для инвалидов на креслах-колясках, монохром 200x200	шт	1	2 950,38	2950
8	Прайс	Тактильная наклейка на поручень "Начало / окончание спуска"	шт	8	591,83	4735
9	Прайс	Тактильная пиктограмма "Доступность для всех категорий инвалидов" 200x200	шт	4	2 950,38	11802
10	Прайс	Тактильная пиктограмма табличка "Вход в туалет для инвалидов 200x200	шт	1	2 950,38	2950
11	Прайс	Тактильная пиктограмма табличка "Выход из туалета для инвалидов" 200x200	шт	1	2 950,38	2950

1	2	3	4	5	6	7
12	Прайс	Крючок-держатель для костылей и трости	шт	4	9 206,25	36825
13	Прайс	Прямое крепление из оргстекла 10 мм с 4-мя держателями	шт	17	7 145,81	121479
14	Прайс	Наклейка тактильная на ручки и поручни 40x200	шт	8	1 056,52	8452
15	Прайс	Мнемосхема санузла, монохромная, защитное покрытие на основе ABS-пластика. 150x200	шт	4	9 701,63	38807
16	Прайс	Прямое крепление из оргстекла 8 мм с металлическими креплениями 230x380мм	шт	4	10 622,25	42489
17	Прайс	Наклейка тактильная на ручки и поручни 40x200	шт	8	1 056,52	8452
18	Прайс	Контрастная цветовая предупредительная полоса лента, рулон 5,2м	шт	8	1 402,86	11223

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 02-01-04-20

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м ²	34,38	12 311	423 252,18
2	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	17,8776	593	10 601,42
3	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00396	311 740	1 234,49
4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3438	1 103	379,21
5	217-701-0107	Карборунд	кг	0,3438	559	192,18
6	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088	1 186	104,37
		Итого материальные ресурсы	тенге			435 764
Оборудование поставки подрядчика						
1	ТПрайс	Алюминиевый откидной пандус (длина 4,0м)	шт	4	200 898,79	803 595,16
2	ТПрайс	Алюминиевый откидной пандус (длина 2,0м)	шт	1	125 051,56	125 051,56
3	ТПрайс	Прямое крепление из оргстекла 10 мм с 4-мя держателями	шт	17	7 145,81	121 478,77
4	ТПрайс	Прямое крепление из оргстекла 8 мм с металлическими креплениями 230x380мм	шт	4	10 622,25	42 489
5	ТПрайс	Мнемосхема санузла, монохромная, защитное покрытие на основе ABS-пластика. 150x200	шт	4	9 701,63	38 806,52
6	ТПрайс	Крючок-держатель для костылей и трости	шт	4	9 206,25	36 825
7	ТПрайс	Наклейка тактильная на ручки и поручни 40x200	шт	16	1 056,52	16 904,32
8	ТПрайс	Тактильная пиктограмма "Доступность для всех категорий инвалидов" 200x200	шт	4	2 950,38	11 801,52
9	ТПрайс	Контрастная цветовая предупредительная полоса ленты, рулон 5,2м	шт	8	1 402,86	11 222,88
10	ТПрайс	Тактильная наклейка на поручень "Начало / окончание спуска"	шт	8	591,83	4 734,64
11	ТПрайс	Тактильная пиктограмма табличка "Выход из туалета для инвалидов" 200x200	шт	1	2 950,38	2 950,38
12	ТПрайс	Тактильная пиктограмма табличка "Вход в туалет для инвалидов 200x200	шт	1	2 950,38	2 950,38
13	ТПрайс	Пиктограмма тактильная G-24 Пандус для инвалидов на креслах-колясках, монохром 200x200	шт	1	2 950,38	2 950,38

1	2	3	4	5	6	7
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			1 221 761
		Всего по ведомости:	тенге			1 657 524,36

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60190

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60190'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'02-01'Здание школы на 600 мест'РП'2'02-01-04-20'Маломобильные группы населения ТХ'ТХ' в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Здание школы на 600 мест'object-cipher=02-01*
4	У6106-0304-0302(РМ281993)(РС295783)'4.4+2''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев'м*
5	СТПрайс(=14)'4'204581,25.0,982'Алюминиевый откидной пандус (длина 4,0м)'шт*
6	СТПрайс(=14)'1'127343,75.0,982'Алюминиевый откидной пандус (длина 2,0м)'шт*
7	У6109-0308-0402(РМ150055)'(348+34).0,3.0,3''Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев'м*
8	С1251-104-0107'(348+34).0,3.0,3''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида'м ² *
9	У6115-0104-0301(РМ296069)(РС314900)'1+4+1+1+4''Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.'шт.*
10	СТПрайс(=14)'1'3004,46.0,982'Пиктограмма тактильная G-24 Пандус для инвалидов на креслах-колясках, монохром 200х200'шт*
11	СТПрайс(=14)'8'602,68.0,982'Тактильная наклейка на поручень "Начало / окончание спуска"'шт*
12	СТПрайс(=14)'4'3004,46.0,982'Тактильная пиктограмма "Доступность для всех категорий инвалидов" 200х200'шт*
13	СТПрайс(=14)'1'3004,46.0,982'Тактильная пиктограмма табличка "Вход в туалет для инвалидов 200х200'шт*
14	СТПрайс(=14)'1'3004,46.0,982'Тактильная пиктограмма табличка "Выход из туалета для инвалидов" 200х200'шт*
15	СТПрайс(=14)'4'9375.0,982'Крючок-держатель для костылей и трости'шт*
16	СТПрайс(=14)'17'7276,79.0,982'Прямое крепление из оргстекла 10 мм с 4-мя держателями'шт*
17	СТПрайс(=14)'8'1075,89.0,982'Наклейка тактильная на ручки и поручни 40х200'шт*
18	СТПрайс(=14)'4'9879,46.0,982'Мнемосхема санузла, монохромная, защитное покрытие на основе ABS-пластика. 150х200'шт*
19	СТПрайс(=14)'4'10816,96.0,982'Прямое крепление из оргстекла 8 мм с металлическими креплениями 230х380мм'шт*
20	СТПрайс(=14)'8'1075,89.0,982'Наклейка тактильная на ручки и поручни 40х200'шт*
21	СТПрайс(=14)'8'1428,57.0,982'Контрастная цветовая предупредительная полоса лента, рулон 5,2м'шт*
22	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Котельная БМК 03-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Фундамент под котельную

(Наименование работ и затрат)

Основание: БМК

Сметная стоимость	3275,224	тыс.тенге
Средства на оплату труда	623,406	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,149	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						3275224
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			583808
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			290613
		машины и механизмы	тенге			195032
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			39598
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2496385
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	149		
1	6101-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м ³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунта 1	м ³	41,62	401	16690
		из них:				
1.1		машины и механизмы			401	16690
		в том числе оплата труда машинистов			117	4870
1.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м ³ , масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	1,6030775	10 414	16694
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6030775	3 037	4869
ФМ-1						

1	2	3	4	5	6	7
2	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	6,72	40 481	272032
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 359	36012
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	17922
2.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,06992	3 576	36010
2.2		машины и механизмы			2 704	18171
		в том числе оплата труда машинистов			512	3441
2.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,342656	13 404	17997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,342656	2 541	3412
2.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3,580416	28	100
2.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,009697	7 921	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009697	2 541	25
2.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	217849
2.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,8544	30 065	206078
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,01344	36	0
2.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	1,68	7 006	11770
3	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	19,14	43 962	841433
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 490	162499
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	80886
3.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	38,029266	4 273	162499
3.2		машины и механизмы			4 192	80235
		в том числе оплата труда машинистов			823	15752
3.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,2753823	51	116
3.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	5,5365512	13 404	74212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,5365512	2 541	14068
3.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9135522	244	223
3.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0573626	11 291	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0573626	2 541	146
3.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,2082049	12 297	2560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2082049	3 629	756
3.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3123074	7 921	2474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3123074	2 541	794
3.3		материалы, изделия и конструкции			31 280	598699
3.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,4271	30 065	584076
3.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,007656	101 324	776
3.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001914	64 460	123

1	2	3	4	5	6	7
3.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,139722	36	5
3.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,957	2 284	2186
3.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,68904	4 351	2998
3.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,95228	2 146	4190
3.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3828	861	330
3.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,5742	7 006	4023
4	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,0784	339 867	26646
5	214-403-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1514	396 815	456893
6	6111-0401-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ²	11,92	4 163	49623
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 183	14101
		в том числе оплата труда рабочих			589	7021
6.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,804776	5 026	14097
6.2		машины и механизмы			42	501
		в том числе оплата труда машинистов			6	72
6.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2580084	1 098	283
6.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0264624	7 921	210
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0264624</i>	<i>2 541</i>	<i>67</i>
6.3		материалы, изделия и конструкции			2 938	35021
6.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	28,608	1 112	31812
6.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0019072	234 748	448
6.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0028608	961 398	2750
ФМ-2						
7	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м ³	0,74	40 481	29956
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			5 359	3966
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	1974
7.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,10889	3 576	3965
7.2		машины и механизмы			2 704	2001
		в том числе оплата труда машинистов			512	379
7.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,147852	13 404	1982
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,147852</i>	<i>2 541</i>	<i>376</i>
7.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,394272	28	11
7.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0010678	7 921	8
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0010678</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>

1	2	3	4	5	6	7
7.3		материалы, изделия и конструкции			32 418	23989
7.3.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,7548	30 065	22693
7.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,00148	36	0
7.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,185	7 006	1296
8	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	8,6	43 962	378073
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			8 490	73014
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	36344
8.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17,08734	4 273	73014
8.2		машины и механизмы			4 192	36051
		в том числе оплата труда машинистов			823	7078
8.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,0223766	51	52
8.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,4876876	13 404	33345
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,4876876</i>	<i>2 541</i>	<i>6321</i>
8.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,410478	244	100
8.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0257742	11 291	291
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0257742</i>	<i>2 541</i>	<i>65</i>
8.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0935508	12 297	1150
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0935508</i>	<i>3 629</i>	<i>340</i>
8.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1403262	7 921	1112
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1403262</i>	<i>2 541</i>	<i>357</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			31 280	269008
8.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	8,729	30 065	262437
8.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,00344	101 324	349
8.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00086	64 460	55
8.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,06278	36	2
8.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,43	2 284	982
8.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,3096	4 351	1347
8.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,8772	2 146	1882
8.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,172	861	148
8.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,258	7 006	1808
9	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,00609	339 867	2070
10	214-210-0502 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,089	315 524	28082
11	214-403-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3664	396 815	145393

1	2	3	4	5	6	7
12	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,24636	190 362	46898
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			172 389	42470
		в том числе оплата труда рабочих			85 827	21144
12.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,0515128	4 692	42470
12.2		машины и механизмы			5 512	1358
		в том числе оплата труда машинистов			1 497	369
12.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4430046	244	108
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1011801	12 297	1244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1011801	3 629	367
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000711	7 921	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000711	2 541	2
12.3		материалы, изделия и конструкции			12 461	3070
12.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,49272	2 284	1125
12.3.2	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0024636	789 266	1944
13	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,24636	311 740	76800
14	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03804	1 483 392	56428
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			302 071	11491
		в том числе оплата труда рабочих			150 392	5721
14.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,4490152	4 692	11491
14.2		машины и механизмы			3 893	148
		в том числе оплата труда машинистов			1 196	45
14.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0063337	12 297	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0063337	3 629	23
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0088671	7 921	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0088671	2 541	23
14.3		материалы, изделия и конструкции			1 177 428	44789
14.3.1	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03804	1 177 428	44789
15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	/Крышка/ Решетки приемков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02102	1 434 427	30152
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			212 415	4465
		в том числе оплата труда рабочих			105 739	2223
15.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9869521	4 524	4465
15.2		машины и механизмы			26 092	549
		в том числе оплата труда машинистов			7 023	148

1	2	3	4	5	6	7
15.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0160992	13 404	216
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0160992</i>	<i>2 541</i>	<i>41</i>
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,041998	7 921	333
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,041998</i>	<i>2 541</i>	<i>107</i>
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 195 920	25138
15.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,015765	25 896	408
15.3.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02102	1 132 558	23806
15.3.3	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1051	1 293	136
15.3.4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0012612	624 577	788
16	6111-0401-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	13,75	4 163	57241
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			1 183	16266
		в том числе оплата труда рабочих			589	8099
16.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,235375	5 026	16261
16.2		машины и механизмы			42	578
		в том числе оплата труда машинистов			6	83
16.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,2976188	1 098	327
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,030525	7 921	242
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,030525</i>	<i>2 541</i>	<i>78</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			2 938	40398
16.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	33	1 112	36696
16.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0022	234 748	516
16.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0033	961 398	3173
ФМ-3						
17	6103-0101-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем от 3 до 5 м³	м³	10,2	57 438	585868
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			16 648	169810
		в том числе оплата труда рабочих			8 287	84527
17.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	39,74022	4 273	169810
17.2		машины и механизмы			3 626	36985
		в том числе оплата труда машинистов			697	7109
17.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,3640336	51	121
17.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,6584056	13 404	35633
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6584056</i>	<i>2 541</i>	<i>6755</i>
17.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0305694	11 291	345
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0305694</i>	<i>2 541</i>	<i>78</i>

1	2	3	4	5	6	7
17.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0373626	12 297	459
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0373626</i>	<i>3 629</i>	<i>136</i>
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0543456	7 921	430
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0543456</i>	<i>2 541</i>	<i>138</i>
17.3		материалы, изделия и конструкции			37 164	379073
17.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,06018	101 324	6098
17.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00255	64 460	164
17.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,037128	36	1
17.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	5,61	2 667	14962
17.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,55	2 146	5472
17.3.6	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м ³	10,404	32 863	341907
17.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,938	861	1669
17.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	1,2546	7 006	8790
18	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ²	42,024	4 163	174946
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 183	49714
		в том числе оплата труда рабочих			589	24752
18.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,8882472	5 026	49698
18.2		машины и механизмы			42	1765
		в том числе оплата труда машинистов			6	252
18.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,9096095	1 098	999
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0932933	7 921	739
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0932933</i>	<i>2 541</i>	<i>237</i>
18.3		материалы, изделия и конструкции			2 938	123467
18.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	100,8576	1 112	112154
18.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0067238	234 748	1578
18.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0100858	961 398	9696

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 03-01-01-01**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	28,1561	30 065	846 513,15
2	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5178	396 815	602 285,81
3	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м ³	10,404	32 863	341 906,65
4	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	7,6092	30 065	228 770,6
5	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	162,4656	1 112	180 661,75
6	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,24636	311 740	76 800,27
7	222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03804	1 177 428	44 789,36
8	214-210-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)	т	0,08449	339 867	28 715,36
9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,089	315 524	28 081,64
10	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	3,9518	7 006	27 686,31
11	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02102	1 132 558	23 806,37
12	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0162466	961 398	15 619,41
13	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	5,61	2 667	14 961,87
14	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,37948	2 146	11 544,36

1	2	3	4	5	6	7
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,071276	101 324	7 221,97
16	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,99864	4 351	4 345,08
17	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,87972	2 284	4 293,28
18	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,010831	234 748	2 542,56
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,4928	861	2 146,3
20	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0024636	789 266	1 944,44
21	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0012612	624 577	787,72
22	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,015765	25 896	408,25
23	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005324	64 460	343,19
24	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1051	1 293	135,89
25	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,25455	36	9,16
		Итого материальные ресурсы	тенге			2 496 321
		Всего по ведомости:	тенге			2 496 320,75

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60200

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60200'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'03-01'Котельная БМК'РП'3'03-01-01-01'Фундамент под котельную'БМК''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Котельная БМК'object-cipher=03-01*
4	У6101-0101-0101'41,62''Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м ³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м ³ , группа грунта 1'м ³ *
5	П2 ФМ-1*
6	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'6,72''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
7	У6103-0101-0211(РМ100533РС100511) (РМ295570)'19,14''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
8	C1214-210-0101'0,0784''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
9	C1214-403-0103'(290,1+285,6).2:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
10	У6111-0401-0107'(11+5,8).2.0,15+(11,2+6).2.0,2''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
11	П2 ФМ-2*
12	У6103-0701-0101(РМ100463РС100489)'0,74''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
13	У6103-0101-0211(РМ100533РС100511) (РМ295570)'8,6''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
14	C1214-210-0101'0,00504+0,00105''Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (8)'т*
15	C1214-210-0502'89:1000''Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм'т*
16	C1214-403-0103'(16+14,4).4:1000+(48,96).5:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
17	У6103-0701-0804(РМ315946)'0,24636''Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции'т*
18	C1261-107-0202'0,24636''Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010'т*
19	У6103-0701-0808(РМ304013РС274463)'(8,47+1,04):1000.4''Установка детали закладной, вес до 20 кг'т*
20	E11-080201-0703'(8+12,3+0,42+0,3):1000''/Крышка/ Решетки прямиков металлические. Установка'т металлических изделий*
21	У6111-0401-0107'(2,4+2,4+0,7).2.1,25''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
22	П2 ФМ-3*
23	Н43=3*
24	У6103-0101-0102(РМ100467РС279419)'3,4''Устройство фундамента бетонного под колонну, объем от 3 до 5 м ³ 'м ³ *
25	У6111-0401-0107'(2,4+1).2.2,06''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
26	Н43=1*
27	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Котельная БМК 03-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Тепломеханические решения

(Наименование работ и затрат)

Основание: БМК

Сметная стоимость	28279,846	тыс.тенге
Средства на оплату труда	569,581	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,123	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						28279846
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			486796
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			238333
машины и механизмы			тенге			315523
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			82785
материалы, изделия и конструкции			тенге			27319
оборудование			тенге			27450208
нормативная трудоемкость			чел.-ч	123		
Раздел 1. Тепломеханическая часть						28279846
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			486796
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			238333
машины и механизмы			тенге			315523
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			82785
материалы, изделия и конструкции			тенге			27319
оборудование			тенге			27450208
нормативная трудоемкость			чел.-ч	123		

1	2	3	4	5	6	7
1	1125-0130-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28</i>	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	8,45	98 182	829638
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			57 609	486796
		в том числе оплата труда рабочих			28 205	238332
1.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	93,795	5 190	486796
1.2		машины и механизмы			37 340	315523
		в том числе оплата труда машинистов			9 797	82785
1.2.1	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	10,12986	9 171	92901
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,12986</i>	<i>2 127</i>	<i>21546</i>
1.2.2	314-501-0102	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 6,3 до 25 т	маш.-ч	1,6601715	11	18
1.2.3	314-102-0402	Краны на автомобильном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	8,3758935	12 996	108853
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,3758935</i>	<i>3 629</i>	<i>30396</i>
1.2.4	314-104-0402	Краны на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	3,658005	16 592	60694
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,4870075</i>	<i>4 556</i>	<i>16666</i>
1.2.5	334-201-0101	Прицепы тракторные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	3,0295785	110	333
1.2.6	334-101-0302	Тракторы на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов мощностью 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	3,0295785	12 033	36455
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,0295785</i>	<i>3 037</i>	<i>9201</i>
1.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,9603155	7 921	15528
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9603155</i>	<i>2 541</i>	<i>4981</i>
1.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,484841	99	741
1.3		материалы, изделия и конструкции			3 233	27319
1.3.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,19435	103 018	20022
1.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	5,3235	474	2523
1.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,010985	272 284	2991
1.3.4	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,845	750	634
1.3.5	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0985	790	868
1.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0005915	861	1
1.3.7	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м ³	0,0169	16 436	278
2	513-105-0216 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х1000=2000 кВт, размер 10000х4800х2700 мм	комплект	1	27 450 208	27450208

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 03-01-02-02

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,19435	103 018	20 021,55
2	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,010985	272 284	2 991,04
3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	5,3235	474	2 523,34
4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,0985	790	867,82
5	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,845	750	633,75
6	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м ³	0,0169	16 436	277,77
7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0005915	861	0,51
		Итого материалы ресурсы	тенге			27 316
Оборудование поставки подрядчика						
1	513-105-0216 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х1000=2000 кВт, размер 10000х4800х2700 мм	комплект	1	27 450 208	27 450 208
		Итого оборудование поставки подрядчика	тенге			27 450 208
		Всего по ведомости:	тенге			27 477 523,77

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60210

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60210'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю'''"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'03-01'Котельная БМК'РП'3'03-01-02-02'Тепломеханические решения'БМК''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Котельная БМК'object-cipher=03-01*
4	РТепломеханическая часть*
5	E11-250130-0102'8,45''Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка'т блок-боксов*
6	513-105-0216'1''Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х1000=2000 кВт, размер 10000х4800х2700 мм'комплект*
7	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Сети электроснабжения 0,4 кВ 04-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Сети электроснабжения 0,4кВ

(Наименование работ и затрат)

Основание: TX

Сметная стоимость	5712,466	тыс.тенге
Средства на оплату труда	987,119	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,218	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						5712466
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			886725
в том числе оплата труда рабочих			тенге			430970
машины и механизмы			тенге			394156
в том числе оплата труда машинистов			тенге			100394
материалы, изделия и конструкции			тенге			4431583
нормативная трудоемкость			чел.-ч	218		
Раздел 1. Земляные работы						1035415
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			140249
в том числе оплата труда рабочих			тенге			67990
машины и механизмы			тенге			109728
в том числе оплата труда машинистов			тенге			25360
материалы, изделия и конструкции			тенге			785436
нормативная трудоемкость			чел.-ч	44		
Траншея ТЗ						

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	100,1	496	49650
		из них:				
1.1		машины и механизмы			496	49650
		в том числе оплата труда машинистов			100	10010
1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	2,7666639	17 936	49623
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,7666639	3 629	10040
2	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	100,1	79	7908
		из них:				
2.1		машины и механизмы			79	7908
		в том числе оплата труда машинистов			19	1902
2.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,767777	10 364	7957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,767777	2 541	1951
3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	100,1	606	60661
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			371	37137
		в том числе оплата труда рабочих			179	17918
3.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	12,00199	3 092	37110
3.2		машины и механизмы			235	23523
		в том числе оплата труда машинистов			74	7407
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,9166638	7 994	23316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,9166638	2 541	7411
3.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	11,666655	18	210
Траншея Т5						
4	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	31,3	496	15525
		из них:				
4.1		машины и механизмы			496	15525
		в том числе оплата труда машинистов			100	3130
4.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,8651007	17 936	15516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8651007	3 629	3139
5	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	31,3	79	2473
		из них:				
5.1		машины и механизмы			79	2473
		в том числе оплата труда машинистов			19	595

1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,2400741	10 364	2488
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2400741</i>	<i>2 541</i>	<i>610</i>
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м ³	31,3	606	18968
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			371	11612
		в том числе оплата труда рабочих			179	5603
6.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,75287	3 092	11604
6.2		машины и механизмы			235	7355
		в том числе оплата труда машинистов			74	2316
6.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,9120038	7 994	7291
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9120038</i>	<i>2 541</i>	<i>2317</i>
6.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,648015	18	66
Укладка трубы						
7	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	183	522	95526
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			500	91500
		в том числе оплата труда рабочих			243	44469
7.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,0503	4 798	91403
7.2		машины и механизмы			18	3294
7.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,019764	12 297	243
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,019764</i>	<i>3 629</i>	<i>72</i>
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,019764	7 921	157
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,019764</i>	<i>2 541</i>	<i>50</i>
7.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	8,241588	360	2967
7.3		материалы, изделия и конструкции			4	732
7.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001098	675 666	742
7.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0183	1 103	20
8	241-207-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	183	4 288	784704
Раздел 2. Трасса						4677051
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			746476
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>362980</i>
машины и механизмы			тенге			284428
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>75034</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			3646147

1	2	3	4	5	6	7
нормативная трудоемкость			чел.-ч	174		
9	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	774	998	772452
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			564	436536
		в том числе оплата труда рабочих			274	212076
9.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	83,592	5 219	436267
9.2		машины и механизмы			360	278640
		в том числе оплата труда машинистов			95	73530
9.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	25,0776	8 460	212157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	25,0776	2 127	53340
9.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	25,0776	24	602
9.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,260088	12 297	40089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,260088	3 629	11831
9.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,260088	7 921	25823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,260088	2 541	8284
9.3		материалы, изделия и конструкции			74	57276
9.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3096	853	264
9.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,006192	4 216 417	26108
9.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,074304	2 313	172
9.3.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00387	7 763 690	30045
9.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0643968	501	32
9.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,4644	1 293	600
9.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031734	1 438	46
10	243-113-0914 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	м	181	9 018	1632258
11	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	593	1 769	1049017
12	6124-0201-2812 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	8	21 173	169384
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			20 475	163800
		в том числе оплата труда рабочих			9 969	79752
12.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,3856	5 219	163801
12.2		машины и механизмы			24	192
		в том числе оплата труда машинистов			7	56
12.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0216	7 921	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0216	2 541	55
12.2.2	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,760992	7	26

1	2	3	4	5	6	7
12.3		материалы, изделия и конструкции			674	5392
12.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	5,6	251	1406
12.3.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0056	675 666	3784
12.3.3	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,08	1 438	115
12.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,08	1 103	88
13	243-903-2006 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-Л12, с ленточной броней	шт.	8	55 876	447008
14	6124-0201-2810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	4	19 592	78368
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			19 077	76308
		в том числе оплата труда рабочих			9 288	37152
14.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,6216	5 219	76310
14.2		машины и механизмы			23	92
		в том числе оплата труда машинистов			6	24
14.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,009936	7 921	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,009936	2 541	25
14.2.2	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	1,737936	7	12
14.3		материалы, изделия и конструкции			492	1968
14.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,6	251	653
14.3.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0018	675 666	1216
14.3.3	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1 438	58
14.3.4	218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
15	243-903-2004 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-Л12, с ленточной броней	шт.	4	36 438	145752
Заземление						
16	6124-0203-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 070	42800
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			982	39280
		в том числе оплата труда рабочих			478	19120
16.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,776	5 052	39284
16.2		машины и механизмы			63	2520
		в том числе оплата труда машинистов			17	680
16.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,45152	244	354
16.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,108	12 297	1328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,108	3 629	392

1	2	3	4	5	6	7
16.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,108	7 921	855
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,108</i>	<i>2 541</i>	<i>274</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			25	1000
16.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6	300	180
16.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00092	884 809	814
17	252-301-1464 <i>РСНБ РК 2022</i>	Полоса 4x40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	40	5 507	220280
18	6124-0203-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4 451	17804
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3 819	15276
		в том числе оплата труда рабочих			1 860	7440
18.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,024	5 052	15277
18.2		машины и механизмы			373	1492
		в том числе оплата труда машинистов			93	372
18.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,09728	244	268
18.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06048	12 297	744
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06048</i>	<i>3 629</i>	<i>219</i>
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06048	7 921	479
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06048</i>	<i>2 541</i>	<i>154</i>
18.3		материалы, изделия и конструкции			259	1036
18.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8	1 293	1034
19	252-301-1460 <i>РСНБ РК 2022</i>	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	4	10 642	42568
20	6124-0203-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4 451	17804
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			3 819	15276
		в том числе оплата труда рабочих			1 860	7440
20.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,024	5 052	15277
20.2		машины и механизмы			373	1492
		в том числе оплата труда машинистов			93	372
20.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,09728	244	268
20.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,06048	12 297	744
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06048</i>	<i>3 629</i>	<i>219</i>
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06048	7 921	479
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,06048</i>	<i>2 541</i>	<i>154</i>
20.3		материалы, изделия и конструкции			259	1036
20.3.1	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,8	1 293	1034
21	252-301-1461 <i>РСНБ РК 2022</i>	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	4	10 389	41556

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 04-01-01-01

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	243-113-0914	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	м	181	9 018	1 632 258
2	243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	593	1 769	1 049 017
3	241-207-0605	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	183	4 288	784 704
4	243-903-2006	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	8	55 876	447 008
5	252-301-1464	Полоса 4х40мм, (букта 20м) горячеоцинкованная	м	40	5 507	220 280
6	243-903-2004	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	36 438	145 752
7	252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	4	10 642	42 568
8	252-301-1461	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	4	10 389	41 556
9	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00387	7 763 690	30 045,48
10	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,006192	4 216 417	26 108,05
11	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,008498	675 666	5 741,81
12	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,0644	1 293	2 669,27
13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,2	251	2 058,2

1	2	3	4	5	6	7
14	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00092	884 809	814,02
15	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3096	853	264,09
16	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,151734	1 438	218,19
17	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,6	300	180
18	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,074304	2 313	171,87
19	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1383	1 103	152,54
20	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0643968	501	32,26
		Итого материальные ресурсы	тенге			4 431 599
		Всего по ведомости:	тенге			4 431 598,79

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60300

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60300'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'04-01'Сети электроснабжения 0,4 кВ'РП'4'04-01-01-01'Сети электроснабжения 0,4кВ'ТХ''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Сети электроснабжения 0,4 кВ'object-cipher=04-01*
4	Р Земляные работы*
5	П2 Траншея Т3*
6	У6101-0102-0113'100,1''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м ³ , группа грунта 1'м ³ *
7	У6101-0106-0101'100,1=Ф1''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1'м ³ *
8	У6101-0107-0501'Ф1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м ³ *
9	П2 Траншея Т5*
10	У6101-0102-0113'31,3''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м ³ , группа грунта 1'м ³ *
11	У6101-0106-0101'31,3=Ф1''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1'м ³ *
12	У6101-0107-0501'Ф1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м ³ *
13	П2 Укладка трубы*
14	У6124-0201-3101'183''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
15	С1241-207-0605'183''Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110'м*
16	Р Трасса*
17	###
18	У6124-0201-0801'774''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
19	С1243-113-0914'181''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБШв 4х240 (ок)-1'м*
20	С1243-113-0907'593''Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБШв 4х35 (ок)-1'м*
21	###
22	У6124-0201-2812'8''Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2'шт.*
23	С1243-903-2006'8''Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-Л12, с ленточной броней'шт.*
24	У6124-0201-2810'4''Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2'шт.*
25	С1243-903-2004'4''Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-Л12, с ленточной броней'шт.*
26	П2 Заземление*
27	У6124-0203-0305(РС279800)(РС247900)(РС274674)'40''Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2'м*
28	С1252-301-1464'40''Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная'м*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	У6124-0203-0104(РС274674)(РС286033)'4''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
30	С1252-301-1460'4''Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) НЗ'шт.*
31	У6124-0203-0104(РС274674)(РС286033)'4''Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм'шт.*
32	С1252-301-1461'4''Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) НЗ'шт.*
33	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Наружное электроосвещение 04-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

(Наименование работ и затрат)

Основание: НЭО

Сметная стоимость	8332,909	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1850,085	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,411	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						8332909
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			1621763
в том числе оплата труда рабочих			тенге			792058
машины и механизмы			тенге			816895
в том числе оплата труда машинистов			тенге			228322
материалы, изделия и конструкции			тенге			5894251
нормативная трудоемкость			чел.-ч	411		
Раздел 1. Земляные работы						397138
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			162960
в том числе оплата труда рабочих			тенге			79158
машины и механизмы			тенге			107526
в том числе оплата труда машинистов			тенге			25858
материалы, изделия и конструкции			тенге			126652
нормативная трудоемкость			чел.-ч	47		

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	121,5	496	60264
		из них:				
1.1		машины и механизмы			496	60264
		в том числе оплата труда машинистов			100	12150
1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	3,3581385	17 936	60232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,3581385	3 629	12187
2	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	121,5	79	9599
		из них:				
2.1		машины и механизмы			79	9599
		в том числе оплата труда машинистов			19	2309
2.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,9319172	10 364	9658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9319172	2 541	2368
3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	121,5	606	73629
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			371	45076
		в том числе оплата труда рабочих			179	21749
3.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,56785	3 092	45044
3.2		машины и механизмы			235	28553
		в том числе оплата труда машинистов			74	8991
3.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	3,5402063	7 994	28300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,5402063	2 541	8996
3.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	14,160825	18	255
Укладка труб						
4	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	27	522	14094
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			500	13500
		в том числе оплата труда рабочих			243	6561
4.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,8107	4 798	13486
4.2		машины и механизмы			18	486
4.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,002916	12 297	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002916	3 629	11
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002916	7 921	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002916	2 541	7
4.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,215972	360	438

1	2	3	4	5	6	7
4.3		материалы, изделия и конструкции			4	108
4.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000162	675 666	109
4.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0027	1 103	3
5	6119-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 40 мм	м	56	2 594	145264
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 864	104384
		в том числе оплата труда рабочих			908	50848
5.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,6584	5 052	104366
5.2		машины и механизмы			154	8624
		в том числе оплата труда машинистов			43	2408
5.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,29616	244	804
5.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,387072	12 297	4760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,387072	3 629	1405
5.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,387072	7 921	3066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,387072	2 541	984
5.3		материалы, изделия и конструкции			576	32256
5.3.1	261-107-0808	Хомутик	шт.	22,4	1 133	25379
5.3.2	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,5712	208	119
5.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,36	1 446	4859
5.3.4	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,14	2 189	306
5.3.5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,8848	1 234	1092
5.3.6	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01792	31 625	567
6	241-207-1301 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	83	1 136	94288
Раздел 2. Трасса						7935771
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1458803
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			712900
		машины и механизмы	тенге			709369
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			202464
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5767599
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	364		
7	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	592	1 053	623376
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			620	367040
		в том числе оплата труда рабочих			302	178784
7.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,3296	5 219	367050

1	2	3	4	5	6	7
7.2		машины и механизмы			380	224960
		в том числе оплата труда машинистов			100	59200
7.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	20,587392	8 460	174169
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,587392</i>	<i>2 127</i>	<i>43789</i>
7.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	20,587392	24	494
7.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,493504	12 297	30663
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,493504</i>	<i>3 629</i>	<i>9049</i>
7.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,493504	7 921	19751
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,493504</i>	<i>2 541</i>	<i>6336</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			53	31376
7.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,056832	2 313	131
7.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3552	1 293	459
7.3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00592	452 532	2679
7.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0592	440 158	26057
7.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,24272	1 438	349
7.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00148	884 809	1310
8	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	83	998	82834
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			564	46812
		в том числе оплата труда рабочих			274	22742
8.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,964	5 219	46783
8.2		машины и механизмы			360	29880
		в том числе оплата труда машинистов			95	7885
8.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	2,6892	8 460	22751
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6892</i>	<i>2 127</i>	<i>5720</i>
8.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	2,6892	24	65
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,349596	12 297	4299
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,349596</i>	<i>3 629</i>	<i>1269</i>
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,349596	7 921	2769
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,349596</i>	<i>2 541</i>	<i>888</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			74	6142
8.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0332	853	28
8.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000664	4 216 417	2800
8.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,007968	2 313	18
8.3.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000415	7 763 690	3222
8.3.5	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0069056	501	3
8.3.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0498	1 293	64
8.3.7	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,003403	1 438	5

1	2	3	4	5	6	7
9	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	25	927	23175
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			564	14100
		в том числе оплата труда рабочих			274	6850
9.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7	5 219	14091
9.2		машины и механизмы			298	7450
		в том числе оплата труда машинистов			77	1925
9.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,7425	8 460	6282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,7425	2 127	1579
9.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,7425	24	18
9.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0567	12 297	697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0567	3 629	206
9.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0567	7 921	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0567	2 541	144
9.3		материалы, изделия и конструкции			65	1625
9.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,025	853	21
9.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000155	4 216 417	654
9.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,006125	2 313	14
9.3.4	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000065	7 763 690	505
9.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,45	322	145
9.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0052	501	3
9.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,18	1 293	233
9.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,025	1 438	36
9.3.9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0275	1 251	34
10	243-113-1002 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	710	475	337250
11	243-111-0601 РСНБ РК 2022	/ Монтаж входит в расценку по монтажу опор и светильников/ Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	260	124	32240
12	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	28	35 287	988036
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			17 318	484904
		в том числе оплата труда рабочих			8 480	237440
12.1.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	103,5048	4 685	484920
12.2		машины и механизмы			13 058	365624
		в том числе оплата труда машинистов			4 006	112168
12.2.1	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	15,365952	12 328	189431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,365952	3 629	55763

1	2	3	4	5	6	7
12.2.2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	15,54	11 338	176193
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>15,54</i>	<i>3 629</i>	<i>56395</i>
12.3		материалы, изделия и конструкции			4 911	137508
12.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	4,284	32 095	137495
13	247-306-0611 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	шт.	28	164 489	4605692
14	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	28	15 830	443240
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			13 051	365428
		в том числе оплата труда рабочих			6 390	178920
14.1.1	005-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительно-монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	76,594	4 771	365430
14.2		машины и механизмы			2 779	77812
		в том числе оплата труда машинистов			722	20216
14.2.1	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	7,77	9 822	76317
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,77</i>	<i>2 541</i>	<i>19744</i>
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18648	7 921	1477
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,18648</i>	<i>2 541</i>	<i>474</i>
15	247-103-3568 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-50K-050, мощность 50Вт, IP65	шт.	28	13 324	373072
16	247-306-0903 РСНБ РК 2022	Кронштейн консольный КИШ 48.0,6-0,48.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 480 мм, углом наклона 20°	шт.	28	4 996	139888
Щитовое электрооборудование						
17	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 586	15586
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			11 707	11707
		в том числе оплата труда рабочих			5 700	5700
17.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,16	5 420	11707
17.2		машины и механизмы			3 643	3643
		в том числе оплата труда машинистов			1 070	1070
17.2.1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2376	118	28
17.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7668	244	187
17.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0756	12 297	930
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0756</i>	<i>3 629</i>	<i>274</i>
17.2.4	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,2376	7 994	1899
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2376</i>	<i>2 541</i>	<i>604</i>
17.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0756	7 921	599
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0756</i>	<i>2 541</i>	<i>192</i>

1	2	3	4	5	6	7
17.3		материалы, изделия и конструкции			236	236
17.3.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	954 056	95
17.3.2	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1 234	123
17.3.3	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	884 809	18
18	247-203-0301 РСНБ РК 2022	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79102
19	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	28	6 048	169344
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			6 029	168812
		в том числе оплата труда рабочих			2 936	82208
19.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	31,1472	5 420	168818
19.2		материалы, изделия и конструкции			19	532
19.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00056	954 056	534
20	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	28	649	18172
21	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,84	5 671	4764

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 04-02-01-01**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	247-306-0611	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	шт.	28	164 489	4 605 692
2	247-103-3568	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-50K-050, мощность 50Вт, IP65	шт.	28	13 324	373 072
3	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	710	475	337 250
4	247-306-0903	Кронштейн консольный КИШ 48.0,6-0,48.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 480 мм, углом наклона 20°	шт.	28	4 996	139 888
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	4,284	32 095	137 494,98
6	241-207-1301	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	83	1 136	94 288
7	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 102	79 102
8	243-111-0601 РСНБ РК 2022	/ Монтаж входит в расценку по монтажу опор и светильников/ Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	260	124	32 240
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0592	440 158	26 057,35
10	261-107-0808	Хомутик	шт.	22,4	1 133	25 379,2

1	2	3	4	5	6	7
11	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1P 6А 4,5 кА "С"	шт.	28	649	18 172
12	252-207-3979	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,36	1 446	4 858,56
13	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,84	5 671	4 763,64
14	261-107-0967	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00048	7 763 690	3 726,57
15	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,000819	4 216 417	3 453,25
16	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00592	452 532	2 678,99
17	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0015	884 809	1 327,21
18	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,9848	1 234	1 215,24
19	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,585	1 293	756,4
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00066	954 056	629,68
21	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,01792	31 625	566,72
22	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,271123	1 438	389,87
23	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,14	2 189	306,46
24	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,070925	2 313	164,05
25	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,45	322	144,9
26	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,5712	208	118,81
27	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000162	675 666	109,46
28	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0582	853	49,64
29	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,0275	1 251	34,4

1	2	3	4	5	6	7
30	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0121056	501	6,06
31	218-103-0201	Ветошь	кг	0,0027	1 103	2,98
		Итого материальные ресурсы	тенге			5 893 938
		Всего по ведомости:	тенге			5 893 938,44

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60310

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60310'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'04-02'Наружное электроосвещение'РП'4'04-02-01-01'Наружное электроосвещение'НЭ0''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Наружное электроосвещение'object-cipher=04-02*
4	Р Земляные работы*
5	У6101-0102-0113'121,5''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1'м³*
6	У6101-0106-0101'121,5=Ф1''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1'м³*
7	У6101-0107-0501'Ф1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2'м³*
8	П2 Укладка труб*
9	У6124-0201-3101'27''Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм'м*
10	У6119-0301-0110(РМ293188)'56''Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, в опалубке фундамента или перекрытии, диаметр до 40 мм'м*
11	С1241-207-1301'83''Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46'м*
12	Р Трасса*
13	Ц13-080201-0201'675-83''Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий'м кабеля*
14	У6124-0201-0801'83''Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг'м*
15	У6124-0201-0701'15+10''Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг'м*
16	С1243-113-1002'710''Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВБШв 5х4 (ок)-0,66'м*
17	С1243-111-0601'260''/ Монтаж входит в расценку по монтажу опор и светильников/ Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-1'м*
18	Е11-330304-402(РС154778)(РС295619)(РС296125)(РС100119)'28''Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка'опора*
19	С1247-306-0611'28''Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм'шт.*
20	Е11-330207-0103(РС154778)(РС295619)(РС296125)(РС100119)'28''Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка'светильник*
21	С1247-103-3568'28''Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-50K-050, мощность 50Вт, IP65'шт.*
22	С1247-306-0903'28''Кронштейн консольный КИШ 48.0,6-0,48.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 480 мм, углом наклона 20°'шт.*
23	П2 Щитовое электрооборудование*
24	У6124-0303-0404'1''Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
25	С1247-203-0301'1''Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)'шт.*
26	У6124-0303-0601'28''Установка прибора или аппарата'шт.*
27	С1247-204-0709'28''Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"'шт.*
28	С1261-404-0530'84''Сжимы ответвительные'100 шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
29	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Наружный водопровод и канализация. 06-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод и канализация.

(Наименование работ и затрат)

Основание: НВК

Сметная стоимость	17743,313	тыс.тенге
Средства на оплату труда	4350,296	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,038	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						17743313
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			3905590
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>1901456</i>
машины и механизмы			тенге			1664610
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>444706</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			12173111
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 038		
Раздел 1. Водопровод В1						10249424
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			2319471
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>1128677</i>
машины и механизмы			тенге			1087304
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>286702</i>
материалы, изделия и конструкции			тенге			6842649
нормативная трудоемкость			чел.-ч	633		
Земляные работы						

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	527,93286	496	261855
		из них:				
1.1		машины и механизмы			496	261854
		в том числе оплата труда машинистов			100	52793
1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	14,5915363	17 936	261714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	14,5915363	3 629	52953
2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м³	10,77414	5 586	60184
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			5 586	60184
		в том числе оплата труда рабочих			2 690	28982
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	14,1119686	4 265	60188
3	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	447,0543	79	35317
		из них:				
3.1		машины и механизмы			79	35317
		в том числе оплата труда машинистов			19	8494
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3,4289512	10 364	35538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,4289512	2 541	8713
4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	49,6727	3 463	172017
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			3 463	172017
		в том числе оплата труда рабочих			1 668	82854
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	48,7984605	3 525	172015
5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	447,0543	606	270915
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			371	165857
		в том числе оплата труда рабочих			179	80023
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	53,6018106	3 092	165737
5.2		машины и механизмы			235	105058
		в том числе оплата труда машинистов			74	33082
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	13,0260447	7 994	104130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	13,0260447	2 541	33099
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	52,1041787	18	938

1	2	3	4	5	6	7
6	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	41,98	4 978	208976
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			4 539	190547
		в том числе оплата труда рабочих			2 210	92776
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	47,529756	4 009	190547
6.2		машины и механизмы			439	18429
		в том числе оплата труда машинистов			99	4156
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,630923	11 291	18415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,630923	2 541	4144
Трубопровод В1						
7	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,013	1 378 275	17918
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			905 517	11772
		в том числе оплата труда рабочих			440 888	5732
7.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,593461	4 539	11772
7.2		машины и механизмы			472 758	6146
		в том числе оплата труда машинистов			116 386	1513
7.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0,3793084	7 967	3022
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3793084	2 541	964
7.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0544992	22 199	1210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0544992	4 337	236
7.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъемностью 12 т	маш.-ч	0,1030071	10 564	1088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1030071	3 037	313
7.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъемностью 12 т	маш.-ч	0,1030071	983	101
7.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,7410195	647	479
7.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,681135	360	245
8	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x5,4 мм	м	13,13	1 456	19117
9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,005	1 378 275	6891
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			905 517	4528
		в том числе оплата труда рабочих			440 888	2204
9.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,997485	4 539	4528
9.2		машины и механизмы			472 758	2364
		в том числе оплата труда машинистов			116 386	582
9.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0,1458879	7 967	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1458879	2 541	371

1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0209612	22 199	465
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0209612</i>	<i>4 337</i>	<i>91</i>
9.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,0396181	10 564	419
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0396181</i>	<i>3 037</i>	<i>120</i>
9.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,0396181	983	39
9.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,2850075	647	184
9.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,261975	360	94
10	241-201-0606 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,4 мм	м	5,05	308	1555
11	6121-0105-0403 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,43	1 378 275	592658
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			905 517	389372
		в том числе оплата труда рабочих			440 888	189582
11.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	85,78371	4 539	389372
11.2		машины и механизмы			472 758	203286
		в том числе оплата труда машинистов			116 386	50046
11.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	12,5463555	7 967	99957
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,5463555</i>	<i>2 541</i>	<i>31880</i>
11.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	1,8026666	22 199	40017
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8026666</i>	<i>4 337</i>	<i>7818</i>
11.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	3,4071583	10 564	35993
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,4071583</i>	<i>3 037</i>	<i>10348</i>
11.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	3,4071583	983	3349
11.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	24,5106437	647	15858
11.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	22,5298487	360	8111
12	241-201-0613 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	434,3	2 175	944602
13	6121-0402-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	8 794	61558
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			7 187	50309
		в том числе оплата труда рабочих			3 500	24500
13.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,878	4 625	50311
13.2		машины и механизмы			264	1848
		в том числе оплата труда машинистов			85	595
13.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2331	7 921	1846
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2331</i>	<i>2 541</i>	<i>592</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			1 343	9401
13.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0105	831 695	8733

1	2	3	4	5	6	7
13.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,7	951	666
14	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыедвинным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	86 819	607733
15	6121-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	2	8 589	17178
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			6 982	13964
		в том числе оплата труда рабочих			3 400	6800
15.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,0192	4 625	13964
15.2		машины и механизмы			264	528
		в том числе оплата труда машинистов			85	170
15.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0666	7 921	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0666	2 541	169
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 343	2686
15.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,003	831 695	2495
15.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	951	190
16	242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыедвинным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	70 375	140750
17	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	6	5 319	31914
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 518	27108
		в том числе оплата труда рабочих			2 200	13200
17.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,8608	4 625	27106
17.2		машины и механизмы			88	528
		в том числе оплата труда машинистов			28	168
17.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0666	7 921	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0666	2 541	169
17.3		материалы, изделия и конструкции			713	4278
17.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0048	831 695	3992
17.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	951	285
18	242-202-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	47 006	47006
19	242-202-0105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	35 087	175435
20	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01669	3 615 038	60335
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			2 164 844	36131
		в том числе оплата труда рабочих			1 054 134	17593

1	2	3	4	5	6	7
20.1.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,7930489	6 237	36131
20.2		машины и механизмы			1 260 474	21037
		в том числе оплата труда машинистов			316 686	5285
20.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,7064207	12 140	20716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7064207	3 037	5182
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0405717	7 921	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0405717	2 541	103
20.3		материалы, изделия и конструкции			189 720	3166
20.3.1	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,5021	2 108	3166
21	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882	17292
22	241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-32х4,0 мм	шт.	3	1 065	3195
23	241-114-0115 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм	шт.	2	1 311	2622
24	6121-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,448	263 588	118087
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			249 697	111864
		в том числе оплата труда рабочих			121 590	54472
24.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,60992	4 368	111864
24.2		материалы, изделия и конструкции			13 891	6223
24.2.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0010528	711 131	749
24.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	21,056	260	5475
25	6122-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания бетонного	м ³	0,8	45 432	36346
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			6 737	5390
		в том числе оплата труда рабочих			3 280	2624
25.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3444	4 009	5390
25.2		машины и механизмы			6 540	5232
		в том числе оплата труда машинистов			2 285	1828
25.2.1	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,394272	6 131	2417
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,394272	2 541	1002
25.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,218448	12 297	2686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,218448	3 629	793
25.2.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,787656	28	22
25.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01332	7 921	106

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,01332</i>	<i>2 541</i>	<i>34</i>
25.3		материалы, изделия и конструкции			32 155	25724
25.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,816	27 827	22707
25.3.2	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0176	103 018	1813
25.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0096	36	0
25.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24	861	207
25.3.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,1424	7 006	998
26	6114-0801-0101 <i>ЕСН РК 2023</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	19	9 068	172292
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			9 068	172292
		в том числе оплата труда рабочих			4 415	83885
26.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	35,91	4 798	172296
27	261-107-0711 <i>РСНБ РК 2022</i>	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,3401	1 016	346
28	241-116-0310 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4 864	87552
29	241-214-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1 751	31518
30	241-116-0309 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	15956
31	241-214-0107 <i>РСНБ РК 2022</i>	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1 166	4664
32	6121-0403-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	4 914	9828
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			4 154	8308
		в том числе оплата труда рабочих			2 023	4046
32.1.1	004-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,332	6 237	8308
32.2		машины и механизмы			98	196
32.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7992	244	195
32.3		материалы, изделия и конструкции			662	1324
32.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,58	2 284	1325
33	241-117-0204 <i>РСНБ РК 2022</i>	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	2	5 129	10258
34	6123-0401-0304 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией на глубину заложения более 1,5 м	шт.	7	20 354	142478
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			2 062	14434
		в том числе оплата труда рабочих			1 004	7028

1	2	3	4	5	6	7
34.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,7139	5 319	14435
34.2		машины и механизмы			1 242	8694
		в том числе оплата труда машинистов			431	3017
34.2.1	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъемностью до 1,5 т	маш.-ч	1,188033	7 316	8692
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,188033</i>	<i>2 541</i>	<i>3019</i>
34.2.2	248-201-0201	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	7	17 050	119350
35	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	2 849	22792
36	6114-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных напорных фасонных частей, диаметр до 100 мм	т	0,375	168 803	63301
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			137 259	51472
		в том числе оплата труда рабочих			66 830	25061
36.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,34	4 539	51472
36.2		машины и механизмы			10 075	3778
		в том числе оплата труда машинистов			2 755	1033
36.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0945	13 404	1267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0945</i>	<i>2 541</i>	<i>240</i>
36.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,039375	12 297	484
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,039375</i>	<i>3 629</i>	<i>143</i>
36.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2559375	7 921	2027
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2559375</i>	<i>2 541</i>	<i>650</i>
36.3		материалы, изделия и конструкции			21 469	8051
36.3.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00735	182 510	1341
36.3.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0064125	831 695	5333
36.3.3	218-103-0208	Каболка	т	0,0022125	423 648	937
36.3.4	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,46125	951	439
37	241-505-0404 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100x100 мм	шт.	3	207 562	622686
38	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка гидрантов пожарных	шт.	3	11 747	35241
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			8 824	26472
		в том числе оплата труда рабочих			4 297	12891
38.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6,0606	4 368	26473
38.2		машины и механизмы			537	1611
		в том числе оплата труда машинистов			166	498
38.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0666	12 297	819
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0666</i>	<i>3 629</i>	<i>242</i>

1	2	3	4	5	6	7
38.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0999	7 921	791
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0999</i>	<i>2 541</i>	<i>254</i>
38.3		материалы, изделия и конструкции			2 386	7158
38.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0084	831 695	6986
38.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,18	951	171
39	244-404-0206 <i>РСНБ РК 2022</i>	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	3	437 528	1312584
40	218-101-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Крышка деревянная термоизоляционная	м²	9,009	4 351	39198
41	252-207-2701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Флуоресцентный указатель 560х220мм	шт.	3	3 173	9519
42	6121-0501-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка вантузов одинарных	шт.	1	9 733	9733
		из них:				
42.1		затраты на труд рабочих			8 628	8628
		в том числе оплата труда рабочих			4 201	4201
42.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,7982	4 798	8628
42.2		машины и механизмы			176	176
		в том числе оплата труда машинистов			56	56
42.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0222	7 921	176
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0222</i>	<i>2 541</i>	<i>56</i>
42.3		материалы, изделия и конструкции			929	929
42.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	915
42.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,015	951	14
43	242-402-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	1	213 438	213438
Колодцы водопроводные д.1500 (5 шт.)						
44	6121-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	8,025	78 212	627651
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			44 639	358228
		в том числе оплата труда рабочих			21 734	174415
44.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	78,922665	4 539	358230
44.2		машины и механизмы			26 374	211652
		в том числе оплата труда машинистов			7 947	63775
44.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,285048	284	81
44.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,142524	6 131	874
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,142524</i>	<i>2 541</i>	<i>362</i>
44.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2226938	11 291	2514
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2226938</i>	<i>2 541</i>	<i>566</i>
44.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	12,47085	12 297	153354

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,47085</i>	<i>3 629</i>	<i>45257</i>
44.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	6,9213218	7 921	54824
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,9213218</i>	<i>2 541</i>	<i>17587</i>
44.3		материалы, изделия и конструкции			7 199	57772
44.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,067325	27 827	29700
44.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,08025	27 817	2232
44.3.3	215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0321	103 583	3325
44.3.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0008828	64 460	57
44.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0024878	36	0
44.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,963	4 351	4190
44.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,642	861	553
44.3.8	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	1,81365	9 772	17723
45	225-101-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-/0,38м ³ /	шт.	5	46 923	234615
46	225-101-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6-/0,265м ³ /	шт.	3	19 710	59130
47	225-101-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9-/0,4м ³ /	шт.	9	30 978	278802
48	225-101-0610 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2-/0,27м ³ /	шт.	5	47 237	236185
49	225-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6-/0,02м ³ /	шт.	9	6 381	57429
50	244-202-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	40 352	201760
51	225-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5 566	22264
52	261-107-0626 <i>РСНБ РК 2022</i>	Скобы ходовые	шт.	32	785	25120
53	1109-0601-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32</i>	/решетка под люк лист 14/ Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02	233 222	4664
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			221 025	4421
		в том числе оплата труда рабочих			110 021	2200
53.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,03452	4 273	4421
53.2		машины и механизмы			5 576	111
		в том числе оплата труда машинистов			1 019	20
53.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,03885	395	15
53.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,009102	50	0
53.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,201576	123	25
53.2.4	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,003108	210	1
53.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,002664	12 297	33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,002664</i>	<i>3 629</i>	<i>10</i>
53.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004218	7 921	33
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,004218</i>	<i>2 541</i>	<i>11</i>
53.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,041292	99	4
53.3		материалы, изделия и конструкции			6 621	132
53.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000374	10 602	4
53.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000066	954 056	63
53.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,03	474	14
53.3.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,009	251	2
53.3.5	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000028	289 955	8
53.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000062	733 984	5
53.3.7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000012	991 185	12
53.3.8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0006	2 146	1
53.3.9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000388	522 787	20
53.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0002	861	0
53.3.11	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	1 352 536	3
54	214-403-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	396 815	7936
55	6111-0401-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	43,46	2 720	118211
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			1 183	51413
		в том числе оплата труда рабочих			589	25598
55.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,226138	5 026	51397
55.2		машины и механизмы			42	1826
		в том числе оплата труда машинистов			6	261
55.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,9406917	1 098	1033
55.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0964812	7 921	764
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0964812</i>	<i>2 541</i>	<i>245</i>
55.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	64973
55.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0069536	234 748	1632
55.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0104304	961 398	10028
55.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	104,304	511	53299
Отмостка лист 2 п.3						
56	6101-0108-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	2,67	20 624	55066
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			3 699	9876
		в том числе оплата труда рабочих			1 842	4918

1	2	3	4	5	6	7
56.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,519145	3 921	9878
56.2		машины и механизмы			5 154	13761
		в том числе оплата труда машинистов			1 567	4184
56.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,363302	7 994	10898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,363302	2 541	3464
56.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	2,726604	18	49
56.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	0,237096	11 873	2815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,237096	3 037	720
56.3		материалы, изделия и конструкции			11 771	31429
56.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	3,0705	10 231	31414
56.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,4005	36	14
57	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	26,7	3 081	82263
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			790	21093
		в том числе оплата труда рабочих			387	10333
57.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	4,26666	4 941	21082
57.2		машины и механизмы			10	267
		в том числе оплата труда машинистов			3	80
57.2.1	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,2519145	91	23
57.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0088911	11 291	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0088911	2 541	23
57.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0059274	12 297	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0059274	3 629	22
57.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0059274	7 921	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0059274	2 541	15
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 281	60903
57.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,1335	2 445	326
57.3.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,90638	29 900	57001
57.3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01602	222 934	3571
Колодцы водопроводные д.2000 (3 шт.)						
58	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	6,9	76 004	524428
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			44 639	308009
		в том числе оплата труда рабочих			21 734	149965

1	2	3	4	5	6	7
58.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	67,85874	4 539	308011
58.2		машины и механизмы			26 374	181980
		в том числе оплата труда машинистов			7 947	54834
58.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,245088	284	70
58.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,122544	6 131	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,122544	2 541	311
58.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,191475	11 291	2162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,191475	2 541	487
58.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,7226	12 297	131856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,7226	3 629	38912
58.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,951043	7 921	47138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,951043	2 541	15122
58.3		материалы, изделия и конструкции			4 991	34438
58.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,9177	27 827	25537
58.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,069	27 817	1919
58.3.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0276	103 583	2859
58.3.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000759	64 460	49
58.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,002139	36	0
58.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,828	4 351	3603
58.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,552	861	475
59	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20-/0,59м ³ /	шт.	3	85 951	257853
60	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9-/0,59м ³ /	шт.	6	47 365	284190
61	225-101-0614 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2-/0,51м ³ /	шт.	3	66 593	199779
62	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6-/0,02м ³ /	шт.	3	6 381	19143
63	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	40 352	121056
64	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	15	785	11775
65	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ²	38,7	2 720	105264
		из них:				
65.1		затраты на труд рабочих			1 183	45782
		в том числе оплата труда рабочих			589	22794
65.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,10611	5 026	45767
65.2		машины и механизмы			42	1625
		в том числе оплата труда машинистов			6	232
65.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,8376615	1 098	920

1	2	3	4	5	6	7
65.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,085914	7 921	681
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,085914</i>	<i>2 541</i>	<i>218</i>
65.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	57857
65.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006192	234 748	1454
65.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,009288	961 398	8929
65.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	92,88	511	47462
Раздел 2. Канализация К1						7493889
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1586119
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>772779</i>
		машины и механизмы	тенге			577306
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>158004</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5330462
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	405		
Земляные работы						
66	6101-0102-0113 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1	м³	286,64363	496	142175
		<i>из них:</i>				
66.1		машины и механизмы			496	142175
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			100	28664
66.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	7,9225433	17 936	142099
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,9225433</i>	<i>3 629</i>	<i>28751</i>
67	6101-0201-0202 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5,84987	7 291	42651
		<i>из них:</i>				
67.1		затраты на труд рабочих			7 291	42651
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 511	20539
67.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	9,9997678	4 265	42649
68	6101-0106-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	239,12415	79	18891
		<i>из них:</i>				
68.1		машины и механизмы			79	18890
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			19	4543
68.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,8341061	10 364	19009
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,8341061</i>	<i>2 541</i>	<i>4660</i>
69	6101-0206-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	26,56935	3 463	92010
		<i>из них:</i>				
69.1		затраты на труд рабочих			3 463	92010

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 668	44318
69.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	26,1017294	3 525	92009
70	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	239,12415	606	144909
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих			371	88715
		в том числе оплата труда рабочих			179	42803
70.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	28,6709856	3 092	88651
70.2		машины и механизмы			235	56194
		в том числе оплата труда машинистов			74	17695
70.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	6,9674799	7 994	55698
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,9674799	2 541	17704
70.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	27,8699197	18	502
71	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	26,8	4 978	133410
		из них:				
71.1		затраты на труд рабочих			4 539	121645
		в том числе оплата труда рабочих			2 210	59228
71.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	30,34296	4 009	121645
71.2		машины и механизмы			439	11765
		в том числе оплата труда машинистов			99	2653
71.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,04118	11 291	11756
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,04118	2 541	2646
Трубопровод К1						
72	6122-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	265	574	152110
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			453	120045
		в том числе оплата труда рабочих			221	58565
72.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,493	4 711	120098
72.2		машины и механизмы			62	16430
		в том числе оплата труда машинистов			19	5035
72.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,29426	12 297	15916
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,29426	3 629	4697
72.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05883	7 921	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,05883	2 541	149
72.3		материалы, изделия и конструкции			59	15635
72.3.1	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	4,77	2 782	13270
72.3.2	218-103-0201	Ветошь	кг	2,226	1 103	2455

1	2	3	4	5	6	7
73	241-204-2009 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	270,3	5 659	1529628
74	241-229-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	88	617	54296
75	6114-0801-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	21	9 068	190428
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			9 068	190428
		в том числе оплата труда рабочих			4 415	92715
75.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	39,69	4 798	190433
76	261-107-0711 <i>РСНБ РК 2022</i>	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,336	1 016	341
77	1109-0601-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32</i>	/решетка под люк лист 14/ Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,04	233 222	9329
		из них:				
77.1		затраты на труд рабочих			221 025	8841
		в том числе оплата труда рабочих			110 021	4401
77.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,06904	4 273	8841
77.2		машины и механизмы			5 576	223
		в том числе оплата труда машинистов			1 019	41
77.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0777	395	31
77.2.2	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,018204	50	1
77.2.3	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,403152	123	50
77.2.4	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°C	маш.-ч	0,006216	210	1
77.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,005328	12 297	66
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,005328</i>	<i>3 629</i>	<i>19</i>
77.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,008436	7 921	67
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,008436</i>	<i>2 541</i>	<i>21</i>
77.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,082584	99	8
77.3		материалы, изделия и конструкции			6 621	265
77.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,000748	10 602	8
77.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000132	954 056	126
77.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,06	474	28
77.3.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,018	251	5
77.3.5	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000056	289 955	16
77.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000124	733 984	9
77.3.7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000024	991 185	24

1	2	3	4	5	6	7
77.3.8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0012	2 146	3
77.3.9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000776	522 787	41
77.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0004	861	0
77.3.11	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000004	1 352 536	5
78	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	396 815	15873
79	6121-0402-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	23 654	23654
		из них:				
79.1		затраты на труд рабочих			16 481	16481
		в том числе оплата труда рабочих			8 024	8024
79.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,3744	4 884	16481
79.2		машины и механизмы			4 904	4904
		в том числе оплата труда машинистов			1 317	1317
79.2.1	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,2442	14 448	3528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2442	3 629	886
79.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0333	12 297	409
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0333	3 629	121
79.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1221	7 921	967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1221	2 541	310
79.3		материалы, изделия и конструкции			2 269	2269
79.3.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0025	831 695	2079
79.3.2	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	951	190
80	242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	222 040	222040
Колодец канализационный д.1500мм 10шт						
81	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м ³	12,33	93 917	1157997
		из них:				
81.1		затраты на труд рабочих			51 420	634009
		в том числе оплата труда рабочих			25 035	308682
81.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	132,141843	4 798	634017
81.2		машины и механизмы			20 441	252038
		в том числе оплата труда машинистов			6 169	76064
81.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,3558438	284	101
81.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1779219	6 131	1091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1779219	2 541	452
81.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2189808	11 291	2473
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2189808	2 541	556

1	2	3	4	5	6	7
81.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,6169684	12 297	179745
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>14,6169684</i>	<i>3 629</i>	<i>53045</i>
81.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,6634279	7 921	68623
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,6634279</i>	<i>2 541</i>	<i>22014</i>
81.3		материалы, изделия и конструкции			22 056	271950
81.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1,78785	2 445	4371
81.3.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	6,4116	32 095	205780
81.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	1,01106	27 817	28125
81.3.4	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,008631	30 244	261
81.3.5	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,023427	1 262 477	29576
81.3.6	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м ³	0,14796	25 928	3836
82	225-101-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(0,38м ³)	шт.	10	46 923	469230
83	225-101-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6(0,265м ³)	шт.	6	19 710	118260
84	225-101-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(0,4м ³)	шт.	10	30 978	309780
85	225-101-0610 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(0,27м ³)	шт.	10	47 237	472370
86	225-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(0,02м ³)	шт.	12	6 381	76572
87	244-202-0113 <i>РСНБ РК 2022</i>	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	10	99 514	995140
88	261-107-0626 <i>РСНБ РК 2022</i>	Скобы ходовые	шт.	52	785	40820
89	6111-0401-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м ²	82,2	2 720	223584
		из них:				
89.1		затраты на труд рабочих			1 183	97243
		в том числе оплата труда рабочих			589	48416
89.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,34166	5 026	97211
89.2		машины и механизмы			42	3452
		в том числе оплата труда машинистов			6	493
89.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,779219	1 098	1954
89.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,182484	7 921	1445
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,182484</i>	<i>2 541</i>	<i>464</i>
89.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	122889
89.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,013152	234 748	3087
89.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,019728	961 398	18966
89.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	197,28	511	100810
Отмостка						
90	6101-0108-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м ³	5,34	20 624	110132

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			3 699	19753
		в том числе оплата труда рабочих			1 842	9836
90.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5,03829	3 921	19755
90.2		машины и механизмы			5 154	27523
		в том числе оплата труда машинистов			1 567	8368
90.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,726604	7 994	21796
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,726604	2 541	6928
90.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	5,453208	18	98
90.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	0,474192	11 873	5630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,474192	3 037	1440
90.3		материалы, изделия и конструкции			11 771	62857
90.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	6,141	10 231	62829
90.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,801	36	29
91	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	53,4	3 081	164525
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			790	42186
		в том числе оплата труда рабочих			387	20666
91.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,53332	4 941	42163
91.2		машины и механизмы			10	534
		в том числе оплата труда машинистов			3	160
91.2.1	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,503829	91	46
91.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0177822	11 291	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0177822	2 541	45
91.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0118548	12 297	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0118548	3 629	43
91.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0118548	7 921	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0118548	2 541	30
91.3		материалы, изделия и конструкции			2 281	121805
91.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,267	2 445	653
91.3.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	3,81276	29 900	114002
91.3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,03204	222 934	7143
Жируловитель						
92	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м³	2,02	93 917	189712
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
92.1		затраты на труд рабочих			51 420	103868
		в том числе оплата труда рабочих			25 035	50571
92.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,648542	4 798	103870
92.2		машины и механизмы			20 441	41290
		в том числе оплата труда машинистов			6 169	12461
92.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0582972	284	17
92.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0291486	6 131	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0291486	2 541	74
92.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0358752	11 291	405
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0358752	2 541	91
92.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,3946696	12 297	29447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,3946696	3 629	8690
92.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,4193126	7 921	11242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4193126	2 541	3606
92.3		материалы, изделия и конструкции			22 056	44553
92.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	0,2929	2 445	716
92.3.2	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,0504	32 095	33713
92.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,16564	27 817	4608
92.3.4	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001414	30 244	43
92.3.5	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,003838	1 262 477	4845
92.3.6	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м ³	0,02424	25 928	628
93	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(0,4м ³)	шт.	2	30 978	61956
94	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6(0,265)	шт.	2	19 710	39420
95	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(0,27м ³)	шт.	1	47 237	47237
96	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(0,38м ³)	шт.	1	46 923	46923
97	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(0,02м ³)	шт.	2	6 381	12762
98	235-201-0103 РСНБ РК 2022	/Аутокрин/ Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	кг	66,24	649	42990
99	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Крышка деревянная термоизоляционная	м ²	3,003	4 351	13066
100	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	14	785	10990
101	6121-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,052	203 002	10556
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			158 545	8244
		в том числе оплата труда рабочих			77 204	4015
101.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,887444	4 368	8244

1	2	3	4	5	6	7
101.2		машины и механизмы			36 313	1888
		в том числе оплата труда машинистов			9 809	510
101.2.1	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,0900432	14 448	1301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0900432	3 629	327
101.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0161616	12 297	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0161616	3 629	59
101.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,049062	7 921	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,049062	2 541	125
101.3		материалы, изделия и конструкции			8 144	423
101.3.1	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м ³	0,000624	25 928	16
101.3.2	218-103-0208	Каболка	т	0,0009615	423 648	407
102	241-506-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х400 мм	шт.	3	7 630	22890
103	241-505-0215 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	2	14 812	29624
104	241-517-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	7 628	15256
105	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40352

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 06-01-01-01**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-204-2009	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	270,3	5 659	1 529 627,7
2	244-404-0206	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	3	437 528	1 312 584
3	244-202-0113	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки C250	шт.	10	99 514	995 140
4	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	434,3	2 175	944 602,5
5	241-505-0404 <i>РСНБ РК 2022</i>	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	3	207 562	622 686
6	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрешиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	86 819	607 733
7	225-101-0610 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(0,27м ³)	шт.	11	47 237	519 607
8	225-101-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(0,38м ³)	шт.	11	46 923	516 153
9	225-101-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(0,4м ³)	шт.	12	30 978	371 736
10	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (C250)	комплект	9	40 352	363 168
11	225-101-0111 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9-/0,59м ³ /	шт.	6	47 365	284 190
12	225-101-0109 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9-/0,4м ³ /	шт.	9	30 978	278 802

1	2	3	4	5	6	7
13	225-101-0603 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20-/0,59м ³ /	шт.	3	85 951	257 853
14	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	7,462	32 095	239 492,89
15	225-101-0610 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2-/0,27м ³ /	шт.	5	47 237	236 185
16	225-101-0602 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-/0,38м ³ /	шт.	5	46 923	234 615
17	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	222 040	222 040
18	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°C, PN 10/16 DN 100	шт.	1	213 438	213 438
19	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	394,464	511	201 571,1
20	225-101-0614 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2-/0,51м ³ /	шт.	3	66 593	199 779
21	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	35 087	175 435
22	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	5,71914	29 900	171 002,29
23	242-101-1003	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	70 375	140 750
24	248-201-0201	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	7	17 050	119 350
25	225-101-0108 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6(0,265м ³)	шт.	6	19 710	118 260
26	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	9,2115	10 231	94 242,86
27	225-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(0,02м ³)	шт.	14	6 381	89 334
28	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	113	785	88 705
29	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4 864	87 552
30	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	2,801025	27 827	77 944,12
31	225-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6-/0,02м ³ /	шт.	12	6 381	76 572

1	2	3	4	5	6	7
32	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6-/0,265м ³ /	шт.	3	19 710	59 130
33	241-229-0103	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	88	617	54 296
34	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Крышка деревянная термоизоляционная	м ²	12,012	4 351	52 264,21
35	242-202-0106	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	47 006	47 006
36	235-201-0103 РСНБ РК 2022	/Аутокрин/ Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	кг	66,24	649	42 989,76
37	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6(0,265)	шт.	2	19 710	39 420
38	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0394464	961 398	37 923,69
39	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	1,32595	27 817	36 883,95
40	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,027265	1 262 477	34 421,44
41	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	1 751	31 518
42	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0367125	831 695	30 533,6
43	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	2	14 812	29 624
44	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06	396 815	23 808,9
45	241-506-0102 РСНБ РК 2022	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х400 мм	шт.	3	7 630	22 890
46	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	2 849	22 792
47	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5 566	22 264
48	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	13,13	1 456	19 117,28
49	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	1,81365	9 772	17 722,99
50	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882	17 292
51	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	15 956
52	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	2	7 628	15 256

1	2	3	4	5	6	7
53	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	4,77	2 782	13 270,14
54	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,04806	222 934	10 714,21
55	241-117-0204	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм	шт.	2	5 129	10 258
56	252-207-2701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Флуоресцентный указатель 560x220мм	шт.	3	3 173	9 519
57	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	1,791	4 351	7 792,64
58	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0597	103 583	6 183,91
59	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0262976	234 748	6 173,31
60	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	2,48125	2 445	6 066,66
61	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м ³	21,056	260	5 474,56
62	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1 166	4 664
63	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м ³	0,172824	25 928	4 480,98
64	241-114-0121 <i>РСНБ РК 2022</i>	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-32x4,0 мм	шт.	3	1 065	3 195
65	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,5021	2 108	3 166,43
66	241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89x4,0-38x4,0 мм	шт.	2	1 311	2 622
67	218-103-0201	Ветошь	кг	2,226	1 103	2 455,28
68	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,05625	951	1 955,49
69	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м ³	0,0176	103 018	1 813,12
70	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40x2,4 мм	м	5,05	308	1 555,4
71	218-103-0208	Каболка	т	0,003174	423 648	1 344,65
72	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00735	182 510	1 341,45
73	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,58	2 284	1 324,72
74	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4346	861	1 235,19

1	2	3	4	5	6	7
75	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,1424	7 006	997,65
76	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0010528	711 131	748,68
77	261-107-0711	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	0,6761	1 016	686,92
78	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,010045	30 244	303,8
79	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000198	954 056	188,9
80	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0016418	64 460	105,83
81	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0001164	522 787	60,85
82	217-603-0104	Вода техническая	м ³	1,2157268	36	43,77
83	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,09	474	42,66
84	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000036	991 185	35,68
85	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000084	289 955	24,36
86	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000186	733 984	13,65
87	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,001122	10 602	11,9
88	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000006	1 352 536	8,12
89	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,027	251	6,78
90	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0018	2 146	3,86
		Итого материалы ресурсы	тенге			12 173 150
		Всего по ведомости:	тенге			12 173 149,81

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60410

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60410'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'06-01'Наружный водопровод и канализация.'РП'6'06-01-01-01'Наружный водопровод и канализация.'НВК''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Наружный водопровод и канализация.'object-cipher=06-01*
4	#*
5	Р Водопровод В1*
6	П2 Земляные работы*
7	X(436,2).1,3.0,95.0,98=Ф20*
8	X(436,2).1,3.0,95.0,02=Ф21*
9	У6101-0102-0113'Ф20''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м ³ , группа грунта 1'м ³ *
10	У6101-0201-0201'Ф21''Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1'м ³ *
11	У6101-0106-0101'(Ф20+Ф21-41,98).0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м ³ грунта*
12	У6101-0206-0101'(Ф20+Ф21-41,98).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м ³ *
13	У6101-0107-0501'(Ф20+Ф21-41,98).0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м ³ уплотненного грунта*
14	У6122-0101-0101(РС100328)'41,98''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м ³ основания*
15	L-----*
16	П2 Трубопровод В1#*
17	L-----*
18	У6121-0105-0403(РМ296009)'0,013''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм'км*
19	С1241-201-0612'13.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм'м*
20	У6121-0105-0403(РМ296009)'5:1000''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм'км*
21	С1241-201-0606'5.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм'м*
22	У6121-0105-0403(РМ296009)'0,430''Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм'км*
23	С1241-201-0613'430.1,01''Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм'м*
24	#*
25	У6121-0402-0103(РМ296313)'7''Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка'задвижка или клапан*
26	С1242-101-1004'7''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
27	У6121-0402-0102(РМ296313)'2''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм'шт.*
28	С1242-101-1003'2''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80'шт.*
29	#*
30	У6121-0402-0101(РМ296313)'1+5''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм'шт.*
31	С1242-202-0106'1''Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
32	C1242-202-0105'5''Кран шаровый из ковanej стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32'шт.*
33	#*
34	У6121-0401-0105 (PC251470) (PM296026) '6.0,0022+3.0,00083+2.0,0005''Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм'т*
35	C1241-113-0117'6''Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108x4,0 мм'шт.*
36	C1241-114-0121'3''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108x4,0-32x4,0 мм'шт.*
37	C1241-114-0115'2''Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89x4,0-38x4,0 мм'шт.*
38	#*
39	У6121-0301-0103'0,013+0,005+0,430''Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией'км трубопровода*
40	#*
41	У6122-0101-0104'0,1.8''Устройство под трубопроводы основания бетонного'м³*
42	#*
43	У6114-0801-0101 (PC135824) (PC144572) (PC329346) '16+2+1''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
44	C1261-107-0711' (16.17,9+2.17,9+1.17,9):1000''Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84'кг*
45	#*
46	C1241-116-0310'18''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм'шт.*
47	C1241-214-0108'18''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
48	#*
49	C1241-116-0309'4''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм'шт.*
50	C1241-214-0107'4''Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм'шт.*
51	#*
52	У6121-0403-0103 (PM296026) '2''Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм'шт.*
53	C1241-117-0204'2''Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм'шт.*
54	У6123-0401-0304 (PM295570) (PM187492) '7''Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания и RFID технологией на глубину заложения более 1,5 м'шт.*
55	C1241-208-0407'8''Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм'шт.*
56	У6114-0201-0103 (PM187501) '0,125.3''Установка чугунных напорных фасонных частей, диаметр до 100 мм'т*
57	C1241-505-0404'3''Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100x100 мм'шт.*
58	#*
59	У6121-0502-0101 (PM296073) '3''Установка гидрантов пожарных'шт.*
60	C1244-404-0206'3''Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм'шт.*
61	#*
62	C1218-101-0102'1,95.1,54.3''Крышка деревянная термоизоляционная 'м²*
63	C1252-207-2701'3''Флуоресцентный указатель 560x220мм'шт.*
64	У6121-0501-0101 (PM296059) '1''Установка вантузов одинарных'шт.*
65	C1242-402-0103'1''Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100'шт.*
66	L-----*
67	П2 Колодцы водопроводные д.1500 (5 шт.)#*
68	L-----*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
69	У6121-701-101 (PM295517) (PM246941) (PM295584) (PM147499) (PM296063) '5.0,38+3.0,265+9.0,4+5.0,27+9.0,02+4.0,05''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'м ³ *
70	C1225-101-0602'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15-/0,38м ³ /'шт.*
71	C1225-101-0108'3''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6-/0,265м ³ /'шт.*
72	C1225-101-0109'9''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9-/0,4м ³ /'шт.*
73	C1225-101-0610'5''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2-/0,27м ³ /'шт.*
74	C1225-101-0201'9''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6-/0,02м ³ /'шт.*
75	C1244-202-0102'5''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
76	C1225-101-0101'4''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
77	C1261-107-0626'6+5+8+5+8''Скобы ходовые'шт.*
78	E11-090601-0102 (PC295605) '5.4:1000''/решетка под люк лист 14/ Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
79	C1214-403-0103'5.4:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
80	У6111-0401-0107 (PC135822PC320569) '43,46''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
81	П2 Отмостка лист 2 п.3*
82	У6101-0108-0102'5,34.0,1.5''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м ³ *
83	У6113-0301-0201 (PC295487PC102734) '5,34.5''Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см'м ² *
84	L-----*
85	П2 Колодцы водопроводные д.2000 (3 шт.)#*
86	L-----*
87	У6121-0701-0101 (PC293008) (PM295517) (PM246941) (PM295584) (PM147499) (PM296063) '0,59.3+0,59.6+0,51.3+0,02.3''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'м ³ *
88	C1225-101-0603'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20-/0,59м ³ /'шт.*
89	C1225-101-0111'6''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9-/0,59м ³ /'шт.*
90	C1225-101-0614'3''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2-/0,51м ³ /'шт.*
91	C1225-101-0201'3''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6-/0,02м ³ /'шт.*
92	C1244-202-0102'3''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
93	C1261-107-0626'5+5+5''Скобы ходовые'шт.*
94	У6111-401-107 (PC135822PC320569) '38,7''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
95	Р Канализация К1*
96	П2 Земляные работы*
97	X264,7.1,3.0,85.0,98=Ф20*
98	X264,7.1,3.0,85.0,02=Ф21*
99	У6101-0102-0113'Ф20''Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м ³ , группа грунта 1'м ³ *
100	У6101-0201-0202'Ф21''Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами'м ³ грунта*
101	У6101-0106-0101' (Ф20+Ф21-26,8) .0,9''Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1'м ³ грунта*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
102	У6101-0206-0101'(Ф20+Ф21-26,8).0,1''Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м ³ *
103	У6101-0107-0501'(Ф20+Ф21-26,8).0,9''Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками'м ³ уплотненного грунта*
104	У6122-0101-0101(РС100328)'26,8''Основание под трубопроводы песчаное. Устройство'м ³ основания*
105	L-----*
106	П2 Трубопровод К1#*
107	L-----*
108	У6122-0204-0103(РМ373146)(РМ288421)'265''Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм'м*
109	С1241-204-2009'265.1,02''Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011'м*
110	С1241-229-0103'88''Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200'шт.*
111	#*
112	У6114-0801-0101(РС135824)(РС144572)(РС329346)'(21)''Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм'сальник*
113	С1261-107-0711'(21).16:1000''Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84'кг*
114	#*
115	Е11-090601-0102(РС295605)'4.10:1000''/решетка под люк лист 14/ Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж'т конструкций*
116	С1214-403-0103'4.10:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
117	#*
118	У6121-0402-0106(РМ296313)'1''Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм'шт.*
119	С1242-101-1007'1''Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200'шт.*
120	L-----*
121	П2 Колодец канализационный д.1500мм 10шт#*
122	L-----*
123	У6122-0401-0105(РМ147499)(РМ246941)(РМ295517)(РМ295584)(РМ296063)'10.0,38+6.0,265+10.0,4+10.0,27+12.0,02''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах'м ³ *
124	С1225-101-0602'10''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(0,38м ³)'шт.*
125	С1225-101-0108'6''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6(0,265м ³)'шт.*
126	С1225-101-0109'10''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(0,4м ³)'шт.*
127	С1225-101-0610'10''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(0,27м ³)'шт.*
128	С1225-101-0201'12''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(0,02м ³)'шт.*
129	С1244-202-0113'10''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250'шт.*
130	С1261-107-0626'52''Скобы ходовые'шт.*
131	У6111-401-107(РС135822РС320569)'82,2''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
132	П2 Отмостка*
133	У6101-0108-0102'5,34.0,1.10''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м ³ *
134	У6113-0301-0201(РС295487РС102734)'5,34.10''Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см'м ² *
135	П2 Жироуловитель*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
136	У6122-0401-0105(РМ295517) (РМ246941) (РС295484) (РМ147499) (РМ296063) '0,4.2+0,265.2+0,27+0,38+0,02.2''Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах'м ³ *
137	С1225-101-0109'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(0,4м ³) 'шт.*
138	С1225-101-0108'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6(0,265) 'шт.*
139	С1225-101-0610'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(0,27м ³) 'шт.*
140	С1225-101-0602'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(0,38м ³) 'шт.*
141	С1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6(0,02м ³) 'шт.*
142	С1235-201-0103'41,4.1,6''/Аутокрин/ Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный'кг*
143	С1218-101-0102'1,95.1,54''Крышка деревянная термоизоляционная 'м ² *
144	С1261-107-0626'14''Скобы ходовые'шт.*
145	У6121-0401-0102(РС187498) (РС295484) '2.0,0028+2.0,01+3.0,0088''Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм'т*
146	С1241-506-0102'3''Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98 размерами 100х400 мм'шт.*
147	С1241-505-0215'2''Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм'шт.*
148	С1241-517-0102'2''Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100'шт.*
149	С1244-202-0102'1''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
150	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Тепловые сети 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети(теплотехническая часть)

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС

Сметная стоимость	6634,076	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2633,786	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,508	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						6634076
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			2485773
в том числе оплата труда рабочих			тенге			1228735
машины и механизмы			тенге			664081
в том числе оплата труда машинистов			тенге			148013
материалы, изделия и конструкции			тенге			3484223
нормативная трудоемкость			чел.-ч	508		
Раздел 1. Теплотехнические решения						6634076
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			2485773
в том числе оплата труда рабочих			тенге			1228735
машины и механизмы			тенге			664081
в том числе оплата труда машинистов			тенге			148013
материалы, изделия и конструкции			тенге			3484223
нормативная трудоемкость			чел.-ч	508		

1	2	3	4	5	6	7
1	6123-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,302	6 257 652	1889811
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			4 175 584	1261026
		в том числе оплата труда рабочих			2 033 211	614030
1.1.1	004-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	224,26218	5 623	1261026
1.2		машины и механизмы			1 881 393	568181
		в том числе оплата труда машинистов			394 692	119197
1.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	78,7767	1 367	107688
1.2.2	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	16,25817	14 448	234898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	16,25817	3 629	59001
1.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,296695	50	415
1.2.4	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч	маш.-ч	10,0566	15 742	158311
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,0566	3 629	36495
1.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	4,1500236	6 131	25444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,1500236	2 541	10545
1.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,050283	12 297	618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,050283	3 629	182
1.2.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,0283	7 994	40196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,0283	2 541	12777
1.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0771006	7 921	611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0771006	2 541	196
1.3		материалы, изделия и конструкции			200 675	60604
1.3.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0016006	711 131	1138
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	26,576	36	957
1.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	47,414	1 234	58509
2	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	302	6 429	1941558
3	6123-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм	км	0,003	3 699 486	11098
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 754 650	8264
		в том числе оплата труда рабочих			1 341 232	4024
3.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,4437368	5 724	8264
3.2		машины и механизмы			871 874	2615
		в том числе оплата труда машинистов			224 158	672

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,0856896	1 367	117
3.2.2	315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,0192118	73	1
3.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093946	15	0
3.2.4	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,1491427	14 448	2155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1491427	3 629	541
3.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0212114	50	1
3.2.6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,039973	6 131	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,039973	2 541	102
3.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0025641	12 297	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0025641	3 629	9
3.2.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0046973	7 994	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0046973	2 541	12
3.2.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0033143	7 921	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0033143	2 541	8
3.2.10	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0703213	7	0
3.2.11	315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,009367	18	0
3.3		материалы, изделия и конструкции			72 962	219
3.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,126705	251	32
3.3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0000996	278 998	28
3.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,07095	1 103	78
3.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,0153	4 057	62
3.3.5	236-104-0107	Ацетон	т	0,0000087	2 179 535	19
4	241-402-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,0 мм	м	3	19 053	57159
5	6123-0104-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм	км	0,003	3 340 485	10021
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 511 215	7534
		в том числе оплата труда рабочих			1 222 704	3668
5.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,3161501	5 724	7534
5.2		машины и механизмы			770 660	2312
		в том числе оплата труда машинистов			198 105	594
5.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,078291	1 367	107
5.2.2	315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	0,0154709	73	1
5.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093946	15	0
5.2.4	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,1313865	14 448	1898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1313865	3 629	477

1	2	3	4	5	6	7
5.2.5	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0173573	50	1
5.2.6	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0361188	6 131	221
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0361188</i>	<i>2 541</i>	<i>92</i>
5.2.7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,001978	12 297	24
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001978</i>	<i>3 629</i>	<i>7</i>
5.2.8	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0046973	7 994	38
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0046973</i>	<i>2 541</i>	<i>12</i>
5.2.9	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0026051	7 921	21
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0026051</i>	<i>2 541</i>	<i>7</i>
5.2.10	324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0609267	7	0
5.2.11	315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	0,009367	18	0
5.3		материалы, изделия и конструкции			58 610	176
5.3.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1097778	251	28
5.3.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000081	278 998	23
5.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,05574	1 103	61
5.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,0126	4 057	51
5.3.5	236-104-0107	Ацетон	т	0,000006	2 179 535	13
6	241-402-0112 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	3	14 184	42552
7	6123-0101-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°C, диаметр труб 50 мм	км	0,01	3 685 954	36860
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 503 334	25033
		в том числе оплата труда рабочих			1 218 958	12190
7.1.1	004-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,7064	5 319	25033
7.2		машины и механизмы			1 126 303	11263
		в том числе оплата труда машинистов			259 690	2597
7.2.1	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,76257	1 367	1042
7.2.2	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,307026	14 448	4436
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,307026</i>	<i>3 629</i>	<i>1114</i>
7.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,091686	50	5
7.2.4	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м³/ч	маш.-ч	0,2775	15 742	4368
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2775</i>	<i>3 629</i>	<i>1007</i>
7.2.5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,045843	6 131	281
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,045843</i>	<i>2 541</i>	<i>116</i>
7.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,000888	12 297	11
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,000888</i>	<i>3 629</i>	<i>3</i>
7.2.7	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,13875	7 994	1109

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,13875</i>	<i>2 541</i>	<i>353</i>
7.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001332	7 921	11
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,001332</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			56 317	563
7.3.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000006	711 131	4
7.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,1	36	4
7.3.3	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,45	1 234	555
8	241-102-0133 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	10	1 136	11360
9	241-112-0213 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	22	5 897	129734
10	241-112-0120 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	745	1490
11	242-302-0405 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	63 608	127216
12	241-116-0306 <i>РСНБ РК 2022</i>	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897	7588
13	6104-0901-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,192	45 717	8778
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			25 232	4845
		в том числе оплата труда рабочих			12 561	2412
13.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0513152	4 608	4844
13.2		машины и механизмы			19 547	3753
		в том числе оплата труда машинистов			5 596	1074
13.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0575424	14 509	835
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0575424</i>	<i>3 629</i>	<i>209</i>
13.2.2	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	0,209497	10 517	2203
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,209497</i>	<i>3 037</i>	<i>636</i>
13.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0902563	7 921	715
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0902563</i>	<i>2 541</i>	<i>229</i>
13.3		материалы, изделия и конструкции			938	180
13.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,003456	27 817	96
13.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001344	624 577	84
14	225-205-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	48	2 270	108960
15	6111-0101-0901 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³	14,2	99 019	1406070
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			80 093	1137321

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			40 249	571536
15.1.1	003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	220,668	5 154	1137323
15.2		машины и механизмы			5 217	74082
		в том числе оплата труда машинистов			1 664	23629
15.2.1	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	9,93006	43	427
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	9,29958	7 921	73662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	9,29958	2 541	23630
15.3		материалы, изделия и конструкции			13 709	194668
15.3.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	11,076	2 647	29318
15.3.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7,526	943	7097
15.3.3	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	14,342	907	13008
15.3.4	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1917	526 076	100849
15.3.5	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000568	2 358 157	1339
15.3.6	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	150,52	286	43049
16	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м ³	15,336	19 933	305692
17	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м ²	0,3	552 642	165793
18	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие Т13.11	т	0,06222	1 126 773	70108
19	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные Т4.03	т	0,1848	1 126 773	208228
20	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м ²	125	498	62250
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			156	19500
		в том числе оплата труда рабочих			78	9750
20.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,2	4 649	19526
20.2		машины и механизмы			11	1375
		в том числе оплата труда машинистов			2	250
20.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,02625	36	1
20.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02625	11 291	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,02625	2 541	67
20.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0525	7 921	416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0525	2 541	133
20.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,675	198	728
20.3		материалы, изделия и конструкции			331	41375
20.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00325	380 806	1238
20.3.2	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	22,5	1 782	40095
21	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м ²	125	254	31750

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			178	22250
		в том числе оплата труда рабочих			89	11125
21.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,875	5 741	22246
21.2		машины и механизмы			4	500
21.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,013125	36	0
21.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,013125	11 291	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013125	2 541	33
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,013125	7 921	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013125	2 541	33
21.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,47	198	291
21.3		материалы, изделия и конструкции			72	9000
21.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001875	380 806	714
21.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01125	733 984	8257

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 06-02-01-01

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	302	6 429	1 941 558
2	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м ³	15,336	19 933	305 692,49
3	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные Т4.03	т	0,1848	1 126 773	208 227,65
4	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м ²	0,3	552 642	165 792,6
5	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	22	5 897	129 734
6	242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	63 608	127 216
7	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	48	2 270	108 960
8	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1917	526 076	100 848,77
9	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие Т13.11	т	0,06222	1 126 773	70 107,82
10	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	47,864	1 234	59 064,18
11	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	3	19 053	57 159
12	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	150,52	286	43 048,72
13	241-402-0112	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	3	14 184	42 552

1	2	3	4	5	6	7
14	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	22,5	1 782	40 095
15	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	11,076	2 647	29 318,17
16	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	14,342	907	13 008,19
17	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	10	1 136	11 360
18	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01125	733 984	8 257,32
19	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897	7 588
20	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7,526	943	7 097,02
21	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,005125	380 806	1 951,63
22	241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	745	1 490
23	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000568	2 358 157	1 339,43
24	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0016066	711 131	1 142,5
25	217-603-0104	Вода техническая	м ³	26,676	36	960,34
26	218-103-0201	Ветошь	кг	0,12669	1 103	139,74
27	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м ²	0,0279	4 057	113,19
28	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,003456	27 817	96,14
29	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001344	624 577	83,94
30	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,2364828	251	59,36
31	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001806	278 998	50,39
32	236-104-0107	Ацетон	т	0,0000147	2 179 535	32,04
		Итого материалы ресурсы	тенге			3 484 144
		Всего по ведомости:	тенге			3 484 143,62

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60500

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60500'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'06-02'Тепловые сети'РП'6'06-02-01-01'Тепловые сети(тепломеханическая часть)'ТС''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Тепловые сети'object-cipher=06-02*
4	РТепломеханические решения*
5	У6123-0101-0206(RM295990) (RM130740) (RM130741) (RM296021) (RM296026) (RM296052)'0,302''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм'км*
6	С1241-102-0219'302''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм'м*
7	У6123-0104-0105(RM295981) (RM296029)'0,003''Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм'км*
8	С1241-402-0114'3''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм'м*
9	У6123-0104-0104(RM295981) (RM296029)'0,003''Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм'км*
10	С1241-402-0112'3''Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм'м*
11	У6123-0101-0201(RM295990) (RM130740) (RM130741) (RM296021) (RM296026) (RM296052)'0,01''Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм'км*
12	С1241-102-0133'10''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм'м*
13	***
14	С1241-112-0213'18+2+2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм'шт.*
15	С1241-112-0120'2''Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм'шт.*
16	***
17	С1242-302-0405'2''Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40'шт.*
18	С1241-116-0306'4''Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм'шт.*
19	***
20	У6104-0901-0201(RM295549)'0,004.48''Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм'м³*
21	С1225-205-0101'48''Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1'шт.*
22	***
23	У6111-0101-0901(RM295721) (PC295734)'14,2''Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем'м³*
24	С1234-202-0201'14,2.1,08''Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50'м³*
25	С1261-105-0190'300''Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В'1000 м²'*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
26	###*
27	C1222-519-0201'34.1,83:1000''Опоры скользящие Т13.11'т*
28	C1222-519-0202'14.13,2:1000''Опоры неподвижные Т4.03'т*
29	###*
30	У6111-0501-0517(Н5.2)(Н52.2)(Н53.2) К=2'125''Окраска поверхности металлической огрунтованной краской ВТ-177 серебристой'м ² *
31	У6111-0501-0205'125''Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021'м ² *
32	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Тепловые сети 06-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01-02

(Локальный сметный расчет)

на Тепловые сети(Конструкции железобетонные)

(Наименование работ и затрат)

Основание: ТС.КЖ

Сметная стоимость	16963,543	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2696,673	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,646	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						16963543
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			2482890
в том числе оплата труда рабочих			тенге			1227757
машины и механизмы			тенге			813142
в том числе оплата труда машинистов			тенге			213783
материалы, изделия и конструкции			тенге			13667512
нормативная трудоемкость			чел.-ч	646		
Раздел 1. Строительная часть						16963543
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			2482890
в том числе оплата труда рабочих			тенге			1227757
машины и механизмы			тенге			813142
в том числе оплата труда машинистов			тенге			213783
материалы, изделия и конструкции			тенге			13667512
нормативная трудоемкость			чел.-ч	646		
Земляные работы						

1	2	3	4	5	6	7
1	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м³	184	79	14536
		из них:				
1.1		машины и механизмы			79	14536
		в том числе оплата труда машинистов			19	3496
1.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	1,4112984	10 364	14627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,4112984	2 541	3586
2	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	184	606	111504
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			371	68264
		в том числе оплата труда рабочих			179	32936
2.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,0616	3 092	68214
2.2		машины и механизмы			235	43240
		в том числе оплата труда машинистов			74	13616
2.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,3613	7 994	42858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,3613	2 541	13623
2.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,4452	18	386
3	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/засыпка канала/ Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	121,8288825	3 463	421893
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 463	421893
		в том числе оплата труда рабочих			1 668	203211
3.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	119,6846942	3 525	421889
4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	121,8288825	2 445	297872
канал						
5	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м³	22,7994	9 015	205537
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			3 395	77404
		в том числе оплата труда рабочих			1 690	38531
5.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,7397205	3 921	77399
5.2		машины и механизмы			2 925	66688
		в том числе оплата труда машинистов			862	19653
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,3145401	7 994	42484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	5,3145401	2 541	13504
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,6290803	18	191

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	2,0245867	11 873	24038
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0245867</i>	<i>3 037</i>	<i>6149</i>
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 695	61444
5.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	25,07934	2 445	61319
5.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3,41991	36	123
6	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м ³	74,32	35 414	2631968
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			17 657	1312268
		в том числе оплата труда рабочих			8 790	653273
6.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	274,709016	4 777	1312285
6.2		машины и механизмы			6 977	518530
		в том числе оплата труда машинистов			1 845	137120
6.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	38,772744	10 517	407773
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>38,772744</i>	<i>3 037</i>	<i>117753</i>
6.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	43,4254733	1 098	47681
6.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,6068483	12 297	32056
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,6068483</i>	<i>3 629</i>	<i>9460</i>
6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,9102725	7 921	30973
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,9102725</i>	<i>2 541</i>	<i>9936</i>
6.3		материалы, изделия и конструкции			10 780	801170
6.3.1	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,193232	101 324	19579
6.3.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,52688	281 095	710293
6.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	37,16	861	31995
6.3.4	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	126,344	311	39293
7	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012	м ³	47,98	158 811	7619752
8	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	26,34	92 764	2443404
9	212-101-1804 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	10	31 067	310670
10	6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/лист 5 прим.2/ Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м ²	560	2 537	1420720
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			512	286720
		в том числе оплата труда рабочих			255	142800
10.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	68,32	4 194	286534
10.2		машины и механизмы			11	6160
		в том числе оплата труда машинистов			2	1120

1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	3,108	144	448
10.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,18648	22 199	4140
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,18648</i>	<i>4 337</i>	<i>809</i>
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,18648	7 921	1477
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,18648</i>	<i>2 541</i>	<i>474</i>
10.3		материалы, изделия и конструкции			2 014	1127840
10.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	14	22 673	317422
10.3.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	616	435	267960
10.3.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	145,6	687	100027
10.3.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	865,2	511	442117
11	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м³	0,4	41 827	16731
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			5 359	2144
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	1067
11.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,5994	3 576	2143
11.2		машины и механизмы			2 704	1082
		в том числе оплата труда машинистов			512	205
11.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,07992	13 404	1071
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,07992</i>	<i>2 541</i>	<i>203</i>
11.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,21312	28	6
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005772	7 921	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0005772</i>	<i>2 541</i>	<i>1</i>
11.3		материалы, изделия и конструкции			33 764	13506
11.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0008	36	0
11.3.2	212-101-0405	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	0,408	31 384	12805
11.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,1	7 006	701
12	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018492	387 409	716
13	6104-0802-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м²	2,22	641	1423
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			87	193
		в том числе оплата труда рабочих			43	95
13.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,045288	4 273	194
13.2		машины и механизмы			34	75
		в том числе оплата труда машинистов			10	22
13.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0071462	10 517	75
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0071462</i>	<i>3 037</i>	<i>22</i>

1	2	3	4	5	6	7
13.3		материалы, изделия и конструкции			520	1154
13.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	0,047952	24 066	1154
14	6111-0401-0103 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м² поверхности	2,22	6 125	13598
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			925	2054
		в том числе оплата труда рабочих			460	1021
14.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,471084	4 357	2053
14.2		машины и механизмы			17	38
		в том числе оплата труда машинистов			3	7
14.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	0,012321	144	2
14.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0012321	22 199	27
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0012321</i>	<i>4 337</i>	<i>5</i>
14.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0012321	7 921	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0012321</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
14.3		материалы, изделия и конструкции			5 183	11506
14.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,0555	22 673	1258
14.3.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	5,106	435	2221
14.3.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	0,5772	687	397
14.3.4	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	6,8598	1 112	7628
15	6104-0802-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	м²	2,22	641	1423
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			87	193
		в том числе оплата труда рабочих			43	95
15.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,045288	4 273	194
15.2		машины и механизмы			34	75
		в том числе оплата труда машинистов			10	22
15.2.1	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0071462	10 517	75
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0071462</i>	<i>3 037</i>	<i>22</i>
15.3		материалы, изделия и конструкции			520	1154
15.3.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	0,047952	24 066	1154
16	6103-0101-0211 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	0,11	48 157	5297
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			8 490	934
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	465
16.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,218559	4 273	934
16.2		машины и механизмы			4 192	462

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			823	91
16.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0130769	51	1
16.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0318193	13 404	427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0318193	2 541	81
16.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0052503	244	1
16.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0003297	11 291	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003297	2 541	1
16.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0011966	12 297	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0011966	3 629	4
16.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0017949	7 921	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0017949	2 541	5
16.3		материалы, изделия и конструкции			35 475	3902
16.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,000044	101 324	4
16.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000011	64 460	1
16.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,000803	36	0
16.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0055	2 284	13
16.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,00396	4 351	17
16.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01122	2 146	24
16.3.7	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м ³	0,11165	34 198	3818
16.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0022	861	2
16.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,0033	7 006	23
17	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0086965	396 815	3451
18	6109-0302-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Железнение покрытий цементных	м ²	0,79	550	435
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			523	413
		в том числе оплата труда рабочих			263	208
18.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,08295	4 979	413
18.2		машины и механизмы			9	7
		в том числе оплата труда машинистов			3	2
18.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003318	5 785	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0003318	2 127	1
18.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0004977	11 291	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0004977	2 541	1
18.3		материалы, изделия и конструкции			18	14
18.3.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,000474	30 244	14
18.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,00158	36	0
19	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м ³	1,09	78 212	85251

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			44 639	48657
		в том числе оплата труда рабочих			21 734	23690
19.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	10,719714	4 539	48657
19.2		машины и механизмы			26 374	28747
		в том числе оплата труда машинистов			7 947	8662
19.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0387168	284	11
19.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0193584	6 131	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0193584	2 541	49
19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0302475	11 291	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0302475	2 541	77
19.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,69386	12 297	20829
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,69386	3 629	6147
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9400923	7 921	7446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9400923	2 541	2389
19.3		материалы, изделия и конструкции			7 199	7847
19.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,14497	27 827	4034
19.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0109	27 817	303
19.3.3	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,00436	103 583	452
19.3.4	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001199	64 460	8
19.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0003379	36	0
19.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,1308	4 351	569
19.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0872	861	75
19.3.8	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	0,24634	9 772	2407
20	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 566	5566
21	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1		
22	225-101-0501 РСНБ РК 2022	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 10-9	шт.	1	39 448	39448
23	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18 360	36720
24	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 381	6381
25	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 252	13252
26	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Решетки прямиков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00184	301 869	555
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			212 415	391
		в том числе оплата труда рабочих			105 739	195

1	2	3	4	5	6	7
26.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,0863935	4 524	391
26.2		машины и механизмы			26 092	48
		в том числе оплата труда машинистов			7 023	13
26.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0014093	13 404	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0014093	2 541	4
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0036763	7 921	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0036763	2 541	9
26.3		материалы, изделия и конструкции			63 362	116
26.3.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,00138	25 896	36
26.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0092	1 293	12
26.3.3	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001104	624 577	69
27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	334 630	616
28	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03468	1 143 119	39643
29	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м ² поверхности	10	6 604	66040
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			1 926	19260
		в том числе оплата труда рабочих			959	9590
29.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,42	4 357	19258
29.2		машины и механизмы			17	170
		в том числе оплата труда машинистов			3	30
29.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	0,09546	144	14
29.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,00555	22 199	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00555	4 337	24
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00555	7 921	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00555	2 541	14
29.3		материалы, изделия и конструкции			4 661	46610
29.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,02	22 673	453
29.3.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	23	435	10005
29.3.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	2,6	687	1786
29.3.4	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	30,9	1 112	34361
30	6105-0201-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка кирпичных прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м ²	7,5	7 078	53085
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			4 411	33082
		в том числе оплата труда рабочих			2 196	16470

1	2	3	4	5	6	7
30.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,74225	4 273	33083
30.2		машины и механизмы			175	1313
		в том числе оплата труда машинистов			54	405
30.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0541125	12 297	665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0541125	3 629	196
30.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,081585	7 921	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,081585	2 541	207
30.3		материалы, изделия и конструкции			14	105
30.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0075	36	0
30.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0001725	624 577	108
30.3.3	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	0,05775	29 403	1698
30.3.4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2025	83 403	16889
31	6112-0202-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности специальным раствором стена цементно-цеерзитовым раствором	м²	10	4 714	47140
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			3 690	36900
		в том числе оплата труда рабочих			1 854	18540
31.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,665	4 814	36899
31.2		машины и механизмы			242	2420
		в том числе оплата труда машинистов			104	1040
31.2.1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,4095	4 780	1957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4095	2 127	871
31.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0798	5 785	462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0798	2 127	170
31.3		материалы, изделия и конструкции			52	520
31.3.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0009	30 244	27
31.3.2	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,005	98 056	490
31.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,003	36	0
31.3.4	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,26	25 896	6733
31.3.5	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	0,53	1 069	567
Тепловая камера						
32	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	6	5 257	31542
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			1 705	10230
		в том числе оплата труда рабочих			849	5094
32.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,3052	4 439	10233
32.2		машины и механизмы			2 789	16734
		в том числе оплата труда машинистов			545	3270

1	2	3	4	5	6	7
32.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,753912	22 199	16736
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,753912</i>	<i>4 337</i>	<i>3270</i>
32.3		материалы, изделия и конструкции			763	4578
32.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,0246	30 065	740
32.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,138	27 817	3839
33	6104-0202-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	16	5 868	93888
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			1 974	31584
		в том числе оплата труда рабочих			982	15712
33.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,9792	4 524	31574
33.2		машины и механизмы			2 735	43760
		в том числе оплата труда машинистов			534	8544
33.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	1,97136	22 199	43762
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,97136</i>	<i>4 337</i>	<i>8550</i>
33.3		материалы, изделия и конструкции			1 159	18544
33.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,1136	30 065	3415
33.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,544	27 817	15132
34	6104-0202-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	4	12 641	50564
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			4 576	18304
		в том числе оплата труда рабочих			2 278	9112
34.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,972	4 608	18303
34.2		машины и механизмы			6 111	24444
		в том числе оплата труда машинистов			1 194	4776
34.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	1,10112	22 199	24444
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,10112</i>	<i>4 337</i>	<i>4776</i>
34.3		материалы, изделия и конструкции			1 954	7816
34.3.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,0284	30 065	854
34.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,2504	27 817	6965
35	221-102-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	6,194	49 811	308529
36	6104-0301-0110 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 639	9834
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			728	4368
		в том числе оплата труда рабочих			363	2178
36.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9846	4 439	4371
36.2		машины и механизмы			594	3564
		в том числе оплата труда машинистов			113	678

1	2	3	4	5	6	7
36.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,265734	13 404	3562
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,265734</i>	<i>2 541</i>	<i>675</i>
36.3		материалы, изделия и конструкции			317	1902
36.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,0684	27 817	1903
37	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,102	130 675	13329
38	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/Монолитный бетонный участок/ Устройство бетонной подготовки	м ³	1,4	38 199	53479
		из них:				
38.1		затраты на труд рабочих			5 359	7503
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	3734
38.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,0979	3 576	7502
38.2		машины и механизмы			2 704	3786
		в том числе оплата труда машинистов			512	717
38.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,27972	13 404	3749
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,27972</i>	<i>2 541</i>	<i>711</i>
38.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,74592	28	21
38.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0020202	7 921	16
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0020202</i>	<i>2 541</i>	<i>5</i>
38.3		материалы, изделия и конструкции			30 136	42190
38.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,428	27 827	39737
38.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0028	36	0
38.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,35	7 006	2452
39	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м ³	1,52	45 717	69490
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			25 232	38353
		в том числе оплата труда рабочих			12 561	19093
39.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8,322912	4 608	38352
39.2		машины и механизмы			19 547	29712
		в том числе оплата труда машинистов			5 596	8506
39.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,455544	14 509	6609
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,455544</i>	<i>3 629</i>	<i>1653</i>
39.2.2	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью до 16 т	маш.-ч	1,6585176	10 517	17443
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,6585176</i>	<i>3 037</i>	<i>5037</i>
39.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7145292	7 921	5660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7145292</i>	<i>2 541</i>	<i>1816</i>
39.3		материалы, изделия и конструкции			938	1426
39.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,02736	27 817	761
39.3.2	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001064	624 577	665

1	2	3	4	5	6	7
40	225-202-0903 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6	шт.	2	75 715	151430
41	225-101-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 381	12762
42	225-101-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 566	11132
43	6122-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка люка	шт.	2	9 202	18404
		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			6 633	13266
		в том числе оплата труда рабочих			3 230	6460
43.1.1	004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,978	4 455	13267
43.2		машины и механизмы			1 233	2466
		в том числе оплата труда машинистов			372	744
43.2.1	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0444	14 509	644
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0444</i>	<i>3 629</i>	<i>161</i>
43.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,229326	7 921	1816
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,229326</i>	<i>2 541</i>	<i>583</i>
43.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,277944	22	6
43.3		материалы, изделия и конструкции			1 336	2672
43.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,016	27 817	445
43.3.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2226
44	244-202-0102 <i>РСНБ РК 2022</i>	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	80704
45	6109-0101-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Уплотнение грунта щебнем	м ²	10,35	893	9243
		из них:				
45.1		затраты на труд рабочих			292	3022
		в том числе оплата труда рабочих			147	1521
45.1.1	003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,740025	4 087	3024
45.2		машины и механизмы			87	900
		в том числе оплата труда машинистов			23	238
45.2.1	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,0097808	9 286	91
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0097808</i>	<i>2 541</i>	<i>25</i>
45.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0358628	11 291	405
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0358628</i>	<i>2 541</i>	<i>91</i>
45.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0499905	7 994	400
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0499905</i>	<i>2 541</i>	<i>127</i>
45.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1010678	18	2
45.2.5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,52785	10 082	5322

1	2	3	4	5	6	7
46	6103-0701-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство бетонной подготовки	м³	0,91	42 552	38722
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			5 359	4877
		в том числе оплата труда рабочих			2 667	2427
46.1.1	002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,363635	3 576	4876
46.2		машины и механизмы			2 704	2461
		в том числе оплата труда машинистов			512	466
46.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,181818	13 404	2437
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,181818</i>	<i>2 541</i>	<i>462</i>
46.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,484848	28	14
46.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013131	7 921	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0013131</i>	<i>2 541</i>	<i>3</i>
46.3		материалы, изделия и конструкции			34 489	31385
46.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,9282	32 095	29791
46.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,00182	36	0
46.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,2275	7 006	1594
47	6109-0201-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м²	4,05	2 105	8525
		из них:				
47.1		затраты на труд рабочих			1 376	5573
		в том числе оплата труда рабочих			691	2799
47.1.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,51389	3 680	5571
47.2		машины и механизмы			80	324
		в том числе оплата труда машинистов			28	113
47.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0540068	5 785	312
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0540068</i>	<i>2 127</i>	<i>115</i>
47.2.2	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3857018	28	11
47.3		материалы, изделия и конструкции			1	4
47.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,14175	36	5
47.3.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,08262	31 789	2626
48	6111-0401-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	25,99	2 720	70693
		из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			1 183	30746
		в том числе оплата труда рабочих			589	15308
48.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,115447	5 026	30736
48.2		машины и механизмы			42	1092
		в том числе оплата труда машинистов			6	156
48.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5625536	1 098	618

1	2	3	4	5	6	7
48.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0576978	7 921	457
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0576978</i>	<i>2 541</i>	<i>147</i>
48.3		материалы, изделия и конструкции			1 495	38855
48.3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0041584	234 748	976
48.3.2	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0062376	961 398	5997
48.3.3	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	62,376	511	31874
49	6111-0401-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м²	5,33	2 270	12099
		из них:				
49.1		затраты на труд рабочих			512	2729
		в том числе оплата труда рабочих			255	1359
49.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,65026	4 194	2727
49.2		машины и механизмы			11	59
		в том числе оплата труда машинистов			2	11
49.2.1	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0295815	144	4
49.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0017749	22 199	39
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0017749</i>	<i>4 337</i>	<i>8</i>
49.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0017749	7 921	14
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0017749</i>	<i>2 541</i>	<i>5</i>
49.3		материалы, изделия и конструкции			1 747	9312
49.3.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,13325	22 673	3021
49.3.2	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м ²	5,863	193	1132
49.3.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,3858	687	952
49.3.4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,23485	511	4208
Предупредительный знак (3 шт.)						
50	6101-0205-0102 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м³	0,03	11 487	345
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			11 487	345
		в том числе оплата труда рабочих			5 532	166
50.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,09324	3 696	345
51	6103-0701-0806 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,00243	306 169	744
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			240 781	585
		в том числе оплата труда рабочих			119 872	291
51.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,1146353	5 104	585
51.2		машины и механизмы			49 400	120
		в том числе оплата труда машинистов			14 467	35
51.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0237902	244	6

1	2	3	4	5	6	7
51.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0047203	12 297	58
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0047203</i>	<i>3 629</i>	<i>17</i>
51.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0070939	7 921	56
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0070939</i>	<i>2 541</i>	<i>18</i>
51.3		материалы, изделия и конструкции			15 988	39
51.3.1	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,01701	2 284	39
52	241-102-0134 <i>РСНБ РК 2022</i>	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,35	1 261	1702
53	6103-0101-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м ³	м ³	0,03	58 092	1743
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			20 917	628
		в том числе оплата труда рабочих			10 412	312
53.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,146853	4 273	628
53.2		машины и механизмы			4 293	129
		в том числе оплата труда машинистов			825	25
53.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0087579	51	0
53.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0092741	13 404	124
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0092741</i>	<i>2 541</i>	<i>24</i>
53.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0000899	11 291	1
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0000899</i>	<i>2 541</i>	<i>0</i>
53.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0001232	12 297	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0001232</i>	<i>3 629</i>	<i>0</i>
53.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0001865	7 921	1
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0001865</i>	<i>2 541</i>	<i>0</i>
53.3		материалы, изделия и конструкции			4 498	135
53.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,000204	101 324	21
53.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000081	64 460	1
53.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0001323	36	0
53.3.4	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	0,01923	2 667	51
53.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01125	2 146	24
53.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00714	861	6
53.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,00459	7 006	32
53.3.8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,0306	27 827	852
54	6111-0501-0505 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м ²	0,06804	196	13
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			104	7
		в том числе оплата труда рабочих			52	4
54.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0015241	4 649	7

1	2	3	4	5	6	7
54.2		машины и механизмы			3	
54.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0000071	36	0
54.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0000071	11 291	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000071	2 541	0
54.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000071	7 921	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0000071	2 541	0
54.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0004644	198	0
54.3		материалы, изделия и конструкции			89	6
54.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000001	675 666	1
54.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000061	884 809	5

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 06-02-01-02**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012	м ³	47,98	158 811	7 619 751,78
2	225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012	м ³	26,34	92 764	2 443 403,76
3	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	2,52688	281 095	710 293,33
4	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	935,81085	511	478 199,34
5	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	146,9082225	2 445	359 190,6
6	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	14,20875	22 673	322 154,99
7	212-101-1804	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м ³	10	31 067	310 670
8	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м ³	6,194	49 811	308 529,33
9	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м ²	644,106	435	280 186,11
10	225-202-0903 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6	шт.	2	75 715	151 430
11	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	150,163	687	103 161,98
12	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 352	80 704
13	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	1,57297	27 827	43 771,04
14	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	37,7598	1 112	41 988,9
15	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03468	1 143 119	39 643,37
16	225-101-0501 РСНБ РК 2022	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 10-9	шт.	1	39 448	39 448
17	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	126,344	311	39 292,98
18	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	18 360	36 720
19	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	37,25654	861	32 077,88

1	2	3	4	5	6	7
20	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,9282	32 095	29 790,58
21	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	1,05506	27 817	29 348,6
22	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,193232	101 324	19 579,04
23	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 381	19 143
24	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2025	83 403	16 889,11
25	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5 566	16 698
26	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м ³	0,102	130 675	13 328,85
27	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 252	13 252
28	212-101-0405	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м ³	0,408	31 384	12 804,67
29	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,26	25 896	6 732,96
30	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,0062376	961 398	5 996,82
31	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,52785	10 082	5 321,78
32	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,1666	30 065	5 008,83
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,68539	7 006	4 801,84
34	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м ³	0,11165	34 198	3 818,21
35	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0086965	396 815	3 450,9
36	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м ³	0,08262	31 789	2 626,41
37	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	0,24634	9 772	2 407,23
38	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	0,095904	24 066	2 308,03
39	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,4	1 590	2 226
40	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	1,35	1 261	1 702,35
41	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м ³	0,05775	29 403	1 698,02
42	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м ²	5,863	193	1 131,56
43	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0041584	234 748	976,18
44	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,0306	27 827	851,51
45	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0013469	624 577	841,24

1	2	3	4	5	6	7
46	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0018492	387 409	716,4
47	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00184	334 630	615,72
48	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	0,13476	4 351	586,34
49	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м ²	0,53	1 069	566,57
50	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,005	98 056	490,28
51	215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,00436	103 583	451,62
52	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3,6032032	36	129,72
53	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,02251	2 284	51,41
54	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м ²	0,01923	2 667	51,29
55	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,02247	2 146	48,22
56	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001374	30 244	41,56
57	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м ³	0,00138	25 896	35,74
58	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,000248	101 324	25,13
59	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0092	1 293	11,9
60	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000139	64 460	8,96
61	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0000061	884 809	5,42
62	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000001	675 666	0,64
63	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	0	-
		Итого материалы ресурсы	тенге			13 667 188
		Всего по ведомости:	тенге			13 667 188,02

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60510

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60510'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'''7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'06-02'Тепловые сети'РП'6'06-02-01-02'Тепловые сети(Конструкции железобетонные)'ТС.КЖ'в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Тепловые сети'object-cipher=06-02*
4	РСтроительная часть*
5	П2земляные работы*
6	У6101-0106-0101'184=Ф1''Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1'м ³ *
7	У6101-0107-0501'Ф1''Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2'м ³ *
8	У6101-0206-0101'0,760.1,24.(7+10+32,5+23+8+29,2+4+6,1+21+3,5)-(3,14.0,125.0,125.144,3.2)=Ф1''/засыпка канала/ Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1'м ³ *
9	С1211-401-0101'Ф1''Песок ГОСТ 8736-2014 природный'м ³ *
10	П2 канал*
11	У6101-0108-0101'1,58.0,1.(7+10+32,5+23+8+29,2+4+6,1+21+3,5)''Устройство основания под фундаменты, песчаное'м ³ *
12	У6104-0903-0101(РМ295549)(РС102636)'41.1+17.0,25+21.0,13+47.0,53+11.0,13''Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты'м ³ *
13	С1225-203-0103'41.1+17.0,25+21.0,13''Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м ² , объемом до 1 м ³ ГОСТ 13015-2012'м ³ *
14	С1225-202-1104'47.0,53+11.0,13''Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м ² ГОСТ 13015-2012'м ³ *
15	С1212-101-1804'10''Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6'м ³ *
16	У6111-401-102(РС135822РС320569)(РМ295706РС135569)'560''/лист 5 прим.2/ Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой'м ² *
17	У6103-0701-0101(РМ100463РС279181)'0,4''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
18	С1214-403-0101'0,1541.12:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
19	У6104-0802-0301'2,22''Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов'м ² *
20	У6111-0401-0103(РМ135822РС320569)(РМ295706РС135569)'2,22''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя'м ² поверхности*
21	У6104-0802-0301'2,22''Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов'м ² *
22	У6103-0101-0211(РМ100533РС279231)(РМ295570)'0,11=Ф1''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
23	С1214-403-0103'9,8.0,8874:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012'т*
24	У6109-0302-0501'0,79''Железнение покрытий цементных'м ² *
25	У6121-701-101(РМ147499)(РМ246941)(РМ295517)(РМ295584)(РМ296063)'0,05+0,1+0,44+0,24.2+0,02''Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих'м ³ *
26	С1225-101-0101'1''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
27	С1225-101-0605'1''Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1'шт.*
28	С1225-101-0501'1'39448'Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016 марки КСП 10-9'шт.*
29	С1225-101-0106'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9'шт.*
30	С1225-101-0201'1''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	C1244-201-0303'1''Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т'комплект*
32	E11-080201-0703(PC131018)'1,84:1000''Решетки прямиков металлические. Установка'т металлических изделий*
33	C1214-210-0201'1,84:1000''Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм'т*
34	C1222-506-0401'(2.14,4+14.0,42):1000''Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями'т*
35	У6111-0401-0105(PM295706PC135569)'10''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя'м ² поверхности*
36	У6105-201-1102'0,9:0,12''Кладка кирпичных прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича'м ² *
37	У6112-202-401'10''Штукатурка поверхности специальным раствором стена цементно-церезитовым раствором'м ² *
38	П2Тепловая камера*
39	У6104-0202-0101(PM295547)'6''Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т'шт.*
40	У6104-0202-0102(PM295547)'14+2''Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т'шт.*
41	У6104-0202-0104(PM295547)'4''Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т'шт.*
42	C1221-102-0101'14.0,195+4.0,543+2.0,265+6.0,127''Блок для стен подвалов класса В7,5 ФВС-Т ГОСТ 13579-78'м ³ *
43	У6104-0301-0110(PM295547)'6''Укладка перемычек, масса до 0,3 т'шт.*
44	C1222-102-0101'6.0,017''Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84'м ³ *
45	У6103-0701-0101(PM100463PC100467)'1,4''/Монолитный бетонный участок/ Устройство бетонной подготовки'м ³ *
46	У6104-0901-0201(PM295549)'(0,69+0,05+0,02).2''Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм'м ³ *
47	C1225-202-0903'2'75715'Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.240.14-6'шт.*
48	C1225-101-0201'2''Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6'шт.*
49	C1225-101-0101'2''Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3'шт.*
50	У6122-0701-0101(PM313274)'2=Ф1''Установка люка'шт.*
51	C1244-202-0102'2''Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)'комплект*
52	У6109-0101-0102'10,35''Уплотнение грунта щебнем'м ² *
53	У6103-0701-0101(PM100463PC100533)'0,91''Устройство бетонной подготовки'м ³ *
54	У6109-0201-0101'4,05''Устройство стяжки цементной толщина 20 мм'м ² *
55	У6111-0401-0107(PC135822PC320569)'25,99''Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону'м ² *
56	У6111-0401-0102(PC135822PC320569) (PM295706PC135543)'5,33''Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой'м ² *
57	П2Предупредительный знак (3 шт.)*
58	Н43=3*
59	У6101-0205-0102'0,01''Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2'м ³ *
60	У6103-0701-0806(PM131043)'(1,8.0,45):1000''Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона'т*
61	C1241-102-0134'0,45''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм'м*
62	У6103-101-101'0,01''Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м ³ 'м ³ *
63	У6111-0501-0505'1,8.0,45:1000.28''Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115'м ² *
64	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Благоустройство 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка.

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	23722,340	тыс.тенге
Средства на оплату труда	5275,630	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,498	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						23722340
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			107824
в том числе оплата труда рабочих			тенге			53912
машины и механизмы			тенге			21439411
в том числе оплата труда машинистов			тенге			5167806
материалы, изделия и конструкции			тенге			6739
перевозки			тенге			2168366
нормативная трудоемкость			чел.-ч	1 498		
1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м ³	22 737	92	2091804
из них:						
1.1		машины и механизмы			92	2091804
		в том числе оплата труда машинистов			22	500214
1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	138,809385	15 049	2088942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	138,809385	3 629	503739

1	2	3	4	5	6	7
2	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м ³	22 737	318	7230366
		из них:				
2.1		машины и механизмы			318	7230366
		в том числе оплата труда машинистов			77	1750749
2.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	480,5328528	15 049	7231539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	480,5328528	3 629	1743854
3	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка /плодородного/ грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м ³	7 351	92	676292
		из них:				
3.1		машины и механизмы			92	676292
		в том числе оплата труда машинистов			22	161722
3.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	44,877855	15 049	675367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	44,877855	3 629	162862
4	6101-0104-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м ³	7 351	318	2337618
		из них:				
4.1		машины и механизмы			318	2337618
		в том числе оплата труда машинистов			77	566027
4.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	155,3589744	15 049	2337997
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	155,3589744	3 629	563798
Избыток						
5	6101-0103-0221 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м ³ , группа грунта 1	м ³	887	246	218202
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			16	14192
		в том числе оплата труда рабочих			8	7096
5.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	3,9028	3 696	14425
5.2		машины и механизмы			229	203123
		в том числе оплата труда машинистов			46	40802
5.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	2,6288019	15 049	39561
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,6288019	3 629	9540
5.2.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м ³ , масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	8,4574563	19 286	163111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	8,4574563	3 629	30692
5.3		материалы, изделия и конструкции			1	887
5.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,0887	10 082	894

1	2	3	4	5	6	7
6	412-102-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 419,2	276	391699
Избыток плодородного грунта						
7	6101-0103-0221 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 1	м³	5 852	246	1439592
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			16	93632
		в том числе оплата труда рабочих			8	46816
7.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	25,7488	3 696	95168
7.2		машины и механизмы			229	1340108
		в том числе оплата труда машинистов			46	269192
7.2.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	17,3435724	15 049	261003
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>17,3435724</i>	<i>3 629</i>	<i>62940</i>
7.2.2	311-401-0106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,65 до 1 м³, масса свыше 13 до 20 т	маш.-ч	55,7982348	19 286	1076125
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>55,7982348</i>	<i>3 629</i>	<i>202492</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			1	5852
7.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,5852	10 082	5900
8	412-102-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6 437,2	276	1776667
Устройство плодородного грунта учтено в разделе озеленение						
Разработка грунта подземных частей здания учтена в части КЖ						
9	6101-0107-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	21 850	257	5615450
		из них:				
9.1		машины и механизмы			257	5615450
		в том числе оплата труда машинистов			63	1376550
9.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	33,227295	987	32795
9.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	33,227295	10 666	354402
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>33,227295</i>	<i>3 037</i>	<i>100911</i>
9.1.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	346,82505	15 049	5219370
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>346,82505</i>	<i>3 629</i>	<i>1258628</i>
10	6101-0107-0107 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i> <i>К=5</i>	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	21 850	89	1944650
		из них:				
10.1		машины и механизмы			89	1944650
		в том числе оплата труда машинистов			23	502550
10.1.1	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	166,136475	987	163977

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

1267

60600

1	2	3	4	5	6	7
10.1.2	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	166,136475	10 666	1772012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	166,136475	3 037	504556

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-01-01

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	0,6739	10 082	6 794,26
		Итого материальные ресурсы	тенге			6 794
		Всего по ведомости:	тенге			6 794,26

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60600

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60600'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) 'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'07-01'Благоустройство'РП'7'07-01-01-01'Вертикальная планировка.'ГП''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Благоустройство'object-cipher=07-01*
4	У6101-0104-0105'22737=Ф1''Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1'м³*
5	У6101-0104-0113(Н5.4) (Н52.4) (Н53.4) К=4'Ф1''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105'м³*
6	У6101-0104-0105'7351=Ф1''Разработка /плодородного/ грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1'м³*
7	У6101-0104-0113(Н5.4) (Н52.4) (Н53.4) К=4'Ф1''Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105'м³*
8	Л*
9	П2 Избыток*
10	У6101-0103-0221'887=Ф1''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 1'м³*
11	С3412-102-0101'Ф1.1,6.1''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
12	П2 Избыток плодородного грунта*
13	У6101-0103-0221'5852=Ф1''Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 1'м³*
14	С3412-102-0101'Ф1.1,1.1''Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км'т·км*
15	П2 Устройство плодородного грунта учтено в разделе озеленение*
16	П2 Разработка грунта подземных частей здания учтена в части КЖ*
17	У6101-0107-0101'21850''Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м³*
18	У6101-0107-0107(Н5.5) (Н52.5) (Н53.5) #К=5'21850''Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см'м³*
19	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Благоустройство 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-02-02

(Локальный сметный расчет)

на Покрытия

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	173748,140	тыс.тенге
Средства на оплату труда	34898,527	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,395	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						173748140
<i>из них:</i>						
	затраты на труд рабочих		тенге			31459577
	<i>в том числе оплата труда рабочих</i>		<i>тенге</i>			<i>15481006</i>
	машины и механизмы		тенге			16699622
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>тенге</i>			<i>3438950</i>
	материалы, изделия и конструкции		тенге			125588941
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	8 395		
Раздел 1. Покрытия						173748140
<i>из них:</i>						
	затраты на труд рабочих		тенге			31459577
	<i>в том числе оплата труда рабочих</i>		<i>тенге</i>			<i>15481006</i>
	машины и механизмы		тенге			16699622
	<i>в том числе оплата труда машинистов</i>		<i>тенге</i>			<i>3438950</i>
	материалы, изделия и конструкции		тенге			125588941
	нормативная трудоемкость		чел.-ч	8 395		
А/бетонное покрытие Проезды Тип 1						

1	2	3	4	5	6	7
1	7101-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	757,094	5 853	4431271
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			615	465613
		в том числе оплата труда рабочих			301	227885
1.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	120,9836212	3 846	465303
1.2		машины и механизмы			2 546	1927562
		в том числе оплата труда машинистов			486	367948
1.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	59,4985033	19 950	1186995
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>59,4985033</i>	<i>3 629</i>	<i>215920</i>
1.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	13,0258023	20 590	268201
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>13,0258023</i>	<i>3 629</i>	<i>47271</i>
1.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	36,0520592	11 291	407064
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>36,0520592</i>	<i>2 541</i>	<i>91608</i>
1.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,4624332	11 979	65434
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,4624332</i>	<i>2 541</i>	<i>13880</i>
1.3		материалы, изделия и конструкции			2 692	2038097
1.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	832,8034	2 445	2036204
1.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	37,8547	36	1363
2	7101-0403-0201 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см²), однослойных, толщина 15 см	м²	3 785,47	2 757	10436541
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			146	552679
		в том числе оплата труда рабочих			72	272554
2.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	138,548202	3 987	552392
2.2		машины и механизмы			543	2055510
		в том числе оплата труда машинистов			125	473184
2.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	35,7579282	12 474	446044
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>35,7579282</i>	<i>3 037</i>	<i>108597</i>
2.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	79,8355623	15 815	1262599
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>79,8355623</i>	<i>3 629</i>	<i>289723</i>
2.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	2,3950669	13 481	32288
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,3950669</i>	<i>3 037</i>	<i>7274</i>
2.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,5126738	20 590	31146
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5126738</i>	<i>3 629</i>	<i>5489</i>
2.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,9248664	11 979	130869
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,9248664</i>	<i>2 541</i>	<i>27760</i>
2.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	9,8743985	15 049	148600

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,8743985</i>	<i>3 629</i>	<i>35834</i>
2.3		материалы, изделия и конструкции			2 068	7828352
2.3.1	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	56,78205	11 951	678602
2.3.2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	715,45383	9 988	7145953
2.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	113,5641	36	4088
3	7101-0602-0901 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Розлив вяжущих материалов	т	3,028376	195 085	590791
		из них:				
3.1		машины и механизмы			6 216	18824
		в том числе оплата труда машинистов			1 955	5920
3.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,9748342	19 310	18824
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9496684</i>	<i>6 074</i>	<i>5921</i>
3.2		материалы, изделия и конструкции			188 869	571966
3.2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	3,1192273	183 368	571966
4	7101-0602-0306 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	3 785,47	2 910	11015718
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			97	367191
		в том числе оплата труда рабочих			48	181703
4.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	75,7094	4 857	367721
4.2		машины и механизмы			361	1366555
		в том числе оплата труда машинистов			50	189274
4.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,4201872	1 533	644
4.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1260562	160	20
4.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	7,9835562	23 779	189841
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,9835562</i>	<i>3 037</i>	<i>24246</i>
4.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	23,9506687	21 370	511826
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>23,9506687</i>	<i>3 629</i>	<i>86917</i>
4.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	7,9835562	17 559	140183
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,9835562</i>	<i>3 629</i>	<i>28972</i>
4.2.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	5,042246	7 994	40308
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,042246</i>	<i>2 541</i>	<i>12812</i>
4.2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,3614974	11 979	40267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,3614974</i>	<i>2 541</i>	<i>8542</i>
4.2.8	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,1680749	10 145	1705
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1680749</i>	<i>3 037</i>	<i>510</i>

1	2	3	4	5	6	7
4.2.9	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	8,8239306	50 184	442820
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,8239306</i>	<i>3 629</i>	<i>32022</i>
4.3		материалы, изделия и конструкции			2 452	9281972
4.3.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	363,026573	25 546	9273877
4.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0408831	183 368	7497
4.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3,78547	36	136
5	7101-0602-0406 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023 κ=4</i>	/бсм/ Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м²	3 785,47	1 222	4625844
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			36	136277
		в том числе оплата труда рабочих			16	60568
5.1.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,469914	5 490	128850
5.2		материалы, изделия и конструкции			1 186	4489567
5.2.1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	175,645808	25 546	4487048
5.2.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0211986	183 368	3887
6	7101-0602-0901 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Розлив вяжущих материалов	т	1,135641	195 085	221547
		из них:				
6.1		машины и механизмы			6 216	7059
		в том числе оплата труда машинистов			1 955	2220
6.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,3655628	19 310	7059
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7311256</i>	<i>6 074</i>	<i>2220</i>
6.2		материалы, изделия и конструкции			188 869	214487
6.2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,1697102	183 368	214487
7	7101-0602-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	3 785,47	3 330	12605615
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			97	367191
		в том числе оплата труда рабочих			48	181703
7.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	75,7094	4 857	367721
7.2		машины и механизмы			374	1415766
		в том числе оплата труда машинистов			49	185488
7.2.1	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,4201872	1 533	644
7.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1260562	160	20
7.2.3	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	15,9671125	23 779	379682
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>15,9671125</i>	<i>3 037</i>	<i>48492</i>
7.2.4	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	23,9506687	21 370	511826
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>23,9506687</i>	<i>3 629</i>	<i>86917</i>

1	2	3	4	5	6	7
7.2.5	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	5,042246	7 994	40308
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,042246</i>	<i>2 541</i>	<i>12812</i>
7.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,3614974	11 979	40267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,3614974</i>	<i>2 541</i>	<i>8542</i>
7.2.7	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,1680749	10 145	1705
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1680749</i>	<i>3 037</i>	<i>510</i>
7.2.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	8,8239306	50 184	442820
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,8239306</i>	<i>3 629</i>	<i>32022</i>
7.3		материалы, изделия и конструкции			2 859	10822659
7.3.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	369,461872	29 276	10816366
7.3.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0408831	183 368	7497
7.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	3,78547	36	136
Тротуарная плитка Пешеходный тротуар Тип 2						
8	7101-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	132,426	5 853	775089
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			615	81442
		в том числе оплата труда рабочих			301	39860
8.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,1616748	3 846	81388
8.2		машины и механизмы			2 546	337157
		в том числе оплата труда машинистов			486	64359
8.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	10,4070945	19 950	207622
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,4070945</i>	<i>3 629</i>	<i>37767</i>
8.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,2783893	20 590	46912
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,2783893</i>	<i>3 629</i>	<i>8268</i>
8.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	6,3059937	11 291	71201
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,3059937</i>	<i>2 541</i>	<i>16024</i>
8.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,9554536	11 979	11445
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9554536</i>	<i>2 541</i>	<i>2428</i>
8.3		материалы, изделия и конструкции			2 692	356491
8.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	145,6686	2 445	356160
8.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	6,6213	36	238
9	7101-0403-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см	м²	2 648,52	2 300	6091596
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			176	466140
		в том числе оплата труда рабочих			86	227773
9.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	117,064584	3 987	466737

1	2	3	4	5	6	7
9.2		машины и механизмы			573	1517602
		в том числе оплата труда машинистов			125	331065
9.2.1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	34,9843007	15 815	553277
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>34,9843007</i>	<i>3 629</i>	<i>126958</i>
9.2.2	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	25,2827719	16 453	415977
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>25,2827719</i>	<i>3 629</i>	<i>91751</i>
9.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	9,9955145	20 590	205808
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,9955145</i>	<i>3 629</i>	<i>36274</i>
9.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	8,8195716	11 291	99582
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>8,8195716</i>	<i>2 541</i>	<i>22411</i>
9.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	11,4654431	11 979	137345
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,4654431</i>	<i>2 541</i>	<i>29134</i>
9.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	6,9086644	15 049	103968
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,9086644</i>	<i>3 629</i>	<i>25072</i>
9.3		материалы, изделия и конструкции			1 551	4107855
9.3.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	407,077524	10 082	4104156
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	79,4556	36	2860
10	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м ²	2 648,52	3 825	10130589
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			3 423	9065884
		в том числе оплата труда рабочих			1 693	4483944
10.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2 029,296024	4 467	9064865
10.2		машины и механизмы			261	691263
		в том числе оплата труда машинистов			62	164208
10.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	64,6768584	34	2199
10.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	30,5745149	91	2782
10.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	50,5655438	11 873	600365
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>50,5655438</i>	<i>3 037</i>	<i>153568</i>
10.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	4,4097858	9 163	40407
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,4097858</i>	<i>2 541</i>	<i>11205</i>
10.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	70,8505585	647	45840
10.3		материалы, изделия и конструкции			141	373441
10.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	152,2899	2 445	372349
11	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м ²	2 606,14368	3 927	10234326
Покрытие площадок тартановое Тип 3						

1	2	3	4	5	6	7
12	7101-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	140,9545	5 853	825007
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			615	86687
		в том числе оплата труда рабочих			301	42427
12.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	22,5245291	3 846	86629
12.2		машины и механизмы			2 546	358870
		в том числе оплата труда машинистов			486	68504
12.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	11,0773323	19 950	220993
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,0773323</i>	<i>3 629</i>	<i>40200</i>
12.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,4251222	20 590	49933
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,4251222</i>	<i>3 629</i>	<i>8801</i>
12.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	6,7121123	11 291	75786
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>6,7121123</i>	<i>2 541</i>	<i>17055</i>
12.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,0169867	11 979	12182
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0169867</i>	<i>2 541</i>	<i>2584</i>
12.3		материалы, изделия и конструкции			2 692	379450
12.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	155,04995	2 445	379097
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	7,047725	36	254
13	7101-0403-1204 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне сплошная	м²	2 819,09	181	510255
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			116	327014
		в том числе оплата труда рабочих			57	160688
13.1.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	86,546063	3 776	326798
13.2		машины и механизмы			65	183240
		в том числе оплата труда машинистов			15	42286
13.2.1	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	3,1917737	17 559	56044
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,1917737</i>	<i>3 629</i>	<i>11583</i>
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,938757	7 921	7436
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,938757</i>	<i>2 541</i>	<i>2385</i>
13.2.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,8855586	15 049	118670
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,8855586</i>	<i>3 629</i>	<i>28617</i>
14	217-203-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м², разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м²	3 100,999	341	1057441
15	7101-0403-0501 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм, однослойных, толщина 12 см	м²	2 819,09	2 323	6548746
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			176	496160

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			86	242442
15.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	124,603778	3 987	496795
15.2		машины и механизмы			573	1615338
		в том числе оплата труда машинистов			125	352386
15.2.1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	37,2373598	15 815	588909
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>37,2373598</i>	<i>3 629</i>	<i>135134</i>
15.2.2	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	26,9110331	16 453	442767
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>26,9110331</i>	<i>3 629</i>	<i>97660</i>
15.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	10,6392457	20 590	219062
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,6392457</i>	<i>3 629</i>	<i>38610</i>
15.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	9,3875697	11 291	105995
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>9,3875697</i>	<i>2 541</i>	<i>23854</i>
15.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	12,2038406	11 979	146190
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,2038406</i>	<i>2 541</i>	<i>31010</i>
15.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,3535963	15 049	110664
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,3535963</i>	<i>3 629</i>	<i>26686</i>
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 574	4437248
15.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	433,294133	10 231	4433032
15.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	84,5727	36	3045
16	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	281,909	48 245	13600700
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			8 490	2393407
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	1191347
16.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	560,1249921	4 273	2393414
16.2		машины и механизмы			4 192	1181762
		в том числе оплата труда машинистов			823	232011
16.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	33,5136238	51	1709
16.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	81,5466888	13 404	1093052
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>81,5466888</i>	<i>2 541</i>	<i>207210</i>
16.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,4555166	244	3283
16.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,8448813	11 291	9540
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8448813</i>	<i>2 541</i>	<i>2147</i>
16.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,0666061	12 297	37710
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,0666061</i>	<i>3 629</i>	<i>11129</i>
16.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,5999092	7 921	36436
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,5999092</i>	<i>2 541</i>	<i>11688</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			35 563	10025530

1	2	3	4	5	6	7
16.3.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	286,137635	34 285	9810229
16.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,1127636	101 324	11426
16.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0281909	64 460	1817
16.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,0579357	36	74
16.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	14,09545	2 284	32194
16.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	10,148724	4 351	44157
16.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	28,754718	2 146	61708
16.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	5,63818	861	4854
16.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	8,45727	7 006	59252
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,7524975	387 409	3003387
18	1147-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 31	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м ²	2 819,09	10 882	30677337
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			653	1840866
		в том числе оплата труда рабочих			320	902109
18.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	415,533866	4 430	1840815
18.2		машины и механизмы			74	208612
		в том числе оплата труда машинистов			16	45105
18.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	52,2574713	146	7630
18.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	14,7071925	78	1147
18.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	17,2105445	9 365	161177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	17,2105445	2 541	43732
18.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	60,0804461	647	38872
18.3		материалы, изделия и конструкции			10 155	28627859
18.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,845727	991 185	838272
18.3.2	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	2 114,3175	1 376	2909301
18.3.3	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	8 880,1335	2 261	20077982
18.3.4	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	33 829,08	142	4803729
Бетонное покрытие игровых площадок Тип 3а						
19	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м ³	17,8815	5 853	104660
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			615	10997
		в том числе оплата труда рабочих			301	5382
19.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,8574637	3 846	10990
19.2		машины и механизмы			2 546	45526

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			486	8690
19.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,4052713	19 950	28035
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4052713</i>	<i>3 629</i>	<i>5100</i>
19.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,3076512	20 590	6335
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3076512</i>	<i>3 629</i>	<i>1116</i>
19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,8514992	11 291	9614
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,8514992</i>	<i>2 541</i>	<i>2164</i>
19.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,129015	11 979	1545
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,129015</i>	<i>2 541</i>	<i>328</i>
19.3		материалы, изделия и конструкции			2 692	48137
19.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	19,66965	2 445	48092
19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,894075	36	32
20	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне сплошная	м²	357,63	181	64731
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			116	41485
		в том числе оплата труда рабочих			57	20385
20.1.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	10,979241	3 776	41458
20.2		машины и механизмы			65	23246
		в том числе оплата труда машинистов			15	5364
20.2.1	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,4049087	17 559	7110
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4049087</i>	<i>3 629</i>	<i>1469</i>
20.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1190908	7 921	943
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1190908</i>	<i>2 541</i>	<i>303</i>
20.2.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,0003626	15 049	15054
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0003626</i>	<i>3 629</i>	<i>3630</i>
21	217-203-0303 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м², разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м²	393,393	341	134147
22	7101-0403-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм, однослойных, толщина 12 см	м²	357,63	2 323	830774
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			176	62943
		в том числе оплата труда рабочих			86	30756
22.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	15,807246	3 987	63023
22.2		машины и механизмы			573	204922
		в том числе оплата труда машинистов			125	44704
22.2.1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	4,7239347	15 815	74709
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,7239347</i>	<i>3 629</i>	<i>17143</i>
22.2.2	321-101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие массой 18 т	маш.-ч	3,413936	16 453	56169

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>3,413936</i>	<i>3 629</i>	<i>12389</i>
22.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,3496956	20 590	27790
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,3496956</i>	<i>3 629</i>	<i>4898</i>
22.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,1909079	11 291	13447
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,1909079</i>	<i>2 541</i>	<i>3026</i>
22.2.5	321-211-0201	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	1,5481803	11 979	18546
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,5481803</i>	<i>2 541</i>	<i>3934</i>
22.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,9328779	15 049	14039
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,9328779</i>	<i>3 629</i>	<i>3385</i>
22.3		материалы, изделия и конструкции			1 574	562910
22.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	54,967731	10 231	562375
22.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	10,7289	36	386
23	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	35,763	48 245	1725386
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			8 490	303628
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	151134
23.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	71,0575047	4 273	303629
23.2		машины и механизмы			4 192	149919
		в том числе оплата труда машинистов			823	29433
23.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,2515412	51	217
23.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	10,34502	13 404	138665
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,34502</i>	<i>2 541</i>	<i>26287</i>
23.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,706968	244	417
23.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,1071817	11 291	1210
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1071817</i>	<i>2 541</i>	<i>272</i>
23.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3890299	12 297	4784
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3890299</i>	<i>3 629</i>	<i>1412</i>
23.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5835449	7 921	4622
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,5835449</i>	<i>2 541</i>	<i>1483</i>
23.3		материалы, изделия и конструкции			35 563	1271840
23.3.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	36,299445	34 285	1244526
23.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0143052	101 324	1449
23.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0035763	64 460	231
23.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,2610699	36	9
23.3.5	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,78815	2 284	4084
23.3.6	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	1,287468	4 351	5602

1	2	3	4	5	6	7
23.3.7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,647826	2 146	7828
23.3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,71526	861	616
23.3.9	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	1,07289	7 006	7517
24	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9834825	387 409	381010
Покрытие игровых площадок Тип 4						
25	7101-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м ³	290,769	5 853	1701871
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			615	178823
		в том числе оплата труда рабочих			301	87521
25.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	46,4648862	3 846	178704
25.2		машины и механизмы			2 546	740298
		в том числе оплата труда машинистов			486	141314
25.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	22,8509542	19 950	455877
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>22,8509542</i>	<i>3 629</i>	<i>82926</i>
25.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	5,0026807	20 590	103005
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,0026807</i>	<i>3 629</i>	<i>18155</i>
25.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	13,846129	11 291	156337
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>13,846129</i>	<i>2 541</i>	<i>35183</i>
25.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,0978983	11 979	25131
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,0978983</i>	<i>2 541</i>	<i>5331</i>
25.3		материалы, изделия и конструкции			2 692	782750
25.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	319,8459	2 445	782023
25.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	14,53845	36	523
26	7101-0403-1204 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м ²	1 938,46	181	350861
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			116	224861
		в том числе оплата труда рабочих			57	110492
26.1.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	59,510722	3 776	224712
26.2		машины и механизмы			65	126000
		в том числе оплата труда машинистов			15	29077
26.2.1	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	2,1947244	17 559	38537
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,1947244</i>	<i>3 629</i>	<i>7965</i>
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6455072	7 921	5113
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,6455072</i>	<i>2 541</i>	<i>1640</i>
26.2.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,4222603	15 049	81600
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,4222603</i>	<i>3 629</i>	<i>19677</i>

1	2	3	4	5	6	7
27	217-203-0304 <i>РСНБ РК 2022</i>	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	2 132,306	405	863584
28	7101-0403-0301 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²), однослойных, толщина 15 см	м ²	1 938,46	608	1178584
		из них:				
28.1		затраты на труд рабочих			146	283015
		в том числе оплата труда рабочих			72	139569
28.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	70,947636	3 987	282868
28.2		машины и механизмы			461	893630
		в том числе оплата труда машинистов			105	203538
28.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	14,8466651	12 474	185197
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>14,8466651</i>	<i>3 037</i>	<i>45089</i>
28.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	33,5663734	15 815	530852
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>33,5663734</i>	<i>3 629</i>	<i>121812</i>
28.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	1,2264636	13 481	16534
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,2264636</i>	<i>3 037</i>	<i>3725</i>
28.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,7746086	20 590	15949
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7746086</i>	<i>3 629</i>	<i>2811</i>
28.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	5,5943956	11 979	67015
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,5943956</i>	<i>2 541</i>	<i>14215</i>
28.2.6	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	5,0564729	15 049	76095
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>5,0564729</i>	<i>3 629</i>	<i>18350</i>
28.3		материалы, изделия и конструкции			1	1938
28.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	58,1538	36	2094
29	211-201-0406 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	193,846	9 951	1928962
30	211-201-0402 <i>РСНБ РК 2022</i>	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м ³	96,923	11 816	1145242
31	6113-0401-0101 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м ²	1 938,46	3 749	7267287
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			2 830	5485842
		в том числе оплата труда рабочих			1 386	2686706
31.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 286,749748	4 264	5486701
31.2		машины и механизмы			62	120185
		в том числе оплата труда машинистов			17	32954
31.2.1	314-503-0702	Автопогрузчики с вилочными подхватками, грузоподъемность 2 т	маш.-ч	1,0758453	8 016	8624
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,0758453</i>	<i>2 541</i>	<i>2734</i>
31.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,2399027	15	94

1	2	3	4	5	6	7
31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	12,0494674	7 921	95444
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>12,0494674</i>	<i>2 541</i>	<i>30618</i>
31.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	122,6463642	146	17906
31.3		материалы, изделия и конструкции			857	1661260
31.3.1	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,1356922	871 269	118224
31.3.2	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	852,9224	1 810	1543790
32	КП . НДЦС РК 8.04-07-2023, л. 3.7, К _{мат} =0,965	Искусственный газон.	м ²	1 938,46	1 766,3	3423897
Тип 5 Речной песок.						
33	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная	м ²	21	181	3801
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			116	2436
		в том числе оплата труда рабочих			57	1197
33.1.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,6447	3 776	2434
33.2		машины и механизмы			65	1365
		в том числе оплата труда машинистов			15	315
33.2.1	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,0237762	17 559	417
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0237762</i>	<i>3 629</i>	<i>86</i>
33.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006993	7 921	55
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,006993</i>	<i>2 541</i>	<i>18</i>
33.2.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0587412	15 049	884
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0587412</i>	<i>3 629</i>	<i>213</i>
34	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м ² , разрывная нагрузка 4 кН/м	м ²	23,1	217	5013
35	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м ³	4,2	5 853	24583
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			615	2583
		в том числе оплата труда рабочих			301	1264
35.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,67116	3 846	2581
35.2		машины и механизмы			2 546	10693
		в том числе оплата труда машинистов			486	2041
35.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,3300696	19 950	6585
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,3300696</i>	<i>3 629</i>	<i>1198</i>
35.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,072261	20 590	1488
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,072261</i>	<i>3 629</i>	<i>262</i>
35.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1999998	11 291	2258
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,1999998</i>	<i>2 541</i>	<i>508</i>

1	2	3	4	5	6	7
35.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,030303	11 979	363
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,030303</i>	<i>2 541</i>	<i>77</i>
35.3		материалы, изделия и конструкции			2 692	11306
35.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,62	2 445	11296
35.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,21	36	8
Отмостка						
36	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	128,673	20 134	2590702
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			3 699	475961
		в том числе оплата труда рабочих			1 842	237016
36.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	121,4029755	3 921	476021
36.2		машины и механизмы			5 154	663181
		в том числе оплата труда машинистов			1 567	201631
36.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	65,7004338	7 994	525209
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>65,7004338</i>	<i>2 541</i>	<i>166945</i>
36.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	131,4008676	18	2365
36.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	11,4261624	11 873	135663
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>11,4261624</i>	<i>3 037</i>	<i>34701</i>
36.3		материалы, изделия и конструкции			11 281	1451560
36.3.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	147,97395	9 805	1450885
36.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	19,30095	36	695
37	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	71,485	13 446	961187
		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			8 490	606908
		в том числе оплата труда рабочих			4 226	302096
37.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	142,0335465	4 273	606909
37.2		машины и механизмы			4 192	299665
		в том числе оплата труда машинистов			823	58832
37.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	8,4982083	51	433
37.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	20,67818	13 404	277170
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20,67818</i>	<i>2 541</i>	<i>52543</i>
37.2.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,4119791	244	833
37.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,2142406	11 291	2419
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,2142406</i>	<i>2 541</i>	<i>544</i>
37.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,7776138	12 297	9562
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,7776138</i>	<i>3 629</i>	<i>2822</i>

1	2	3	4	5	6	7
37.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1664208	7 921	9239
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,1664208</i>	<i>2 541</i>	<i>2964</i>
37.3		материалы, изделия и конструкции			764	54615
37.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,028594	101 324	2897
37.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0071485	64 460	461
37.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,5218405	36	19
37.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	3,57425	2 284	8164
37.3.5	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	2,57346	4 351	11197
37.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	7,29147	2 146	15647
37.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4297	861	1231
37.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	2,14455	7 006	15025
38	212-101-0701 <i>РСНБ РК 2022</i>	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	72,557275	34 285	2487626
39	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/ВР диам5 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,9658375	387 409	761583
Бортовые камни и тактильная плитка						
40	7101-0301-0602 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1 076,07	5 478	5894711
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			3 304	3555335
		в том числе оплата труда рабочих			1 618	1741081
40.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	833,739036	4 264	3555063
40.2		машины и механизмы			87	93618
		в том числе оплата труда машинистов			26	27978
40.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,28607	12 297	89597
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>7,28607</i>	<i>3 629</i>	<i>26441</i>
40.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4777751	7 921	3784
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,4777751</i>	<i>2 541</i>	<i>1214</i>
40.3		материалы, изделия и конструкции			2 087	2245758
40.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	63,48813	32 095	2037652
40.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,645642	27 817	17960
40.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	1,829319	98 387	179981
40.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,7607	861	9265
41	255-101-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 076,07	2 360	2539525
42	7101-0301-0601 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.	м	925,46	4 585	4243234
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
42.1		затраты на труд рабочих			3 304	3057720
		в том числе оплата труда рабочих			1 618	1497394
42.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	717,046408	4 264	3057486
42.2		машины и механизмы			87	80515
		в том числе оплата труда машинистов			26	24062
42.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,2662897	12 297	77057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,2662897	3 629	22740
42.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4109042	7 921	3255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4109042	2 541	1044
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 194	1104999
42.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	28,874352	32 095	926722
42.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,555276	27 817	15446
42.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	1,573282	98 387	154791
42.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	9,2546	861	7968
43	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	925,46	1 231	1139241
44	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м²	5,1111	3 684	18829
		из них:				
44.1		затраты на труд рабочих			3 423	17495
		в том числе оплата труда рабочих			1 693	8653
44.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	3,9161248	4 467	17493
44.2		машины и механизмы			261	1334
		в том числе оплата труда машинистов			62	317
44.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1248131	34	4
44.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0590025	91	5
44.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0975811	11 873	1159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0975811	3 037	296
44.2.4	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъёмность до 1 т	маш.-ч	0,00851	9 163	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00851	2 541	22
44.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,136727	647	88
45	251-104-0103 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м²	5,1111	5 047	25796
Лотки водоотлива						
46	7101-0301-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	67	13 207	884869
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			7 264	486688

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			3 557	238319
46.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	116,0172	4 195	486692
46.2		машины и механизмы			5 132	343844
		в том числе оплата труда машинистов			1 513	101371
46.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,37185	11 291	4199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,37185	2 541	945
46.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	26,7732	12 297	329230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	26,7732	3 629	97160
46.2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,840381	7 994	6718
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,840381	2 541	2135
46.2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,680762	18	30
46.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,461094	7 921	3652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,461094	2 541	1172
46.3		материалы, изделия и конструкции			811	54337
46.3.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	5,36	10 136	54329
47	244-601-0115 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ППП шелевой, класс нагрузки D	комплект	22	50 921	1120262
48	244-601-0118 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ППП шелевой, класс нагрузки D	комплект	22	51 077	1123694
49	244-601-0119 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ППП с решеткой "шина", класс нагрузки E	комплект	23	58 111	1336553
50	6122-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка /песко/уловителя вертикального	шт.	1	32 867	32867
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			16 306	16306
		в том числе оплата труда рабочих			7 940	7940
50.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3,2823	4 968	16306
50.2		машины и механизмы			16 561	16561
		в том числе оплата труда машинистов			3 371	3371
50.2.1	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,694971	22 199	15428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,694971	4 337	3014
50.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,140526	7 921	1113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,140526	2 541	357
50.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,90576	22	20
51	244-602-0503 РСНБ РК 2022	Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ППП-Усиленный, класс нагрузки D, E	шт.	1	40 338	40338
52	235-202-0117 РСНБ РК 2022	/600мл/ Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	10	3 093	30930

Составил

Эрих Н.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-02-02

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	8 880,1335	2 261	20 077 981,84
2	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	538,672381	25 546	13 760 924,65
3	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	394,994355	34 285	13 542 381,46
4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	369,461872	29 276	10 816 365,76
5	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м ²	2 606,14368	3 927	10 234 326,23
6	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	715,45383	9 988	7 145 952,85
7	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	488,261864	10 231	4 995 407,13
8	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	33 829,08	142	4 803 729,36
9	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	407,077524	10 082	4 104 155,6
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1 629,9474	2 445	3 985 221,39
11	С КП . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965	Искусственный газон. #	м ²	1 938,46	1 766,3	3 423 896,86
12	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8,73598	387 409	3 384 397,28
13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	92,362482	32 095	2 964 373,86
14	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	2 114,3175	1 376	2 909 300,88

1	2	3	4	5	6	7
15	255-101-0103 <i>РСНБ РК 2022</i>	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 076,07	2 360	2 539 525,2
16	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	193,846	9 951	1 928 961,55
17	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	852,9224	1 810	1 543 789,54
18	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м ³	147,97395	9 805	1 450 884,58
19	244-601-0119	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП с решеткой "шина", класс нагрузки Е	комплект	23	58 111	1 336 553
20	217-203-0303	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м ² , разрывная нагрузка 6,6 кН/м	м ²	3 494,392	341	1 191 587,67
21	211-201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м ³	96,923	11 816	1 145 242,17
22	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	925,46	1 231	1 139 241,26
23	244-601-0118	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	22	51 077	1 123 694
24	244-601-0115	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	22	50 921	1 120 262
25	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м ²	2 132,306	405	863 583,93
26	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,845727	991 185	838 271,92
27	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	4,3919023	183 368	805 334,34
28	214-403-0101 <i>РСНБ РК 2022</i>	/ВР диам5 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,9658375	387 409	761 583,14
29	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м ³	56,78205	11 951	678 602,28
30	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	3,402601	98 387	334 771,7
31	236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,1356922	871 269	118 224,41
32	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	39,694014	2 146	85 183,35
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	11,67471	7 006	81 793,02
34	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м ²	14,009652	4 351	60 956

1	2	3	4	5	6	7
35	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м ³	5,36	10 136	54 328,96
36	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	19,45785	2 284	44 441,73
37	244-602-0503	Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП-Усиленный, класс нагрузки D, E	шт.	1	40 338	40 338
38	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	1,200918	27 817	33 405,94
39	235-202-0117 РСНБ РК 2022	/600мл/ Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл	шт.	10	3 093	30 930
40	251-104-0103	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м ²	5,1111	5 047	25 795,72
41	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27,79844	861	23 934,46
42	217-603-0104	Вода техническая	м ³	443,3540861	36	15 960,75
43	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,1556628	101 324	15 772,38
44	217-203-0301	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м ² , разрывная нагрузка 4 кН/м	м ²	23,1	217	5 012,7
45	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0389157	64 460	2 508,51
46	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0006677	624 577	417,03
		Итого материалы ресурсы	тенге			125 589 306
		Всего по ведомости:	тенге			125 589 306,38

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60610

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60610'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'07-01'Благоустройство'РП'7'07-01-02-02'Покрытия'ГП''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Благоустройство'object-cipher=07-01*
4	Р Покрытия*
5	П2 А/бетонное покрытие Проезды Тип 1*
6	У7101-0401-0101'3785,47=Ф1 Ф1.0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м ³ *
7	У7101-0403-0201'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²), однослойных, толщина 15 см'м ² *
8	###*
9	У7101-0602-0901(РC144655РC144641)'Ф1.0,0008''Розлив вяжущих материалов'т*
10	###*
11	У7101-0602-0306(РМ295487РC102749) (РC144655РC144641)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ 'м ² *
12	У7101-0602-0406(РМ295487РC102749) (РC144655РC144641) (Н5.4) (Н52.4) (Н53.4)к=4'Ф1''/6см/ Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306'м ² *
13	###*
14	У7101-0602-0901(РC144655РC144641)'Ф1.0,0003''Розлив вяжущих материалов'т*
15	###*
16	У7101-0602-0301(РМ295487РC102736) (РC144655РC144641)'Ф1''Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³ 'м ² *
17	П2 Трогуарная плитка Пешеходный тротуар Тип 2*
18	У7101-0401-0101'2648,52=Ф1 Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м ³ *
19	У7101-0403-0501(РC100093РC100081) (РC100094РC100081) (РC100097РC100081)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см'м ² *
20	У6113-301-101(РC316052)'Ф1''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м ² *
21	С1255-102-0605'Ф1.0,984''Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м ² *
22	П2 Покрытие площадок тартановое Тип 3*
23	У7101-0401-0101'1023,6+925,61+100+300+100+100+269,88=Ф1 Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м ³ *
24	У7101-0403-1204(РМ147058)'Ф1''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне сплошная'м ² *
25	С1217-203-303'Ф1.1,1''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м ² , разрывная нагрузка 6,6 кН/м'м ² *
26	У7101-0403-0501(РC100093РC100080) (РC100094РC100080) (РC100097РC100080)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм, однослойных, толщина 12 см'м ² *
27	У6103-0101-0211(РМ100533РC100560) (РМ295570)'Ф1.0,1''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
28	С1214-403-0101'Ф1.2,75:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
29	Е11-470402-0102'Ф1''Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство'м ² *
30	П2 Бетонное покрытие игровых площадок Тип 3а*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
31	У7101-0401-0101'357,63=Ф1 Ф1.0,05''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м ³ *
32	У7101-0403-1204(РМ147058)'Ф1''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне сплошная'м ² *
33	С1217-203-303'Ф1.1,1''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м ² , разрывная нагрузка 6,6 кН/м'м ² *
34	У7101-0403-0501(РС100093РС100080)(РС100094РС100080)(РС100097РС100080)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм, однослойных, толщина 12 см'м ² *
35	У6103-0101-0211(РМ100533РС100560)(РМ295570)'Ф1.0,1''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
36	С1214-403-0101'Ф1.2,75:1000''Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
37	П2Покрытие игровых площадок Тип 4*
38	У7101-0401-0101(РС295854РС249132)'1938,46=Ф1 Ф1.0,15''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м ³ *
39	У7101-0403-1204(РМ147058)'Ф1''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная'м ² *
40	С1217-203-304'Ф1.1,1''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м ² , разрывная нагрузка 8,8 кН/м'м ² *
41	У7101-0403-0301(РС100062)(РС100064)'Ф1''Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²), однослойных, толщина 15 см'м ² *
42	С1211-201-0406'Ф1.0,1''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм'м ³ *
43	С1211-201-0402'Ф1.0,05''Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм'м ³ *
44	У6113-0401-0101(РС276168)(РС315990=0,44)'Ф1''Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм'м ² *
45	СТ КП (П-Т2024-2) (=13)'Ф1'1830,36'Искусственный газон'м ² *
46	П2Тип 5 Речной песок.*
47	У7101-0403-1204(РМ147058)'21=Ф1''Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне, сплошная'м ² *
48	С1217-203-301'Ф1.1,1''Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м ² , разрывная нагрузка 4 кН/м'м ² *
49	У7101-0401-0101(РС295854РС249132)'Ф1.0,2''Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка'м ³ *
50	П2 Отмостка *
51	Х714,85=Ф1*
52	У6101-0108-0102(РС100080РС100064)'Ф1.0,18''Устройство основания под фундаменты, щебеночное'м ³ *
53	У6103-0101-0211(РМ100533)(РМ295570)'Ф1.0,1''Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской'м ³ *
54	С1212-101-0701'Ф1.0,1.1,015''Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м ³ *
55	С1214-403-0101'Ф1.2,75:1000''/ВР диам5 100х100/ Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм'т*
56	П2 Бортовые камни и тактильная плитка*
57	У7101-0301-0602(РМ295527)'1076,07''Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия'м*
58	С1255-101-0103'1076,07'2360'Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91'м*
59	У7101-0301-0601(П-7101007)(РМ295527)'925,46''Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные#Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.'м*
60	С1255-101-0106'925,46''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
61	У6113-0301-0101(РС100328)(РС316052)'56,79.0,3.0,3''Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой'м ² *
62	С1251-104-0103'56,79.0,3.0,3''Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная'м ² *
63	П2 Лотки водоотлива*
64	У7101-0301-0401(РМ295549)(РС102633)'22+22+23''Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков в откосах насыпи'м*
65	С1244-601-0115'22''Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП целевой, класс нагрузки D'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
66	C1244-601-0118'22''Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D'комплект*
67	C1244-601-0119'23''Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП с решеткой "шина", класс нагрузки Е'комплект*
68	У6122-0402-0101 (РМ300861) (РС102637) '1''Установка /песко/уловителя вертикального'шт.*
69	C1244-602-0503'1''Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП-Усиленный, класс нагрузки D, Е'шт.*
70	C1235-202-0117'5.2''/600мл/ Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 300 мл'шт.*
71	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Благоустройство 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03-03

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	22163,603	тыс.тенге
Средства на оплату труда	15160,339	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,9	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						22163603
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			14335528
в том числе оплата труда рабочих			тенге			7096741
машины и механизмы			тенге			3649682
в том числе оплата труда машинистов			тенге			824811
материалы, изделия и конструкции			тенге			4178394
нормативная трудоемкость			чел.-ч	3 900		
Раздел 1. Озеленение						22163603
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			14335528
в том числе оплата труда рабочих			тенге			7096741
машины и механизмы			тенге			3649682
в том числе оплата труда машинистов			тенге			824811
материалы, изделия и конструкции			тенге			4178394
нормативная трудоемкость			чел.-ч	3 900		
Газон						

1	2	3	4	5	6	7
1	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см	м ²	6 971,61	1 135	7912777
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 111	7745459
		в том числе оплата труда рабочих			550	3834386
1.1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	2 072,659653	3 737	7745529
1.2		машины и механизмы			24	167319
		в том числе оплата труда машинистов			5	34858
1.2.1	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	10,8338819	134	1452
1.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,8692436	8 483	32823
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,8692436	2 541	9832
1.2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,8338819	11 979	129779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10,8338819	2 541	27529
2	6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/35г/м ² / Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м ²	6 971,61	727	5068360
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			246	1715016
		в том числе оплата труда рабочих			122	850536
2.1.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	406,444863	4 220	1715197
2.2		машины и механизмы			364	2537666
		в том числе оплата труда машинистов			77	536814
2.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	212,0345465	11 979	2539962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	212,0345465	2 541	538780
2.3		материалы, изделия и конструкции			117	815678
2.3.1	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	244,00635	3 241	790825
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	697,161	36	25098
Деревья						
3	6113-0102-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%	яма	69	9 981	688689
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			8 639	596091
		в том числе оплата труда рабочих			4 274	294906
3.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	165,6621	3 598	596052
3.2		машины и механизмы			706	48714
		в том числе оплата труда машинистов			182	12558

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м ³ , масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	4,13586	11 779	48716
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,13586</i>	<i>3 037</i>	<i>12561</i>
3.3		материалы, изделия и конструкции			636	43884
3.3.1	261-501-0105	Перегной	м ³	10,35	4 240	43884
4	6113-0103-0104 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,6 м	шт.	69	13 031	899139
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			10 267	708423
		в том числе оплата труда рабочих			5 080	350520
4.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	137,9379	5 136	708449
4.2		машины и механизмы			2 640	182160
		в том числе оплата труда машинистов			712	49128
4.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	10,26306	12 297	126205
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>10,26306</i>	<i>3 629</i>	<i>37245</i>
4.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	4,67199	11 979	55966
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>4,67199</i>	<i>2 541</i>	<i>11872</i>
4.3		материалы, изделия и конструкции			124	8556
4.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00207	316 977	656
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	17,94	36	646
4.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	1,035	7 006	7251
5	254-103-2703 <i>РСНБ РК 2022</i>	Клён ясенелистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	32	10 591	338912
6	254-103-0303 <i>РСНБ РК 2022</i>	Береза повислая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	31	18 277	566587
7	254-101-0804 <i>РСНБ РК 2022</i>	Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	6	21 738	130428
Кустарники						
8	6113-0102-0108 <i>ЕСЦ РСНБ РК 2023</i>	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%	яма	87	3 092	269004
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			2 704	235248
		в том числе оплата труда рабочих			1 338	116406
8.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	65,3805	3 598	235239
8.2		машины и механизмы			197	17139
		в том числе оплата труда машинистов			56	4872
8.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,9314	425	821
8.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,9314	8 483	16384
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,9314</i>	<i>2 541</i>	<i>4908</i>

1	2	3	4	5	6	7
8.3		материалы, изделия и конструкции			191	16617
8.3.1	261-501-0105	Перегной	м ³	3,915	4 240	16600
9	6113-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м	шт.	87	3 972	345564
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			3 512	305544
		в том числе оплата труда рабочих			1 737	151119
9.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	59,4906	5 136	305544
9.2		машины и механизмы			346	30102
		в том числе оплата труда машинистов			73	6351
9.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,51082	11 979	30077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,51082	2 541	6380
9.3		материалы, изделия и конструкции			114	9918
9.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,001479	316 977	469
9.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	9,309	36	335
9.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	1,305	7 006	9143
10	254-104-1702 РСНБ РК 2022	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	87	3 173	276051
11	6113-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%	яма	269	4 560	1226640
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			4 114	1106666
		в том числе оплата труда рабочих			2 035	547415
11.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	307,5477	3 598	1106557
11.2		машины и механизмы			217	58373
		в том числе оплата труда машинистов			62	16678
11.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	6,56898	425	2792
11.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,56898	8 483	55725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,56898	2 541	16692
11.3		материалы, изделия и конструкции			229	61601
11.3.1	261-501-0105	Перегной	м ³	14,526	4 240	61590
12	6113-0103-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	269	9 533	2564377
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			7 149	1923081
		в том числе оплата труда рабочих			3 537	951453
12.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	374,4211	5 136	1923027

1	2	3	4	5	6	7
12.2		машины и механизмы			2 261	608209
		в том числе оплата труда машинистов			608	163552
12.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	34,03926	12 297	418581
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	34,03926	3 629	123528
12.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	15,82527	11 979	189571
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	15,82527	2 541	40212
12.3		материалы, изделия и конструкции			123	33087
12.3.1	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00807	316 977	2558
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	59,18	36	2130
12.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	4,035	7 006	28269
13	254-104-1203 РСНБ РК 2022	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	50	15 678	783900
14	254-104-1602 РСНБ РК 2022	Карагана (акация) с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	146	540	78840
15	254-104-0403 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	73	13 895	1014335

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-03-03

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	73	13 895	1 014 335
2	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	244,00635	3 241	790 824,58
3	254-104-1203	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	50	15 678	783 900
4	254-103-0303	Береза повислая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	31	18 277	566 587
5	254-103-2703	Клён ясенелистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	32	10 591	338 912
6	254-104-1702 РСНБ РК 2022	Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	87	3 173	276 051
7	254-101-0804	Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м	шт.	6	21 738	130 428
8	261-501-0105	Перегонной	м ³	28,791	4 240	122 073,84
9	254-104-1602 РСНБ РК 2022	Карагана (акация) с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	146	540	78 840
10	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	6,375	7 006	44 663,25
11	217-603-0104	Вода техническая	м ³	783,59	36	28 209,24
12	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,011619	316 977	3 682,96
		Итого материальные ресурсы	тенге			4 178 507
		Всего по ведомости:	тенге			4 178 506,87

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60620

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60620'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''*'
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'07-01'Благоустройство'РП'7'07-01-03-03'Озеленение'ГП''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Благоустройство'object-cipher=07-01*
4	Р Озеленение*
5	П2 Газон*
6	Н43=6971,61*
7	У6113-0112-0103(РС100005)'1''Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного механизированным способом с внесением растительной земли слоем 15 см'м ² *
8	У6113-112-106(РС244576=0,035)'1''/35г/м ² / Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную'м ² *
9	Н43=1*
10	П2Деревья*
11	У6113-0102-0118(РС100005)'32+31+6''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,8х0,6 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%'яма*
12	У6113-0103-0104(РМ296295) (РС315945)'32+31+6''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,6 м'шт.*
13	С1254-103-2703'32''Клён ясенелистный Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м'шт.*
14	С1254-103-0303'31''Вереза повислая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м'шт.*
15	С1254-101-0804'6''Сосна обыкновенная Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м'шт.*
16	###
17	П2Кустарники*
18	У6113-0102-0108(РС100005)'87''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,3х0,3 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%'яма*
19	У6113-0103-0102(РМ296295) (РС315945)'87''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,3х0,3 м'шт.*
20	С1254-104-1702'87'3173'Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
21	###
22	У6113-0102-0113(РС100005)'50+146+73''Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с круглым комом земли, размер 0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%'яма*
23	У6113-0103-0103(РМ296295) (РС315945)'50+146+73''Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м'шт.*
24	С1254-104-1203'50''Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
25	С1254-104-1602'146'540'Карагана (акация) с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м'шт.*
26	С1254-104-0403'73''Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м'шт.*
27	К'Эрих Н.*

Наименование стройки - Шифр стройки	"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей) SKC-105/2023-ARCH-Уральск
Наименование объекта - Шифр объекта	Благоустройство 07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-04-04

(Локальный сметный расчет)

на <u>МАФ</u>	(Наименование работ и затрат)
---------------	-------------------------------

Основание: ГП

Сметная стоимость	14206,789	тыс.тенге
Средства на оплату труда	853,429	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,365	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						14206789
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			809278
		машины и механизмы	тенге			166900
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			44151
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11658136
		оборудование	тенге			1572475
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	365		
МАФ						
1	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой 86-010303-0206	шт.	17	40 318	685406
		из них:				
1.1		материалы, изделия и конструкции			35	595
1.2		оборудование			40 283	684811
2	8601-0302-0903 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции скамеек из полимер-песчаного композита с подразделением по типам (видам): Скамья, модель ППК-3	комплект	6	104 512	627072
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
2.1		затраты на труд рабочих			4 628	27768
2.2		машины и механизмы			40	240
		в том числе оплата труда машинистов			13	78
2.3		материалы, изделия и конструкции			99 844	599064
3	8601-0302-0907 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции скамеек из полимер-песчаного композита с подразделением по типам (видам): Скамья, модель ППК-7	комплект	2	207 477	414954
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			12 960	25920
3.2		машины и механизмы			111	222
		в том числе оплата труда машинистов			36	72
3.3		материалы, изделия и конструкции			194 406	388812
4	8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	531 593	531593
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			53 808	53808
4.2		машины и механизмы			33 915	33915
		в том числе оплата труда машинистов			9 074	9074
4.3		материалы, изделия и конструкции			443 870	443870
5	8601-0307-0403 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро" 86-010307-0403	шт.	4	222 038	888152
		из них:				
5.1		материалы, изделия и конструкции			122	488
5.2		оборудование			221 916	887664
6	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)	комплект	3	1 079 772	3239316
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			53 129	159387
6.2		машины и механизмы			2 108	6324
		в том числе оплата труда машинистов			528	1584
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 024 535	3073605
7	8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м x2,66 м x 2,2 м)	комплект	1	913 868	913868
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			44 229	44229
7.2		машины и механизмы			2 285	2285
		в том числе оплата труда машинистов			597	597
7.3		материалы, изделия и конструкции			867 354	867354
8	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	3	80 907	242721
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
8.1		затраты на труд рабочих			9 393	28179
8.2		машины и механизмы			2 266	6798
		в том числе оплата труда машинистов			596	1788
8.3		материалы, изделия и конструкции			69 248	207744
9	8601-0201-0114 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	1	631 334	631334
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			62 005	62005
9.2		машины и механизмы			2 378	2378
		в том числе оплата труда машинистов			626	626
9.3		материалы, изделия и конструкции			566 951	566951
10	8601-0201-0120 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м х 1,196 м х 2,100 м)	комплект	1	363 840	363840
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			41 290	41290
10.2		машины и механизмы			1 383	1383
		в том числе оплата труда машинистов			369	369
10.3		материалы, изделия и конструкции			321 167	321167
11	8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом	комплект	1	723 990	723990
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			42 209	42209
11.2		машины и механизмы			2 164	2164
		в том числе оплата труда машинистов			560	560
11.3		материалы, изделия и конструкции			679 617	679617
12	8601-0207-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"зигзаг"	комплект	2	115 668	231336
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			10 395	20790
12.2		машины и механизмы			682	1364
		в том числе оплата труда машинистов			146	292
12.3		материалы, изделия и конструкции			104 591	209182
13	8601-0201-0105 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)	комплект	1	473 496	473496
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			41 025	41025
13.2		машины и механизмы			15 247	15247
		в том числе оплата труда машинистов			4 050	4050
13.3		материалы, изделия и конструкции			417 224	417224

1	2	3	4	5	6	7
14	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	2	1 056 073	2112146
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			56 259	112518
14.2		машины и механизмы			24 702	49404
		в том числе оплата труда машинистов			6 586	13172
14.3		материалы, изделия и конструкции			975 112	1950224
15	8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м	шт.	2	130 799	261598
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			2 803	5606
15.2		машины и механизмы			359	718
		в том числе оплата труда машинистов			78	156
15.3		материалы, изделия и конструкции			127 637	255274
16	8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой	комплект	2	468 708	937416
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			41 888	83776
16.2		машины и механизмы			12 728	25456
		в том числе оплата труда машинистов			3 365	6730
16.3		материалы, изделия и конструкции			414 092	828184
17	8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0х2,0)	комплект	1	382 342	382342
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			11 129	11129
17.2		машины и механизмы			3 721	3721
		в том числе оплата труда машинистов			986	986
17.3		материалы, изделия и конструкции			367 492	367492
18	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	1	361 646	361646
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			36 425	36425
18.2		машины и механизмы			10 129	10129
		в том числе оплата труда машинистов			2 627	2627
18.3		материалы, изделия и конструкции			315 092	315092
19	8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	184 563	184563
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			13 214	13214
19.2		машины и механизмы			5 152	5152
		в том числе оплата труда машинистов			1 390	1390

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

1306

60630

1	2	3	4	5	6	7
19.3		материалы, изделия и конструкции			166 197	166197

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-04-04**

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	тенге			0

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60630

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60630'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'07-01'Благоустройство'РП'7'07-01-04-04'МАФ'ГП''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Благоустройство'object-cipher=07-01*
4	П2МАФ*
5	У86-010303-0206'17''Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой'шт.*
6	У86-010302-0903'6''Модульные конструкции скамеек из полимер-песчаного композита с подразделением по типам (видам): Скамья, модель ППК-3'комплект*
7	У86-010302-0907'2''Модульные конструкции скамеек из полимер-песчаного композита с подразделением по типам (видам): Скамья, модель ППК-7'комплект*
8	У86-010307-0105'1''Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.'шт.*
9	У86-010307-0403'4''Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"'шт.*
10	###*
11	У86-010113-0111'3''Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)'комплект*
12	У86-010201-0109'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)'комплект*
13	У86-010702-0102'3''Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест'шт.*
14	У86-010201-0114'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м x 2,053 м x 2,515 м)'комплект*
15	###*
16	У86-010201-0120'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м x 1,196 м x 2,100 м)'комплект*
17	У86-010201-0111'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом'комплект*
18	У86-010207-0303'2''Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"зигзаг"'комплект*
19	У86-010201-0105'1''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)'комплект*
20	У86-010203-0104'2''Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником'комплект*
21	У86-010213-0201'2''Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м'шт.*
22	У86-010201-0106'2''Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой'комплект*
23	У86-010805-0103'1''Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (3,0x2,0)'комплект*
24	У86-010209-0106'1''Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)'комплект*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
25	У86-010210-0102'1''Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей' комплект*
26	К'Эрих Н.*

Наименование стройки -
Шифр стройки

"Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)
SKC-105/2023-ARCH-Уральск

Наименование объекта -
Шифр объекта

Благоустройство
07-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-05-05

(Локальный сметный расчет)

на Ограждения

(Наименование работ и затрат)

Основание: ГП

Сметная стоимость	41243,993	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7069,873	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,75	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						41243993
из них:						
		затраты на труд рабочих	тенге			5425711
		машины и механизмы	тенге			5962195
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1644162
		материалы, изделия и конструкции	тенге			29856086
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 750		
1	8601-0602-0202 УСН РК 8.02-03-2023 0	/85,71/2+188,92/2/ Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м	секция	137,315	154 632	21233293
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			18 201	2499270
1.2		машины и механизмы			2 255	309645
		в том числе оплата труда машинистов			470	64538
1.3		материалы, изделия и конструкции			134 176	18424377

1	2	3	4	5	6	7
2	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	/717,78/2,5/Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	287,112	58 691	16850890
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			9 411	2702011
2.2		машины и механизмы			19 536	5609020
		в том числе оплата труда машинистов			5 458	1567057
2.3		материалы, изделия и конструкции			29 744	8539859
3	8601-0605-0208 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	3	887 144	2661432
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			51 494	154482
3.2		машины и механизмы			14 063	42189
		в том числе оплата труда машинистов			4 069	12207
3.3		материалы, изделия и конструкции			821 587	2464761
4	8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	3	166 126	498378
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			23 316	69948
4.2		машины и механизмы			447	1341
		в том числе оплата труда машинистов			120	360
4.3		материалы, изделия и конструкции			142 363	427089

Составил

Эрих Н.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 07-01-05-05

Составлена в текущих ценах 01.01.2024г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	тенге			0

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э60640

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э60640'Q9Ж5'Ц8Н2ХМШ1В1+'7.01''''''*
2	Ю''''Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'SKC-105/2023-ARCH-Уральск'07-01'Благоустройство'РП'7'07-01-05-05'Ограждения'ГП''в текущих ценах 01.01.2024г.*
3	F(49)'construction="Строительство школы №65 по улице Жангирхана за медколледжем на 600 обучающихся в городе Уральск Западно-Казахстанской области" (без наружных инженерных сетей)'construction-cipher=SKC-105/2023-ARCH-Уральск'object=Благоустройство'object-cipher=07-01*
4	У86-010602-0202'85,71:2+188,92:2''/85,71/2+188,92/2/ Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м х 3,9 м'секция*
5	###*
6	У86-010602-0601'717,78:2,5''/717,78/2,5/Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м'секция*
7	###*
8	У86-010605-0208'3''Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками'комплект*
9	У86-010605-0404'3''Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками'комплект*
10	К'Эрих Н.*